

Opis rozsahu prác zákazky

„Oprava plochy komunikácie autobusovej zástavky ZŠ Chynorany“

Cenová ponuka zo dňa 12.12.2022 v celkovej sume 6.320,00 € bez DPH 20%, cena s daňou 7,584,0 € s DPH 20% obsahuje nižšie uvedené práce:

- 1) Rezanie asfaltu v dĺžke 27m – ohraničenie búranej plochy od zostávajúcej časti komunikácie . Trasa od začiatku odklonenia sa chodníka (odsadeného od oplotenia ZŠ) po pokračovanie jestvujúceho chodníka v smere k parkovacej ploche (vedľa chodníka odkloneného k oploteniu ZŠ) už zrealizovanej zo zámkovej dlažby.
- 2) Odstránenie jestvujúcich vrstiev komunikácie (asfaltová vrstva a podložie do hĺbky 600mm) s odvozom na medziskládku obce (nový cintorín) podľa pokynov určeného pracovníka obce.
- 3) Nové konštrukčné vrstvy skladby komunikácie v celkovej hrúbke 600mm s dodaním materiálov- štrkodrva a štrkopiesky vo frakciách podľa stavu odkrytého podkladu v spodnej hrane výkopu s dosiahnutím zodpovedajúcej pevnosti , horná podkladová konštrukčná vrstva z betónu hr. 100mm (pre zlepšenie rozloženia záťaže od vrchnej vrstvy komunikácie do pokladu), podkladová vrstva pod dlažbu z ŠD fr. 4/8 . Vrchnú vrstvu, ktorú bude tvoriť zámková dlažba hr. 80mm s dorezaním dlažby v styku s jestvujúcim chodníkom. Plocha zámkovej dlažby je 52m².
- 4) Dodávku a montáž betónových obrubníkov , cestných v dl. 1000mm 27ks , osadených na stojato do bet. lôžka ktoré budú tvoriť hranu prechodu zo zostávajúcej časti komunikácie na odstavnú plochu zástavky autobusu. Doplnenie ryhy medzi osadenými obrubníkmi a zostávajúcou plochou komunikácie.
- 5) Opravu obrubníkov ako aj narušenej plochy (dlažby) jestvujúceho chodníka v styku s opravovanou plochou po realizácii zemných prác. Bez dodávky nových obrubníkov a dlažby. Predpoklad je možnosť použitia jestvujúceho materiálu (dlažba a obrubníky). K narušeniu určite dôjde.
- 6) Zhotovenie monolitickej šachty atypickej uličnej vpuste s odvedením dažďovej vody do vsakovacej jamy zriadenej v areáli ZŠ (za oplotením) vrátane zhotovenia vsakovacej jamy s mrežou pre záťaž min 25ton a potrubia z PVC min DN 100mm. Keďže sa jedná o atypickú šachtu hl. do 500mm , záchytný kôš nie je súčasťou dodávky no dno šachty bude tvoriť odkalovaciu nádobu pre jej čistenie. Súčasťou ceny pre trativod a odvodovú mrežu je aj vrátenie do pôvodného stavu časti chodníka v trase potrubia odvodu vody z vpuste do vsakovacej jamy.

Realizátor prác na zrealizované práce dáva záruku 5 rokov.

V : Chynoranoch 15.12.2022

Dňa:

Polakovič a syn s.r.o.

Juraj Polakovič