



ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava		Číslo zmenového listu: ZL47
		Dátum vydania: 17.10.2022
Zhotoviteľ KAMI PROFIT, s.r.o. Pri starom letisku 17 831 07 Bratislava		Projekt: „Rekonštrukciu ZŠ Plickova“
Obchodný súbor: Stavebný objekt	SO 01 Škola, 01.2 - Elektroinštalácie; SO 02 Telocvičňa 02.2 Elektroinštalácie	Číslo zmluvy/nákupnej objednávky: 221/2021
Predmet zmeny: Elektroinštalácie		
<i>popis, dôvod zmeny</i>		
Potreba prepojenia trafostanice a pilierových rozvádzačov. Doplnenie zásuviek do časti jedálne a na terasu. Dozbrojenie Rozvádzača RH4.		
Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.		
<i>Prílohy:</i> Rozpočet		Cena zmeny: 7 702,13 € bez DPH
Dopady do harmonogramu : Bez dopadu na harmonogram		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Ing. Tomáš Madi, Ing. Tomáš Krutek, Ing. Martin Žiška Pri starom letisku Dátum a podpis: 8.10.2022 IČ DPH: 3394330 3872		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA Mgr. Michal Drotován Dátum a podpis: 8.10.2022 
Podpis zástupcu Stavebného úradu TDI Ing. Štefan Borovský, ing. Michal Karako Dátum a podpis: 8.10.2022		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyj:  Dátum a podpis: 8.10.2022

1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenový list č.47

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 17.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 702,13

		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	základná	0,00	20,00%	0,00
	znižená	7 702,13	20,00%	1 540,43

Cena s DPH

v EUR

9 242,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmenový list č.47

Miesto:

Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 702,13

PSV - Práce a dodávky PSV

7 702,13

ROZPOČET

Stavba:

Zmenový list č.47

Miesto:

Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 702,129
D	PSV	Práce a dodávky PSV					7 702,129
Prepojenie rozvádzačov s trafostanicou							6 893,629
35	SO 08	210902487	(RH1) Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	17,000	3,045	51,759
36	SO 08	341110034600	(RH1) Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm2	m	17,000	13,234	224,977
37	SO 08	KTR000000885	(RH1) Chránička káblová 160mm 450N HDPE červená	m	17,000	3,848	65,423
35	SO 08	210902487	(RH2) Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	17,000	3,045	51,759
36	SO 08	341110034600	(RH2) Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm2	m	17,000	13,234	224,977
37	SO 08	KTR000000885	(RH2) Chránička káblová 160mm 450N HDPE červená	m	17,000	3,848	65,423
35	SO 08	210902487	(RK) Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	69,000	3,045	210,079
36	SO 08	341110034600	(RK) Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm2	m	69,000	13,234	913,144
37	SO 08	KTR000000885	(RK) Chránička káblová 160mm 450N HDPE červená	m	69,000	3,848	265,540
x49	CP		M: (ROST) Kábel hliníkový NAYY 1x (4x35)	m	19,000	3,045	57,855
x50	CP		D: (ROST) Kábel hliníkový NAYY 1x (4x35)	m	19,000	9,350	177,650
28	SO 08	KTR000000068	(ROST) Chránička káblová 63mm 450N HDPE červená	m	19,000	0,861	16,352
26	SO 08	210800196	(RVO) Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 4x10	m	18,000	1,510	27,182
27	SO 08	341110001700	(RVO) Kábel medený CYKY 4x10 mm2	m	18,000	4,035	72,633
28	SO 08	KTR000000068	(RVO) Chránička káblová 63mm 450N HDPE červená	m	18,000	0,861	15,491
35	SO 08	210902487	(RK) Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	18,000	3,045	54,803
36	SO 08	341110034600	(RK) Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm2	m	18,000	13,234	238,211
37	SO 08	KTR000000885	(RK) Chránička káblová 160mm 450N HDPE červená	m	18,000	3,848	69,271
x51	CP		D: OKO lisovacie Al 240/16	ks	24,000	18,550	445,200
x52	CP		D: OKO lisovacie Al 35/10	ks	4,000	8,400	33,600
x53	CP		D: OKO lisovacie Cu 10/10	ks	4,000	4,200	16,800
x54	CP		D: Smršťovacia rozdeľovacia hlavica na Kábel 4x240	ks	6,000	31,250	187,500
x55	CP		D: Smršťovacia rozdeľovacia hlavica na Kábel 4x35	ks	1,000	16,550	16,550
x56	CP		D: Smršťovacia rozdeľovacia hlavica na Kábel 4 x 10	ks	1,000	10,250	10,250
x57	CP		M: ukončenie vodiča v rozvádzači do 240 mm2	ks	24,000	49,900	1 197,600
x58	CP		M: ukončenie vodiča v rozvádzači do 50 mm2	ks	4,000	35,250	141,000
x59	CP		M: ukončenie vodiča v rozvádzači do 16 mm2	ks	4,000	35,250	141,000
527	SO 01.1	HZS000111-1	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - montáž elektrických skríň a zariadení, dopyjenie skríň	hod	77,000	22,051	1 697,943

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	SO 08	460202263.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	10,000	7,055	70,554
42	SO 08	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	10,000	3,394	33,937
43	SO 08	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,400	7,064	2,825
44	SO 08	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	158,000	0,203	32,070
45	SO 08	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	158,000	0,179	28,222
46	SO 08	460560263.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	10,000	3,605	36,048

RH4

808,500

x60	CP		D: Dozbrojenie deonu do RH4	ks	1,000	605,000	605,000
x61	CP		M: Dozbrojenie deonu do RH4	ks	1,000	110,000	110,000
x62	CP		D: Podružný materiál	ks	1,000	60,500	60,500
x63	CP		M: Podružný materiál	ks	1,000	33,000	33,000