

12/7522
v.u. 7/17

**Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.136/2022
uzatvorenej dňa 25.04.2022**

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Kežmarok**
Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok
Štatutárny zástupca: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta**
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: Ing. Štefan Zima, vedúci útvaru výstavby a dopravy
technických: Ing. Štefan Zima, vedúci útvaru výstavby a dopravy
IČO: 00326283
DIČ: 2020697184
IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH
SK 2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. – pobočka Kežmarok
IBAN: SK93 5600 0000 0016 0036 3002
Bankové spojenie: Uni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.- pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK 63 1111 0000 0066 0818 5186
Telefón: 052/4660 101
Fax: 052/4660 101
e - mail: primator@kezmarok.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Slavomír Adamjak**
Miesto podnikania : Štúrova 1300/16, 060 01 Kežmarok
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných: Slavomír Adamjak
technických: Slavomír Adamjak
IČO: 41 350 260
DIČ: 107 384 91 94
IČ DPH: 107 384 91 94
Bankové spojenie: VÚB BANKA
IBAN: SK09 0200 0000 0044 0701 1455
Telefón: 0902 385 777
e - mail: slavo.adamjak21@gmail.com
Zápis v registri: Okresný úrad Kežmarok, Číslo živnostenského registra 730-7407
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 odst. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s výsledkom verejného obstarávania a na základe vzájomnej dohody uzatvárajú k pôvodnej zmluve o dielo „Rekonštrukcia NKP objektu na ul. Hlavné námestie č. 25, Kežmarok“, tento Dodatok č.2.

Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 2 sú :

[Handwritten signatures and notes]

- vznik menej prác na základe nových skutočností na stavbe (menší rozsah nosného muriva, nerealizovanie muriva komína a krycej dosky, menší rozsah vodorovných konštrukcií, menší rozsah asanačných prác, menší rozsah tesárskych konštrukcií, menší rozsah klampiarskych konštrukcií)
- rozšírenie rozsahu stavebných prác o objekt „Splašková a dažďová prípojka“

Na základe vyššie uvedeného sa pôvodná zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne :

1. v Článku III. zmluvy Predmet plnenia zmluvy a komplexnosť dodávky sa v bode 3.3 dopĺňa ďalší odsek, ktorý znie :

- položkovitá kalkulácia objektov : stavebná časť – práce menej a splašková a dažďová prípojka, ktorá tvorí prílohu č.4 zmluvy.

2. v Článku V. zmluvy Cena diela bod 5.1 sa mení a dopĺňa nasledovne :

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil objednávateľ a tvorí prílohu č.1 zmluvy, položkovitou kalkuláciou objektov : stavebná časť – práce navyč a odberné elektrické zariadenie, ktorá tvorí prílohu č.3 zmluvy a stavebná časť – práce menej a splašková a dažďová prípojka, ktorá tvorí prílohu č.4 zmluvy. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu :

Základná cena diela podľa pôvodnej zmluvy :

cena bez DPH	62 416,45 €
DPH 20%	12 483,29 €
cena vrátane DPH	74 899,74 €

(Slovom: Sedemdesiatštyritisícosemstodeväťdesiatdeväť EUR, 74/100)

Dodatok č.1 :

Stavebná časť – práce navyč :

cena bez DPH	6 405,65 €
DPH 20%	1 281,13 €
cena vrátane DPH	7 686,78 €

(Slovom: Sedemtisícšesťstoosemdesiatšesť EUR, 78/100)

Odberné elektrické zariadenie :

cena bez DPH	1 967,17 €
DPH 20%	393,43 €
cena vrátane DPH	2 360,60 €

(Slovom: Dvetisícristošesťdesiat EUR, 60/100)

Dodatok č.2 :

Stavebná časť – práce menej :

cena bez DPH	- 6 861,20 €
DPH 20%	- 1 372,24 €
cena vrátane DPH	- 8 233,44 €

(Slovom: Osemtisícdeväťdesiatštyri EUR, 44/100)

Splašková a dažďová prípojka :

cena bez DPH	8 591,50 €
DPH 20%	1 718,30 €
cena vrátane DPH	10 309,80 €

(Slovom: Desäťtisícristodeväť EUR, 80/100)

Cena za celý predmet zmluvy vrátane dodatku č.1 a dodatku č.2 :

cena bez DPH 72 519,57 €

DPH 20% 14 503,91 €

cena vrátane DPH 87 023,48 €

(Slovom: Osemdesiatsedemtisícdvadsaťtri EUR, 48/100)

3. v Článku XV. zmluvy Záverečné ustanovenia bod 15.6 sa mení a dopĺňa nasledovne :

15.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

Príloha č.1 – Položkovitá kalkulácia rozpočtu diela uchádzača (výkaz výmer)

Príloha č.2 – Projektová dokumentácia

Príloha č.3 – Položkovitá kalkulácia objektov : stavebná časť – práce navyč a odberné elektrické zariadenie

Príloha č.4 – Položkovitá kalkulácia objektov : stavebná časť – práce menej a splašková a dažďová prípojka

4. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, dodatku č.1, pokiaľ nie sú v priamom rozpore s týmto dodatkom č.2, zostávajú nezmenené.

5. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

6. Dodatok č.2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.


7. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.2 uzavreli na základe slobodnej a vážnej vôle, nebol podpísaný v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné strany si ho prečítali a jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Kežmarku, dňa : 28.12.2022


V Kežmarku, dňa :

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :


.....
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

.....
Slavomír Adamjak



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Rekonštrukcia NKP objektu na ul. HN 25 Kežmarok

JKSO

Názov objektu: Rekonštrukcia NKP objektu HN 25 menej práce

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

21.11.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 248,60	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	893,50	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	2 559,26	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 159,84	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 861,20	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	6 861,20
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 6 861,20	1 372,24
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 233,44
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia NKP objektu na ul. HN 25 Kežmarok

Objekt: Rekonštrukcia NKP objektu HN 25 menej práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 21. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				2 142,094	6,123
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 572,094	6,123
1	311275041.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tváric hladkých pevností P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 375 mm	m3	6,363	180,300	1 147,249	4,468
2	311275651.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tváric PDK pevnosti do P2, do 400 kg/m3 hrúbky 450 mm	m3	1,256	187,700	235,751	0,630
3	314233521.S	Murivo komín. alebo vent. telies voľne stojacích nad strešnou rovinou s priechodom nad 150x150 na MC	m3	0,500	285,200	142,600	0,822
4	316381216.S	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	0,810	57,400	46,494	0,202
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				570,000	0,000
5	973022251.S	Vysekánie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 300 mm, -0,03900t	ks	38,000	15,000	570,000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				4 719,101	1,566
762		Konštrukcie tesárske				3 330,181	1,324
13	762341021.S	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	30,000	3,900	117,000	0,000
6	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	100,000	3,100	310,000	0,000
7	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	0,242	360,000	87,120	0,133
14	762351120.S	Montáž nadstrešných konštrukcií svetlíkov, vetrákov, dymovníkov z hraneého reziva nad 100 do 144 cm2	m	27,000	6,200	167,400	0,000
15	762431220.S	Montáž obloženia stien doskami z drevotvárných hmôt tvrdými drevotriekovými	m2	11,230	25,000	280,750	0,000
8	762522811.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -0,01800 t	m2	34,620	2,800	96,936	0,000
17	762810037.S	Záklap stropov z dosiek OSB skrútkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	95,080	22,400	2 129,792	1,191
18	762811210.S	Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	52,290	2,700	141,183	0,000
764		Konštrukcie klampiarske				1 388,920	0,242
19	764341430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr, konzol alebo držiakov na vlnitej, hladkej, drážk. krytine, D 100-150 mm	ks	8,000	24,200	193,600	0,045
20	764343521.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, rúr na vlnitej, hladkej, drážk. krytine nad 30° do 45°, D 400 mm	ks	2,000	71,000	142,000	0,024
9	764345330.S	Ventilačný nástavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 150 mm	ks	7,000	23,200	162,400	0,077
10	764345431.S	Montáž ventilačného nástavca z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 150 mm	ks	1,000	8,600	8,600	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	138210001200.S	Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm	m2	1,428	19,400	27,703	0,010
12	429720001000	Hlavica vetracia	ks	1,000	56,400	56,400	0,000
21	764348411.S	Snehové lapače lopatkové z pozinkovaného farbeného PZf plechu, dĺžky 500 mm	ks	3,000	20,400	61,200	0,009
22	764393921.S	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu hrebeň strechy so sklonom nad 30° do 45° rš 330 mm	m	21,000	24,800	520,800	0,048
23	764410470.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	6,370	32,200	205,114	0,028
24	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,311	35,700	11,103	0,000

Celkom

6 861,195

7,689

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia NKP objektu na ul. HN 25 Kežmarok**

JKSO

Názov objektu **Splašková a dažďová prípojka**

EČO

Miesto

Kežmarok HN 25

Objednávateľ

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

01.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	4 138,23	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	4 453,26	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	8 591,50	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	8 591,50
					24 DPH 20,00 % z 8 591,50	1 718,30
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	10 309,80
Dátum a podpis Zhotoviteľ			Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia NKP objektu na ul. HN 25 Kežmarok

Objekt: Splašková a dažďová prípojka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Kežmarok HN 25

Spracoval:

Dátum: 1. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						8 591,495	13,488
1 Zemné práce						3 225,283	0,010
1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	4,500	1,787	8,042	0,000
2	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	18,000	1,895	34,110	0,000
3	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	13,110	71,995	943,854	0,000
4	132211131.S	Hĺbenie rýh šírky od 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	17,920	65,588	1 175,337	0,000
5	133211105.S	Hĺbenie šachtiet v homine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím plocha výkopu do 20 m2	m3	12,000	54,867	658,404	0,000
6	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	12,000	7,275	87,300	0,010
7	151101112.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	12,000	4,081	48,972	0,000
30	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,110	4,228	68,113	0,000
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,960	3,601	82,679	0,000
9	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásyvu	m3	8,913	13,292	118,472	0,000
4 Vodorovné konštrukcie						494,799	0,000
10	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,480	52,194	494,799	0,000
5 Komunikácie						494,875	13,111
11	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhuť. hr. 200 mm	m2	22,500	10,545	237,263	10,929
12	594611120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidelných tvarov hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	18,000	10,433	187,794	1,804
13	596811310.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	4,500	15,515	69,818	0,378
8 Rúrové vedenie						3 824,172	0,367
14	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	37,000	0,865	32,005	0,000
15	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dĺ. 1 m	ks	37,000	14,810	547,970	0,136
16	871354006.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	33,000	0,983	32,439	0,000
17	286140001400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dĺ. 1 m	ks	33,000	20,994	692,802	0,193
18	894431111.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hĺ. 850 do 1200 mm	ks	2,000	30,655	61,310	0,000
19	286610047600.S	Kanalizačná šachta, DN 500, výška do 2000 mm	ks	2,000	185,000	370,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 800 mm do výšky šachty 2 m s rozširiacim prstencom a poklopom	ks	2,000	53,905	107,810	0,000
21	286610028400	PP revízne šachty DN 800 komplet	ks	2,000	989,918	1 979,836	0,038

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 269,118 0,000

28	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m ² -2,20000t	m ³	1,077	88,468	95,280	0,000
23	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,369	9,000	21,321	0,000
29	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,428	0,440	12,508	0,000
24	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,310	5,400	39,474	0,000
25	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,369	15,000	35,535	0,000
31	979089713.S	Prenájom kontajneru 7 m ³	ks	1,000	65,000	65,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 283,248 0,000

27	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,488	21,000	283,248	0,000
----	-------------	---	---	--------	--------	---------	-------

Celkom 8 591,495 13,488