

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít

Objekt:

006 - Vonkajšia kanalizácia prípojka

JKSO:

Miesto: Zlaté Klasy

KS:

Dátum: 04.12.2022

Objednávateľ:

Obec Zlaté Klasy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BBAU s.r.o., Horná Potôň

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Timea SZAMARÁNSZKÁ

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 948,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	14 948,61	20,00%	2 989,72

Cena s DPH

v EUR

17 938,33

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

BBAU s.r.o.

Slnecná ulica 566, 930 36 Horná Potôň
IČO: 51085097, IČ DPH: SK2120612505
Zapísaná Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro,
vložka číslo: 40713/T
www.bbau.sk 1.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít

Objekt:

006 - Vonkajšia kanalizácia prípojka

Miesto: Zlaté Klasy

Dátum: 04.12.2022

Objednávateľ: Obec Zlaté Klasy

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea
SZAMARÁNSZKÁ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	14 948,61
HSV - Práce a dodávky HSV	14 948,61
1 - Zemné práce	4 253,27
4 - Vodorovné konštrukcie	505,22
5 - Komunikácie	2 277,90
8 - Rúrové vedenie	4 539,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 581,65
99 - Presun hmôt HSV	1 791,08

ROZPOČET

Stavba:

Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít

Objekt:

006 - Vonkajšia kanalizácia prípojka

Miesto: Zlaté Klasy

Dátum: 04.12.2022

Objednávateľ: Obec Zlaté Klasy

Projektant:

Zhotoviteľ: BBAU s.r.o., Horná Potôň

Spracovateľ: Timea SZAMARÁNSZKÁ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 948,61

D HSV Práce a dodávky HSV

14 948,61

D 1 Zemné práce

4 253,27

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	91,038	19,712	1 794,54
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,311	1,088	29,71
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,496	4,283	216,27
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a	m3	605,952	0,427	258,74
5	K	171201201	Oloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,496	0,765	38,63
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	50,496	11,770	594,34
7	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	40,542	3,421	138,69
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	36,100	16,982	613,05
9	M	5833730500	Piesok - dodávka pre obsyp potrubia	m3	36,100	15,770	569,30

D 4 Vodorovné konštrukcie

505,22

10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,830	39,449	427,23
11	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20 - podkladný betón úpravy	m3	0,450	114,839	51,68
12	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,800	14,619	26,31

D 5 Komunikácie

2 277,90

13	K	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	18,000	16,880	303,84
14	K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	18,000	36,423	655,61
15	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	18,000	9,930	178,74
16	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	18,000	8,072	145,30
17	K	567134115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	18,000	24,163	434,93

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	573211109	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	m ²	18,000	0,432	7,78
19	K	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	18,000	14,858	267,44
20	K	577164331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	18,000	15,792	284,26

D 8 Rúrové vedenie				4 539,49			
21	K	87135600	Demontáž kanalizačného PVC-U potrubia	m	72,200	0,917	66,21
22	K	8713560011	Demontáž existujúcich kanalizačných šácht betónových	kus	3,000	28,096	84,29
23	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	72,200	0,917	66,21
24	M	286110000200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m	ks	15,783	58,749	927,24
25	M	286520037500	Šachtový prechod PVC pieskovaný DN 200 hladký kanalizačný systém	ks	6,000	4,441	26,65
26	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	2,000	4,585	9,17
27	M	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,000	7,495	14,99
28	K	89230001	Geodetické zameranie	m	72,200	4,815	347,64
29	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	72,200	1,088	78,55
30	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie DN do 200 mm	ks	3,000	585,131	1 755,39
31	M	59224650	Betónový prefabrikát na kontrolné šachty	ks	3,000	56,342	169,03
32	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	26,541	79,62
33	M	5524180270	Liatinový poklop D600	ks	3,000	282,836	848,51
34	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	72,200	0,914	65,99

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 581,65			
35	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	24,000	6,202	148,85
36	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,888	13,340	291,99
37	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,888	0,422	9,24
38	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	21,888	22,578	494,19
39	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	21,888	29,120	637,38

D 99 Presun hmôt HSV				1 791,08			
40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	87,755	20,410	1 791,08