



Príloha č. 1

Výkaz výmer určený pre demoláciu oceľovej konštrukcie medzi pavilónmi rybárov a poľovníkov

P.č.	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo, výmera	Merná jednotka
1	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m ²	200,000	m ²
2	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m ²	200,000	m ²
3	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m ²	200,000	m ²
4	Uloženie sypaniny do násypu	80,890	m ³
5	Úprava pláne	965,000	m ²
6	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m ²	10,890	m ³
7	Demontáž oceľ.konstr.pristavkov, skladov, prístreškov do 30000 kg	5 400,000	kg
8	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,400	t
9	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	156,600	t
10	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	144,136	t
11	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	144,136	t
12	Recyklovanie betónu na stavenisku (drvenie)	71,136	t
13	Recyklovanie asfaltu na stavenisku (drvenie)	19,600	t

Výkaz výmer určený pre demoláciu spodnej stavby

P.č.	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo, výmera	Merná jednotka
1	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m ²	112,000	m ²
2	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m ²	112,000	m ²
3	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m ²	112,000	m ²
4	Búranie konštrukcií v hĺbených výkopych muriva betónového	13,688	m ³
5	Uloženie sypaniny do násypu	396,360	m ³
6	Dovoz zeminy a spätný zásyp do 14 km	882,383	t
7	Zásypová zemina	882,383	t
8	Úprava pláne	1 072,078	m ²
9	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m ²	343,472	m ³
10	Vodorovná doprava sute po suchu do 50 m	920,240	t
11	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	920,240	t
12	Recyklovanie betónu na stavenisku (drvenie)	882,383	t
13	Odvoz betonovej drte (základy) do 14 km	882,383	t
14	Predaj (výzisk) drte	882,383	t
15	Recyklovanie asfaltu na stavenisku (drvenie)	10,976	t

Výkaz výmer určený pre demoláciu vrchnej stavby

P.č.	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo, výmera	Merná jednotka
1	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	781,440	m ²
2	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032	781,440	m ²
3	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	781,440	m ²
4	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát nad 4m ²	4,000	kus
5	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. nad 4 m ²	405,900	m ²
6	Vybúranie drevených vrát nad 5 m ²	33,340	m ²
7	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	115,481	t
8	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3 348,949	t
9	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	115,481	t
10	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1 154,810	t
11	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	115,481	t
12	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	101,660	t
13	Odstránenie 1 vrstvy izolácie z vláknitých materiálov	2 663,880	m ²
14	Demontáž drev. konštrukcie stien a priečok z hraneného reziva	775,120	m ²
15	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm	1 888,760	m ²
16	Demontáž drev. stĺpov prier. plocha nad 450 cm ²	391,000	m
17	Demontáž záklopu z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm s olištovaním	1 888,760	m ²
18	Montáž drev. trámov prier. plocha nad 144 do 288 cm ²	333,500	m
19	HZS T4 - demontáž ostatných klampiarskych konštrukcií	20,000	hod
20	Demontáž drevených stien plných	775,120	m ²
21	Demontáž krytín striech skrutkovaných	1 888,760	m ²
22	Demontáž oceľ. schodiska	600,000	kg