

## DODATOK č. 2

k ZMLUVE č. E4529 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  
zo dňa 24.11.2022, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 30.11.2022

(ďalej len „**dodatok**“)

### Článok I. Zmluvné strany

**Poskytovateľ dotácie:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „fond“)

**Environmentálny fond**

Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

30796491

2021925774

Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ

Štátna pokladnica

SK09 8180 0000 0070 0021 4051

SPSRSKBA

a

**Prijemca dotácie:**

Sídlo:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „prijemca dotácie“)

**Mesto Tvrdošín**

Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín

okres: Tvrdošín

00314901

Ing. Ivan Šáško

primátor mesta

VÚB banka, a.s.

SK31 0200 0000 0024 6013 7154

SUBASKBX

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

## Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.11.2022 Zmluvu č. E4529 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.11.2022 (ďalej len „**zmluva**“).
2. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tomto dodatku dohodli na nasledovnej zmene v ustanoveniach zmluvy.

## Článok III. Predmet dodatku

1. Týmto dodatkom sa menia nasledovné ustanovenia zmluvy:

**Znenie Článku IV. bod 3. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:**

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných na projekte v rámci oprávneného obdobia:

Z dotácie a vlastných zdrojov mesta sa budú realizovať opatrenia na zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého formou. Predmetom projektu je realizácia uzamykateľných stojísk (staničiek) v rekreačnej časti mesta Tvrdosín v Oraviciach. katastrálne územie Oravice patrí medzi určené lokality, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého. Novo vybudovaných bude šesť stojísk, v ktorých budú následne umiestnené nádoby na bio odpad. Konštrukcia stojísk bude z pozinkovanej ocele, strecha z pozinkovaného plechu, výplň stien z ocelevej mriežky. Osadené budú na betónovej základni. Súčasťou bude solárne osvetlenie. Stavba bude prevedená z nehorľavých nosných a požiarnych deliacich konštrukcií.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 5 tejto zmluvy (ďalej len „**rozpočet**“ alebo „**príloha č. 5**“) vo forme odsúhlasenej fondom.

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný:

- a) v zmysle dokumentácie uvedenej v článku IV. bod 1. zmluvy,
- b) v súlade s rozpočtom (príloha č. 5 zmluvy).

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci oprávneného obdobia, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané špecifikáciou projektu.

**Znenie Článku IV. bod 4. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:**

4. Dodávateľ projektu:

Obchodné meno: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.

Sídlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo

IČO: 36373249

Registrácia: Okresný súd Žilina

Oddiel: Sro Sro/10480/L

(ďalej len  
„**dodávateľ**“)

Zmluva o dielo č.: OV/2022

Zo dňa: 21.12.2022  
(ďalej len „**dodávateľská zmluva**“)

**Znenie Článku XVII. bod 10. zmluvy sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením:**

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Záverečný odpočet čerpania
- Príloha č. 2: Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO
- Príloha č. 3: Priebehové podmienky k zmluve
- Príloha č. 4: Protikorupčná doložka
- Príloha č. 5: Rozpočet**

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**


1. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.
2. Prijemca dotácie podpisom tohto dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu fondu s uzatvorením tohto dodatku:
  - sa nepovažuje za vykonanie kontroly procesu verejného obstarávania, sa nepovažuje za súhlas fondu s priebehom procesu verejného obstarávania, kontroly súladu finančnej operácie so zákonom o verejnom obstarávaní, právom SR a ani nenahrádza stanovisko fondu k procesu kontroly pravidiel a postupov verejného obstarávania stanovených v zákone o verejnom obstarávaní
  - nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijemcu dotácie ako verejného obstarávateľa pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR, základných princípov verejného obstarávania a zmluvy.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane prijemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
5. Osoby podpisujúce dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Tvrdošíne, dňa 06.02.2023

V Bratislave, dňa 08. FEB. 2023



Mesto Tvrdošín  
v zastúpení Ing. Ivan Šaško  
Primátor



Environmentálny fond  
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok  
generálny riaditeľ



Podľa osvedčovacej knihy č. 510/2023  
uznal za svoj podpis túto listinu  
ING. IVAN ŠAŠKO

rod  
byl  
pre  
.....

V1

Poc

# Krycí list stavby

**Stavba Kryté stojisko TKO**

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

9. 12. 2022

Odberateľ: Mesto Tvrdošín

IČO: 00314901

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN                       | Montáž    | Materiál | ZRN spolu | Ostatné náklady stavby    |           | 0         |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| HSV                       | 19 816,25 | 280,80   | 20 097,05 |                           |           |           |
| PSV                       | 37 123,00 | 7 759,70 | 44 882,70 | Komplet. činnosť          |           | 0,00      |
| MONT                      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | HZS                       |           | 0,00      |
| OST                       | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                           |           |           |
| VN                        | 0,00      | 0,00     | 0,00      |                           |           |           |
| Spolu                     |           |          | 64 979,75 | Spolu                     |           | 0,00      |
| VRN                       |           |          |           | VRN                       |           |           |
| Zariadenie staveniska     |           |          | 0,00      | Sťažené podmienky dopravy |           | 0,00      |
| Sťažené výrobné podmienky |           |          | 0,00      | Horské oblasti            |           | 0,00      |
| Prevádzkové vplyvy        |           |          | 0,00      | Mimostavenisková doprava  |           | 0         |
|                           |           |          |           | Spolu                     |           | 0,00      |
| Projektant,rozpočtár      |           |          |           | Celkové náklady           |           |           |
|                           |           |          |           | Celkové náklady bez DPH   |           | 64 979,75 |
|                           |           |          |           | DPH 20% z                 | 64 979,75 | 12995,95  |
|                           |           |          |           | DPH 0% z                  | 0,00      | 0         |
|                           |           |          |           | Spolu v EUR               |           | 77 975,70 |

Odberateľ

Dodávateľ



# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Kryté stojisko TKO

| Sadzby DPH |    |
|------------|----|
| A          | B  |
| 20%        | 0% |

| Názov objektu      | ZRN       | VRN % | HZS  | Kompl.čln. | Ostatné náklady stavby | Cena      |
|--------------------|-----------|-------|------|------------|------------------------|-----------|
| Kryté stojisko TKO | 64 979,75 | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00                   | 64 979,75 |
| Celkom bez DPH     | 64 979,75 | 0,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00                   | 64 979,75 |
| DPH 20% z          | 64 979,75 |       |      |            |                        | 12 995,95 |
| DPH 0% z           | 0,00      |       |      |            |                        | 0,00      |
| Celkom v EUR       |           |       |      |            |                        | 77 975,70 |



IČO: 36 373 249 IČ DPH: SK2020 128 781



## Krycí list rozpočtu

Stavba Kryté stojisko TKO

Objekt Kryté stojisko TKO

Miesto:

Ks:

Zakazka:

Spracoval:

Dňa

9. 12. 2022

Odberateľ: Mesto Tvrdosin

IČO: 00314901

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s r o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

| ZRN                          | Montáž    | Material | ZRN spolu | Ostatné náklady              | 0         |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|------------------------------|-----------|
| HSV                          | 19 816,25 | 280,80   | 20 097,05 |                              |           |
| PSV                          | 37 123,00 | 7 759,70 | 44 882,70 | Komplet. činnosť             | 0,00      |
| MONT                         |           |          |           | HZS                          | 0,00      |
| OST                          |           |          |           |                              |           |
| VN                           |           |          |           |                              |           |
| Spolu                        |           |          | 64 979,75 | Spolu                        | 0,00      |
| Zariadenie staveniska 0%     |           |          | 0,00      | Sťažené podmienky dopravy 0% | 0,00      |
| Sťažené výrobné podmienky 0% |           |          | 0,00      | Horské oblasti 0%            | 0,00      |
| Prevádzkové vplyvy 0%        |           |          | 0,00      | Mimostavenisková doprava 0%  | 0,00      |
|                              |           |          |           |                              |           |
|                              |           |          |           | Spolu                        | 0,00      |
| Projektant, rozpočtár        |           |          |           | Celkové náklady              |           |
|                              |           |          |           | Celkové náklady bez DPH      | 64 979,75 |
|                              |           |          |           | DPH 20% z                    | 64 979,75 |
|                              |           |          |           | DPH 0% z                     | 0,00      |
|                              |           |          |           | Spolu v EUR                  | 77 975,70 |

Odberateľ

Dodávateľ



# Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Tvrdosín

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 9. 12. 2022

Stavba Kryté stojisko TKO

Objekt Kryté stojisko TKO

## Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel                       | Montáž           | Materiál        | Spolu            | Hmotnosť (T)    | Sum (T)       |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>Práce HSV</b>             |                  |                 |                  |                 |               |
| ZEMNÉ PRÁCE                  | 1 702,00         | 0,00            | 1 702,00         | 0,0000          | 0,0000        |
| ZÁKLADY                      | 7 846,88         | 280,80          | 8 127,68         | 50,9000         | 0,0000        |
| ZVISLÉ KONŠTRUKCIE           | 5 232,50         | 0,00            | 5 232,50         | 0,6500          | 0,0000        |
| SPEVNENÉ PLOCHY              | 1 956,60         | 0,00            | 1 956,60         | 86,9100         | 0,0000        |
| OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  | 1 347,84         | 0,00            | 1 347,84         | 0,0000          | 0,0000        |
| PRESUNY HMŔT                 | 1 730,43         | 0,00            | 1 730,43         | 0,0000          | 0,0000        |
| <b>Práce HSV</b>             | <b>19 816,25</b> | <b>280,80</b>   | <b>20 097,05</b> | <b>138,4600</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>Práce PSV</b>             |                  |                 |                  |                 |               |
| KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 37 123,00        | 7 759,70        | 44 882,70        | 0,0100          | 0,0000        |
| <b>Práce PSV</b>             | <b>37 123,00</b> | <b>7 759,70</b> | <b>44 882,70</b> | <b>0,0100</b>   | <b>0,0000</b> |
| <b>Celkom v EUR</b>          | <b>56 939,25</b> | <b>8 040,50</b> | <b>64 979,75</b> | <b>138,4700</b> | <b>0,0000</b> |

# Rozpočet

Odberateľ: Mesto Tyrdošín

Spracoval:

Projektant:

Ka:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum:

9. 12. 2022

Zákazka Kryté stojisko TKO

Objekt Kryté stojisko TKO

## Prehľad rozpočtových nákladov

| Por.č. | Kód položky    | Názov                                                                                                                  | Mj | Množstvo | Cena/Mj  | Cena celkom      | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť       | Sur |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|-------------|----------------|-----|
|        |                | <b>Práce HSV</b>                                                                                                       |    |          |          |                  |             |                |     |
| 1      |                | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                                     |    |          |          |                  |             |                |     |
| 1      | 121101112.S    | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3                           | m3 | 45,000   | 5,29     | 238,05           |             | 0              |     |
| 2      | 131211101.S    | Híbenie jám v hromine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                  | m3 | 9,000    | 49,03    | 441,27           |             | 0              |     |
| 3      | 162501122.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hrominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m       | m3 | 54,000   | 4,22     | 227,88           |             | 0              |     |
| 4      | 167101102.S    | Nakladanie neufahnutého výkopku z hrominy tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                    | m3 | 54,000   | 2,30     | 124,20           |             | 0              |     |
| 5      | 171201202.S    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                        | m3 | 54,000   | 0,90     | 48,60            |             | 0              |     |
| 6      | 171209002.S    | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                            | t  | 120,000  | 5,00     | 600,00           |             | 0              |     |
| 7      | 181101101.S    | Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 bez zhutnenia                                                                    | m2 | 25,000   | 0,88     | 22,00            |             | 0              |     |
| 1      |                | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                                     |    |          |          | <b>1 762,00</b>  |             | 0              | 0   |
| 2      |                | <b>ZÁKLADY</b>                                                                                                         |    |          |          |                  |             |                |     |
| 8      | 211971110.S    | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmymi o skl. do 1:2,5                   | m2 | 180,000  | 1,24     | 223,20           | 0,000       | 0,032          |     |
| 9      | 693110002000.S | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2                                                                           | m2 | 180,000  | 1,56     | 280,80           |             | 0              |     |
| 10     | 215901101.S    | Zhutnenie podložia z rastlej hrominy 1 až 4 pod násypy, z hrominy súdržných do 92 % PS a nesúdržných                   | m2 | 180,000  | 0,89     | 160,20           |             | 0              |     |
| 11     | 273313711.S    | Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30                                                                           | m3 | 22,000   | 146,24   | 3 217,28         | 2,212       | 48,667         |     |
| 12     | 273351215.S    | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie dielca                                                                   | m2 | 24,000   | 14,82    | 355,68           | 0,001       | 0,018          |     |
| 13     | 273351216.S    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie dielca                                                                  | m2 | 24,000   | 2,88     | 69,12            |             | 0              |     |
| 14     | 273361821.S    | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)                                                                         | t  | 0,900    | 1 850,00 | 1 665,00         | 1,020       | 0,918          |     |
| 15     | 273362422.S    | Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm                            | m2 | 360,000  | 5,99     | 2 156,40         | 0,004       | 1,267          |     |
| 2      |                | <b>ZÁKLADY</b>                                                                                                         |    |          |          | <b>8 127,68</b>  |             | 50,9           | 0   |
| 3      |                | <b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>                                                                                              |    |          |          |                  |             |                |     |
| 16     | 389941011.S    | Kovová stavebná doplnková konštrukcia pre montáž prefabrik. dielcov, hmotnosti jedného kusa do 1 kg                    | ks | 650,000  | 8,05     | 5 232,50         | 0,001       | 0,65           |     |
| 3      |                | <b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>                                                                                              |    |          |          | <b>5 232,50</b>  |             | 0,65           | 0   |
| 5      |                | <b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>                                                                                                 |    |          |          |                  |             |                |     |
| 17     | 564791111.S    | Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm                                              | m3 | 45,000   | 43,48    | 1 956,60         | 1,931       | 86,906         |     |
| 5      |                | <b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>                                                                                                 |    |          |          | <b>1 956,60</b>  |             | 86,91          | 0   |
| 9      |                | <b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                                                                                     |    |          |          |                  |             |                |     |
| 18     | 959941131.S    | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm | ks | 288,000  | 4,68     | 1 347,84         |             | 0              |     |
| 9      |                | <b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>                                                                                     |    |          |          | <b>1 347,84</b>  |             | 0              | 0   |
| 99     |                | <b>PRESUNY HMŔT</b>                                                                                                    |    |          |          |                  |             |                |     |
| 19     | 998009102.S    | Presun hmôt                                                                                                            | t  | 117,000  | 14,79    | 1 730,43         |             | 0              |     |
| 99     |                | <b>PRESUNY HMŔT</b>                                                                                                    |    |          |          | <b>1 730,43</b>  |             | 0              | 0   |
|        |                | <b>Práce HSV</b>                                                                                                       |    |          |          | <b>20 097,05</b> |             | <b>138,468</b> | 0   |
|        |                | <b>Práce PSV</b>                                                                                                       |    |          |          |                  |             |                |     |



# Rozpočet Kryté stojisko TKO / Kryté stojisko TKO

| 767               | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                        |    |           |          |           |       |         |   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|-------|---------|---|
| 20 145840001400.S | Profil jokový štvorcový rozmer 70x70x3 mm, akost' ocele 1.4301                                      | m  | 660,000   | 8,85     | 5 841,00  |       |         | 0 |
| 21 210201925.S    | Montáž svetidla exteriérového na stenu do 1,5 kg                                                    | ks | 6,000     | 15,89    | 95,34     |       |         | 0 |
| 22 348440000600.S | Svietidlo vonkajšie solárne s pohybovým senzorom, 1x30W, IP67.                                      | ks | 6,000     | 44,71    | 268,26    |       |         | 0 |
| 23 133810000500.S | Týč oceľová prierezu I 140 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185                                       | t  | 1,650     | 2 500,00 | 4 125,00  |       |         | 0 |
| 24 132110001100.S | Týč oceľová jemná kruhová D 16 mm, ozn. 10 000, podľa EN alebo EN ISO S185                          | t  | 3,600     | 2 500,00 | 9 000,00  |       |         | 0 |
| 25 460030007.S    | Zobratie omice ručne s odhľad. do 3m alebo nalož. na dopr. prost., zemina tr. 2 s vrstvou nad 15 cm | m3 | 15,000    | 55,02    | 825,30    |       |         | 0 |
| 26 026550000500.S | Rastlina popínava Brečtan popínava - previsajúci                                                    | ks | 100,000   | 17,50    | 1 750,00  |       |         | 0 |
| 27 055410000100.S | Mulčovacia kôra                                                                                     | l  | 250,000   | 1,50     | 375,00    |       |         | 0 |
| 28 764175831.S    | Krytina trapezová pozink farebný, výška profilu 85 mm, sklon strechy do 30°                         | m2 | 150,000   | 30,79    | 4 618,50  |       |         | 0 |
| 29 766492100.S    | Ostatné - montáž obloženia atiky                                                                    | m2 | 50,000    | 14,73    | 736,50    |       |         | 0 |
| 30 606210000100.S | Preglejka vodovzdorná breza C/C, šxbhr 2500x1250x15 mm                                              | m2 | 52,000    | 16,60    | 863,20    |       |         | 0 |
| 31 55355000100.S  | Oceľová stavebná samofixačná obruba s rovnými a pravouhlými hrotmi, hr. 2 mm, výška 200 mm, dl. 2 m | m  | 140,000   | 25,49    | 3 568,60  |       |         | 0 |
| 32 309300000400.S | Skrutka závitorezná 5x20 mm zápuštná                                                                | tk | 20,000    | 30,23    | 604,60    |       |         | 0 |
| 33 309020001400.S | Skrutka šesťhranná DIN 931 M 16x110 mm, pevnostná trieda 8,8, zinok                                 | ks | 650,000   | 0,71     | 461,50    |       |         | 0 |
| 34 052130000800.S | Výrez preglejkový akost' II, hrúbka 30-39 cm                                                        | m3 | 1,000     | 750,00   | 750,00    |       |         | 0 |
| 35 631260001500.S | Závitová tyč kompozitná M12, dĺžky 980 mm                                                           | ks | 6,000     | 6,52     | 39,12     |       |         | 0 |
| 36 631260001490.S | Matka kompozitná M12                                                                                | ks | 100,000   | 0,25     | 25,00     |       |         | 0 |
| 37 311150000200.S | Matka šesťhranná M 16 mm, nerezová, DIN 934                                                         | ks | 650,000   | 0,30     | 195,00    |       |         | 0 |
| 38 311230000200.S | Podložka pre skrutky so šesťhrannou hlavou M 16 mm, nerez, DIN 988                                  | ks | 1 300,000 | 0,10     | 130,00    |       |         | 0 |
| 39 132310000500.S | Týč oceľová prierezu L 40x40x4 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185                                   | t  | 0,100     | 2 500,00 | 250,00    |       |         | 0 |
| 40 136110001000.S | Plech oceľový hrubý hr. 10 mm, ozn. 10 C04 0, podľa EN S185                                         | t  | 0,100     | 2 500,00 | 250,00    |       |         | 0 |
| 41 535810005200.S | Závora bránová ťažká s obostrannou rukovetou                                                        | ks | 6,000     | 75,90    | 455,40    |       |         | 0 |
| 42 549320000100.S | Dverový pánt oceľový masívny s vnút. d16                                                            | ks | 36,000    | 13,50    | 486,00    |       |         | 0 |
| 43 767340120.S    | Montáž oceľového prístrešku pre TKO, rovná strecha z trapezového plechu plochy 21-30 m2             | m2 | 150,000   | 50,00    | 7 500,00  |       |         | 0 |
| 44 767995102.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií                             | kg | 150,000   | 8,65     | 1 297,50  | 0,000 | 0,011   | 0 |
| 45 548230000100.S | Tabuľka bezpečnostná smaltovaná 0116, rovná bvt 210x297 mm, na priehradový stôžiar                  | ks | 12,000    | 30,99    | 371,88    |       |         | 0 |
| 767               | KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE                                                                        |    |           |          | 44 882,78 |       | 0,010   | 0 |
|                   | Práce PSV                                                                                           |    |           |          | 44 882,78 |       | 0,010   | 0 |
|                   | Celkom v EUR                                                                                        |    |           |          | 64 979,75 |       | 138,470 | 0 |