REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima**

JKSO:
Miesto: Kurima

KS:
Dátum: 2.2.2023

Objednávateľ:
Obec Kurima

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

Projektant:
Ing. Martin Lopušiak, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**170 000,00**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**170 000,00**	**34 000,00**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**204 000,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC KURIMA

15. FEB. 2023

Sales Corp s.r.o.
Kováčska 233/21 | Košice 040 01
IČO: 46773673 | DIČ: 2023587258
IČ DPH: SK2023587258
www.salescorp.sk | www.sc-stavby.sk

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima**

Miesto: **Kurima** Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**170 000,00**	**204 000,00**
1	**MŠ zateplenie obvodového plášťa**	76 572,82	91 887,38
2	**MŠ zateplenie strešného plášťa**	20 586,90	24 704,28
3	**MŠ UK**	34 653,29	41 583,95
4	**MŠ ELI pre VZT**	2 332,75	2 799,30
5	**MŠ bleskozvod**	1 596,60	1 915,92
6	**MŠ VZT**	16 411,19	19 693,43
7	**MŠ vonk.žaluzie**	17 846,45	21 415,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt:
1 - MŠ zateplenie obvodového plášťa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:
Obec Kurima

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

Projektant:
Ing. Martin Lopušiak, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**76 572,82**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	76 572,82	20,00%	15 314,56
Cena s DPH		**v EUR**	**91 887,38**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

OBEC KURIMA

Sales Corp s.r.o.
Kováčska 23/21 | Košice 040 01
IČO: 46773673 | DIČ: 2023587258
IČ DPH: SK2023587258
www.salescorp.sk ; www.sc-stavby.sk

Dátum a podpis: 15. FEB. 2023 Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

1 - MŠ zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**76 572,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	74 471,51
2 - Zakladanie	354,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	63 455,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 971,13
99 - Presun hmôt HSV	690,70
PSV - Práce a dodávky PSV	2 101,31
764 - Konštrukcie klampiarske	2 101,31

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

1 - MŠ zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**76 572,82**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				74 471,51
	D	2	Zakladanie				354,00
1	K	285377111	Stužujúce ťahadlá z ocele priemeru od 0 do 20 mm	m	5,000	63,88	319,40
2	K	285947311	Napnutie tŕňa z betonárskej ocele akéhokoľvek priemeru pri predpísanej únosnosti do 0, 20 MN	ks	5,000	6,92	34,60
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				63 455,68
3	K	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	81,469	13,93	1 134,86
4	K	622422131	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% škrabaných	m2	814,690	3,26	2 655,89
5	K	622464220	Vonkajšia omietka stien silikátovo silikonova	m2	706,750	12,68	8 961,59
6	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	107,940	28,91	3 120,55
7	K	625251406	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie pre sokel (XPS), vr.líšt	m2	63,920	52,82	3 376,25
8	K	625251592	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - minerálne riešenie, vr.líšt	m2	35,900	34,17	1 226,70
9	K	625251597	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie,vr.líšt	m2	44,020	49,48	2 178,11
10	K	625251602	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vr.líšt	m2	612,440	63,13	38 663,34
11	K	625251611	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie, vr.líšt	m2	58,410	36,61	2 138,39
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 971,13
12	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	823,277	2,69	2 214,62
13	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3 293,108	1,47	4 840,87
14	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	823,277	1,90	1 564,23
15	K	978036121	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	814,690	0,25	203,67
16	K	9780HZS01	Ostatné práce demontáž a spätná montáž pôvodných prvkov na fasade	HZS	35,000	22,16	775,60
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,283	14,28	61,16
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	42,830	0,45	19,27
19	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,283	11,14	47,71
20	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,849	1,26	16,19
21	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	4,283	53,19	227,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				690,70
22	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	80,784	8,55	690,70
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 101,31
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 101,31
23	K	764410499	Oplechovanie parapetov z plechu povrch.uprav, vrátane rohov r.š. 300 mm	m	61,430	16,22	996,39
24	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov -0,00135t	m	61,430	1,42	87,23
25	K	764454431	Montáž zvodových rúr kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	65,800	8,96	589,57
26	K	764454442	Montáž objímky, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	33,000	3,01	99,33
27	*M*	*5534414821*	*Odkvapové systémy - objímka kruhová*	*ks*	*33,000*	*7,36*	*242,88*
28	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	44,500	1,05	46,73
29	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,261	1,68	39,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt:
2 - MŠ zateplenie strešného plášťa

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:
Obec Kurima

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

Projektant:
Ing. Martin Lopušiak, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**20 586,90**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	20 586,90	20,00%	4 117,38
Cena s DPH		**v EUR**	**24 704,28**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

OBEC KURIMA

15. FEB. 2023

Sales Corp s.r.o.
Kováčska 733/21 | Košice 040 01
IČO: 46773673 | DIČ: 2023587258
IČ DPH: SK2023587258
www.salescorp.sk | www.sc-stavby.sk

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

2 - MŠ zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**20 586,90**
HSV - Práce a dodávky HSV	7 678,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 978,81
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 635,24
99 - Presun hmôt HSV	64,30
PSV - Práce a dodávky PSV	12 908,55
713 - Izolácie tepelné	12 530,71
784 - Maľby	377,84

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

2 - MŠ zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 586,90**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 678,35
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 978,81
1	K	611473111	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká	m2	86,860	10,42	905,08
2	K	625251496	Kontaktný zatepľovací systém podhľadov hr. 100 mm - minerálne riešenie,	m2	86,860	46,90	4 073,73
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 635,24
3	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	86,860	3,37	292,72
4	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	501,610	4,67	2 342,52
	D	99	Presun hmôt HSV				64,30
5	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	7,520	8,55	64,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 908,55
	D	713	Izolácie tepelné				12 530,71
6	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	829,500	1,55	1 285,73
7	*M*	*6314150080*	*Tepelná izolácia minerálna izolácia - hr.150 mm*	*m2*	*870,975*	*11,16*	*9 720,08*
8	K	713191212	Tepelné izolácie - Pe folia D+M	m2	414,750	3,24	1 343,79
9	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	157,145	1,15	181,11
	D	784	Maľby				377,84
10	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	86,860	1,16	100,76
11	K	784452470	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	86,860	3,19	277,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt:
3 - MŠ UK

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:
Obec Kurima

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

Projektant:
Ing. Martin Lopušiak, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**34 653,29**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	34 653,29	20,00%	6 930,66
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**41 583,95**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC KURIMA

Sales Corp s.r.o.
Kováčska 233/21 | Košice 040 01
IČO: 46773673 | DIČ: 2023587258
IČ DPH: SK2023587258
www.salescorp.sk | www.sc-stavby.sk

15. FEB. 2023

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt:
3 - MŠ UK
Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima
Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.
Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**34 653,29**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	402,90
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	402,90
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	33 331,19
71 - IZOLÁCIE	0,00
713 - Izolácie tepelné	749,14
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
731 - Kotolne	8 878,04
732 - Strojovne	2 198,41
733 - Rozvod potrubia	9 917,51
734 - Armatúry	3 232,69
735 - Vykurovacie telesá	7 755,55
76 - KONŠTRUKCIE	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	599,85
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	919,20
M21 - 155 Elektromontáže	919,20

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt:
3 - MŠ UK
Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima
Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.
Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**34 653,29**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				402,90
	D	6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				402,90
1	K	61245-1071	Vrtacie a sekacie práce, vyspravenie	hod	30,000	13,43	402,90
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY PSV				33 331,19
	D	71	IZOLÁCIE				0,00
	D	713	Izolácie tepelné				749,14
2	K	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 20	m	10,000	2,22	22,20
3	K	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	m	168,000	2,22	372,96
4	K	71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 32	m	6,000	2,22	13,32
5	*M*	*272 3A0208*	*Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.22 mm - 09 alebo ekvivalent*	*m*	*10,000*	*1,33*	*13,30*
6	*M*	*272 3A0209*	*Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.25 mm - 09 alebo ekvivalent*	*m*	*90,000*	*1,77*	*159,30*
7	*M*	*272 3A0211*	*Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.30 mm - 09 alebo ekvivalent*	*m*	*78,000*	*1,95*	*152,10*
8	*M*	*272 3A0213*	*Izolácia hadicová IZOFLEX -pr.had.38 mm - 09 alebo ekvivalent*	*m*	*6,000*	*2,66*	*15,96*
	D	73	ÚSTREDNE VYKUROVANIE				0,00
	D	731	Kotolne				8 878,04
9	*M*	*484 0050.R0*	*Závesný kondenz. kotol plynový do 16 kW*	*kus*	*1,000*	*1 108,18*	*1 108,18*
10	*M*	*484 0050.R1*	*Závesný kondenz. kotol plynový do 28 kW*	*kus*	*2,000*	*1 285,49*	*2 570,98*
11	*M*	*484 0050.R2*	*Vypúšťací lievik+Neutrakon+ granulát*	*kus*	*1,000*	*250,89*	*250,89*
12	*M*	*484 0050.R3*	*Regulácia ekviterm.pre kaskádu 2 kotlov CW400 2 okruhy 1x TUV+ montáž alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*314,72*	*314,72*
13	*M*	*484 0050.R3a*	*Regulácia ekvitermická CW100+montáž alebo ekvivalent*	*kus*	*1,000*	*155,15*	*155,15*
14	*M*	*484 0050.R4*	*Komínové teleso pre kotle kaskáda do 126 kW D 125mm plastové vedené v komine+ montáž*	*ks*	*1,000*	*1 285,49*	*1 285,49*
15	*M*	*484 0050.R4a*	*Komínové teleso pre kotle do 16 kW-oddelený odťah spalín 80/80mm+ montáž*	*ks*	*1,000*	*864,38*	*864,38*
16	K	73124-9211	Montáž kotlov ocel. rýchlovyhr. agr. bez prípr. TUV	ks	1,000	376,78	376,78
17	K	73124-9212	Montáž kotlov ocel. rýchlovyhr. agr. s prípravou TUV	ks	2,000	417,56	835,12
18	K	73189-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	t	0,450	174,92	78,71
19	K	73199-9904.R	Kotolne Vykurovacia skúška	hod	72,000	8,87	638,64
20	K	73199-9904.R1	Kotolne- uvedenie do prevádzky	hod	30,000	13,30	399,00
	D	732	Strojovne				2 198,41
21	K	73211-1125	Rozdelovače a zberače - montáž	kus	2,000	65,09	130,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	*M*	*484 B09013*	*Skupina rýchlomontážna DN 25 - HSME 25/6 alebo ekvivalent*	*ks*	*2,000*	*501,79*	*1 003,58*
23	*M*	*484 B09307*	*Rozdeľovač/zberač kombinovaný HKV 2/25 alebo ekvivalent*	*kus*	*1,000*	*199,47*	*199,47*
24	*M*	*484 B09311*	*Prepojenie HKV 2/25 alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*160,46*	*160,46*
25	*M*	*484 B09315*	*Držiak rýchlomontážnych skupín WMS alebo ekvivalent*	*kus*	*2,000*	*55,85*	*111,70*
26	*M*	*484 B09317*	*Výhybka hydraulická 80/60 - do 2500 l/h s izoláciou*	*kus*	*1,000*	*246,46*	*246,46*
27	K	73233-1613	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 18 l	ks	1,000	48,76	48,76
28	K	73233-1617	Nádoby tlakové expanzné s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 80 l	ks	1,000	128,55	128,55
29	K	73233-1921	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	kus	1,000	66,49	66,49
30	K	73233-1922	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	kus	1,000	75,36	75,36
31	K	73242-9112	Montáž čerpadlových skupín do DN 40	ks	2,000	13,70	27,40
	D	733	Rozvod potrubia				9 917,51
32	K	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	65,000	0,84	54,60
33	K	73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	245,000	0,89	218,05
34	K	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	52,000	1,79	93,08
35	K	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	26,000	4,50	117,00
36	K	73311-3115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	18,000	8,02	144,36
37	K	73311-3116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	kus	4,000	12,34	49,36
38	K	73312-2203	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	175,000	15,14	2 649,50
39	K	73312-2204	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20	m	170,000	18,26	3 104,20
40	K	73312-2205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	m	98,000	22,70	2 224,60
41	K	73312-2206	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32	m	6,000	31,47	188,82
42	K	73313-9210	Montáž hydraulických vyrovnávačov tlakov	kus	1,000	199,47	199,47
43	K	73319-0217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	m	448,000	0,72	322,56
44	K	73319-1112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	kus	40,000	10,69	427,60
45	K	73389-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt potrubia vodor. 100m v. do 6m	t	2,550	48,75	124,31
	D	734	Armatúry				3 232,69
46	K	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	6,000	2,89	17,34
47	K	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	45,000	3,99	179,55
48	K	73420-0824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	kus	10,000	6,52	65,20
49	K	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	36,000	2,66	95,76
50	K	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	60,000	4,43	265,80
51	K	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	6,000	4,44	26,64
52	K	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	1,000	5,31	5,31
53	K	73421-1112	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/4	kus	30,000	1,86	55,80
54	K	73421-2113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	kus	6,000	8,69	52,14
55	K	73422-0102	Ventil závitový regulačný priamy G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	2,000	78,02	156,04
56	K	73422-2612	Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. rohový/ priamy G 1/2	kus	30,000	26,13	783,90
57	K	73424-2215	Ventily spätné závitové zvislé Ve 3038 G 1	kus	3,000	14,15	42,45
58	K	73425-1114	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 3/4	kus	1,000	31,03	31,03
59	K	73425-1115	Ventily poistné závitové P10-137-606 G 1	kus	1,000	31,03	31,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	73426-1234	Skrutkovanie kúrenárske priame G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	6,000	7,98	47,88
61	K	73426-1235	Skrutkovanie kúrenárske priame G 1 PN 16 do 120°C	kus	4,000	10,64	42,56
62	K	73426-1712	Skrutkovanie regulačné radiátorové 1/2 bez vypúšťania	kus	30,000	13,74	412,20
63	K	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	10,000	6,92	69,20
64	K	73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN 16 do 130°C G 1	kus	3,000	15,07	45,21
65	K	73429-1246	Filter závitový priamy s vnút. závitmi PN16 do 130°C G 1 1/4	kus	1,000	15,07	15,07
66	K	73429-2774	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou vnútorný závit	kus	9,000	11,08	99,72
67	K	73429-2776	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s guľou vnútorný závit	kus	3,000	19,50	58,50
68	K	73429-9110	Montáž kohúty guľové do DN 25	kus	9,000	8,87	79,83
69	K	73429-9120	Montáž kohúty guľové do DN 50	kus	3,000	29,26	87,78
70	K	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	1,000	42,46	42,46
71	K	73442-4934	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	kus	1,000	4,41	4,41
72	K	73442-9130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	kus	1,000	8,87	8,87
73	K	73449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1	kus	10,000	32,89	328,90
74	K	73449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	10,000	7,26	72,60
75	K	73489-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	t	0,250	38,05	9,51
	D	735	Vykurovacie telesá				7 755,55
76	K	73515-1812	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 2820 mm	kus	2,000	4,47	8,94
77	K	73515-1821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	kus	6,000	4,42	26,52
78	K	73515-1822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	kus	36,000	5,83	209,88
79	K	73515-9613	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché	kus	1,000	9,75	9,75
80	*M*	*484 527028*	*Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H500 L 400 alebo ekvivalent*	*kus*	*1,000*	*75,36*	*75,36*
81	K	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché	kus	1,000	9,75	9,75
82	*M*	*484 527301*	*Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L800 alebo ekvivalent*	*kus*	*1,000*	*106,39*	*106,39*
83	K	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 21K	kus	2,000	12,41	24,82
84	*M*	*484 527821*	*Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1000 alebo ekvivalent*	*kus*	*1,000*	*144,51*	*144,51*
85	*M*	*484 527881*	*Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L1600 alebo ekvivalent*	*kus*	*1,000*	*201,25*	*201,25*
86	K	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. 22K	kus	26,000	13,30	345,80
87	*M*	*286 3D180.R*	*Konzoly Korad alebo ekvivalent*	*ks*	*30,000*	*6,03*	*180,90*
88	*M*	*286 3G460.R*	*Zátka Korad 1/2 alebo ekvivalent*	*kus*	*30,000*	*1,06*	*31,80*
89	*M*	*484 528041*	*Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L700 alebo ekvivalent*	*kus*	*1,000*	*124,12*	*124,12*
90	*M*	*484 528071*	*Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1000 alebo ekvivalent*	*kus*	*2,000*	*157,81*	*315,62*
91	*M*	*484 528111*	*Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1400 alebo ekvivalent*	*kus*	*8,000*	*202,13*	*1 617,04*
92	*M*	*484 528131*	*Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1600 alebo ekvivalent*	*kus*	*13,000*	*224,30*	*2 915,90*
93	*M*	*484 528151*	*Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1800 alebo ekvivalent*	*kus*	*2,000*	*247,35*	*494,70*
94	K	73589-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt vyk. telies vodor. 100m v. do 6m	t	2,550	44,96	114,65
95	K	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4-vyspravky za radiátormi,murárska výpomoc	hod	45,000	17,73	797,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	76	KONŠTRUKCIE				0,00
	D	767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				599,85
96	K	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	45,000	7,57	340,65
97	*M*	*553 000010*	*Oceľové konštrukcie - predbežná cena*	*kg*	*45,000*	*5,76*	*259,20*
	D	D3	PRÁCE A DODÁVKY M				919,20
	D	M21	155 Elektromontáže				919,20
98	K	21001-004.1	Montáž el-inšt -úprava	hod	40,000	22,98	919,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt:
4 - MŠ ELI pre VZT

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:
Obec Kurima

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

Projektant:
Ing. Martin Lopušiak, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 332,75**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 332,75	20,00%	466,55
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**2 799,30**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC KURIMA

Sales Corp s.r.o.
Kováčska 233/21 | Košice 040 01
IČO: 46773673 | DIČ: 2023587258
IČ DPH: SK2023587258
www.salescorp.sk | www.sc-stavby.sk

Dátum a podpis: 15. FEB. 2023 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt:
4 - MŠ ELI pre VZT

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 332,75**
M - Práce a dodávky M	2 332,75
21-M - Elektromontáže	1 180,20
95-M - Revízie	1 152,55

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

4 - MŠ ELI pre VZT

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 332,75**
	D	M	Práce a dodávky M				2 332,75
	D	21-M	Elektromontáže				1 180,20
1	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	6,000	2,15	12,90
2	K	210193060	Uprava pôvodného rozvádzača D+M	ks	2,000	155,15	310,30
3	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	220,000	0,94	206,80
4	*M*	*3410350086*	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*220,000*	*1,33*	*292,60*
5	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	80,000	1,30	104,00
6	*M*	*3410350099*	*CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*80,000*	*3,17*	*253,60*
	D	95-M	Revízie				1 152,55
7	K	95010HZS001	Revizia zariadenia	hod	10,000	31,03	310,30
8	K	95010HZS002	Drobné stavebné upravy	hod	10,000	17,73	177,30
9	K	95010HZS004	Pripojenie vodičov pospájania a uzemnenia	hod	15,000	44,33	664,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt:
5 - MŠ bleskozvod

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:
Obec Kurima

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

Projektant:
Ing. Martin Lopušiak, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**1 596,60**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	1 596,60	20,00%	319,32
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 915,92**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

OBEC KURIMA

15. FEB. 2023

Sales Corp s.r.o.
Kováčska 273/21 | Košice 040 01
IČO: 46773673 | DIČ: 2023587258
IČ DPH: SK2023587258
www.salescorp.sk | www.sc-stavby.sk

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

5 - MŠ bleskozvod

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**1 596,60**
M - Práce a dodávky M	1 596,60
21-M - Elektromontáže	1 596,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

5 - MŠ bleskozvod

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 596,60**
	D	M	Práce a dodávky M				1 596,60
	D	21-M	Elektromontáže				1 596,60
1	K	2100100PC2	Bleskozvod - demontáž a montáž	hod	180,000	8,87	1 596,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt:
6 - MŠ VZT

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:
Obec Kurima

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

Projektant:
Ing. Martin Lopušiak, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **16 411,19**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	16 411,19	20,00%	3 282,24

Cena s DPH **v** **EUR** **19 693,43**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC KURIMA

15. FEB. 2023

Sales Corp s.r.o.
Kováčska 233/21 | Košice 040 01
IČO: 46773673 | DIČ: 2023587258
IČ DPH: SK2023587258
www.salescorp.sk www.sc-stavby.sk

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

6 - MŠ VZT

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**16 411,19**
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.	16 411,19
VZT-zar.1 - Zariadenie č.1- Vetranie MŠ 1.NP	4 516,04
VZT-zar.2 - Zariadenie č.2- Vetranie MŠ 2.NP	4 543,52
VZT-zar.3 - Zariadenie č.3- Vetranie jedálne	2 039,06
VZT- potrubia - Potrubia úhrnom pre všetky zariadenia	4 328,45
VZT-skúšky - Skúšky	984,12

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

6 - MŠ VZT

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 411,19**
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.				16 411,19
	D	VZT-zar.1	Zariadenie č.1- Vetranie MŠ 1.NP				4 516,04
1	K	1.1	VZT rekuperačná jednotka AIRcomponents COP5-E-EO alebo ekvivalent	ks	1,000	3 634,84	3 634,84
2	K	1.2	Štvorhranné protidažďové výustky NOVA-E-600x200 alebo ekvivalent	ks	2,000	39,89	79,78
3	K	1.3	Tlmič hluku MAA 250/900 alebo ekvivalent	ks	2,000	160,46	320,92
4	K	1.4	Odvodné tanierové ventily KO 200 + upínací rámček alebo ekvivalent	ks	3,000	24,82	74,46
5	K	1.5	Odvodné tanierové ventily KO 125 + upínací rámček alebo ekvivalent	ks	2,000	22,16	44,32
6	K	1.6	Privodné tanierové ventily KI 200 + upínací rámček alebo ekvivalent	ks	4,000	26,60	106,40
7	K	1.7	Dverová mriežka NOVA-D-400x200 alebo ekvivalent	ks	4,000	63,83	255,32
	D	VZT-zar.2	Zariadenie č.2- Vetranie MŠ 2.NP				4 543,52
8	K	2.1	VZT rekupračná jednotka AIRcomponents COP5-R-EO alebo ekvivalent	ks	1,000	3 634,84	3 634,84
9	K	2.2	Štvorhranné protidažďové výustky NOVA-E-600x250 alebo ekvivalent	ks	2,000	39,89	79,78
10	K	2.3	Tlmič hluku MAA 250/900 alebo ekvivalent	ks	2,000	160,46	320,92
11	K	2.4	Odvodné tanierové ventily KO 200 + upínací rámček alebo ekvivalent	ks	4,000	24,82	99,28
12	K	2.5	Odvodné tanierové ventily KO 125 + upínací rámček alebo ekvivalent	ks	1,000	22,16	22,16
13	K	2.6	Prívodné tanierové ventily KI 200 + upínací rámček alebo ekvivalent	ks	4,000	26,60	106,40
14	K	2.7	Prívodné tanierové ventily KI 125 + upínací rámček alebo ekvivalent	ks	1,000	24,82	24,82
15	K	2.8	Dverová mriežka NOVA-D-400x200 alebo ekvivalent	ks	4,000	63,83	255,32
	D	VZT-zar.3	Zariadenie č.3- Vetranie jedálne				2 039,06
16	K	3.1	ECO ROOM 150/430 vetracia jednotka s rekuperáciou tepla alebo ekvivalent	ks	2,000	1 019,53	2 039,06
	D	VZT- potrubia	Potrubia úhrnom pre všetky zariadenia				4 328,45
17	K	P.1	Kruhové SPIRO potrubie O125mm vrátane tvaroviek alebo ekvivalent	m	10,000	22,16	221,60
18	K	P.2	Kruhové SPIRO potrubie O160mm vrátane tvaroviek alebo ekvivalent	m	30,000	27,48	824,40
19	K	P.3	Kruhové SPIRO potrubie O200mm vrátane tvaroviek alebo ekvivalent	m	30,000	34,58	1 037,40
20	K	P.4	Kruhové SPIRO potrubie O250mm vrátane tvaroviek alebo ekvivalent	m	10,000	41,67	416,70
21	K	P.5	Kruhové SPIRO potrubie O250mm vrátane tvaroviek (TEPELNE IZOLOVANÉ) alebo ekvivalent	m	5,000	84,22	421,10
22	K	P.6	Dodávka a montáž závesného systému pre kruhové a štvorhranné potrubie	kg	42,500	22,16	941,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	P.7	Vybúranie otvoru v murive pre prestup potrubia vr. spätnej úpravy do pôvodného stavu	ks	5,000	93,09	465,45
	D	VZT-skúšky	Skúšky				984,12
24	K	S.1	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	hod	8,000	17,73	141,84
25	K	S.2	Odovzdanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	hod	8,000	22,16	177,28
26	K	S.3	Montážny a doplnkový materiál	kg	50,000	13,30	665,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima
Objekt:
7 - MŠ vonk.žaluzie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:
Obec Kurima

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sales Corp s. r. o.

IČO: 46773673
IČ DPH: SK2023587258

Projektant:
Ing. Martin Lopušiak, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 846,45**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	17 846,45	20,00%	3 569,29
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**21 415,74**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

OBEC KURIMA

Sales Corp s.r.o.
Kováčska 283/21 | Košice 040 01
IČO: 46773673 | DIČ: 2023587258
IČ DPH: SK2023587258
www.salescorp.sk | www.sc-stavby.sk

Dátum a podpis: 15. FEB. 2023 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

7 - MŠ vonk.žaluzie

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**17 846,45**
PSV - Práce a dodávky PSV	17 846,45
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	17 846,45

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Kurima

Objekt:

7 - MŠ vonk.žaluzie

Miesto:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Obec Kurima

Projektant: Ing. Martin Lopušiak, PhD.

Zhotoviteľ: Sales Corp s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 846,45**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 846,45
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				17 846,45
1	K	767660101	vonkajšie žaluzie D+M	m2	87,255	204,34	17 829,69
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	21,000	0,80	16,76