

ZMLUVA O DIELO č. 20/02/2023/01

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

- | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------------|
| 1.1 | Objednávateľ: | Obec Čaka |
| | Sídlo: | Čaka 112, 935 68 Čaka |
| | Štatutárny zástupca | Ľudovít Viglaš – starosta obce |
| | IČO: | 00 306 843 |
| | DIČ: | 2021023543 |
| | (ďalej len „objednávateľ“) | |
| 1.2 | Zhotoviteľ: | IB mont, s.r.o., |
| | Obec, PSČ, | Čaka č. 2, 935 68 Čaka |
| | Zastúpený: | Igor Lehocký - konateľ |
| | IČO: | 36 611 573 |
| | DIČ: | 2022205790 |
| | Bankové spojenie: | SLSP, a.s. |
| | Číslo účtu: | SK65 0900 0000 0002 2341 4956 |
| | (ďalej len „zhotoviteľ“) | |

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:
TRIEDENÝ ZBER ODPADOV V OBCI ČAKA – STAVEBNÁ ČASŤ
V rámci verejného obstarávania bol zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky zhotoviteľa sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).
- 2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela:
TRIEDENÝ ZBER ODPADOV V OBCI ČAKA – STAVEBNÁ ČASŤ
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch zabezpečí realizáciu diela podľa „Výkazu výmer“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentácie stavby.
- 2.1. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria tieto prílohy :
- a) Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny (ďalej len „príloha č. 1“);

Článok 3

Čas plnenia

- 3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1. začatie prác do 7 dní od prevzatia staveniska
- 3.1.2. **ukončenie prác do 9 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**
- 3.1.3. uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.
- 3.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 3.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 3.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- 3.2.2. v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- 3.2.3. vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním zhotoviteľa.
- 3.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti podľa bodu 3.2.
- 3.4. Ak je zhotoviteľ v omeškani s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1., má objednávateľ nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškani o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť.

- 3.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 4

Zmluvná cena

- 4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena celkom je uvedená v členení:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 4.1.1. cena diela bez DPH | 145.962,56 eur |
| 4.1.2. DPH | 29.192,50 eur |
| 4.1.3. cena diela spolu s DPH | 175.155,06 eur |
- 4.2. Celková cena diela je stanovená na základe oceneného Výkazu výmer, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č. I. Výkaz výmer spoločne s rekapituláciou ceny sú ako nariadenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany záväzné.
- 4.3. K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, môže dôjsť výlučne v prípade:
- 4.3.1. zmeny sadzby DPH,
 - 4.3.2. rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - 4.3.3. nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom „Výkaze výmer“ zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 4.4. Cenu za Dielo je možné meniť v zmysle §18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýši alebo zníži v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudne účinnosť najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk.
- 4.5. Práce nad rámec zmluvy (ďalej len „práca navyše“), ktorých potreba môže vzniknúť v priebehu realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, alebo ktorých vykonanie si vyžiada objednávateľ, môžu byť realizované výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
- 4.6.1. každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému „Výkazu výmer“, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými osobami.
 - 4.6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán, prípadne iných zo zákona oprávnených osôb so zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotoviteľ návrh dodatku k tejto zmluve, ktorý bude obsahovať zmenu výkazu výmer ako prílohy č. 1. Takýto návrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovať:
 - 4.6.2.1 rekapituláciu ceny, ktorá bude obsahovať cenu z prílohy č. 1, štruktúrovanú cenu práce navyše a celkovú cenu spolu,
 - 4.6.2.2 položkovite ocenený „Výkaz výmer“ prác navyše,
 - 4.6.2.3 položkovite odpočet ceny v rozsahu prác vykonaných v menšom rozsahu ako tieto vyplývajú z prílohy č. 1,
 - 4.6.2.4 sprievodnú správu,
 - 4.6.2.5 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - 4.6.2.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty ...) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,
 - 4.6.3. pre ocenenie „Výkazu výmer“ u prác navyše bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - 4.6.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo Výkaze výmer, bude používať ceny z rozpočtu,

- 4.6.3.2 pri položkách, ktoré sa vo Výkaze výmer nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe k predmetnému dodatku kalkuláciu ceny,
- 4.6.3.3 v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác navyiac, budú tieto práce navyiac ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených objednávateľovi napr. spoločnosťou CENEKON a.s. na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
- 4.6.3.4 práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z výkazu výmer budú odpočítavané v cenách podľa výkazu výmer,
- 4.6.4. zhotoviteľ bude predkladať návrhy dodatkov k tejto zmluve v súlade s vyššie uvedeným objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ predložený návrh dodatku k tejto zmluve s predchádzajúcim súhlasom Riadiaceho orgánu odsúhlasí a podpíše, príp. vráti zhotoviteľovi neodsúhlasený s odôvodnením do 20 dní od obdržania predmetného návrhu dodatku k tejto zmluve.
- 4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny plnenia podľa tejto zmluvy, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny prác navyiac, ktoré sú špecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktúre, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
- 4.6.6. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k zmluve s označením čísla dodatku.

Článok 5

Platobné podmienky

- 5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
- 5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.1.3. Splatnosť faktúr je 30 dní.
- 5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry, okrem CD/ DVD s fotodokumentáciou, ktorá je predkladaná len v 1 origináli. Okrem náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
 - označenie objednávateľa a zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo, informácia o zápise), peňažný ústav, číslo účtu v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
 - IČO a IČ DPH zhotoviteľa, IČO a DIČ objednávateľa
 - miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
 - číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
 - zdaniteľné obdobie
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - fakturovanú celkovú účtovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta.
 - pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych

fotografií. Súpis prác a dodávok, bude vyhotovený podľa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. Súpis vykonaných prác nebude obsahovať kumulatívne údaje so započítaním predchádzajúcich faktúr.

- 5.2.1 Dielo musí byť realizované výlučne v súlade so schváleným projektom a v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy. Na základe tohto ustanovenia je zhotoviteľ oprávnený fakturovať výlučne skutočne zrealizované práce, ktoré sú v súlade so schváleným projektom a oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 5.2.2 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.2.3 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení väd a nedorobkov.
- 5.2.4 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2.5 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.
- 5.2.6 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade finančnej neschopnosti Objednávateľ je oprávnený uhradiť faktúru subdodávateľom a tieto je povinný zhotoviteľ odpočítať z celkovej ceny diela.
- 5.2.7 Objednávateľ môže za účelom zabezpečenia zmluvného vzťahu od zhotoviteľa požadovať zloženie výkonnostnej zábezpeky – zádržné na účet objednávateľa nasledovne:
- vo výške 2,5% z ceny diela počas doby realizácie (dokladovanie k termínu odovzdania staveniska)
- Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi zádržné vo výške 2,5 % po úplnom odovzdaní diela a po úplnom odstránení všetkých nedostatkov Diela zistených objednávateľom.

Článok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

- 6.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní,
- 6.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 6.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.

6.2 Realizácia:

- 6.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska,
- 6.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 6.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 6.2.4 zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením,
- 6.2.5 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 6.2.6 pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 6.2.7 po termíne odovzdania a prevzatia stavby – plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 30 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a dokumentácia (ďalej PD), stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
- 6.2.8 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 6.2.9 objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom zhotoviteľ zabezpečí osobe vykonávajúcej stavebný dozor prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde zhotoviteľ realizuje plnenie podľa tejto zmluvy a ich súčastí alebo sa skladuje materiál potrebný na plnenie podľa tejto zmluvy. Na vyžiadanie musia byť osobe vykonávajúcej stavebný dozor predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 6.2.10 stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je na základe takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinný:
 - 6.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
 - 6.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí,
 - 6.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
 - 6.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
 - 6.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady,
- 6.2.11 zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých

- množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác,
- 6.2.12 ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí zhotoviteľ na opätovné požiadanie stavebného dozoru vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu,
- 6.2.13 objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne.
- 6.2.14 objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- 6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
- 6.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou,
- 6.2.15 materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie väd stanoviť termín primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia väd zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi touto zmluvou,
- 6.2.16 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy,
- 6.2.17 zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie,
- 6.2.18 žiadna časť plnenia podľa tejto zmluvy nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. Ak stavebný dozor nevykoná kontrolu do 3 dní od upozornenia zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený príslušnú časť diela zakryť. V prípade, že ju stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa nevykoná, je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ sa takéto odkrytie za účelom kontroly vyžaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ,
- 6.2.19 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnení podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- 6.3 Stavebný denník:
- 6.3.1 zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníku odoberá stavebný dozor,
- 6.3.2 do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania

- a prevzatia prác,
- 6.3.3 záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavený. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavený, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy,
 - 6.3.4 denné záznamy sa píšú do stavebného denníka - knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta,
 - 6.3.5 stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na realizáciu plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác,
 - 6.3.6 pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady,
 - 6.3.7 ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,
 - 6.3.8 ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 6.4 Odovzdanie:
- 6.4.1 dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie,
 - 6.4.2 dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách,
 - 6.4.3 prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa,
 - 6.4.4 prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia,
 - 6.4.5 zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie,
 - 6.4.6 zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto zmluvy,
 - 6.4.7 zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
 - 6.4.7.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným geodetom. Zameranie skutočného vyhotovenia musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovací schémy),
 - 6.4.7.2 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD,
 - 6.4.7.3 zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - 6.4.7.4 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - 6.4.7.5 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - 6.4.7.6 zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - 6.4.7.7 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 6.4.7.8 východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - 6.4.7.9 stavebné denníky.
 - 6.4.8 objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a v prípade potreby aj na elektronických médiách,

- 6.4.9 objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa dojednaní mala byť už dokončená,
- 6.4.10 zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak,
- 6.4.11 ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení vytýkaných väd a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici,
- 6.4.12 zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
- 6.5 Osobitné technické podmienky:
- 6.5.1 zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou formou,
- 6.5.2 nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami,
- 6.5.3 nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 7

Zodpovednosť za vady a záruky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na odstránenie väd až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku 60 mesiacov od protokolárneho odovzdaní a prevzatia stavby.
- 7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.

Článok 8

Zmluvné pokuty

- 8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % (minimálne však 15 eur/deň) z ceny časti plnenia zmluvy, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody.

Článok 9

Hierarchia dokumentov, riešenie sporov

- 9.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy prioritu majú:

- 9.1.1. súťažné podklady,
 - 9.1.2. zmluva,
 - 9.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 9.1.4. technické špecifikácie prác,
 - 9.1.5. všeobecné technické podmienky.
- 9.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorej názor sa ukázal ako nesprávny.
- 9.3 Spory medzi zmluvnými stranami sa budú prednostne riešiť vzájomným rokováním. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 9.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 9.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR.

Článok 10

Ostatné práva a povinnosti

- 10.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 10.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 10.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 10.4 Zhotoviteľ umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
- 10.6 Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených orgánov v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušného poskytovateľa pomoci vykonávať kontrolu a/alebo audit u zhotoviteľa, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadajú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov. Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu Zhotoviteľa a to v rozsahu kontroly obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu.
- Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 10.7 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od uzavretia zmluvy, resp. 15 dní pred plánovaným nasadením subdodávateľa na realizáciu diela, písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude uskutočňovať stavebné práce.

Článok 11

Ukončenie zmluvy

- 11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 11.2 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyš nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- 11.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 11.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

- 12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom po kladnom overení procesu VO riadiacim orgánom, po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevok od poskytovateľa pomoci a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Čaka,

V Čake,

.....
Ludovít Viglaš
starosta obce

.....
Igor Lehocký – konateľ IB mont, s.r.o.

Súhrnný list v EUR

Stavba : Zberný dvor - Čaka

Miesto: Čaka

Dátum: 08.02.2023

Zmluva č.

IB mont, s.r.o.

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : Zberný dvor - Čaka	69 893,09		69 893,09				69 893,09	13 978,62		83 871,71
Objekt : SO - 01 a SO - 02 Prevádzková budova a Prístrešok	33 150,27		33 150,27				33 150,27	6 630,05		39 780,32
Objekt : SO - 03 Spevnené plochy	13 899,66		13 899,66				13 899,66	2 779,93		16 679,59
Objekt : SO - 04 Oplotenie	1 700,77		1 700,77				1 700,77	340,15		2 040,92
Objekt : SO - 05 Elektrická prípojka	19 503,36		19 503,36				19 503,36	3 900,67		23 404,03
Objekt : SO - 06 Elektroinštalácie objektov, hromozvody	3 655,55		3 655,55				3 655,55	731,11		4 386,66
Objekt : SO - 07 Vodovodná prípojka	4 159,86		4 159,86				4 159,86	831,97		4 991,83
Objekt : SO - 08 Zdravotechnika	145 962,56		145 962,56				145 962,56	29 192,50		175 155,06
Stavba : Zberný dvor - Čaka										



IB-mont, s.r.o.
 935 68 Čaka 2
 IČO: 36 611 573
 IČ DPH: SK2022206790
 mont, OR OS Nitra, odd. Sro,
 S. r. o. v. l. s. 18763/N

Odberateľ: Obec Čaka

Dodávateľ: IB mont, s. r. o.

Projektant: Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT Vojenská ul.2555/94, Levice

Stavba : Zberný dvor - Čaka

Objekt : SO - 01 a SO - 02 Prevádzková budova a Pristrešok

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.02.2023

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Naklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001-122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	33,363	m3	5,68	189,50		20
2	001-122201109	Priplatok za lepivosť hominy tr.3	20,018	m3	0,92	18,42		20
3	272-132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	17,775	m3	32,25	573,24		20
4	272-132201109	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	10,665	m3	4,22	45,01		20
5	001-133202120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	2,250	m3	96,55	217,24		20
6	272-162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	50,888	m3	9,10	463,08		20
7	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	50,888	m3	0,86	43,76		20
8	272-174101101	Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	2,500	m3	4,68	11,70		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			1 561,95	EUR		1 561,95		
2 - ZÁKLADY								
9	001-215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	111,210	m2	0,32	35,59		20
10	002-271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	4,005	m3	62,45	250,11		20
11	011-273313611	Základové dosky z betónu prostého tr. B 25 (C20/25)	15,451	m3	140,36	2 168,70		20
12	011-273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	6,855	m2	11,45	78,49		20
13	011-273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	6,855	m2	2,83	19,40		20
14	011-273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,509	t	2 203,86	1 121,76		20
15	011-274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	11,850	m3	136,73	1 620,25		20
16	011-275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	2,700	m3	136,73	369,17		20
17	011-275351215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	3,600	m2	11,45	41,22		20
18	011-275351216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	3,600	m2	2,83	10,19		20
2 - ZÁKLADY spolu:			5 714,88	EUR		5 714,88		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
19	011-311272203	Murivo nosné z bet.tvárníc DT30 hr.300mm s výplňou B20	13,901	m3	210,24	2 922,55		20
20	011-311272204	Murivo nosné z bet.tvárníc DT40 hr.400mm s výplňou B20	3,980	m3	205,93	819,60		20
21	011-311275533	Murivo z tvárníc PORFIX hladké hr. 300 NSM 500x250x300	16,649	m3	227,94	3 794,97		20
22	011-311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	0,330	t	2 365,12	780,49		20
23	011-317142500	Preklady nenosné Porfix 1000x100x250 mm	1,000	kus	19,67	19,67		20
24	011-317142510	Preklady nenosné Porfix 1200x100x250 mm	1,000	kus	23,21	23,21		20
25	012-317143870	Preklady nosné Porfix 1200x125x250mm	4,000	kus	41,53	166,12		20
26	012-317143880	Preklady nosné Porfix 1500x125x250mm	2,000	kus	49,82	99,64		20
27	012-317143900	Preklady nosné Porfix 2100x125x250mm	4,000	kus	63,39	253,56		20
28	015-338273130	Stĺpiky, pilieriky z tvárníc bet. DT30 výplň B20	0,743	m3	208,99	155,28		20
29	011-342272630	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	19,292	m2	33,58	647,83		20
30	011-386381111	Nádržka v kotolni zo železobetónu do 60 x 60 x 60 cm	1,000	kus	420,00	420,00		20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			10 102,92	EUR		10 102,92		
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO - 01 a SO - 02 Prevádzková budova a Pristrešok

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
31	011-413321414	Nosníky zo železobetónu tr. B 25-B 30	1,264	m3	176,61	223,24		20
32	011-413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	12,925	m2	22,48	290,55		20
33	011-413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	12,925	m2	4,70	60,75		20
34	011-413351213	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie	4,500	m2	23,11	104,00		20
35	011-413351214	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie	4,500	m2	5,68	25,56		20
36	011-417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25	2,688	m3	183,17	492,36		20
37	011-417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	19,850	m2	10,52	208,82		20
38	011-417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	19,850	m2	3,75	74,44		20
39	011-417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10S05	0,561	t	2 342,02	1 313,87		20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			2 793,59	EUR		2 793,59		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
40	011-612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm	100,101	m2	14,21	1 422,44		20
41	011-6224741011	Omietka vonk. stien zo such. zm. hladká Baumit MVR	15,975	m2	16,00	255,60		20
42	011-622478010	Omietka vonk.soklov pestrá mozaika, ručne	5,413	m2	30,89	167,21		20
43	011-625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcii doskami Kombidoska hr. 50 mm	9,988	m2	22,54	225,13		20
44	011-625991207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr.100 mm	68,977	m2	57,00	3 931,69		20
45	011-6259913031	Zatepl. systém stierka a STYRODUR hr. 30 mm	15,975	m2	29,00	463,28		20
46	011-629991102	Spevnenie rohov a ostení otvorov -klasik polystyrén EPS	18,350	m	3,78	69,36		20
47	011-629991310	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky	23,700	m	7,94	188,18		20
48	011-629993401	Zatepl.vonk.ostenia šírka do100mm om.su.zm.SKP1,5-Klasik EPS70 hr.30mm	18,350	m	7,58	139,09		20
49	011-631312511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 5-8 cm	1,743	m3	157,86	275,15		20
50	011-631315711	Mazanina z betónu prostého tr. B 20-B 25 hr. 12-24 cm	19,150	m3	196,69	3 766,61		20
51	011-631319183	Priplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 15 cm	9,180	m3	3,08	28,27		20
52	011-631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,934	t	2 209,51	2 063,68		20
53	011-631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	13,797	m3	59,64	822,85		20
54	011-632450131	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 20 mm	30,060	m2	14,50	435,87		20
55	011-642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov ocefových do 2,5 m2	2,000	kus	12,01	24,02		20
56	MAT-553319430	Ocefová zárubňa 70x197x10 cm	1,000	kus	50,00		50,00	20
57	MAT-553319432	Ocefová zárubňa 90x197x10 cm	1,000	kus	50,00		50,00	20
58	011-648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	4,250	m	6,00	25,50		20
59	MAT-6119000300	Parapetná doska vnútorná plastová	4,335	m	15,00		65,03	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			14 468,96	EUR		14 303,93	165,03	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
60	011-931982205	Vložky do zvislých dilatačných škár z extrudovaných polystyrénových dosiek hr. 50 mm	2,010	m2	13,81	27,76		20
61	221-935112211	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárníc š. do 80 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	23,500	m	10,31	242,29		20
62	MAT-5922757003	Žlabovka betónová TBM 51-30	82,000	kus	9,00		738,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO - 01 a SO - 02 Prevádzková budova a Pristrešok

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
63	003-941941031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	84,952	m2	2,49	211,53		20
64	003-941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	84,952	m2	1,90	161,41		20
65	003-941941831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	84,952	m2	1,25	106,19		20
66	003-941955001	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	91,260	m2	3,88	354,09		20
67	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	30,060	m2	3,83	115,13		20
68	011-952901411	Vyčistenie ostatných objektov	58,425	m2	1,70	99,32		20
69	011-998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	240,249	t	8,00	1 921,99		20
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 977,71	EUR		3 239,71	738,00	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	38 620,01	EUR		37 716,98	903,03	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
70	711-711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	208,530	m2	0,35	72,99		20
71	MAT-111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,083	t	2 272,00		188,58	20
72	711-711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.- budova	75,600	m2	3,35	253,26		20
73	MAT-628311100	Pás ťažký asfaltový Hydrobit	86,940	m2	3,00		260,82	20
74	711-711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor. - pristrešok	67,905	m2	8,61	584,66		20
75	MAT-283220620	Fólia HYDROIZOL EKOTEN 915 hr. 1,0 š.1300mm	81,540	m2	13,00		1 060,02	20
76	711-998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,567	t	40,95	23,22		20
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	2 443,55	EUR		934,13	1 509,42	
		713 - Izolácie tepelné						
77	713-713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	37,800	m2	4,86	183,71		20
78	MAT-2837640806	Polystyrén EPS 150 S STABIL hr. 15 cm	39,690	m2	15,00		595,35	20
79	713-713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položením	30,060	m2	1,33	39,98		20
80	MAT-2837640205	Polystyrén ISOVER EPS GREYWALL podl. hr. 8 cm	31,563	m2	9,00		284,07	20
81	713-713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	9,840	m2	7,63	75,08		20
82	MAT-2837640801	Polystyrén XPS hr.10 cm	10,332	m2	23,00		237,64	20
83	713-713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	30,060	m2	2,48	74,55		20
84	713-7131911201	Izolácia tepelná podláh, stropov, položením parozábrany	37,800	m2	3,00	113,40		20
85	713-713191121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A330H	10,530	m2	3,58	37,70		20
86	713-998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,110	t	40,08	4,41		20
		713 - Izolácie tepelné spolu:	1 645,89	EUR		528,83	1 117,06	
		71 - IZOLÁCIE spolu:	4 089,44	EUR		1 462,96	2 626,48	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		762 - Konštrukcie tesárske						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO - 01 a SO - 02 Prevádzková budova a Pristrešok

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
87	762-762311103	Montáž kotevných želez	36,000	kus	8,40	302,40	
88	762-762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	397,750	m	8,54	3 396,79	
89	762-762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	194,120	m	11,55	2 242,09	
90	762-762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	52,050	m	15,29	795,84	
91	762-762335120	Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	35,100	m	2,48	87,05	
92	MAT-605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	7,503	m3	390,00		2 926,17
93	MAT-605959820	Prirážka za hobľovanie	139,074	m2	2,00		278,15
94	762-762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	148,122	m2	1,43	211,81	
95	762-762342216	Montáž latovania rozpätie nad 400 do 600 mm	148,122	m2	1,33	197,00	
96	MAT-605171030	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm	0,933	m3	420,00		391,86
97	762-762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	8,436	m3	101,11	852,96	
98	762-7624310141	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na zraz hr. dosky 25 mm	15,975	m2	14,00	223,65	
99	762-998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4,996	t	67,46	337,03	
		762 - Konštrukcie tesárske spolu:	12 242,80	EUR		8 646,62	3 596,18
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
100	763-763133011	Podhľady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB II 2x12,5 m	29,220	m2	39,35	1 149,81	
101	763-998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,023	t	58,24	1,34	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	1 151,15	EUR		1 151,15	
		764 - Konštrukcie klampiarske					
102	764-764172416	Trapéz plech RAN 20 hr 0,5 mm povrch pural sklon do 30°	148,122	m2	18,64	2 760,99	
103	764-764172781	Hrebenáč plochý	17,550	m	13,65	239,56	
104	764-764322220	Klomp. PZ pl.popl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	35,100	m	7,65	268,52	
105	764-764352203	Klomp. PZ pl.popl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	35,100	m	21,00	737,10	
106	764-764359211	Klomp. PZ pl.popl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	2,000	kus	24,38	48,76	
107	764-764391210	Klomp. PZ pl.popl. lišta zavesená rš 250	16,880	m	13,12	221,47	
108	764-764410220	Klomp. PZ pl.popl. oplechovanie parapetov rš 160	4,250	m	25,00	106,25	
109	764-764454202	Klomp. PZ pl.popl. rúry odpadové kruhové d-100	7,000	m	28,00	196,00	
110	764-764454222	Montáž PZ pl.popl.horné koleno d-100	2,000	kus	5,17	10,34	
111	764-764454232	Montáž PZ pl.popl.výtokové koleno d-100	2,000	kus	2,16	4,32	
112	764-998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,216	t	81,08	17,51	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	4 610,82	EUR		4 610,82	
		765 - Krytiny tvrdé					
113	765-765901122	Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou Jutafo D140	148,122	m2	1,77	262,18	
		765 - Krytiny tvrdé spolu:	262,18	EUR		262,18	
		766 - Konštrukcie stolárske					
114	766-766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	12,22	24,44	
115	MAT-6114051902	Interierové dvere otv.doskové jednokr.800/1970 mm	1,000	kus	98,00		98,00
116	MAT-6114051903	Interierové dvere otv.doskové jednokr.600/1970 mm	1,000	kus	98,00		98,00

DPH

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO - 01 a SO - 02 Prevádzková budova a Prístrešok

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
117	766-76669111	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.	2,000	kus	9,47	18,94	
118	766-7666730521	Schody drevené výsuvné rozm. 70x 120 cm FAKRO	1,000	kus	399,00	399,00	
119	766-998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,037	t	35,37	1,31	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu:	639,69	EUR		443,69	196,00
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
120	767-767510111	Montáž ocel.zaverovacích pásov	25,120	kg	1,78	44,71	
121	MAT-132246000	Tyč oceľová plochá 11373 40x2 mm	0,028	t	2 000,00		56,00
122	767-767631101	Montáž a dod. okien plast. jednokridl. 500 x 750 mm	1,000	kus	170,00	170,00	
123	767-767631102	Montáž a dod. okien plast. jednokridl. 750 x 750 mm	1,000	kus	185,00	185,00	
124	767-767631175	Montáž a dod.okien plast. jednokridl. 1500 x 1500 mm	2,000	kus	520,00	1 040,00	
125	767-767641322	Montáž a dod.dveri plast. jednokridl. vchod. 1000 x 2100mm	1,000	kus	606,00	606,00	
126	767-767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	6,800	m	5,42	36,86	
127	MAT-3133101809	Pletivo poplastované, oká 50x50 mm,v.2000mm	13,600	m2	3,75		51,00
128	767-767912150	Montáž napínacieho drôtu	20,400	m	0,50	10,20	
129	MAT-1561530801	Napínací drôt poplast. D 2,9/50M	21,420	M	1,00		21,42
130	767-767912160	Príháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	20,400	m	0,58	11,83	
131	767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	22,330	%	0,80	17,86	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	2 250,88	EUR		2 122,46	128,42
		76 - KONŠTRUKCIE spolu:	21 157,52	EUR		17 236,92	3 920,60
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
132	771-771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	30,060	m2	20,98	630,66	
133	771-771589795	Prípl. za škárovanie pri mont. podláh keramických	30,060	m2	0,13	3,91	
134	MAT-5976412000	Dlažba keramická 300x300x10 mm	31,563	m2	19,00		599,70
135	771-998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,797	t	24,53	19,55	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	1 253,82	EUR		654,12	599,70
		77 - PODLAHY spolu:	1 253,82	EUR		654,12	599,70
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
136	771-781471107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do tmelu	34,184	m2	25,00	854,60	
137	771-781479704	Prípl. za škárovanie pri mont. obkl. ker.	34,184	m2	0,19	6,49	
138	MAT-597864000	Obkladačky keramické 200x200 mm	34,868	m2	18,00		627,62
139	771-998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	2,581	t	24,53	63,31	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	1 552,02	EUR		924,40	627,62
		783 - Nátery					
140	783-783726200	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	29,654	m2	4,00	118,62	
141	783-783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	395,589	m2	2,50	988,97	
142	783-783784203	Nátery tesárskych konštr. Plamor	395,589	m2	4,54	1 795,97	
		783 - Nátery spolu:	2 903,56	EUR		2 903,56	
		784 - Maľby					
143	784-784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	95,977	m2	0,80	76,78	

DPH

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.


Objekt : SO - 01 a SO - 02 Prevádzková budova a Pristrešok

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konstrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
144	784-784452271	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	95,977	m2	2,50	239,94	
		784 - Maľby spolu:	316,72	EUR		316,72	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	4 772,30	EUR		4 144,68	627,62
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	31 273,08	EUR		23 498,68	7 774,40
		Za rozpočet celkom :	69 893,09	EUR		61 215,66	8 677,43

DPH
20

Krycí list rozpočtu v EUR

IB mont, s.r.o.

Stavba : Zberný dvor - Čaka					
Objekt : SO - 03 Spevnené plochy					
JKSO :		Miesto: Čaka	Zmluva č.		Dňa: 08.02.2023
Odberateľ: Obec Čaka			IČO:	DIČ:	
					IČ DPH:
Dodávateľ: IB mont, s. r. o. 93568 Čaka, Čaka č.2			IČO: 36611573	DIČ: 2022205790	
					IČ DPH: SK2022205790
Projektant: Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT Vojenská ul.2555/94, Levice			IČO:	DIČ:	
					IČ DPH:
IN - individuálne náklady					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B
1	HSV:	32 492,76	657,51	33 150,27	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	32 492,76	657,51	33 150,27	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval:				E Celkové náklady:	
projektant, rozpočtár, cenár:				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 33 150,27
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 33 150,27 6 630,05
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 39 780,32
odberateľ, obstarávateľ:				F Odpočet - prípočet	
Dátum:				Dodávateľ, zhotoviteľ:	
Pečiatka:				Dátum:	
Podpis:				Pečiatka:	
					
				Podpis:	

Odberteľ: Obec Čaka
 Dodávateľ: IB mont, s. r.o.
 Projektant: Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT Vojenská ul.2555/94, Levice
 Stavba: Zberný dvor - Čaka
 Objekt: SO - 03 Spevnené plochy

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 08.02.2023

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001-122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	193,600	m3	3,05	590,48		20
2	001-122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	116,160	m3	0,75	87,12		20
3	272-162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	193,600	m3	8,00	1 548,80		20
4	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	193,600	m3	0,86	166,50		20
5	272-181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	352,000	m2	0,53	186,56		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			2 579,46	EUR		2 579,46		
2 - ZÁKLADY								
6	001-215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	352,000	m2	0,32	112,64		20
2 - ZÁKLADY spolu:			112,64	EUR		112,64		
5 - KOMUNIKÁCIE								
7	002-564791111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm	52,800	m3	49,89	2 634,19		20
8	000-57.216	Podklad z kameniva hrub. drv. s výpl. kamenivom, vibrov. štrk s rozprestr., vlhčením a zhutnením	52,800	m3	54,00	2 851,20		20
9	000-57.611	Postrek živičný infiltračný z asfaltu 0,6 - 2,5 kg/m2 s posypom kamenivom	704,000	m2	1,50	1 056,00		20
10	221-581141105	Kryt cementobetónový vozoviek hr. 250 mm z betónu C 30/37	352,000	m2	45,00	15 840,00		20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			22 381,39	EUR		22 381,39		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
11	011-631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,228	t	2 209,51	503,77		20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			503,77	EUR		503,77		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
12	221-917762111	Osadenie obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	62,000	m	11,12	689,44		20
13	MAT-592174820	Obrubník nájazdový OB 3 100x20x18	62,620	kus	10,50		657,51	20
14	221-918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	2,325	m3	130,13	302,55		20
15	221-919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	120,000	m	15,83	1 899,60		20
16	221-919723111	Dilatačné škáry rezané pozdĺžne, rezanie škár š. do 5 mm	120,000	m	11,34	1 360,80		20
17	272-979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminý	193,600	m3	10,00	1 936,00		20
18	221-998224111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	478,362	t	1,52	727,11		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			7 573,01	EUR		6 915,50	657,51	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			33 150,27	EUR		32 492,76	657,51	
Za rozpočet celkom:			33 150,27	EUR		32 492,76	657,51	

Odberateľ: Obec Čaka
 Dodávateľ: IB mont, s. r. o.
 Projektant: Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT Vojenská ul.2555/94, Levice
 Stavba: Zberný dvor - Čaka
 Objekt: SO - 04 Oplotenie

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 05.10.2022

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	001-133202120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručne do 1,00 m2 pôdorys. plochy	5,763	m3	96,55	556,42		20
2	001-181301105	Rozprestretie omice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 30 cm	19,210	m2	5,05	97,01		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			653,43	EUR		653,43		
2 - ZÁKLADY								
3	011-275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	5,763	m3	129,66	747,23		20
2 - ZÁKLADY spolu:			747,23	EUR		747,23		
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
4	015-338171112	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ. do 2 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30	62,000	kus	9,28	575,36		20
5	MAT-3133105001	Stĺpik oceľový pre plot v.2500mm BPL fi 48mm s čiapkou	45,000	KS	13,92		626,40	20
6	MAT-5923311008	Bočná vzpera UNI-BPL fi 38mm dl. 2300mm	17,000	kus	9,41		159,97	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			1 361,73	EUR		575,36	786,37	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
7	015-998151111	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne murov. v. do 10m	21,671	t	20,77	450,11		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			450,11	EUR		450,11		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			3 212,50	EUR		2 426,13	786,37	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
76 - KONŠTRUKCIE								
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
8	767-767911120	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,6 m	112,000	m	5,00	560,00		20
9	MAT-3133101809	Pletivo poplastované, oká 50x50 mm,v.1600mm	187,520	m2	2,95		553,18	20
10	767-767912110	Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky do 2,0 m	336,000	m	0,53	178,08		20
11	MAT-1561515501	Ostnatý drôt poplastovaný 100m- balík	4,000	bal.	25,00		100,00	20
12	MAT-1561530801	Napínací drôt poplast. D 2,9/50M	352,800	M	1,00		352,80	20
13	MAT-596602440	Držiak ostnatého drôtu - BAVOLET AL+PVC fi 48mm	45,000	kus	12,12		545,40	20
14	767-767912150	Montáž napínacieho drôtu	336,000	m	0,50	168,00		20
15	767-767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	336,000	m	0,58	194,88		20
16	767-767920270	Montáž samonosnej posuvnej brány	1,000	kus	450,00	450,00		20
17	MAT-3132A3934	Brána posuvná samonosná, šír.4,5 m, výš.2 m	1,000	kus	7 250,00		7 250,00	20
18	MAT-553001002	Spojovací materiál-platne,vodiaci a doraz. stĺpik, skrutky,zámok	1,000	kompl.	250,00		250,00	20
19	767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	106,023	%	0,80	84,82		20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:			10 687,16	EUR		1 635,78	9 051,38	
76 - KONŠTRUKCIE spolu:			10 687,16	EUR		1 635,78	9 051,38	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			10 687,16	EUR		1 635,78	9 051,38	
Za rozpočet celkom			13 899,66	EUR		4 061,91	9 837,75	

Krycí list rozpočtu v EUR


IB mont, s.r.o.

Stavba : Zberný dvor - Čaka			
Objekt : SO - 05 Elektrická prípojka			
JKSO :	Miesto: Čaka	Zmluva č.	Dňa: 08.02.2023
Odberateľ: Obec Čaka	IČO:	DIČ:	IČ DPH:
Dodávateľ: IB mont, s. r.o. 93568 Čaka, Čaka c.2	IČO: 36611573	DIČ: 2022205790	IČ DPH: SK2022205790
Projektant: Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT Vojenská ul.2555/94,Levice	IČO:	DIČ:	IČ DPH:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	315,00		315,00	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:	825,01	560,76	1 385,77	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	1 140,01	560,76	1 700,77	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

Rozpočet:	Spracoval:	E	Celkové náklady:
	projektant, rozpočtár, cenár:	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 1 700,77
Dátum:		22	DPH: 20 % z: 1 700,77 340,15
Pečiatka:		23	
Podpis:		24	Súčet riadkov 21 až 23: 2 040,92

<p style="text-align: center;">odberateľ, obstarávateľ:</p> <p>Dátum:</p> <p>Pečiatka:</p> <p>Podpis:</p>	<p style="text-align: center;">dodávateľ, zhotoviteľ:</p> <p>Dátum:</p> <p>Pečiatka:</p> <p>Podpis:</p> <div style="text-align: center;">  <p>IB-mont, s.r.o. 935 68 Čaka 2 IČO: 36 611 573 IČ DPH: SK2022205790 SO - 05 Nitra, odd. Sro, ul. 18263/N</p> </div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odberateľ: **Obec Čaka**
 Dodávateľ: **IB mont, s. r.o.**
 Projektant: **Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT Vojenská ul.2555/94, Levice**
 Stavba: **Zberný dvor - Čaka**
 Objekt: **SO - 05 Elektrická prípojka**

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: **08.02.2023**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272-141801101	Pretláčanie bez pouz.rúr hor.tr.1-4 dl.do25m do D110mm-krtkovaním	7,000	m	45,00	315,00		20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			315,00	EUR		315,00		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			315,00	EUR		315,00		
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
2	921-210010006	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D50 (d48)mm	40,000	m	1,93	77,20		20
3	MAT-345650I506	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083274 : FXP Turbo® 50, sivá	40,000	m	1,58		63,20	20
4	921-210010044	Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D32 (d29)mm	3,000	m	2,10	6,30		20
5	MAT-345655K703	Rúrka el-inšt ocelová tuhá : 6029 ZN F, závitová, 1x spojka P29, zinkovaná ponorom (3m)	3,000	m	17,26		51,78	20
6	921-210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	12,000	kus	1,60	19,20		20
7	921-210120451	Montáž, istič modulový 3-pól. do 32A	1,000	kus	6,78	6,78		20
8	MAT-3575310H04	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1.0/SPP2 Z401 (W) 25A P2 (VSE) + SPP2, zapustený, IP44/20	1,000	kus	204,13		204,13	20
9	921-210190071	Montáž rozvádzača, skriňový-nedeliteľný do 500kg	1,000	kus	88,38	88,38		20
10	921-210901070	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	45,000	m	1,10	49,50		20
11	MAT-341410M100	Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x25	45,000	m	3,37		151,65	20
12	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	ks	120,00	120,00		20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:			838,12	EUR		367,36	470,76	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
13	946-460200163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	35,000	m	7,08	247,80		20
14	946-460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	35,000	m	2,55	89,25		20
15	MAT-920AM38482	Folia šírka 330mm	45,000	M	2,00		90,00	20
16	946-460560163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	45,000	m	2,68	120,60		20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:			547,65	EUR		457,65	90,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			1 385,77	EUR		825,01	560,76	
Za rozpočet celkom			1 700,77	EUR		1 140,01	560,76	

Krycí list rozpočtu v EUR

IB mont, s.r.o.

Stavba : Zberný dvor - Čaka					
Objekt : SO - 06 Elektroinštalácia objektov, hromozvody					
JKSO :		Miesto: Čaka	Zmluva č.		Dňa: 08.02.2023
Odberateľ: Obec Čaka			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	
Dodávateľ: IB mont, s. r. o.			IČO: 36611573	DIČ: 2022205790	
93568 Čaka , Čaka č.2				IČ DPH: SK2022205790	
Projektant: Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT Vojenská ul.2555/94,Levice			IČO:	DIČ:	
				IČ DPH:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:	272,70	1 431,75	1 704,45	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:	9 054,80	8 744,11	17 798,91	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	9 327,50	10 175,86	19 503,36	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet:	Spracoval:			E	Celkové náklady:
	projektant, rozpočtár, cenár:			21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 19 503,36
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23:
					23 404,03
				F	Odpočet - prípočet
	odberateľ, obstarávateľ:			dodávateľ, zhotoviteľ:	
Dátum:				Dátum:	
Pečiatka:				Pečiatka:	
Podpis:				Podpis:	



IB-mont, s.r.o.
 935 68 Čaka, 2
 IČO: 36 611 573
 IČ DPH: SK2022205790
 OR OS Nitra, odd. Sro.
 vl. č. 18263/N

Odberaťel: Obec Čaka

Dodávateľ: IB mont, s. r. o.

Projektant: Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT Vojenská ul.2555/94, Levice

Stavba : Zberný dvor - Čaka

Objekt : SO - 06 Elektroinštalácia objektov, hromozvody

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.02.2023

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	013-973011141	Vysek. kapias do 5 x 5 x 5 cm v stenách, stropoch z fahk. betónu	28,000	kus	4,40	123,20		20
2	MAT-541513580	Infražiarič 600W kúpeľňový	1,000	kus	25,00		25,00	20
3	MAT-831031VS50	Elektrické konvektory ADAX 7707:VP1020 KET - FAREBNÉ, s elektrickým termostatom 2000W,IP20	2,000	kus	160,00		320,00	20
4	000-999990003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	10,000	hod	14,95	149,50		20
5	MAT-999990300	Podružný materiál	345,000	%	3,15		1 086,75	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			1 704,45	EUR		272,70	1 431,75	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			1 704,45	EUR		272,70	1 431,75	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
6	921-210010004	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D32 (d29)mm	75,000	m	1,68	126,00		20
7	MAT-3456501502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP Turbo® 20, sivá	45,000	m	0,37		16,65	20
8	MAT-3456501504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP Turbo® 32, sivá	30,000	m	0,87		26,10	20
9	921-210010011	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D20 (d16)mm	45,000	m	1,40	63,00		20
10	921-210010013	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D32 (d29)mm	15,000	m	1,53	22,95		20
11	MAT-3456531302	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084202 : UPRM Turbo 20, s hrdlom, sivá	45,000	m	0,66		29,70	20
12	MAT-3456531304	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084204 : UPRM Turbo 32, s hrdlom, sivá	15,000	m	1,37		20,55	20
13	MAT-3456591028	Prichytka PVC (klip) s čelustami 082177 : CL 20, sivá	150,000	kus	0,11		16,50	20
14	MAT-3456591036	Prichytka PVC (klip) s čelustami 082218 : CL 32, sivá	50,000	kus	0,24		12,00	20
15	921-210010301	Montáž krabice do muríva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	19,000	kus	1,78	33,82		20
16	MAT-345600K001	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/3 KA (D70x45) zvisle aj vodorovne max 5 krabic, sivá	19,000	kus	0,67		12,73	20
17	921-210010311	Montáž krabice do muríva KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná	9,000	kus	3,70	33,30		20
18	MAT-345604K000	Krabica KO odbočná : KU 68-1902 KA (D73x43) s viečkom, vodorovne max 3 krabice, sivá	9,000	kus	0,60		5,40	20
19	MAT-345604K040	Krabica KO odbočná : KO 97/5 KA (D103x50) s viečkom, sivá	2,000	kus	1,44		2,88	20
20	921-210010312	Montáž krabice do muríva KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná	2,000	kus	3,90	7,80		20
21	921-210020651	Výroba a montáž ocefovej nosnej konštrukcie pre prístroje do 5kg	1,000	kus	6,05	6,05		20
22	921-210040733	Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom muríve hl.2,5 cm š.4 cm	110,000	m	6,10	671,00		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Objekt : SO - 06 Elektroinštalácia objektov, hromozvodny

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
23	921-210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	60,000	kus	1,05	63,00		20
24	921-210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	30,000	kus	1,10	33,00		20
25	921-210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	24,000	kus	3,50	84,00		20
26	921-210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.1	5,000	kus	7,60	38,00		20
27	MAT-345374L282	Prepínač rad.6 Plexo™ 66 : 090460, nástenný, kompletný, sivý	5,000	kus	33,80		169,00	20
28	921-210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.5	1,000	kus	8,03	8,03		20
29	921-210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	3,000	kus	2,63	7,89		20
30	MAT-345300A101	Spínač rad.1 Swing@ 3557G-C01340 B1, kompletný, lesklý biely	3,000	kus	2,30		6,90	20
31	921-210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	1,000	kus	2,98	2,98		20
32	MAT-345313A101	Prepínač rad.5 Swing@ 3557G-C05340 B1, kompletný, lesklý biely	1,000	kus	3,83		3,83	20
33	MAT-345410A101	Zásuvka 2-nás. Swing@ 5512G-C02349 B1, kompletná (bez oc) lesklá biela	8,000	kus	4,19		33,52	20
34	921-210111021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	12,000	kus	7,55	90,60		20
35	MAT-345400A101	Zásuvka 1-nás. Swing@ 5518G-C02349 B1, kompletná (bez oc) lesklá biela	3,000	kus	2,73		8,19	20
36	MAT-345420L282	Zásuvka 1-nás. Plexo™ 66 : 090466, nástenná, kompletná, s viečkom (oc) sivá	1,000	kus	21,63		21,63	20
37	921-210111218	Montáž zásuvky VZK 670, 26 pól.	2,000	kus	41,50	83,00		20
38	MAT-357561D245	Rozvodnica zásuvková 1x400V/16A/5, 1x400V/32A/5, 4x250V : ROS E13/FI-107, istič (16A/3C+32/3C+2x 16A/1B) + PCH/3f, IP44	2,000	kus	400,00		800,00	20
39	921-210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	1,000	kus	36,00	36,00		20
40	921-210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	1,000	kus	56,45	56,45		20
41	MAT-357001E702	Rozvádzač RH	1,000	kus	1 800,00		1 800,00	20
42	921-210200038	Montáž, žiarovkové svietidlo, prísadené IP20-44 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp)	9,000	kus	6,58	59,22		20
43	921-210200039	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, netrválne osvetlenie, prísadené nástenné	1,000	kus	10,68	10,68		20
44	MAT-3481M00002	Svietidlo LED UFO 190mm reflektor FG,230V,IP44,16W	2,000	kus	37,00		74,00	20
45	MAT-3481M00003	Reflektor LED 30W,230V,IP54	1,000	kus	32,00		32,00	20
46	MAT-3481M00005	Svietidlo stropné Luminel LED 600,230V,40W	6,000	kus	80,00		480,00	20
47	MAT-3481M00006	Svietidlo LED NEPTUN,230V,60W,IP67	8,000	kus	140,00		1 120,00	20
48	MAT-3481M00020	Núdzové svietidlo HL1W 2hod.,230V,IP42	1,000	kus	33,00		33,00	20
49	MAT-3481P0000	UFO 190mm strop reflektor FG 230V,IP20,28W	1,000	.	57,00		57,00	20
50	921-210200067	Montáž, priemyselné svietidlo IP54-66 - 1x svet. zdroj (LED, halog, komp) - rúrkový záves	10,000	kus	18,50	185,00		20
51	921-210203501	Montáž, svietidlo uličné, cestné - 1x zdroj (výbojka 125-400W) na výložník	4,000	kus	46,78	187,12		20
52	MAT-3481P0032	Svietidlo Moonlight 80,IP67,230V90W	4,000	kus	115,00		460,00	20
53	921-210204002	Montáž, stožiar osvetlovací, sadový, oceľový	4,000	kus	29,75	119,00		20
54	921-210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	4,000	kus	26,65	106,60		20
55	MAT-357990E001	Svorkovnica stožiarová : TB-1, pre 1 poistku D01 E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm2, IP54	4,000	kus	28,00		112,00	20
56	921-210220021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	160,000	m	1,50	240,00		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Objekt : SO - 06 Elektroinštalácia objektov, hromozvody

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
					3,88		620,80	20
57	MAT-3549000A34	Plocha uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	160,000	kg				20
58	921-210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	40,000	m	2,40	96,00		20
59	MAT-3549000A01	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D10 [0,62kg/m]	35,000	kg	3,56		124,60	20
60	921-210220101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	20,000	m	9,68	193,60		20
61	MAT-3549000A00	Kruhový bleskozvodný, uzemňovací drôt (FeZn) D8 [0,40kg/m]	8,000	kg	3,56		28,48	20
62	MAT-3549011A01	Podpera vedenia (FeZn) do dreva : PV 05, špic (250mm)	70,000	kus	1,09		76,30	20
63	MAT-3549040A01	Svorka pre zachytávacie a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	2,000	kus	1,86		3,72	20
64	MAT-3549040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	16,000	kus	1,90		30,40	20
65	MAT-3549040A10	Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8)	2,000	kus	1,26		2,52	20
66	MAT-3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s prílohou (2xM8)	12,000	kus	0,66		7,92	20
67	MAT-3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	6,000	kus	0,88		5,28	20
68	MAT-3549040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	4,000	kus	1,55		6,20	20
69	MAT-3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	4,000	kus	1,83		7,32	20
70	MAT-3549040A42	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8)	8,000	kus	1,16		9,28	20
71	MAT-3549040A51	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8)	18,000	kus	1,16		20,88	20
72	MAT-3549040A60	Svorka univerzálna (FeZn) : SU, spojenie 2x kruhových vodičov, súběžne (1xM10)	4,000	kus	0,98		3,92	20
73	921-210220201	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na strešný hrebeň	2,000	kus	34,55	69,10		20
74	MAT-3549030A32	Tyč zachytávacia (FeZn) : JP 20, bez osadenia (D18x2000)mm	2,000	kus	14,22		28,44	20
75	MAT-3549030A70	- držiak zachytávacej tyče (FeZn) : DJ 4h, na krov, horný, pre tyče D18	2,000	kus	6,61		13,22	20
76	MAT-3549030A80	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20 (mm)	2,000	kus	2,58		5,16	20
77	921-210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	76,000	kus	6,88	522,88		20
78	921-210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	20,000	kus	5,15	103,00		20
79	MAT-3549040A9	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás	20,000	kus	0,55		11,00	20
80	MAT-3549040A95	Páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)	20,000	kus	0,70		14,00	20
81	921-210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	1,000	kus	28,23	28,23		20
82	MAT-3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm ² + páska 30x4	1,000	kus	30,55		30,55	20
83	921-210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	16,000	kus	28,35	453,60		20
84	MAT-3549050A03	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25)	16,000	kus	25,79		412,64	20
85	921-210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muríva	4,000	kus	16,98	67,92		20
86	MAT-3549060A01	Ochranný uholník (FeZn) : OU 1,7 m	4,000	kus	7,32		29,28	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO - 06 Elektroinštalácia objektov, hromozvodny

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
87	MAT-3549060A10	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr 1. s vrutom (D8x100 +80)mm	8,000	kus	1,68		13,44	20
88	921-210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	4,000	kus	3,50	14,00		20
89	MAT-3549071A01	Štítok označovaci (FeZn) : f711124, bez označenia	4,000	kus	0,78		3,12	20
90	921-210220460	Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m	8,000	kus	45,15	361,20		20
91	921-210290812	Pripojenie motorického spotrebiča do 7,5kW	1,000	kus	3,90	3,90		20
92	921-210800014	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený v rúrkach NYY, CYY 6	20,000	m	0,30	6,00		20
93	MAT-341011M025	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CYY 6 GNYE (RE) zel/žltý	20,000	m	0,93		18,6	20
94	921-210800550	Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, uložený pevne H07V-K, CYA 25	20,000	m	1,78	35,60		20
95	MAT-341010M446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	20,000	m	3,69		73,80	20
96	921-210810041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	10,000	m	1,78	17,80		20
97	MAT-341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	10,000	m	0,58		5,80	20
98	MAT-341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	280,000	m	0,77		215,60	20
99	MAT-341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	20,000	m	0,77		15,40	20
100	921-210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	300,000	m	1,78	534,00		20
101	921-210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	190,000	m	1,78	338,20		20
102	MAT-341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	190,000	m	1,24		235,60	20
103	921-210810054	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16	28,000	m	2,48	69,44		20
104	MAT-341203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	28,000	m	9,76		273,28	20
105	MAT-341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	60,000	m	3,29		197,40	20
106	MAT-341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	60,000	m	4,81		288,60	20
107	921-210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	120,000	m	1,85	222,00		20
108	921-211010002	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muríva	120,000	kus	1,23	147,60		20
109	MAT-345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	120,000	kus	0,09		10,80	20
110	MAT-345955K003	Hmoždinka PA plast : HM 12 (pre skrutky D6+8/ >65mm)	40,000	kus	0,19		7,60	20
111	921-211010004	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 12-14mm, do tvárnic a tehlového muríva	40,000	kus	1,35	54,00		20
112	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	20,000	hod	30,00	600,00		20
		M21 - 155 Elektromontáže spolu:	14 517,09	EUR		6 312,56	8 204,53	
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.						
113	936-360190091	Montáž štítu DYMO	40,000	kus	1,40	56,00		20
114	MAT-920AM59395	Páska Dymo 45013 popis.12mm/7m čierno-biela	2,000	kus	30,00		60,00	20
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. spolu:	116,00	EUR		56,00	60,00	
		M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach						
115	946-460050703	Jama pre stožiar VO do 2 m3, ručne, zemina tr.3	2,000	m3	58,37	116,74		20
116	946-460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	120,000	m	6,33	759,60		20
117	946-460200173	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	70,000	m	8,05	563,50		20
118	946-460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	70,000	m	3,29	230,30		20
119	946-460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	70,000	m	2,55	178,50		20
120	MAT-316700E162	Stožiar osvetľovací, oceľový rúrový : ST 260/76, výška nad zemou 6m, vrchol D76, zinkovaný	2,000	kus	239,79		479,58	20
121	946-460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	120,000	m	2,43	291,60		20
122	946-460560173	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3	70,000	m	3,10	217,00		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO - 06 Elektroinštalácia objektov, hromozvody

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
123	946-460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	140,000	m2	2,35	329,00	
		M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	3 165,82	EUR		2 686,24	479,58
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	17 798,91	EUR		9 054,80	8 744,11
		Za rozpočet celkom :	19 503,36	EUR		9 327,50	10 175,86

DPH
20

Krycí list rozpočtu v EUR

IB mont, s.r.o.

Stavba : Zberný dvor - Čaka						
Objekt : SO - 07 Vodovodná prípojka						
JKSO :		Miesto: Čaka		Zmluva č.		
Dňa: 08.02.2023						
Odberateľ: Obec Čaka			IČO:		DIČ:	
IČ DPH:						
Dodávateľ: IB mont, s. r. o. 93568 Čaka, Čaka č.2			IČO: 36611573		DIČ: 2022205790	
IČ DPH: SK2022205790						
Projektant: Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT			IČO:		DIČ:	
IČ DPH:						
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	2 653,74	462,20	3 115,94	6	Práce nadčas
2	PSV:	304,02	192,00	496,02	7	Murárske výpomoc
3	MCE:		43,59	43,59	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	2 957,76	697,79	3 655,55	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce	
14				19		
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:	
Rozpočet: Spracoval:				E Celkové náklady:		
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 3 655,55	
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 3 655,55 731,11	
Pečiatka:				23		
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 4 386,66	
				F	Odpočít - prípočet	
<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>		
Dátum:				Dátum:		
Pečiatka:				Pečiatka:		
Podpis:				Podpis:		

Odberateľ: Obec Čaka
 Dodávateľ: IB mont, s. r. o.
 Projektant: Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT Vojenská ul.2555/94,Levice
 Stavba : Zberný dvor - Čaka
 Objekt : SO - 07 Vodovodná prípojka

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 08.02.2023

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Výmera		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221-113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m ²	3,600	m ²	40,85	147,06		20
2	272-132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m ³	6,480	m ³	32,25	208,98		20
3	272-132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	6,480	m ³	4,22	27,35		20
4	272-133201101	Hĺbenie šachtiev v horn. tr. 3 do 100 m ³	27,000	m ³	48,56	1 311,12		20
5	272-133201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	16,200	m ³	3,83	62,05		20
6	272-162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	7,787	m ³	1,94	15,11		20
7	272-171201201	Uloženie sypaniny na skládku	7,787	m ³	0,86	6,70		20
8	272-174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiev alebo okolo objektu	26,593	m ³	4,68	124,46		20
10	001-175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	1,620	m ³	19,28	31,23		20
11	001-175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	1,620	m ³	11,43	18,52		20
12	MAT-583311830	Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z	1,782	m ³	39,00		69,50	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			2 022,08	EUR		1 952,58	69,50	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
13	271-3861200061	Osadenie prefabrikovanej vodomermej šachty	1,000	kus	60,00	60,00		20
14	MAT-5927A0100	Vodomerná šachta betónová	1,000	ks	390,00		390,00	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			450,00	EUR		60,00	390,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
15	271-451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	1,553	m ³	67,05	104,13		20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			104,13	EUR		104,13		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
16	011-631315811	Mazanina z betónu prostého tr. C30/37 hr. 12-24 cm	0,720	m ³	188,12	135,45		20
17	011-631362021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari	0,025	t	2 209,51	55,24		20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			190,69	EUR		190,69		
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
18	271-899713111	Montáž vyhladávacieho vodiča	13,500	m	7,58	102,33		20
19	271-899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	13,500	m	0,59	7,97		20
20	MAT-283230372	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm s potlačou biela-vodovody	13,500	m	0,20		2,70	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			113,00	EUR		110,30	2,70	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
21	272-919734210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	12,000	m	19,67	236,04		20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			236,04	EUR		236,04		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			3 115,94	EUR		2 653,74	462,20	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO - 07 Vodovodná prípojka

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Výmera	Konštrukcie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
722 - Vnútrotný vodovod							
23	721-722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	13,500	m	18,71	252,59	
24	MAT-286530140	Vodovodná zostava-spojka DN25,guľový kohút, redukcia, filter,	1,000	kus	192,00		192,00
25	721-722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	13,500	m	2,13	28,76	
26	721-722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	13,500	m	1,46	19,71	
27	721-998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	4,931	%	0,60	2,96	
722 - Vnútrotný vodovod spolu:			496,02	EUR		304,02	192,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			496,02	EUR		304,02	192,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			496,02	EUR		304,02	192,00
PRÁCE A DODÁVKY M							
9	MAT-583439590	Kamenivo drvené hrubé 32-63-cesta	1,503	t	29,00		43,59
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:			43,59	EUR			43,59
Za rozpočet celkom			3 655,55	EUR		2 957,76	697,79

DPH

20

20

20

20

20

20

Krycí list rozpočtu v EUR

IB mont, s.r.o.

Stavba : Zberný dvor - Čaka					
Objekt : SO - 08 Zdravotechnika					
JKSO :		Miesto: Čaka		Zmluva č.	
				Dňa: 08.02.2023	
Odberateľ: Obec Čaka			IČO:		DIČ:
					IČ DPH:
Dodávateľ: IB mont, s. r. o.			IČO: 36611573		DIČ: 2022205790
93568 Čaka , Čaka č.2					IČ DPH: SK2022205790
Projektant: Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT			IČO:		DIČ:
Vojenská ul.2555/94,Levice					IČ DPH:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:	3 504,96	654,90	4 159,86	7 Murárske výpomoc
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	3 504,96	654,90	4 159,86	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:	
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval:				E Celkové náklady:	
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 4 159,8
Dátum:				22	DPH: 20 % z: 4 159,86 831,97
Pečiatka:				23	
Podpis:				24	Súčet riadkov 21 až 23: 4 991,83
				F Odpočet - prípočet	
<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>	
Dátum:				Dátum:	
Pečiatka:				Pečiatka:	
Podpis:				Podpis:	

Odberateľ: **Obec Čaka**
 Dodávateľ: **IB mont, s. r. o.**
 Projektant: **Ing. Mária Dolníková - MD PROJEKT** Vojenská ul.2555/94,Levice
 Stavba : **Zberný dvor - Čaka**
 Objekt : **SO - 08 Zdravotechnika**

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: **08.02.2023**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Výmera	Konštrukcie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
721 - Vnútná kanalizácia								
1	721-721170905	Vsadenie odbočky do potrubia D 50	5,000	kus	12,84	64,20		20
2	721-721170909	Vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1,000	kus	31,23	31,23		20
3	721-721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	9,000	m	24,45	220,05		20
4	721-721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	7,000	m	29,17	204,19		20
5	721-721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	5,000	kus	5,05	25,25		20
6	721-721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	1,000	kus	7,47	7,47		20
7	721-721226122	Zápachová uzávierka sprchových vaní s guľovým kĺbom na odtoku DN 40/50 a prepádovou trubicou	1,000	kus	81,79	81,79		20
8	721-721226322	Zápachová uzávierka pre umývadlá s prípojkou pre pračku alebo umývačku DN 40	2,000	kus	25,75	51,50		20
9	721-721226422	Zápachová uzávierka pre drezy s prípojkou pre pračku alebo umývačku DN 50	1,000	kus	32,71	32,71		20
10	721-721273165	Ventilačné hlavice strešné plastové DN 50 HUL 805	1,000	kus	36,63	36,63		20
11	721-721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	16,000	m	1,84	29,44		20
12	721-998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	7,844	%	1,15	9,02		20
721 - Vnútná kanalizácia spolu:			793,48	EUR		793,48		
722 - Vnútny vodovod								
13	721-722171213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ľažk. rPE D 32/3,4	8,000	m	27,41	219,28		20
14	721-722171222	Potrubie IVAR.ALPEX- ISOL D 32X3, DN25	7,000	m	27,41	191,87		20
15	721-722171223	Potrubie IVAR.ALPEX - ISOL D 26X3, DN20	4,000	m	23,71	94,84		20
16	721-722171224	Potrubie IVAR.ALPEX - ISOL D20X2, DN15	13,500	m	23,30	314,55		20
17	721-722235121	Kohút guľový plastový PPR DN 15	7,000	kus	15,38	107,66		20
18	721-722235122	Kohút guľový plastový PPR DN 20	2,000	kus	11,95	23,90		20
19	721-722235123	Kohút guľový plastový PPR DN 25	1,000	kus	14,66	14,66		20
20	721-722278016	Lepenie tvarovky 1x DN 15	7,000	kus	1,40	9,80		20
21	721-722278020	Lepenie tvarovky 1x DN 20	2,000	kus	1,88	3,76		20
22	721-722278025	Lepenie tvarovky 1x DN 25	1,000	kus	2,18	2,18		20
23	721-722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	32,500	m	6,86	222,95		20
24	721-722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	32,500	m	1,84	59,80		20
25	721-998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	12,652	%	0,69	8,73		20
722 - Vnútny vodovod spolu:			1 273,98	EUR		1 273,98		
725 - Zariadenie predmety								
26	721-725112182	Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad zvislý	1,000	súbor	192,59	192,59		20
27	721-725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	11,62	34,86		20
28	721-725211602	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 550 mm	2,000	súbor	109,30	218,60		20
29	721-725241126	Vanička sprchová akrylátová obdĺžnik 1200x800 mm	1,000	súbor	291,34	291,34		20