



<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>0,00</b>	<b>0,26</b>
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t		0,00	0,26
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>3,66</b>	<b>2 376,82</b>
<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>			<b>0,33</b>	<b>65,06</b>
7212108530.r	Demontáž podlahového žľabu	kpl		0,33	65,06
<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>			<b>1,76</b>	<b>347,00</b>
72511081100.r	Demontáž zariadených predmetov	kpl		1,76	347,00
<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>			<b>0,22</b>	<b>43,42</b>
763139531.r	Demontáž podhľadu	m2		0,22	43,42
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>			<b>2,20</b>	<b>968,78</b>
767.B07	Demontáž deliacích zásten	kpl		2,20	433,95
767.B13	Demontáž harmonikovej priečky	kpl		0,33	65,06
767.B14	Demontáž jestvujúceho vzt potrubia vrátane výustiek	kpl		0,29	56,39
767.B16	Demontáž vetracej mriežky	ks		0,11	21,69
767.B18	Odstránenie vetracej mriežky vrátane jestv. VZT potrubia	kpl		0,44	86,75
767581802.S	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2		1,25	245,28
767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2		0,30	59,67
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			<b>3,66</b>	<b>952,56</b>
776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m		1,18	232,06
776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených s podložkou, - 0,00100t	m2		3,66	720,50
<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>			<b>3,41</b>	<b>671,44</b>
HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodín	hod		3,41	671,44
<b>VRN</b>	<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>			<b>1,10</b>	<b>216,88</b>
000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	%		1,10	216,88
<b>01-01-02</b>	<b>Navrhovaný stav</b>			<b>55,99</b>	<b>64 975,30</b>
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>20,07</b>	<b>20 116,19</b>
<b>3</b>	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			<b>14,90</b>	<b>5 811,76</b>
317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks		0,49	96,32
317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks		0,47	93,01
317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks		0,13	25,98
340239226.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 140 mm	m2		0,64	125,44
342240141.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry	m2		12,87	2 535,66
342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2		14,90	2 935,35
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>			<b>20,07</b>	<b>12 809,59</b>
611403399.S	Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2		2,17	427,33
611421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2		4,29	844,72
612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2		4,35	856,35
612421231.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2		10,24	2 016,65
612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2		3,85	757,56
612460363.S	Vnútorná omietka stien vápenocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2		20,07	3 953,63
612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m		3,55	698,29

631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,62	121,57	
632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	2,81	554,28	
632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	10,43	2 054,05	
632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	2,67	525,17	
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>7,59</b>	<b>1 494,85</b>	
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,59	1 494,85	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>55,99</b>	<b>42 831,53</b>	
<b>711</b>	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>		<b>2,17</b>	<b>588,89</b>	
711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	0,75	147,53	
711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	2,17	426,44	
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,08	14,92	
<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>		<b>2,20</b>	<b>439,39</b>	
7135102030.r	Požiarnie tesnenie prestupov	kpl	2,20	433,75	
998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,03	5,64	
<b>763</b>	<b>Konštrukcie - drevostavby</b>		<b>55,99</b>	<b>14 386,62</b>	
763135075.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická biela hr. 9,5 mm	m2	55,99	11 027,49	
763138210.S	Podhľad SDK závesný na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	15,57	3 065,70	
763138212.S	Podhľad SDK závesný na jednorovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	1,05	207,64	
998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	0,44	85,80	
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždíc</b>		<b>24,05</b>	<b>5 130,74</b>	
771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	1,10	217,59	
771541115.r	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	24,05	4 737,25	
998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,89	175,90	
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>		<b>39,99</b>	<b>9 561,36</b>	
776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	4,83	951,38	
776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	0,28	54,68	
776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	39,99	7 876,69	
776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	3,28	645,25	
998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,17	33,35	
<b>781</b>	<b>Obklady</b>		<b>41,37</b>	<b>8 542,70</b>	
781445020.r	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	41,37	8 148,72	
781491011.r	Príplatok za profilov	m2	1,15	226,48	
998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,85	167,51	
<b>784</b>	<b>Maľby</b>		<b>9,17</b>	<b>4 181,83</b>	
784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	3,57	703,64	
784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	8,49	1 671,94	
784452273.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	9,17	1 806,26	
<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>		<b>8,09</b>	<b>1 593,82</b>	
HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,09	1 593,82	
<b>VRN</b>	<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>		<b>2,20</b>	<b>433,75</b>	
000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	%	2,20	433,75	

01-01-03	PSV, stolárske...			29,17	18 192,72	
PSV	Práce a dodávky PSV			29,17	17 932,47	
766	Konštrukcie stolárske			29,17	16 094,54	
766.SP01	D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP01	ks	21,33	4 200,40		
766.SP02	D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP02	ks	29,17	5 744,50		
766.SP03	D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP03	ks	2,13	420,04		
766.SP04	D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP04	ks	8,80	1 732,21		
766.SP05	D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP05	ks	5,69	1 121,48		
766.SV01	D+M - ODKLADACIA POLICA - SV01	ks	1,70	334,22		
766.SV02	D+M - ODKLADACIA POLICA - SV02	ks	9,11	1 793,47		
766.SV03	D+M - ODKLADACIA POLICA - SV03	ks	3,35	660,19		
998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,45	88,04		
767	Konštrukcie doplnkové kovové			4,67	1 837,93	
767.PV01	D+M - INTERIÉROVÝ LÍNIOVÝ ŽĽAB - PV01	ks	0,61	119,50		
767.US01	D+M - ŠATNIKOVÉ UZAMYKATEĽNÉ SKRINKY - US01	ks	3,97	782,83		
767.US02	D+M - ŠATNIKOVÉ UZAMYKATEĽNÉ SKRINKY - US02	ks	4,67	919,20		
998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,08	16,39		
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách			1,32	260,25	
000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,32	260,25		
01-01-04	Výplne otvorov			26,64	15 058,90	
PSV	Práce a dodávky PSV			26,64	14 928,78	
766	Konštrukcie stolárske			11,13	4 342,26	
766.D01	D+M - dvere so zárubňou D1	ks	11,13	2 192,68		
766.D02	D+M - dvere so zárubňou D2	ks	8,37	1 649,35		
766.D03	D+M - dvere so zárubňou D3	ks	2,42	476,48		
998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,12	23,75		
767	Konštrukcie doplnkové kovové			26,64	10 586,52	
767.ZS1	D+M - zaskelná stena, dvojkrydlové posuvné dvere na fotobuňku - ZS1	ks	26,64	5 246,04		
767.ZS2	D+M - zaskelná stena, dvojkrydlové posuvné dvere na fotobuňku - ZS2	ks	26,64	5 246,04		
998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,48	94,43		
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách			0,66	130,13	
000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	%	0,66	130,13		
01-01-05	Lešenie, čistenie			10,32	3 705,01	
HSV	Práce a dodávky HSV			10,32	3 548,86	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			10,32	3 524,92	
941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90	m2	7,58	1 492,16		
952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	10,32	2 032,76		
99	Presun hmôt HSV			0,12	23,94	
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,12	23,94		
PSV	Práce a dodávky PSV			0,79	156,15	
784	Maľby			0,79	156,15	
784418011.r	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení	súb	0,79	156,15		
02-c	Zdravotechnika			10,79	14 830,36	
HSV	Práce a dodávky HSV			2,77	1 193,86	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			2,77	1 024,21	
941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	2,77	545,75		

971033331.S	Vybúranie otvoru v murive plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm do 0,02600t	ks	0,07	12,93	
972056006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	0,41	80,58	
972056012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	0,53	104,40	
974031142.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	0,15	29,95	
974031147.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	m	0,40	79,50	
974031164.S	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	0,07	14,45	
974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t	m	0,06	10,97	
974042553.R	Obsekanie a očistenie jestvujúceho potrubia v mieste napojenia nových potrubí	súbor	0,20	38,58	
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,10	19,75	
979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,03	5,62	
979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,08	15,41	
979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,05	10,39	
979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,04	6,91	
979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,25	49,03	
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>		<b>0,86</b>	<b>169,65</b>	
998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,86	169,65	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>10,79</b>	<b>13 243,53</b>	
<b>713</b>	<b>Izolácie tepelné</b>		<b>0,36</b>	<b>143,18</b>	
713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,36	70,98	
713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,36	70,02	
998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	0,01	2,19	
<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia</b>		<b>4,69</b>	<b>2 839,94</b>	
721100911.S	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	0,13	25,00	
721170905.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50 mm	ks	0,27	53,34	
721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	0,59	116,63	
721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	0,65	127,08	
721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	4,69	923,49	
721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	1,56	307,85	
721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	0,64	126,29	
721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	0,15	30,33	
721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	0,38	75,25	
721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	0,04	8,79	
721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	0,05	9,74	
721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	0,07	14,40	
721213000.S	Montáž podlahového vpustu DN 50	ks	0,65	128,09	
721229013.S	Montáž a dodávka podlahového odtokového žlabu dĺžky 3000 mm DN 100	ks	4,02	791,49	
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,36	71,29	
998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,08	15,45	
998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,08	15,45	
<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>		<b>1,68</b>	<b>1 161,07</b>	
722131912.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	ks	0,55	107,77	

722131913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	0,68	133,04	
722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	1,68	331,11	
722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	0,91	178,58	
722173175.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	0,53	104,74	
722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	0,56	110,50	
722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	0,46	91,08	
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,28	55,77	
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,20	39,83	
998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,04	8,64	
<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zariadenie predmety</b>		<b>10,79</b>	<b>8 599,90</b>	
725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	0,04	8,26	
725149701.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	4,60	905,33	
725149720.S	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	2,83	557,95	
725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	0,39	76,31	
725219401.S	Montáž umývadla keramického na skruty do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	10,79	2 125,31	
725229113.S	Montáž vane akrylátovej, bez výtokovej armatúry	ks	1,63	320,67	
725291112	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	0,46	91,22	
725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,14	815,56	
725291115.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	2,34	461,62	
725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,12	23,03	
725810811.S	Demontáž rohového ventilu, -0,00049t	ks	0,12	24,09	
725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	0,32	63,40	
725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	3,11	613,39	
725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	0,28	55,78	
725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,60	1 300,21	
725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,14	420,93	
725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	0,03	5,71	
725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	0,10	19,85	
725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	2,65	521,71	
725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50 mm	ks	0,81	159,58	
998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,15	30,00	
<b>767</b>	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>		<b>2,51</b>	<b>499,43</b>	
767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	2,51	494,00	
998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,03	5,43	
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>		<b>1,10</b>	<b>392,97</b>	
OST07	Murárska výpomoc - Spätné stavebné úpravy rýh a prestupov	súbor	0,88	173,49	
OST08	Útesnenie prestupov cez stropy zvukovou izoláciou a izoláciou proti prenikaniu vody	súbor	1,10	216,88	
892264111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 100	súbor	0,01	2,61	
<b>02-d</b>	<b>Vykurovanie</b>		<b>13,01</b>	<b>3 665,01</b>	
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>		<b>13,01</b>	<b>2 757,25</b>	
<b>735-EPV</b>	<b>Ústredné kúrenie - elektrické podlahové vykurovanie</b>		<b>13,01</b>	<b>2 757,25</b>	
734449000.m	Montáž a nastavenie regulátora/priestorového termostatu	ks	0,77	152,43	
735162391.m	Montáž plošného vykurovania - rohože elektrické DEVI	m2	13,01	2 561,39	

998735201.S	Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,22	43,42	
<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovacie sadzby</b>		<b>2,11</b>	<b>907,76</b>	
HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	0,64	127,01	
HZS-2030	Uvedenie EPV do prevádzky a vykurovacia skúška	ks	2,11	416,40	
HZS-5010	Zaškolenie obsluhy systému	ks	0,53	104,10	
HZS-5030	Technicko-právna dokumentácia stavby	ks	1,32	260,25	
<b>02-e</b>	<b>Elektroinštalácie</b>		<b>26,87</b>	<b>48 323,71</b>	
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>4,43</b>	<b>2 410,46</b>	
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>		<b>4,43</b>	<b>2 410,46</b>	
4465879	Kontrola a demontáž existujúcich istiacich prvkov v rozvážači R+0.3	kpl	1,05	207,58	
15648791	Demontáž a likvidácia existujúcej elektroinštalácie v rekonštruovaných	kpl	1,58	311,37	
654987458	Úprava priestoru existujúceho rozvážaču R+0.3, odstránenie prípojkového skrine, vytvorenie priestoru pre nový rozvážač, úprava káblov, doplnenie ističov - v zmysle technickej správy	kpl	2,63	518,95	
972045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm smerom hore do betónu -0.00001t	cm	1,19	235,20	
973046161.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre krabice KU68, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	1,35	265,36	
974029121.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	4,43	872,00	
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>		<b>26,87</b>	<b>42 436,29</b>	
<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>		<b>26,87</b>	<b>41 750,81</b>	
210010115.S	Lišta elektroinštalácia na DLP 150x50, uložená pevne, vkladacia, vrátane kolien, zakrytovania	m	26,87	5 292,37	
210010306.S	Krabica prístrojová KU 68, bez zapojenia	ks	1,04	204,29	
210010531.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 1216, uložená voľne alebo pod omietkou	m	14,28	2 812,40	
210010532.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 1220, uložená voľne alebo pod omietkou	m	0,30	59,37	
210020503.S	Káblový žlab otvorený 300/60, vrátane kolien a T kusov	m	15,12	2 977,89	
210020552.S	Nosné drôty, kotvové konz. s 2 napín.	ks	24,03	4 733,00	
210020780.S	Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarneho vloženia (typu PTV) hrúbka prepážky do 400 mm	m2	2,05	404,23	
210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvážači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,37	72,91	
210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvážači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,07	13,53	
210110	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustený IP 20, vrátane zapojenia	ks	0,89	175,01	
210110.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustený IP 20 vrátane zapojenia	ks	0,40	79,50	
210478971416	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustený, IP 20, vrátane zapojenia	ks	0,34	66,30	
210619819118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x25	m	0,68	134,89	
2106519	Ukončenie káblového vývodu pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm2)	ks	1,63	321,33	
21065498	Ukončenie káblového vývodu pre 5-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (10-35 mm2)	ks	0,57	111,43	
210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	7,27	1 431,15	
210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	26,29	5 177,76	
210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	0,44	86,22	
210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	4,61	907,52	
210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	1,20	236,92	
210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	1,52	299,88	
210800627.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	2,49	490,32	
210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	0,18	34,48	
210872075.S	Kábel signálny uložený pevne FTP cat. 6a	m	13,06	2 572,50	
265116546	Uchytenie zväzkového držiaka pre trasu SLP	ks	3,30	649,50	

210111011.S	Domová zásuvka zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,67	328,32	
651798478	Dátová zásuvka RJ45 1modul vrátane zapojenia biela, zapustená	ks	0,41	80,92	
6541147	Montáž 1-rámika na stene	ks	0,30	58,88	
65411478	Montáž 2-rámika na stene	ks	0,13	25,12	
65414789	Montáž 3-rámika na stene	ks	0,10	19,73	
654651998	Montáž 5-rámika na stene	ks	0,16	32,21	
210111004.S	Zásuvka vstavaná v káblovom žľabe 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	4,06	800,52	
651798294	Dátová zásuvka RJ45 1modul vrátane zapojenia biela, do káblového žľabu	ks	2,62	515,55	
65411654	Montáž 1-rámika v káblovom žľabe	ks	0,07	14,72	
65411655	Montáž 2-rámika v káblovom žľabe	ks	0,30	58,61	
65411656	Montáž 3-rámika v káblovom žľabe	ks	0,05	9,87	
6546519748	Montáž 5-rámika na stene	ks	0,57	112,74	
210201512.S	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	0,51	99,90	
210290903.S	Vŕtanie upevňovacieho bodu pre svetidlo do betónu	ks	4,61	908,33	
210201916.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 3 kg	ks	23,45	4 618,89	
210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	0,31	60,48	
210193254.S	Rozvádzač oceľoplechový, (VxŠxH) 1200x700x300, IP43, bez sekacích prác vrátane uchytenia - zložitá osadenie	ks	0,32	63,25	
6517894541	Vyskladanie rozvádzaču, s príslušnými dokladmi o zhode a skúškami	ks	16,19	3 188,30	
645781234	Podružný montážny materiál (5%)	kpl	7,16	1 409,78	
<b>22-M</b>	<b>Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení</b>		<b>1,11</b>	<b>218,42</b>	
220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	1,11	218,42	
<b>95-M</b>	<b>Revízie</b>		<b>1,32</b>	<b>467,06</b>	
1456498789	Východisková revízia silnoprúd a funkčné skúšky	ks	1,32	259,48	
4567879	Merania a protokoly SLP	ks	1,05	207,58	
<b>VRN</b>	<b>Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>		<b>10,54</b>	<b>3 476,97</b>	
001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	5,27	1 037,90	
1235674145	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,84	363,27	
465718	Prvá úradná skúška	ks	10,54	2 075,80	
<b>02-f</b>	<b>Vzduchotechnika</b>		<b>21,60</b>	<b>12 803,28</b>	
<b>Zariadenie č.1</b>	<b>Vetracie priestory rehabilitácie</b>		<b>21,60</b>	<b>7 079,63</b>	
1.1	Vzduchotechnická jednotka DOMEKT - CF 700	ks	21,60	4 253,76	
Pol16	Kabeláž MaR	kpl	3,96	779,35	
1.2	Protidažďová žaluzia PZ AL 500x400 R1.S RAL xxxx	ks	0,69	134,98	
1.3	Tlmič hluku DN 200/600	ks	1,41	278,45	
1.4	Tlmič hluku DN 315/900	ks	1,22	240,73	
1.5	Tanierový ventil prívodný kovový DN 160	ks	0,07	14,74	
1.6	Tanierový ventil prívodný kovový DN 125	ks	0,09	16,93	
1.7	Tanierový ventil odvodný kovový DN 160	ks	0,11	22,11	
1.8	Tanierový ventil odvodný kovový DN 125	ks	0,03	5,64	
1.9	Flexibilné potrubie	bm	0,27	52,63	
Pol17	DN 160	bm	0,12	23,16	
Pol18	DN 125	bm	0,09	17,16	
1.10	Kruhové SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	0,38	75,51	
Pol19	DN 200 / 15%	bm	1,86	366,10	
Pol20	DN 160 / 15%	bm	0,78	154,27	
Pol21	DN 125 / 0%	bm	0,31	61,58	
1.11	Štvorhranné potrubie sk. I s tvarovkami	bm	0,13	25,11	
Pol22	do obvodu 800mm / 50%	bm	0,29	56,81	

1.12	Tepelná izolácia vnútorná hr.25mm s AL fóliou	m2	1,16	228,29	
Pol23	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,38	272,33	
<b>Zariadenie č.2</b>	<b>Odsávanie z hygienických zariadení</b>		<b>17,18</b>	<b>5 723,66</b>	
2.1	Potrubný ventilátor EL 160 E2M 01 + spätná klapka + ovládač 3st.	ks	1,33	261,64	
2.2	Radiálny ventilátor QXD T	ks	1,28	251,46	
2.3	Tanierový ventil odvodný kovový DN 160	ks	0,15	29,48	
2.4	Tanierový ventil odvodný kovový DN 125	ks	0,06	11,28	
2.5	Flexibilné potrubie	bm	0,51	99,60	
Pol17	DN 160	bm	0,09	18,53	
Pol18	DN 125	bm	0,04	8,58	
Pol24	DN 100	bm	0,08	15,88	
2.6	Kruhové SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	0,46	91,53	
Pol25	DN 160 / 20%	bm	1,21	237,34	
Pol26	DN 125 / 25%	bm	0,21	41,06	
Pol27	DN 100 / 10%	bm	0,70	137,10	
Pol28	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	0,75	147,98	
Pol29	Montáž		17,18	3 383,25	
Pol30	Dopravné náklady vrátane vnútrostavnískovej prepravy		1,32	260,25	
Pol31	Oživenie, zaregulovanie a funkčné skúšky		3,70	728,70	
<b>02-h</b>	<b>Chladenie</b>		<b>42,89</b>	<b>20 859,69</b>	
<b>D1</b>	<b>Klimatizačný systém FUJITSU</b>		<b>42,89</b>	<b>20 183,04</b>	
<b>1.1</b>	<b>Vonkajšia klimatizačná jednotka</b>		<b>26,48</b>	<b>5 215,97</b>	
DM	Dodávka materiálu	ks	26,48	5 215,97	
<b>D2</b>	<b>Vnútorné klimatizačné jednotky:</b>		<b>42,89</b>	<b>8 447,20</b>	
DM	Dodávka materiálu	ks	42,89	8 447,20	
<b>D3</b>	<b>Rozdelovač chladiva</b>		<b>4,28</b>	<b>842,17</b>	
DM	Dodávka materiálu	ks	4,28	842,17	
<b>D4</b>	<b>Potrubie chladiva s tepelnou izoláciou</b>		<b>22,20</b>	<b>5 677,71</b>	
DM	Dodávka materiálu		6,63	1 305,51	
Pol15	Montáž bez DPH		22,20	4 372,20	
<b>VP</b>	<b>Práce navyč</b>		<b>2,91</b>	<b>676,65</b>	
Pol16	Uvedenie do prevádzky	kpl	2,91	572,55	
Pol17	Zaškolenie obsluhy	hod	0,53	104,10	