

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. z. č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Objednávateľ : **Rozhlas a televízia Slovenska,**
Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Štatutárny orgán: PhDr. Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IČ DPH: SK2023169973
Bankové spojenie: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, Vložka
č.: 1922/B

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **STAVANT s.r.o.**
Mliečna 1592/90, 040 14 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Róbert Mitterpach, konateľ
IČO: 44 736 258
DIČ: 2022838785
IČ DPH: SK2022838785
Bankové spojenie: XXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, Vložka
č. 30813/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČLÁNOK 1

Zmluvné strany

- 1.1. Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania, v rámci ktorého zhotoviteľ ako uchádzač uspel vo výzve vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom na predloženie ponuky na predmet zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"): „Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice“.

Článok 2

Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo – stavebné práce **„Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované**

práce RTVS Košice“ v rozsahu špecifikovanom v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).

- 2.2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať, poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy.

Článok 3

Spôsob plnenia predmetu zmluvy

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný v rámci zhotovenia Diela komplexne vykonať všetky stavebné a technologické práce, činnosti a dodávky súvisiace s realizáciou Diela.

- 3.2. Bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, Dielo zahŕňa aj nasledovné činnosti:

- (i) vybudovanie objektov zariadenia staveniska, ich prevádzka, údržba a likvidácia;
- (ii) vykonanie všetkých predpísaných, potrebných alebo dohodnutých skúšok, revízií, atestov a certifikácií v súvislosti s vykonanými prácami a dodávkami;
- (iii) vypracovanie a dodanie Dokladov o Diele v rozsahu podľa tejto Zmluvy;
- (iv) zabezpečenie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie Diela a jeho kvality potrebných na kolaudáciu Diela a poskytnutie všetkej súčinnosti potrebnej na kolaudáciu Diela;
- (v) poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní príslušných povolení potrebných na zhotovenie a užívanie Diela, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa;
- (vi) zaškolenie Objednávateľa v súvislosti s používaním technológií a zariadení, ktoré budú zabudované alebo budú tvoriť súčasť Diela;
- (vii) odstránenie vád a nedorobkov v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy;

- 3.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať a zhotoviť Dielo:

- (i) na vlastné náklady a nebezpečenstvo, riadne a včas, bez vád a nedorobkov;
- (ii) s odbornou starostlivosťou, v súlade so zaužívanou odbornou praxou a postupmi a aktuálnymi poznatkami v danej oblasti;
- (iii) v súlade so Zmluvou a jej prílohami, podľa Východiskových podkladov, v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z Povolení, v súlade s Právnymi predpismi a požadovanými technologickými postupmi a podľa pokynov Objednávateľa;
- (iv) výlučne s použitím Materiálu zodpovedajúceho tejto Zmluve alebo jej prílohám.

- 3.4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy záväzne potvrdzuje, že sa dôkladne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s rozsahom a povahou Diela, sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné pre realizáciu Diela, a je dostatočne odborne spôsobilý a technologicky, technicky a personálne pripravený na kvalitnú realizáciu Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.

- 3.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je riadne poistený vo veci zodpovednosti za škody spôsobené jeho podnikateľskou činnosťou.

- 3.6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi 2 dni pred zahájením prác menný zoznam svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať dielo.
- 3.7. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi po dobu platnosti tejto zmluvy vstup do príslušných priestorov sídla objednávateľa podľa menného zoznamu zamestnancov zhotoviteľa za účelom vykonania diela.

Článok 4

Termín plnenia a zmluvná pokuta

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo a jeho jednotlivé časti riadne zhotoví podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 4.2. Termín začatia prác: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy. Odovzdanie priestorov pre stavebné práce budú priebežne zapisované do stavebného denníka v nadväznosti na potreby a neobmedzenie prevádzky RTVS.
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať funkčné a kompletne dielo do 60 dní od účinnosti tejto zmluvy podľa platnej legislatívy SR, vyhlášok SR a technologických predpisov SR.
 - 4.3.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že súčasne so zhotovovaním Diela môžu byť zo strany tretích osôb vykonávané ďalšie stavebné práce súvisiace s realizáciou stavby obnovy administratívnej budovy v areáli RTVS Košice, v dôsledku čoho môže dôjsť k rôznym obmedzeniam pri vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy, a to najmä v prístupe Zhotoviteľa na stavenisko. Zhotoviteľ výslovne súhlasí, že mu nevzniknú žiadne osobitné práva alebo nároky súvisiace alebo vyplývajúce z obmedzení realizácie Diela v dôsledku vykonávania takýchto stavebných prác tretími osobami. Objednávateľ vyvinie všetko úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby umožnil Zhotoviteľovi skoordinať svoju činnosť so stavebnými prácami tretích osôb podľa tohto bodu Zmluvy.
- 4.4. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 4.2. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2% za každý deň omeškania, a to samostatnou faktúrou.
- 4.5. Zhotoviteľ je povinný vopred informovať objednávateľa o presnom termíne začatia realizácie diela.

Článok 5

Cena diela

- 5.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle z.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe cenovej ponuky zo dňa 26.02.2019.
- 5.2. Cena za rozsah prác podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy je konečná a nemenná.
- 5.3. Cena za dielo podľa Článku 2 tejto zmluvy je bez DPH 177 849,14 € (slovom: stosedemdesiatsedem tisíc osemstoštyridsaťdeväť EUR a štrnásť centov).

- 5.4. Objednávateľ neposkytuje zálohovú platbu za dielo podľa tejto zmluvy.
- 5.5. Cena diela je spracovaná na základe vykonanej fyzickej obhliadky so zameraním miesta realizácie diela.
- 5.6. O cenu práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v rozsahu Cenovej ponuky zhotoviteľa, sa znižuje cena diela uvedená v bode 5.2 tejto zmluvy.

Článok 6 **Platobné podmienky**

- 6.1. Po vykonaní celého diela a jeho odovzdania zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru, splatnosť ktorej je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom faktúra bude uhradená výhradne prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 6.2. Prílohou vyúčtovacej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok písomne potvrdený zhotoviteľom a zástupcom objednávateľa pre veci technické podľa tejto zmluvy a Preberací protokol na celé dielo.
- 6.3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a prílohy podľa predchádzajúceho ods. Zmluvy. V prípade, že tomu tak nebude, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 6.4. V prípade, že je objednávateľ registrovaným platcom pre daň podľa §4, §4b, §5 a §6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, uplatní sa postup podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH a zhotoviteľ okrem náležitostí podľa §74 zákona o DPH uvedie aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Za priznanie a odvedenie dane je zodpovedný objednávateľ. Ak objednávateľ nie je registrovaným platcom pre daň podľa predchádzajúcej vety, k dohodnutej cene diela bude pripočítaná daň z pridanej hodnoty vo výške podľa § 27 ods. 1 zákona o DPH. V prípade zmeny platného zákona, súhlasí objednávateľ so zmenou sadzby dane z pridanej hodnoty.
- 6.5. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať z dlžnej sumy za každý deň omeškania zákonný úrok z omeškania.
- 6.6. Strany sa dohodli, že 10 % z Ceny diela (vrátane zmien diela) tvorí zádržné na zabezpečenie práva objednávateľa na riadne a včasné odstránenie prípadných vád diela (v zmluve len Zádržné). Objednávateľ ako Zádržné zadrží 10% z každej platby (okrem časti, ktorou sa uhrádza DPH), uplatnenej zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. Právo zhotoviteľa na Zádržné vzniká po vykonaní diela, podpísaní Preberacieho protokolu objednávateľom, úplnom odstránení vád a nedorobkov diela a po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov objednávateľom. Zádržné znížené o nároky objednávateľa podľa ods. 6.7 je splatné do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorej neoddeliteľnú prílohu tvorí Protokol o odovzdaní Diela a zápisnica o odstránení vád a nedorobkov.
- 6.7. Objednávateľ je oprávnený použiť Zádržné na odstránenie akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy a/alebo na splnenie akejkolvek povinnosti s ktorou je Zhotoviteľ v omeškaní, najmä na odstránenie vád, a/alebo na vykonanie akýchkoľvek opatrení pre prípad neplnenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa dohodnutých v Zmluve a/alebo na úhradu akejkolvek

splatnej či nesplatnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zádržné sa o čiastku použitú podľa tohto odseku znižuje, a to automaticky okamihom vynaloženia príslušného nákladu bez potreby vykonania osobitného úkonu.

- 6.8. Ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako Zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, práva z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi môže uplatňovať výlučne vedúci Zhotoviteľ STAVANT s.r.o, Mliečna 1592/90, 040 14 Košice, IČO: 44 736 258. Vedúci Zhotoviteľ podľa predchádzajúcej vety je oprávnený vykonávať fakturáciu ceny v mene všetkých subjektov na strane Zhotoviteľa, a tiež je za všetky subjekty na strane Zhotoviteľa výlučne tento oprávnený vykonávať iné práva voči Objednávateľovi vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z právnych predpisov, pokiaľ Zmluva (vrátane príloh) v konkrétnom prípade neurčí inak. Subjekty na strane Zhotoviteľa si osobitnou písomnou dohodou určia a vysporiadajú vzájomné záväzky a oprávnenia vyplývajúce im z tejto Zmluvy.

ČLÁNOK 7

Podmienky a zhotovenie diela

7.1. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa :

- 7.1.1. Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v deň nástupu na vykonávanie diela, vrátane miestnosti na uskladnenie prac. pomôcok, určenie miest napojenia na vodu a el. energiu nevyhnutnú na realizáciu diela. Poskytnutie vody a el. energie na vykonanie diela sa považuje za spolupôsobenie objednávateľa.
- 7.1.2. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojho zástupcu pre veci technické – Ing. Marián Baran kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovenia.
- 7.1.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7.2. Povinnosti zhotoviteľa :

- 7.2.1. Zhotoviteľ je povinný, najneskôr 2 dni pred začatím prác, odovzdať objednávateľovi menný zoznam zamestnancov, ktorí budú dielo vykonávať, za účelom zabezpečenia ich vstupu do objektu objednávateľa.
- 7.2.2. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR najmä: zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o požiarnej ochrane. Ďalej zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu pri vykonávaní diela v mieste vykonania diela za dodržiavanie záväzných právnych predpisov, ako aj osobitných predpisov v oblasti BOZP, predovšetkým zákona č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.147/2013 Z. z. o BOZP pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ a ním poverené osoby sú povinné dodržiavať a riadiť sa aj internými predpismi objednávateľa, s ktorými budú zo strany objednávateľa preukázateľne oboznámení.

Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.

- 7.2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinačné porady za prítomnosti zástupcov subdodávok, spravidla raz týždenne a prizvať príslušného zodpovedného zástupcu Objednávateľa a prípadne ďalšie osoby, ktorých prítomnosť Objednávateľ požaduje.
- 7.2.4. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia u svojich zamestnancov, popr. za zamestnancov subdodávateľa pri vykonávaní diela v mieste vykonania diela za:
- 7.2.4.1. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov BOZP pri práci ako aj osobitných predpisov v oblasti BOZP platných v SR v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a v čase plnenia predmetu zmluvy;
 - 7.2.4.2. dodržiavanie bezpečnostných pokynov, príkazov, upozornení, bezpečnostných, dopravných, výstražných a zdravotných značení, ohradení, poprípade výstražných značení v priestoroch RTVS;
 - 7.2.4.3. zabezpečenie úkonu, že ďalšie osoby ním prizvané za účelom plnenia predmetu zmluvy sa nepohybovali svojvoľne a bez sprievodu určenej osoby za RTVS mimo priestorov vyhradených na plnenie predmetu zmluvy;
 - 7.2.4.4. upozornenie poverenej osobe za RTVS na prípadne riziká vyplývajúce z plnenia predmetu zmluvy, ak tieto majú vplyv na zamestnancov RTVS alebo iné osoby pri plnení predmetu zmluvy;
 - 7.2.4.5. prípadnú vzniknutú škodu, ktorá vznikne RTVS v dôsledku nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov BOZP a osobitných predpisov BOZP platných v SR pri plnení predmetu zmluvy a to samotným účastníkom zmluvy alebo osobami ním určenými na plnenie predmetu zmluvy;
 - 7.2.4.6. oznamovaciu povinnosť v prípade vzniku úrazu, nebezpečenstva alebo ohrozenia poverenej osobe za RTVS
- 7.2.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov len v mieste realizácie diela a po určenej komunikácii k nemu, ktorú určí zástupca objednávateľa pre veci technické. Následky porušenia tejto povinnosti znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 7.2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoškodí majetok objednávateľa. Ak by došlo k poškodeniu majetku objednávateľa, táto skutočnosť sa bude riešiť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a subsidiárne z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 7.2.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce budú vykonávané za plnej prevádzky objednávateľa a bude môcť hlučné práce vykonávať v takom čase, aby stavebným ruchom nebola narušená prevádzka vysielania a nahrávania. Termín hlučných prác je potrebné vopred konzultovať so zástupcami objednávateľa pre veci technické podľa bodu 7.1.2
- 7.2.8. Zhotoviteľ splnomocňuje pre účely tejto zmluvy, koordináciu, súčinnosť, prevzatie miesta vykonania diela, vykonanie a odovzdanie diela: Ing. Igora Straku.
- 7.3. Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy sú oprávnené vykonávať výlučne štatutárne orgány.

- 7.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Plnenia bude realizovať prostredníctvom svojich zamestnancov a/alebo prostredníctvom subdodávateľov, pri ktorých neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie podľa tejto zmluvy Objednávateľovi tak, aby nedošlo k porušeniu zákazu vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania stanoveného osobitným predpisom. V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoj záväzok podľa predchádzajúcej vety a v súvislosti s tým a/alebo v dôsledku toho, bude Objednávateľovi uložená príslušným orgánom verejnej moci sankcia, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu v dôsledku takejto sankcie vznikla. Nárok na náhradu škody podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje predovšetkým na prípad uloženia pokuty za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje právnická osoba alebo fyzická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú táto osoba nelegálne zamestnáva

ČLÁNOK 8

Odobovanie a prevzatie diela

- 8.1. Povinnosť odovzdať dielo je splnená podpisom „Preberacieho protokolu“ oboma stranami, v ktorom bude písomne zachytený skutkový stav diela pri odovzdávaní, spísané prípadné zistené vady a objednávatelom určený termín ich odstránenia.
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Odovzdávacom protokole bezodplatne najneskôr do piatich (5) dní, pokiaľ sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú v Odovzdávacom protokole inak. Objednávateľ potvrdí odstránenie všetkých väd a nedorobkov podľa predchádzajúcej vety bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľom.
- 8.3. Zhotoviteľ k odovzdaniu diela pripraví a objednávatelovi odovzdá dokladovú dokumentáciu:
- Preberací protokol,
 - Súpis skutočne vykonaných prác
 - Certifikát zabudovaných zariadení a použitých materiálov
 - Stavebný denník vrátane fotodokumentácie;
 - Doklady o likvidácii odpadov;
 - Všetky dokumenty a podklady týkajúce sa činnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy potrebné pre vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia Diela;
 - Kópie fotodokumentácie zakrytých častí rozvodov s identifikačným označením miesta a s dátumom a časom zhotovenia na každej snímke, v elektronickej forme na CD, ak takáto fotodokumentácia nebola odovzdaná ako súčasť stavebného denníka;
- 8.4. Okamihom prevzatia diela prechádza na objednávatel'a vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody.

ČLÁNOK 9

Záručná doba, vady diela a sankcie

- 9.1. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku: 60 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia diela

- 9.2. Zhotoviteľ je povinný odstrániť v záručnej dobe písomne reklamované vady diela bezplatne. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať reklamované vady neodkladne, najneskôr však do 5 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom čase podľa dohody zmluvných strán, najneskôr do 15 dní od reklamácie väd diela.
- 9.3. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovanie vady podľa bodu 9.2. tejto zmluvy alebo neodstráni vady diela v termíne podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivéj vade Diela až do jej odstránenia.
- 9.4. V prípade že Zhotoviteľ neodstraňuje vady riadne, má Objednávateľ právo zadať odstránenie vady tretím subjektom a od Zhotoviteľa požadovať úhradu týchto nákladov, ku ktorým je Objednávateľ oprávnený uplatniť svoje režijné náklady vo výške 15% z ceny prác tretieho subjektu.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu na základe samostatnej faktúry objednávateľa so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.
- 9.6. Uplatnením, alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

ČLÁNOK 10 **Platnosť a účinnosť zmluvy**

- 10.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
- 10.2. Zmluva zaniká riadnym poskytnutím plnení, dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.
- 10.3. Objednávateľ okrem dôvodov na odstúpenie, ktoré uvádza Obchodný zákonník, môže odstúpiť od tejto Zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa:
 - 10.3.1. ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku zhotoviť Dielo v Termínoch uvedených v článku 4. bod 4.1. tejto Zmluvy o viac ako 15 dní,
 - 10.3.2. ak Zhotoviteľ nevykonáva Dielo podľa tejto Zmluvy v požadovanej kvalite, v súlade so Zmluvou a pokynmi Objednávateľa,
 - 10.3.3. ak sa Zhotoviteľ bezdôvodne a opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolných poradách,
 - 10.3.4. ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - 10.3.5. ak bol Zhotoviteľ právoplatne vyčiarknutý z registra partnerov verejného sektora alebo bol Zhotoviteľovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
 - 10.3.6. ak Zhotoviteľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom.
- 10.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:

- 10.4.1. v prípade omeškania Objednávateľa s plnením si svojich peňažných záväzkov podľa tejto Zmluvy o viac ako 30 dní,
- 10.4.2. ak Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi riadne a včas súčinnosť podľa tejto Zmluvy, a to aj napriek písomnej výzve Zhotoviteľa s poskytnutím dodatočnej primeranej lehoty aspoň 30 dní, a táto skutočnosť by spôsobila alebo spôsobuje omeškanie Zhotoviteľovi s vykonávaním Diela.
- 10.5. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od Zmluvy odstúpila, sa nedotýka ustanovení o zodpovednosti za vady, plynutia záručných dôb, sankcií a náhrady škody.

ČLÁNOK 11 **Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa v zmysle dohody strán podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
- 11.3. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu neplatné, nevykonateľné alebo neúčinné, nebude tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných zmluvných ustanovení. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú takéto ustanovenie nahradiť ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá ekonomickému obsahu nahrádzaného ustanovenia.
- 11.4. Akékoľvek nedorozumenie, spor alebo sporný nárok zo zmluvy v súvislosti s touto zmluvou sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnou dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená predložiť spor príslušnému všeobecnému súdu.
- 11.5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že sa podrobne oboznámili s predmetom zmluvy, s jej obsahom a obsahom jej príloh a nemajú voči nim žiadne výhrady ani návrhy na doplnenie.
- 11.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 11.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že svoju vôľu prejavili vážne, slobodne, bez nátlaku a zrozumiteľne a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi.
- 11.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č.1: Cenová ponuka - zo dňa 26.2.2019 Výkaz výmer

Príloha č. 2: Harmonogram zhotovenia diela

V prípade rozporu medzi znením zmluvy a ktoroukoľvek prílohou zmluvy má prednosť znenie zmluvy.

11.9. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Košiciach, dňa

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Róbert Mitterpach
konateľ
STAVANT s.r.o.

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice	JKSO		
		EČO		
		Miesto	Košice	
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	RTVS - Košice			
Projektant				
Zhotoviteľ	STAVANT s.r.o.			
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
				CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 26 775,25	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 43 423,85	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 53 321,86	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 45 970,82	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 2 287,04			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 1 369,39			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 173 148,20	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 3 605,92	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 095,00

Projektant	D Celkové náklady
	23 Súčet 7, 12, 19-22 177 849,14
Dátum a podpis	24 DP 20,00 % z 177 849,14 35 569,83
Objednávateľ	25 Cena s DPH (r. 23-24) 213 418,97
Dátum a podpis	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ	26 Dodávky objednávateľa 0,00
	27 Kízavá doložka 0,00
Dátum	28 Zvýhodnenie 0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 26. 2. 2019

Objednávateľ:
RTVS - Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVANT s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			177 849,14
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	177 849,14	35 569,83

Cena s DPH	v	EUR	213 418,97
-------------------	----------	------------	-------------------



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Miesto: Košice

Dátum:


Objednávateľ: RTVS - Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		177 849,14	213 418,97
1	Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice	177 849,14	213 418,97
1	Obnova socialok	117 337,21	140 804,65
01	ASR	62 079,29	74 495,15
02	ZTI	53 604,67	64 325,60
03.	ELI	1 653,25	1 983,90
2	Výspravky stien	33 171,53	39 805,84
3	Ústredné kúrenie	5 548,05	6 657,66
4	Doplnenie potrubia k napojeniu budovy techniky	4 854,82	5 825,78
5	SDK kazetové stropy	9 629,84	11 555,81
6	Dodávka a montáž servopohonov okien	4 513,77	5 416,52
7	Zapojenie Sahary	650,23	780,28
8	Vyrovnanie železobetónového múru	586,26	703,51
9	Obloženie stĺpa SDK predsadenou stenou.	325,68	390,82
10	Dodávka a montáž káblových lišt v prenosovej sále	1 231,75	1 478,10



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

1 - Obnova socialok

Úroveň 3:

01 - ASR

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

RTVS Košice

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

62 079,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	62 079,29	20,00%	12 415,86

Cena s DPH

v EUR

74 495,15

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

1 - Obnova socialok

Úroveň 3:

01 - ASR

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62 079,29

Miestnosti 2.08, 2.09, 2.10	9 931,31
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 909,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 075,01
99 - Presun hmôt HSV	114,44
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	568,30
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	10,86
763 - Konštrukcie - drevostavby	133,40
766 - Konštrukcie stolárske	1 489,45
771 - Podlahy z dlaždíc	618,75
781 - Obklady	2 827,94
784 - Maľby	161,86
783 - Nátery	21,89
Miestnosti č. 228,229,230,231,232	21 531,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 036,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 651,10
99 - Presun hmôt HSV	169,48
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	705,41
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	26,87
763 - Konštrukcie - drevostavby	813,49
766 - Konštrukcie stolárske	6 118,90
771 - Podlahy z dlaždíc	1 256,21
781 - Obklady	5 035,06
784 - Maľby	691,58
783 - Nátery	27,37
Miestnosti č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43	22 154,30
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 036,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 651,10
99 - Presun hmôt HSV	784,75
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	705,41
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	26,87
763 - Konštrukcie - drevostavby	813,49
766 - Konštrukcie stolárske	6 118,90
771 - Podlahy z dlaždíc	1 256,21
781 - Obklady	5 035,06
784 - Maľby	698,84
783 - Nátery	27,37
Miestnosť č. 224a, 225a, 226a, 227a	7 220,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 471,03
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	727,55
99 - Presun hmôt HSV	20,75
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	483,76
763 - Konštrukcie - drevostavby	284,14
771 - Podlahy z dlaždíc	442,18
781 - Obklady	2 763,45
783 - Nátery	27,37

Bufet m.č. 1.03, 220

1 241,70

781 - Obklady	56,22
766 - Konštrukcie stolárske	803,60
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	344,82

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

1 - Obnova sociálok

Úroveň 3:

01 - ASR

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 079,286

D			Miestnosti 2.08, 2.09, 2.10				9 931,310
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 909,407
1	K	632450471	Poter, v spáde 1,0%, hr. 66 mm	m2	16,600	26,670	442,722
2	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	16,600	0,483	8,018
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"16,6		16,600		
3	M	585520002000	Penetračný náter pre potery a sierky, 5 kg	kg	3,320	7,015	23,290
	P		Poznámka k položke: Spotreba: cca 0,15 kg/m2 (neriedené).				
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"0,2*16,6		3,320		
4	K	632450295	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm	m2	16,600	9,850	163,510
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"16,6		16,600		
5	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	16,600	0,483	8,018
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"16,6		16,600		
6	M	585520002000	Penetračný náter pre potery a sierky, 5 kg	kg	3,320	7,015	23,290
	P		Poznámka k položke: Spotreba: cca 0,15 kg/m2 (neriedené).				
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"0,2*16,6		3,320		
7	K	612460152	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	87,720	4,180	366,670
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10, 2.04"39,15+17,72+26,85+4,00		87,720		
8	K	612460244	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	87,720	13,420	1 177,202
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10, 2.04"39,15+17,72+26,85+4,00		87,720		
9	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	87,720	4,455	390,793
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10, 2.04"39,15+17,72+26,85+4,00		87,720		
10	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	17,720	6,628	117,448
	vv		"m.č. 2.09"17,72		17,720		
11	K	642944121	Dotatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	20,370	40,740
12	M	553310004700	Zárubňa oceľová CgU štvhr 600x1970x60 mm L	ks	2,000	19,343	38,686
400	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	30,000	3,634	109,020
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 075,009
13	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	16,600	4,000	66,400
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10" 16,6		16,600		
14	K	965042241	Búranie podkladov a mazanín, betón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,660	30,000	49,800
15	K	968072456.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	5,092	10,400	52,957
	vv		"m.č. 2.09, 2.10"5,092		5,092		
16	K	968061126.	Vyvesenie dreveného dverového kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02700t	ks	6,000	1,080	6,480
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"6		6,000		
17	K	978059531	Odskanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	70,000	3,472	243,040
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10, 2.04"70		70,000		
18	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	34,490	2,524	87,053
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"34,49		34,490		
19	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	27,720	2,612	72,405
	vv		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"27,72		27,720		
20	K	979011111.1	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,880	2,500	34,700
21	K	979011121.1	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,880	0,500	6,940
22	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	13,880	3,000	41,640
23	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	55,520	0,500	27,760
24	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,880	8,498	117,952
25	K	979081121.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	124,920	0,293	36,602
26	K	979082111.1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,880	3,000	41,640
27	K	979082121.1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	138,800	0,300	41,640
28	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	13,800	10,000	138,000
29	K	979069713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	5,000	10,000
D 99			Presun hmôt HSV				114,444
30	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	35,708	3,000	107,124
31	K	998011018	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	23,614	0,300	7,084
32	K	998011019	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	23,614	0,010	0,236
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				568,304
33	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	13,080	4,395	57,487
34	M	24561000400	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	13,080	6,972	91,194
35	M	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škr pri aplikácii hydroizolácií	m	27,000	3,453	93,231
36	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	22,000	4,793	105,446
37	M	24561000400	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	24,200	6,972	168,722

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecilape Objekt š. 120 mm, na utiesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	8,800	3,453	30,386
39	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	17,528	1,000	17,528
40	K	998711294	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	12,313	0,300	3,694
41	K	998711299	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začiatých 1000m	%	12,313	0,050	0,616
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				10,862
42	K	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	1,000	4,902	4,902
43	K	735154133.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	5,960	5,960
D 763			Konštrukcie - drevostavby				133,398
44	K	763135025	Kazetový podhlad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casopranc Casostar biela	m2	4,000	18,894	75,576
	VV		"m.č 2.09" 4		4,000		
45	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	28,000	1,531	42,868
46	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	20,315	0,630	12,798
47	K	998763491	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádkartónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	%	17,160	0,063	1,078
48	K	998763494	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádkartónových konštrukcií mimo staveniska k.č. 1 km	%	17,160	0,063	1,078
D 766			Konštrukcie stolárske				1 489,445
49	K	766124100.	Montáž drevených stien záchodových (inštalčný blok WC) s dvoma křidlami alebo s jedným křidlom a dvierkami	m2	7,000	27,304	191,128
50	M	61233000199.	Sanitárne steny	m2	7,000	184,942	1 294,594
51	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	126,395	0,010	1,264
52	K	998766294	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	40,970	0,050	2,049
53	K	998766299	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za každých ďalších i začiatých 100 m nad 1	%	40,970	0,010	0,410
D 771			Podlahy z dlaždíc				618,746
395	K	771578120	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	18,260	25,000	456,500
	VV		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"1,1*16,6		18,260		
55	M	597740001200	Dlaždice keramické, lxxvhr 300x300x6mm	m2	19,650	8,000	157,200
56	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,258	19,558	5,046
D 781			Obklady				2 827,943
57	K	781445441	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla v obmedzenom priestore vef. 300x300 mm	m2	77,000	25,000	1 925,000
	VV		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10, 2.04"1,1*70		77,000		
58	M	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x300x6 mm	m2	77,000	8,000	616,000
	VV		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10, 2.04"1,1*70		77,000		
59	K	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	36,000	7,040	253,440
60	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,713	19,558	33,503
D 784			Maľby				161,860
61	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	8,000	0,363	2,904
62	K	784410030	Oblepenie soklov, stýkov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	15,000	0,305	4,575
	VV		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"15		15,000		
63	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	34,320	0,770	26,426
	VV		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"16,6+17,72		34,320		
64	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	34,320	0,108	3,707
	VV		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"16,6+17,72		34,320		
65	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	34,320	0,196	6,727
	VV		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"16,6+17,72		34,320		
66	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	25,307	0,711	17,993
	VV		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"16,6+7,092+(1,7*0,95)		25,307		
398	K	784422271.1	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	34,320	2,900	99,528
	VV		"m.č. 2.08, 2.09, 2.10"16,6+17,72		34,320		
D 783			Nátery				21,892
68	K	783222100.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	4,000	3,770	15,080
69	K	783226100.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	4,000	1,703	6,812
D			Miestnosti č. 228,229,230,231,232				21 531,765
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 036,321
405	K	631316012	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	0,150	284,218	42,633
406	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,500	19,890	29,835
407	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,500	7,182	10,773
408	K	632450471	Poter, v spáde 1,0%, hr. 66 mm	m2	36,960	26,670	985,723
	VV		"m.č.228,229,230,231,232"36,96		36,960		
409	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	36,960	0,483	17,852
	VV		"m.č. 228,229,230,231,232" 36,96		36,960		
410	M	585520002000	Penetračný náter pre potery a stierky, 5 kg	kg	7,392	7,015	51,855
	P		Poznámka k položke: Spotreba: cca 0,15 kg/m2 (neriedené)				
411	K	632450295.	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm	m2	36,960	9,850	364,056
	VV		"m.č. 228,229,230,231,232" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
412	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	36,960	0,483	17,852
	VV		"m.č. 228,229,230,231,232" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
413	M	585520002000	Penetračný náter pre potery a stierky, 5 kg	kg	7,992	7,015	56,064
	P		Poznámka k položke: Spotreba: cca 0,15 kg/m2 (neriedené)				
	VV		"m.č. 228,229,230,231,232"0,2*39,96		7,992		
414	K	612460152	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	142,650	4,180	596,277
	VV		"m.č. 228,229,230,231,232" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
415	K	612460244	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	142,650	13,420	1 914,363
	VV		"m.č. 228,229,230,231,232" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
416	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien skliotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	142,650	4,455	635,506
	VV		"m.č. 228,229,230,231,232" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
417	K	642944121	Dodatčná montáž ocefových dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	20,370	101,850

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
418	M	553310004800	Zérubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x60 mm P	ks	2,000	19,103	38,206
419	M	553310004800	Zérubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x60 mm L	ks	2,000	19,343	38,686
420	M	553310004700	Zérubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x80 mm L	ks	1,000	25,770	25,770
421	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	30,000	3,634	109,020
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 651,097
423	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	36,960	4,000	147,840
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 36,96		36,960		
424	K	965042241	Búranie podkladov a mazanín, betón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,696	30,000	110,880
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 0,604+1,098+0,422+0,514+1,058		3,696		
425	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	13,002	10,400	135,221
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 11*0,6*1,97		13,002		
426	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverového krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02700t	ks	11,000	1,080	11,880
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 11		11,000		
427	K	978059531	Odsesanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	142,650	3,472	495,281
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
428	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	15,000	2,524	37,860
	vv		"m.č. 229.232" 7,5*2		15,000		
429	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,252	2,500	40,630
430	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	16,252	0,500	8,126
431	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	16,252	3,000	48,756
432	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	65,008	0,500	32,504
433	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,252	8,780	142,693
434	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	146,268	0,280	40,955
435	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	16,252	3,000	48,756
436	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	162,520	0,998	162,195
437	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,252	10,000	162,520
438	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000	5,000	25,000
D 99 Presun hmôt HSV							169,475
440	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	49,241	3,000	147,723
441	K	998011018	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	70,166	0,300	21,050
442	K	998011019	Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	70,166	0,010	0,702
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							705,405
444	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	36,960	4,395	162,439
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
445	M	245610000400	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	36,960	6,972	257,685
446	M	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	76,294	3,453	263,443
447	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	17,528	1,000	17,528
448	K	998711294	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	12,313	0,300	3,694
449	K	998711299	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	%	12,313	0,050	0,616
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							26,870
451	K	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	2,000	4,902	9,804
452	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	8,533	17,066
D 763 Konštrukcie - drevostavby							813,487
454	K	763135025	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casopranc Casostar biela	m2	36,960	18,894	698,322
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
455	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	62,000	1,531	94,922
456	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,454	44,589	20,243
D 766 Konštrukcie stolárske							6 118,903
458	K	766124100	Montáž drevených stien záchodových (inštalatný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	m2	26,000	27,304	709,904
459	K	766121210	Montáž drevených stien plných, s výplňou palubkovou alebo preglejkou, v. do 2,75 m	m2	3,000	13,559	40,677
460	M	612330000199	Sanitárne steny	m2	29,000	184,960	5 363,840
461	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,132	33,951	4,482
D 771 Podlahy z dlaždíc							1 256,206
463	K	771578120	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	36,960	25,000	924,000
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
464	M	597740001200	Dlaždice keramické, lxxvhr 300x300x6mm	m2	40,120	8,000	320,960
465	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,575	19,558	11,246
D 781 Obklady							5 035,055
467	K	781445441	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	142,650	25,000	3 566,250
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 142,65		142,650		
468	M	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x300x6 mm	m2	151,230	8,000	1 209,840
469	K	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	25,000	7,040	176,000
470	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,242	19,558	82,965
D 784 Malby							691,581
472	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	12,000	0,363	4,356
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 5*7		12,000		
473	K	784410030	Oblepenie soklov, stývkov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	62,000	0,305	18,910
474	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	142,650	0,770	109,841
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
475	K	784410500	Prebrúsenie a oprásenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	142,650	0,108	15,406
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
476	K	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	142,650	0,196	27,959
	vv		"m.č. 228.229.230.231.232" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
477	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	142,650	0,711	101,424
	VV		"m.č. 228,229,230,231,232" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
478	K	784422271.1	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	142,650	2,900	413,685
	VV		"m.č. 228,229,230,231,232" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
D 783			Nátery				27,365
480	K	78322100.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,000	3,770	18,850
481	K	783226100.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,000	1,703	8,515
D			Miestnosti č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43				22 154,300
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 036,321
71	K	631316012	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	0,150	284,218	42,633
72	K	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,500	19,890	29,835
73	K	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,500	7,182	10,773
74	K	632450471	Poter, v spáde 1,0%, hr. 66 mm	m2	36,960	26,670	985,723
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 36,96		36,960		
75	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	36,960	0,483	17,852
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
76	M	585520002000	Penetračný náter pre potery a stierky, 5 kg	kg	7,392	7,015	51,855
	P		Poznámka k položke: Spotreba: cca 0,15 kg/m2 (neriedené).				
77	K	632450295.	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm	m2	36,960	9,850	364,056
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
78	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	36,960	0,483	17,852
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
79	M	585520002000	Penetračný náter pre potery a stierky, 5 kg	kg	7,992	7,015	56,064
	P		Poznámka k položke: Spotreba: cca 0,15 kg/m2 (neriedené).				
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 0,2*39,96		7,992		
80	K	612460152	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	142,650	4,180	596,277
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
81	K	612460244	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	142,650	13,420	1 914,363
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
82	K	612481119	Poliahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	142,650	4,455	635,506
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
83	K	642944121	Dodatková montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	20,370	101,850
84	M	553310004800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x60 mm P	ks	2,000	19,103	38,206
85	M	553310004800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x60 mm L	ks	2,000	19,343	38,686
86	M	553310004700	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x80 mm L	ks	1,000	25,770	25,770
401	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	30,000	3,634	109,020
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 651,097
87	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	36,960	4,000	147,840
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 36,96		36,960		
88	K	965042241	Búranie podkladov a mazanín, betón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,696	30,000	110,880
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 0,604+1,098+0,422+0,514+1,058		3,696		
89	K	968072456.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	13,002	10,400	135,221
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 11*0,6*1,97		13,002		
90	K	968061126.	Vyvesenie dreveného dverového krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02700t	ks	11,000	1,080	11,880
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 11		11,000		
91	K	978059531	Odkasanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	142,650	3,472	495,281
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
92	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	15,000	2,524	37,860
	VV		"m.č. 1.40, 1.43" 7,5*2		15,000		
93	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	16,252	2,500	40,630
94	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	16,252	0,500	8,126
95	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	16,252	3,000	48,756
96	K	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	65,008	0,500	32,504
97	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,252	8,780	142,693
98	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	146,268	0,280	40,955
99	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,252	3,000	48,756
100	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	162,520	0,998	162,195
101	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,252	10,000	162,520
102	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000	5,000	25,000
D 99			Presun hmôt HSV				784,750
103	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 24 m	t	249,533	3,000	748,599
104	K	998011018	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	116,618	0,300	34,985
105	K	998011019	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	116,618	0,010	1,166
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				705,405
106	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	36,960	4,395	162,439
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
107	M	245610000400	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	36,960	6,972	257,685
108	M	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škr pri aplikácii hydroizolácií	m	76,294	3,453	263,443
109	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	17,528	1,000	17,528
110	K	998711294	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	12,313	0,300	3,694
111	K	998711299	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. ď. i začatých 1000m	%	12,313	0,050	0,616
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				26,870
112	K	735151822	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	2,000	4,902	9,804
113	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	8,533	17,066

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 763			Konštrukcie - drevostavby	813,487			
114	K	763135025	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casostar biela	m2	36,960	18,894	698,322
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
115	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	62,000	1,531	94,922
116	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,454	44,589	20,243
D 766			Konštrukcie stolárske	6 118,903			
117	K	766124100	Montáž drevených stien záchodových (inštalatný blok WC) s dvoma krídlami alebo s jedným krídlom a dvierkami	m2	26,000	27,304	709,904
118	K	766121210	Montáž drevených stien plných, s výplňou palubkovou alebo preglejkou, v. do 2,75 m	m2	3,000	13,559	40,677
119	M	612330000199	Sanitárne steny	m2	29,000	184,960	5 363,840
120	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,132	33,951	4,482
D 771			Podlahy z dlaždíc	1 256,206			
396	K	771578120	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	36,960	25,000	924,000
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 6,04+10,98+4,22+5,14+10,58		36,960		
122	M	597740001200	Dlaždice keramické, lxxvhr 300x300x6mm	m2	40,120	8,000	320,960
123	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,575	19,558	11,246
D 781			Obklady	5 035,055			
124	K	781445441	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	m2	142,650	25,000	3 566,250
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 142,65		142,650		
125	M	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 300x300x6 mm	m2	151,230	8,000	1 209,840
126	K	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	25,000	7,040	176,000
127	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,242	19,558	82,965
D 784			Malby	698,841			
127	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	32,000	0,363	11,616
128	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m	m	62,000	0,305	18,910
130	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	142,650	0,770	109,841
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
129	K	784410500	Prebrúsenie a oprásenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	142,650	0,108	15,406
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
130	K	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	142,650	0,196	27,959
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
131	K	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	142,650	0,711	101,424
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
399	K	784422271.1	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	142,650	2,900	413,685
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 27,95+36,1+20,53+22,12+35,95		142,650		
D 783			Nátery	27,365			
134	K	78322100.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,000	3,770	18,850
135	K	783226100.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,000	1,703	8,515
D			Miestnosť č. 224a, 225a, 226a, 227a	7 220,216			
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 471,030			
137	K	632450471	Poter, v spáde 1,0%, hr. 66 mm	m2	12,920	26,670	344,576
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" 3,23+3,23+3,23+3,23		12,920		
138	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	12,920	0,483	6,240
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" 3,23+3,23+3,23+3,23		12,920		
139	M	585520002000	Penetračný náter pre potery a stierky, 5 kg	kg	2,584	7,015	18,127
	P		Poznámka k položke: Spotreba: cca 0,15 kg/m2 (neriedené).				
140	K	632450295.	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm	m2	12,920	9,850	127,262
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" 3,23+3,23+3,23+3,23		12,920		
141	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	12,920	0,483	6,240
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" 3,23+3,23+3,23+3,23		12,920		
142	M	585520002000	Penetračný náter pre potery a stierky, 5 kg	kg	7,992	7,015	56,064
	P		Poznámka k položke: Spotreba: cca 0,15 kg/m2 (neriedené).				
	VV		"m.č. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43" 0,2*39,96		7,992		
143	K	612460152	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	79,920	4,180	334,066
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" ((2,2+2,2+1,5+1,5)*2,7)*4		79,920		
144	K	612460244	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	79,920	13,420	1 072,526
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" ((2,2+2,2+1,5+1,5)*2,7)*4		79,920		
145	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	79,920	4,455	356,044
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" ((2,2+2,2+1,5+1,5)*2,7)*4		79,920		
146	K	642944121	Dodatková montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	20,370	20,370
147	M	553310004700.1	Zárubňa oceľová CgU šxxvhr 600x1970x80 mm P	ks	1,000	20,495	20,495
402	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	30,000	3,634	109,020
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	727,545			
148	K	965081812	Búranie dlaždíc, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	12,920	4,000	51,680
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" 3,23+3,23+3,23+3,23		12,920		
149	K	965042241	Búranie podkladov a mazanín, betón hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,292	30,000	38,760
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" (3,23+3,23+3,23+3,23)*0,1		1,292		
150	K	968072456.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	1,970	10,400	20,488
	VV		"m.č. 227a" 1,97		1,970		
151	K	968061126.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02700t	ks	1,000	1,080	1,080
	VV		"m.č. 227a" 1		1,000		
152	K	978059531	Odsekanie a odbratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	73,600	3,472	255,539
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" 10*8-1,6*4		73,600		
153	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	8,000	2,524	20,192
	VV		"m.č. 224a, 225a, 226a, 227a" 8		8,000		
154	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,564	2,500	18,910
155	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	7,564	0,500	3,782

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
156	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	7,564	3,000	22,692
157	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	30,256	0,500	15,128
158	K	979061111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,564	8,780	66,412
159	K	979061121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,076	0,280	19,061
160	K	979062111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,564	3,000	22,692
161	K	979062121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	75,640	0,998	75,489
162	K	979069012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,564	10,000	75,640
163	K	979069713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	4,000	5,000	20,000
D 99 Presun hmôt HSV							20,752
164	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	6,260	3,000	18,780
165	K	998011018	Priplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	6,361	0,300	1,908
166	K	998011019	Priplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	6,361	0,010	0,064
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							483,758
167	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	12,920	4,395	56,783
	vv		"m.č. 224a, 225a, 226a ,227a" 3,23+3,23+3,23+3,23		12,920		
168	M	245610000400	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	12,920	6,972	90,078
169	M	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	26,670	3,453	92,092
170	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	16,000	4,793	76,688
	vv		"m.č. 224a, 225a, 226a ,227a" 16		16,000		
171	M	245610000400	Stierka izolačná PCI Lastogum, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia), PCI	kg	17,600	6,972	122,707
172	M	247710007700	Pás tesniaci PCI Pecitape Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	6,400	3,453	22,099
173	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	17,528	1,000	17,528
174	K	998711294	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	16,522	0,300	4,957
175	K	998711299	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	%	16,522	0,050	0,826
D 763 Konštrukcie - drevostavby							284,139
176	K	763135025	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoproano Casostar biela	m2	12,920	18,894	244,110
	vv		"m.č. 224a, 225a, 226a ,227a" 3,23+3,23+3,23+3,23		12,920		
177	K	763190010	Úprava spojov medzi sdk konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	26,000	1,531	39,806
178	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,005	44,589	0,223
D 771 Podlahy z dlaždíc							442,182
397	K	771578120	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	12,920	25,000	323,000
	vv		"m.č. 224a, 225a, 226a ,227a" 3,23+3,23+3,23+3,23		12,920		
180	M	597740001200	Dlaždice keramické, kvxkr 300x300x6mm	m2	12,920	8,000	103,360
	vv		"m.č. 224a, 225a, 226a ,227a" 3,23+3,23+3,23+3,23		12,920		
181	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,809	19,558	15,822
D 781 Obklady							2 763,445
182	K	781445441	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla v obmedzenom priestore vef. 300x300 mm	m2	76,960	25,000	1 924,000
	vv		"m.č. 224a, 225a, 226a ,227a" ((2,2+2,2+1,5+1,5)*2,6)*4		76,960		
183	M	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kvx 300x300x6 mm	m2	76,960	8,000	615,680
	vv		"m.č. 224a, 225a, 226a ,227a" ((2,2+2,2+1,5+1,5)*2,6)*4		76,960		
184	K	781491011	Montáž plastových profilov pre obklad do malty - roh steny	m	20,000	7,040	140,800
185	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,242	19,558	82,965
D 783 Nátery							27,365
186	K	783222100.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,000	3,770	18,850
	vv		"m.č. 224a, 225a, 226a ,227a" 5		5,000		
187	K	783226100.1	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	5,000	1,703	8,515
	vv		"m.č. 224a, 225a, 226a ,227a" 5		5,000		
D Sociálny 4 Bufet m.č. 1.03, 220							1 241,695
188	K	612460152	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1,680	4,180	7,022
	vv		"Bufet m.č. 1.03, 220" 2,8*0,6		1,680		
189	K	612460244	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	1,680	13,420	22,546
	vv		"Bufet m.č. 1.03, 220" 2,8*0,6		1,680		
190	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	1,680	4,455	7,484
	vv		"Bufet m.č. 1.03, 220" 2,8*0,6		1,680		
D 781 Obklady							56,222
191	K	781445441	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla v obmedzenom priestore vef. 300x300 mm	m2	1,680	25,000	42,000
	vv		"Bufet m.č. 1.03, 220" 2,8*0,6		1,680		
192	M	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké kvx 300x300x6 mm	m2	1,680	8,000	13,440
	vv		"Bufet m.č. 1.03, 220" 2,8*0,6		1,680		
193	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,040	19,558	0,782
D 766 Konštrukcie stolárske							803,599
194	K	766811003.	Montáž kuchynskej linky drevenej	ks	1,000	200,000	200,000
195	M	615620000300.	Kuchynská linka 210cm vrátane horných skriniek, pracovnej dosky	ks	1,000	600,000	600,000
196	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,106	33,951	3,599
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							344,822
197	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	1,000	13,238	13,238
198	M	552310000900	Kuchynský drez nerezový, 800x600 mm, sífón	ks	1,000	89,391	89,391
P Poznámka k položke:							
<i>Kuchynský nerezový drez s odkvapkávacou plochou na zapistenie do dosky</i>							
199	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	8,000	4,555	36,440
200	M	551410000500	Ventil rohový 1/2" s pripojovacou rúrkou dl. 40 cm	ks	8,000	10,702	85,616
201	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	1,000	9,901	9,901
202	M	551450000400	Batéria drezová stojanková páková.	ks	1,000	110,236	110,236

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

1 - Obnova sociálok

Úroveň 3:

02 - ZTI

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

RTVS Košice

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

53 604,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	53 604,67	20,00%	10 720,93

Cena s DPH

v EUR

64 325,60

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

1 - Obnova socialok

Úroveň 3:

02 - ZTI

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	53 604,67
HSV - Práce a dodávky HSV	4 909,02
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 909,02
PSV - Práce a dodávky PSV	48 695,65
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	8 568,71
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	20 425,40
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	19 701,55

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

1 - Obnova sociálok

Úroveň 3:

02 - ZTI

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

53 604,670

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 909,017

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 909,017

1	K	969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	m	2,000	1,208	2,416
2	K	969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	m	205,000	6,581	1 349,105
3	K	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	m	60,000	7,740	464,400
4	K	972058004	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	44,000	0,980	43,120
5	K	972058014	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	36,000	1,600	57,600
6	K	974031144	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	268,500	4,793	1 286,921
7	K	974031164	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	130,000	9,096	1 182,480
8	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	16,287	3,000	48,861
9	K	979011141	Príplatek za každých ďalších 3,5 m	t	65,148	0,500	32,574
10	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,287	8,500	138,440
11	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	146,580	0,290	42,508
12	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,287	3,000	48,861
13	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	162,870	0,300	48,861
14	K	979089012	Poplatok za skladovanie - (17 01), ostatný stavebný odpad	t	16,287	10,000	162,870

D PSV

Práce a dodávky PSV

48 695,653

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

8 568,706

15	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	80,000	7,830	626,400
16	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	8,000	10,923	87,384
17	K	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	8,000	30,356	242,848
18	K	721140916	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125	ks	8,000	35,346	282,768
19	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	240,600	0,585	140,751
20	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	79,000	13,172	1 040,588
21	M	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50	m	79,000	2,015	159,185
22	K	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	93,000	14,261	1 326,273
23	M	286140038000	HT rúra hrdlová DN 70	m	93,000	3,039	282,627
24	K	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	85,000	14,475	1 230,375
25	M	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100	m	85,000	5,966	507,110
26	K	721172236	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 125	m	5,000	17,018	85,090
27	M	286140039100	HT rúra hrdlová DN 125 dl. 0,5 m	ks	10,000	6,141	61,410
28	K	721172254	Montáž spojky HT potrubia DN 100	ks	17,000	8,672	147,424
29	M	286540016800	Hrdlo dvojitá HT DN 100	ks	17,000	2,880	48,960
30	K	721172290	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	85,000	5,987	508,895
31	M	286540001500	Koleno HT DN 50/87*, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	85,000	0,741	62,985
32	K	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	22,000	8,675	190,850
33	M	286540002500	Koleno HT DN 100/87*	ks	22,000	2,277	50,094
34	K	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	17,000	5,987	101,779
35	M	286540008500	Odbočka HT DN 50/50/67*, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	17,000	1,688	28,696
36	K	721172312	Montáž odbočky HT potrubia DN 70	ks	19,000	6,810	129,390
37	M	286540009300	Odbočka HT DN 70/70/45*, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	19,000	2,580	49,020
38	K	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	19,000	8,675	164,825
39	M	286540010600	Odbočka HT DN 100/100/67*	ks	19,000	4,148	78,812
40	K	721172330	Montáž redukcie HT potrubia DN 70	ks	15,000	6,810	102,150
41	M	286540006500	Redukcia krátka HT DN 70/50	ks	15,000	2,186	32,790
42	K	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	22,000	8,672	190,784
43	M	286540006700	Redukcia krátka HT DN 100/50	ks	22,000	2,306	50,732
44	M	286540006800	Redukcia krátka HT DN 100/70	ks	9,000	3,042	27,378
45	K	721172336	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	9,000	10,509	94,581
46	M	286540005700	Redukcia HT DN 125/100	ks	9,000	4,371	39,339
47	K	721172349	Montáž prechodu HT potrubia na liatinu DN 125	ks	9,000	13,905	125,145
48	M	286540018607	Prechod z liatinu na HT DN 125	ks	9,000	2,595	23,355
51	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	205,000	0,500	102,500
52	K	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	1,354	91,988	124,552
53	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,814	0,750	20,861

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 722			Zdravotníka - vnútorný vodovod				20 425,399
54	K	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	391,000	3,291	1 286,781
55	K	722130802	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	119,000	3,873	460,887
56	K	722130916	Oprava vodovodného potrubia závitového prezeranie ocelevej rúrky nad 25 do DN 50	ks	34,000	2,085	70,890
57	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	34,000	19,377	658,818
58	K	722171111	Potrubie plastliníkové 16x2 mm v kotúčoch	m	221,000	4,870	1 076,270
59	K	722171113	Potrubie plastliníkové 20x2 mm v kotúčoch	m	142,800	26,300	3 755,640
60	K	722171114	Potrubie plastliníkové 26x3 mm v kotúčoch	m	88,400	37,382	3 304,569
61	K	722171135	Potrubie z plastliníkových rúr D40/3,5 lisovaním	m	30,600	54,348	1 663,049
62	K	722172963	Montáž plastliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 25	ks	40,800	6,024	245,779
63	M	198730021600	Prechod s vnútorným závitom RX, 25-Rp 3/4, bronz	ks	40,800	11,906	485,765
64	K	722172969	Montáž plastliníkového prechodu pre vodu lisovaním D 40	ks	17,000	10,734	182,478
65	M	198730021900	Prechod s vnútorným závitom RX, 40-Rp 1 1/4, bronz	ks	17,000	26,894	457,198
66	K	722172999	Montáž plastliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 16	ks	34,000	4,713	160,242
67	M	286220017000	T-Kus PX D 16 mm, odbočka a prietok rovnaké	ks	34,000	7,451	253,334
68	K	722173000	Montáž plastliníkového T-kusu pre vodu lisovaním D 20	ks	105,400	5,324	561,150
69	M	286220017500	T-Kus PX D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná	ks	105,400	8,487	894,530
70	K	722173181	Montáž plastliníkového nástenky pre vodu lisovaním	ks	139,400	4,802	669,399
71	M	286220049900	Nástenka D 20x1/2", PeX-Al-PeX systém	ks	139,400	9,320	1 299,208
72	K	722181111	Ochrana potrubia mirelon do DN 20	m	391,000	1,634	638,894
73	K	722181113	Ochrana potrubia mirelon DN 25	m	88,400	1,976	174,678
74	K	722181114	Ochrana potrubia mirelon DN 32 a DN 40	m	30,600	2,909	89,015
75	K	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	510,000	1,365	696,150
76	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	34,000	1,161	39,474
77	K	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	5,000	1,365	6,825
78	K	722220863	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4, -0,00146t	ks	5,000	1,967	9,835
81	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	7,000	2,410	16,870
82	M	551110013804	Guľový uzáver pre vodu 3/4" FF, páčka	ks	7,000	5,610	39,270
83	K	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	10,000	2,410	24,100
84	M	551210036600	Vypúšťací guľový ventil 3/4", komplet,	ks	10,000	13,176	131,760
85	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	7,000	3,278	22,946
86	M	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	7,000	16,236	113,652
87	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	482,800	0,980	473,144
88	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	482,800	0,660	318,648
89	K	722290822	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,923	91,988	84,905
90	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,957	0,780	59,246
D 725			Zdravotníka - zariadenie predmety				19 701,548
91	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	13,000	10,398	136,174
92	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov	súb.	12,000	26,840	322,080
93	M	552370000604	Predstenový systém pre závesné WC	ks	13,000	250,000	3 250,000
94	K	725119733	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	12,000	10,974	131,688
95	M	642360000600	Misa záchodová keramická závesná	ks	12,000	180,111	2 161,332
97	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	6,000	7,646	45,876
98	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	6,000	26,721	160,326
99	M	642510000700	Pisoár, vonkajší prívod vody, keramika	ks	3,000	124,716	374,148
100	M	642370001000	Splachovač tlakový, prívod 1/2 "	ks	3,000	102,215	306,645
101	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	21,000	6,867	144,207
102	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	20,000	18,920	378,400
103	M	642110006202	Umývadlo keramické biele	ks	17,000	48,690	827,730
104	K	725219601	Montáž sílpa umývadla	súb.	16,000	2,450	39,200
105	M	642910000402	Poistlíp keramický pre umývadlá	ks	16,000	20,130	322,080
151	K	725239101	Montáž bidetu závesného	ks	1,000	17,555	17,555
152	M	642430000200	Bidet závesný keramický s prepadom a otvorom pre batériu, skryté upevnenie,	ks	1,000	243,950	243,950
106	K	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb.	6,000	7,266	43,596
107	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	2,000	65,063	130,126
108	M	554230000800	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová, rozmer 800x800 mm	ks	2,000	223,580	447,160
109	K	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 900x900 mm	súb.	4,000	59,943	239,772
110	M	554230000300	Sprchovacia vanička akrylátová štvrtkruhová, rozmer 900x900 mm	ks	4,000	323,387	1 293,548
111	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	12,000	3,510	42,120
112	M	554330000300	Záchodové sedadlo s poklopom	ks	12,000	13,970	167,640
149	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička, záchodová kefa s púzdrom.)	súb.	55,000	3,975	218,625
150	M	634650001400	Zrkadlo bez osvetlenia vrátane úchytov na stenu	ks	5,500	114,342	628,881
113	K	725291117	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	súb.	2,000	18,540	37,080
114	M	552280003300	Vešák sprchovacieho závesu pre montáž do rohu, 900x900 mm, matná antikorová oceľ, + záves	ks	2,000	296,871	593,742
115	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	4,000	3,310	13,240
116	M	552380011300	Madlo nerezové toaletné pevné kotvené do múry, dĺžka 550 mm	ks	1,000	133,088	133,088
117	M	552380011500	Madlo nerezové toaletné sklôpné, dĺžka 800 mm	ks	1,000	240,312	240,312
118	M	552380010600	Držadlo pevné k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ	ks	2,000	323,001	646,002
119	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	10,985	10,985
120	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	23,580	23,580

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	M	642710000200	Výlevka stojatá keramická, plastová mreža	ks	1,000	286,647	286,647
122	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	3,000	15,902	47,706
123	K	725539111	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného	súb.	6,000	24,950	149,700
124	M	541240000800	Ohrievač vody 30 elektrický tlakový nástenný akumuláčny, objem 50 l	ks	2,000	151,040	302,080
125	M	541240001200	Ohrievač vody 120 elektrický tlakový nástenný akumuláčny, objem 30 l	ks	3,000	262,760	788,280
126	K	725590812	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení, predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	1,280	84,314	107,922
127	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	22,000	6,833	150,326
128	M	551410000500	Ventil rohový 1/2" s pripojovacou rúrkou dl. 40 cm	ks	22,000	16,053	353,166
129	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	60,000	8,349	500,940
130	M	551410000305	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia 1/2" rohový mosadzný	ks	60,000	5,880	352,800
131	K	725820810	Demontáž batérie, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	23,000	5,019	115,437
132	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	20,000	6,620	132,400
133	M	551450004100	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	20,000	22,500	450,000
134	K	725839217	Montáž batérie výlevkovej nástennej s roztečou 150 mm	súb.	2,000	6,780	13,560
135	M	551450001207	Batéria výlevková nástenná páková, rozteč 150 mm	ks	2,000	78,705	157,410
136	K	725840870	Demontáž batérie, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	6,000	5,019	30,114
137	K	725840873	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	6,000	3,011	18,066
138	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	6,000	4,382	26,292
139	M	551450002802	Batéria sprchová nástenná	ks	6,000	136,500	819,000
140	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	23,000	1,787	41,101
141	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	6,000	4,740	28,440
142	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	20,000	3,873	77,460
143	M	551620008700	Zápachová uzávierka umývadlová DN 40	ks	20,000	27,818	556,360
144	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	6,000	3,873	23,238
145	M	551620003400	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	6,000	31,776	190,656
146	K	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	6,000	3,285	19,710
147	M	551620010700	Zápachová uzávierka - sífón pre pisoáre	ks	6,000	28,173	169,038
148	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	108,230	0,220	23,811

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

1 - Obnova socialok

Úroveň 3:

03. - ELI

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

RTVS Košice

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 653,25

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 653,25	20,00%	330,65

Cena s DPH

v EUR

1 983,90

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

1 - Obnova socialok

Úroveň 3:

03. - ELI

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 653,25

M - Práce a dodávky M

1 653,25

21-M - Elektromontáže

1 653,25

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

1 - Obnova socialok

Úroveň 3:

03. - ELI

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 653,245

D M Práce a dodávky M

1 653,245

D 21-M Elektromontáže

1 653,245

2	M	ERA00002324	Rámček 1-násobný biela	ks	7,000	2,200	15,400
1	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	7,000	6,565	45,955
3	M	EZA000002966	Zásuvka 1-násobná IP44 biela	ks	7,000	9,690	67,830
	P		Poznámka k položke: Automatické svorky.				
4	M	2CSR252001R1165	Istič s prúdovým chráničom 16A	ks	7,000	91,640	641,480
5	K	210800147	Kábel medený uložený CYKY 450/750 V 3x2,5	m	220,000	0,920	202,400
6	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	220,000	0,840	184,800
7	K	210850538P	ŠNURA FLEXO čIERNA 3X1 3m	m	4,000	0,920	3,680
8	M	3410605500	Snura flexo 3x1 3m	m	4,000	0,560	2,240
9	K	220260022	Vysekania lôžka pre KP 68 pod omietku	ks	7,000	7,690	53,830
10	M	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68	ks	7,000	0,370	2,590
11	K	974031121	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	14,000	2,750	38,500
12	M	02	Podružný materiál (páska, hmoždinka, prichytka)	ks	7,000	12,500	87,500
13	M	EXX000002539	Sádra elektrická 1kg	kg	4,000	1,760	7,040
14	K	HZS000113	Práce neobsiahnuté v cenníku	hod	20,000	15,000	300,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

2 - Výpravky stien

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

RTVS Košice

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

33 171,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	33 171,53	20,00%	6 634,31

Cena s DPH

v EUR

39 805,84

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Slavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

2 - Výspravky stien

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

33 171,53

HSV - Práce a dodávky HSV

24 674,62

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 793,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 834,25

99 - Presun hmôt HSV

46,79

PSV - Práce a dodávky PSV

8 496,91

784 - Maľby

8 496,91

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

2 - Výspravky stien

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 171,527

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 674,620

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 793,581

1	K	612421111	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, hrubá	m2	97,761	9,800	958,058
	vv		*výspravky stien"0,05*1955,22		97,761		
2	K	612421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková	m2	97,761	12,450	1 217,124
	vv		*výspravky stien"0,05*1955,22		97,761		
3	K	612441341	Oprava vnútorných hladkých sadrových omietok stien v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	586,566	17,890	10 493,666
	vv		*výspravky stien"0,3*1955,22		586,566		
4	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	586,566	2,130	1 249,386
	vv		*výspravky stien"0,3*1955,22		586,566		
5	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	586,566	4,902	2 875,347
	vv		*výspravky stien"0,3*1955,22		586,566		

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 834,248

6	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 980,000	3,634	7 195,320
7	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2 015,000	0,140	282,100
8	K	978021111	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 5 %, -0,00200t	m2	97,761	3,650	356,828
	vv		*otlčenie omietok stien - nesúdržné časti"0,05*1955,22		97,761		

D 99

Presun hmôt HSV

46,791

9	K	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	13,979	3,000	41,937
10	K	998011018	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	15,655	0,300	4,697
11	K	998011019	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	15,655	0,010	0,157

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 496,907

D 784

Maľby

8 496,907

12	K	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	586,566	0,812	476,292
	vv		*výspravky stien"0,3*1955,22		586,566		
13	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	150,000	0,351	52,650
14	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	842,000	0,294	247,548
15	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 955,220	0,744	1 454,684
16	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 955,220	0,106	207,253
17	K	784413011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	562,000	0,691	388,342
18	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 955,220	2,900	5 670,138

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

3 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

RTVS Košice

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 548,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 548,05	20,00%	1 109,61

Cena s DPH

v EUR

6 657,66

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

3 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	5 548,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	126,14
PSV - Práce a dodávky PSV	5 033,91
713 - Izolácie tepelné	593,11
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	4 440,80
M - Práce a dodávky M	388,00
23-M - Montáže potrubia	388,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výšpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výšpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

3 - Ústredné kúrenie

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 548,049

D HSV

Práce a dodávky HSV

126,143

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

126,143

216	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	210,000	0,400	84,000
204	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,530	2,500	1,325
205	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,530	0,500	0,265
206	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,530	3,000	1,590
207	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	2,120	0,500	1,060
208	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,530	8,499	4,504
209	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,770	0,287	1,369
210	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,530	3,000	1,590
211	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,300	0,300	1,590
212	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,530	10,000	5,300
213	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,530	5,000	2,650
214	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,530	30,000	15,900
215	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	5,000	5,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 033,906

D 713

Izolácie tepelné

593,111

37	K	713483104	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	196,160	1,000	196,160
40	M	2837741568	DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX	m	7,100	0,990	7,029
41	M	2837741581	DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX	m	59,300	1,130	67,009
42	M	2837741598	DG 54 x 25 izolácia-trubica AZ FLEX	m	104,100	2,360	245,676
43	M	2837741623	DG 65 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX	m	25,660	3,010	77,237

D 733

Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

4 440,795

70	K	733161505	Potrubie plastlinikové 32x3 mm z rúrok v kotúčoch +tvarovky	m	80,000	11,770	941,600
71	K	733161515	Potrubie plastlinikové 40x3,5 mm z rúrok rovných +tvarovky	m	72,000	18,770	1 351,440
72	K	733161515155	Potrubie plastlinikové 63x4,5 mm z rúrok rovných+tvarovky	m	33,000	28,000	924,000
73	K	7331615155	Potrubie plastlinikové 50x4 mm z rúrok rovných	m	40,000	28,470	1 138,800
79	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	145,000	0,350	50,750
80	K	733890803	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m	t	0,530	5,000	2,650
81	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	80,910	0,390	31,555

D M

Práce a dodávky M

388,000

D 23-M

Montáže potrubia

388,000

190	K	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	288,000	0,710	204,480
192	M	2867183831	Objímka dvojskrutková 2" 57-61mm M8/M10	ks	25,000	0,730	18,250
197	M	2867183810	Objímka dvojskrutková 1" 32-35mm M8	ks	43,000	0,430	18,490
198	M	2867183813	Objímka dvojskrutková 5/4" 40-43mm M8	ks	39,000	0,440	17,160
199	M	2867183816	Objímka dvojskrutková 6/4" 48-51mm M8	ks	19,000	0,470	8,930
200	M	4239203100	Tyč závesná pre stropné závesy dĺ=400 D 10 mm	ks	81,000	1,190	96,390
203	M	59695385355	Kotva M8	ks	81,000	0,300	24,300

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

4 - Doplnenie potrubia k napojeniu budovy techniky

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

RTVS Košice

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 854,82

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 854,82	20,00%	970,96

Cena s DPH

v EUR

5 825,78

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

4 - Doplnenie potrubia k napojeniu budovy techniky

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 854,82

HSV - Práce a dodávky HSV

288,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

288,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 982,47

713 - Izolácie tepelné

382,02

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

3 600,45

M - Práce a dodávky M

584,36

23-M - Montáže potrubia

584,36

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

4 - Doplnenie potrubia k napojeniu budovy techniky

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 854,822

D	HSV		Práce a dodávky HSV				288,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				288,000
10	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	720,000	0,400	288,000
	VV		120*6		720,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 982,466
D	713		Izolácie tepelné				382,016
2	M	2837741623	DG 65 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX	m	127,000	3,008	382,016
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				3 600,450
3	K	733161515155	Potrubie plasthlinikové 63x4,5 mm z rúrok rovných+tvárovky	m	127,000	27,998	3 555,746
4	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	127,000	0,352	44,704
D	M		Práce a dodávky M				584,356
D	23-M		Montáže potrubia				584,356
5	M	2867183831	Objímka dvojskrutková 2" 57-61mm M8/M10	ks	132,000	0,730	96,360
6	M	4239203100	Tyč závesná pre stropné závesy dl=400 D 10 mm	ks	66,000	1,181	77,946
7	M	59695385355	Kotva M8	ks	66,000	0,300	19,800
8	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	250,000	0,563	140,750
9	M	5531000000	Oceľové konštrukcie	kg	250,000	0,998	249,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

5 - SDK kazetové stropy

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 629,84

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

9 629,84

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 925,97

Cena s DPH

v EUR

11 555,81

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

5 - SDK kazetové stropy

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 629,84

PSV - Práce a dodávky PSV

9 629,84

763 - Konštrukcie - drevostavby

9 629,84

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

5 - SDK kazetové stropy

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 629,842

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 629,842

D 763

Konštrukcie - drevostavby

9 629,842

1	K	763135025	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casostar biela	m2	421,000	18,982	7 991,422
2	K	763168311	SDK obklady KNAUF K254 drevených stĺpov prierezu 20x20 cm, dosky GKB hr. 12,5 mm, ochranný uholník	m	60,000	27,307	1 638,420

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

6 - Dodávka a montáž servopohonov okien

JKSO:

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

RTVS Košice

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 513,77

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

4 513,77

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

902,75

Cena s DPH

v EUR

5 416,52

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

6 - Dodávka a montáž servopohonov okien

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	4 513,77
M - Práce a dodávky M	913,77
HSV - Práce a dodávky HSV	180,00
21-M - Elektromontáže	733,77
N00 - Nepomenované práce	3 600,00
N01 - Nepomenovaný diel	3 600,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

6 - Dodávka a montáž servopohonov okien

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 513,767
D	M		Práce a dodávky M				913,767
D	HSV		Práce a dodávky HSV				180,000
23	K	HZS000113	Práce neobsiahnuté v cenníku	hod	12,000	15,000	180,000
D	21-M		Elektromontáže				733,767
13	K	21001044820	Krabica rozbočovacia A8	ks	3,000	2,706	8,118
14	M	EKR000000059	Krabica rozbočovacia A8, bez vývodiek sivá	ks	3,000	1,070	3,210
P			<i>Poznámka k položke: Materiál: polyetylén 7 vývodov pre priemer káblu 8-14mm Vnútorný rozmer: 75x75x36,2mm</i>				
15	K	210110096	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks	3,000	6,241	18,723
16	M	3559-A883755	Prístroj spínača žaluziového 1/0+1/0	ks	3,000	15,002	45,006
17	K	210831216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	160,000	0,920	147,200
18	M	341610020900	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	160,000	1,340	214,400
19	K	56987423	Vŕtanie uchyt. bodu, 6mm	ks	400,000	0,500	200,000
20	M	UDF	UDF 8 príchytka káblová jednostranná	ks	400,000	0,140	56,000
21	M	HN	HN 6x40	ks	400,000	0,100	40,000
22	M	345410002100	Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68	ks	3,000	0,370	1,110
D	N00		Nepomenované práce				3 600,000
D	N01		Nepomenovaný diel				3 600,000
12	K	01	Dodávka + montáž servopohonu okien bez napojenia na ELI	ks	3,000	1 200,000	3 600,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

7 - Zapojenie Sahary

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

650,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	650,23	20,00%	130,05

Cena s DPH

v EUR

780,28

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice
Objekt: 1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice
Časť: **7 - Zapojenie Sahary**

Miesto: Košice
Objednávateľ: RTVS Košice
Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	650,23
M - Práce a dodávky M	650,23
HSV - Práce a dodávky HSV	265,00
21-M - Elektromontáže	385,23

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výšpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výšpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

7 - Zapojenie Sahary

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

650,225

D M Práce a dodávky M

650,225

D HSV Práce a dodávky HSV

265,000

1	K	HZS000113	Práce neobsiahnuté v cenníku	hod	16,000	15,000	240,000
2	M	02	Podružný materiál (páska, hmoždinka, prichytka)	ks	2,000	12,500	25,000

D 21-M Elektromontáže

385,225

3	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	60,000	1,179	70,740
4	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	60,000	0,612	36,720
5	M	345710017900	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	ks	5,000	0,257	1,285
6	M	345710037400	Prichytka pre rúrku z PVC CL 25	ks	50,000	0,106	5,300
7	K	210010108	Lišta elektroinštalácia z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	20,000	1,278	25,560
8	M	345750065500	Lišta vkladacia z PVC LV 24x22 mm, KOPOS	m	20,000	1,249	24,980
9	M	286533	Istič 1-pólový, 16A	ks	2,000	9,450	18,900
10	K	210800186	Kábel medený uložený v trubke/ lište CYKY 450/750 V 3x1,5	m	20,000	0,920	18,400
11	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	20,000	0,580	11,600
12	K	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	70,000	0,920	64,400
13	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	70,000	0,840	58,800
14	K	3ces.ven	Prepojenie ventilu	ks	2,000	8,090	16,180
15	K	TERM	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	2,000	8,090	16,180
16	K	Traf	Montáž, prepojenie spínača	ks	2,000	8,090	16,180

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

8 - Vyrovnávanie železobetónového múru

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

586,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	586,26	20,00%	117,25

Cena s DPH

v EUR

703,51

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

8 - Vyrovnávanie železobetónového múru

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	586,26
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	586,26

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výšpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výšpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

8 - Vyrovnávanie železobetónového múru

Miesto: Košice

Dátum:

Objednávateľ: RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

586,259

D HSV Práce a dodávky HSV

586,259

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

586,259

1	K	978059231	Odsekanie a odobratie podkladu stien pod obkladom nad 2 m2, -0,16900t	m2	46,068	9,030	415,994
	VV		" Odsekanie podkladu hr. 7 cm"				
	VV		(1*9,5)*2+(1,1*9,5)/2		24,225		
	VV		2,45*2,15		5,268		
	VV		1*6+(1,1*6)/2		9,300		
	VV		0,7*2,15		1,505		
	VV		1,95*1		1,950		
	VV		1,8*0,4		0,720		
	VV		9,5*0,2		1,900		
	VV		8*0,2		1,200		
	VV		Súčet		46,068		
2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,785	8,500	66,173
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43,660	0,290	12,661
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	7,785	3,000	23,355
5	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,520	0,300	14,556
6	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,852	10,000	48,520
7	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	5,000	5,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

9 - Obloženie stĺpa SDK predsadenou stenou.

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

RTVS Košice

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			325,68
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	325,68	20,00%	65,14
Cena s DPH			390,82
v EUR			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

9 - Obloženie stĺpa SDK predsadenou stenou.

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	325,68
HSV - Práce a dodávky HSV	11,48
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11,48
PSV - Práce a dodávky PSV	314,20
763 - Konštrukcie - drevostavby	192,40
766 - Konštrukcie stolárske	80,20
784 - Malby	41,59

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

9 - Obloženie stĺpa SDK predsadenou stenou.

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							325,677
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11,481
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				11,481
14	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,202	8,499	1,717
15	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,818	0,287	0,522
16	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,202	3,000	0,606
17	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,020	0,300	0,606
19	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,202	15,000	3,030
18	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	5,000	5,000
D	PSV		Práce a dodávky PSV				314,196
D	763		Konštrukcie - drevostavby				192,403
10	K	763168711	SDK obklady KNAUF K254 drevených stĺpov prierezu nad 400 cm2, dosky GKB hr. 12,5 mm, ochranný uholník	m	2,950	64,186	189,349
11	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,893	0,600	1,136
12	K	998763491	Príplatek za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádkartónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	%	3,196	0,600	1,918
D	766		Konštrukcie stolárske				80,202
1	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	10,620	6,533	69,380
	VV		"m.č.102 stlp" 3,6*2,95				10,620
	VV		Súčet				10,620
13	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	10,620	1,019	10,822
	VV		"m.č.102 stlp" 3,6*2,95				10,620
	VV		Súčet				10,620
D	784		Maľby				41,591
5	K	784410110	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m	m2	10,620	0,890	9,452
	VV		"m.č.102 stlp" 3,6*2,95				10,620
6	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	10,620	0,101	1,073
	VV		"m.č.102 stlp" 3,6*2,95				10,620
8	K	784418013	Zakryvanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	3,600	3,700	13,320
	VV		"m.č.102 stlp" 1,2+0,6+1,2+0,6				3,600
9	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	10,620	1,671	17,746
	VV		"m.č.102 stlp" 3,6*2,95				10,620

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

10 - Dodávka a montáž káblových lišt v prenosovej sále

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

RTVS Košice

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 231,75

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 231,75

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

246,35

Cena s DPH

v EUR

1 478,10

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice
Objekt: 1 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení, schodiska, výpravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice
Časť: 10 - Dodávka a montáž káblových lišt v prenosovej sále

Miesto: Košice
Objednávateľ: RTVS Košice
Zhotoviteľ: STAVANT s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M	1 231,75
HSV - Práce a dodávky HSV	1 231,75
21-M - Elektromontáže	500,00
	731,75

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Objekt:

1 - Rekonštrukcia socialných zariadení, schodiska, výspravky a ostatné špecifikované práce RTVS Košice

Časť:

10 - Dodávka a montáž káblových lišt v prenosovej sále

Miesto:

Košice

Dátum:

Objednávateľ:

RTVS Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVANT s.r.o.

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 231,750
D	M		Práce a dodávky M				1 231,750
D	HSV		Práce a dodávky HSV				500,000
1	K	HZS000113	Práce neobsiahnuté v cenníku	hod	25,000	15,000	375,000
2	M	02	Podružný materiál (páska, hmoždinka, prichytka)	ks	10,000	12,500	125,000
D	21-M		Elektromontáže				731,750
3	K	210010108	Lišta elektroinštaláčna z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia	m	250,000	1,278	319,500
4	M	345750065500	Lišta vkladacia z PVC LV 24x22 mm, KOPOS	m	250,000	1,249	312,250
5	K	56967423	Vítanie uchyt. bodu, 6mm	ks	200,000	0,500	100,000

