

Vybavenie štandard

- Nová SDK priečka hr. 125 mm medzi 1.14 a 1.02, 1.03 a 1.26, 40 m²
- Nové drevené dvere s obložkovým ostením 800/1970, 2 ks
- Opätovná montáž SDK kazetových podhládov, 50 m²
- Zabezpečenie vchodov sťahovacou oceľovou mrežou, 1 súbor
- Zabezpečenie dverí - zameniť bezpečnostnú cylindrickú vložku (trieda 3), 2 ks
- Nová SDK priečka hr. 125 mm medzi 2.03 a 2.10, 2.19 a 2.18 , 2.15 a 2.16, 40 m²
- Úprava steny po strhnutí dreveného obkladu v m. č. 2.15, 40 m²
- Nová predsadená SDK stena jednostranne dvojito opláštená na zvýšenú záťaž s min. vlnou m. č. 2.15, 30 m²
- Nové drevené dvere s obložkovým ostením 800/1970, 4 ks
- Úprava nosnosti stropu pre osadenie trezorov oceľovou roznášacou platňou 1,5 x 1,5 m v m. č. 1.19. 1.20 podľa odporúčania statika, 2 ks
- Montáž PVC podlahy, úprava podkladu montáž soklov m. č. 2.15, 50 m²
- Opätovná montáž SDK kazetových podhládov, 50 m²
- Vybudovanie chráneného priestoru určeného na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa D, trieda prístupu II; v chránenom priestore budú aj technické prostriedky na manipuláciu s utajovanými skutočnosťami stupňa V
- Bezpečnostná fólia na oknách CHP na 2.NP, 10 m²
- Bezpečnostné dvere/plné/interiérové/protipožiarne/ so zárubňou – jednokrídlové, 1 ks
- Súvisiace búracie a likvidačné práce pre horeuvedené položky
- Elektroinštalácia silnoprádu (zásuvkové okruhy a rozvádzače), časť štruktúrovanej kabeľáže