

Odberateľ: Mesto Gelnica

Projektant:

Dodávateľ: MULLDEX s.r.o.

JKSO :

Dátum:31.1.2023

Stavba :GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Objekt :SO 02-REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV UL. NEMOCNIČNÁ

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	95,68	256,28	351,96
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	95,68	256,28	351,96
Za rozpočet celkom	95,68	256,28	351,96

Odberateľ: Mesto Gelnica

Projektant:

Dodávateľ: MULLDEX s.r.o.

JKSO :

Dátum:31.1.2023

Stavba :GELNICA-DOBUDOVANIE A REKONŠTRUKCIA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Objekt :SO 02-REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV UL. NEMOCNIČNÁ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
24	221	93511-1111	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnice š. do 500 mm do lôžka z kameniva hr. 100 mm	27,000	m	3,54	95,68		95,68
25	MAT	593 01050	dodávka žľabovej tvárnice 500/200/80(55)	54,540	ks	4,70		256,28	256,28
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				351,96			95,68	256,28	351,96
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				351,96			95,68	256,28	351,96
Za rozpočet celkom				351,96			95,68	256,28	351,96