

Vzor s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok

ZMLUVA O DIELO č. 112029

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obec Dulov

Sídlo:

Dulov 168, 018 52 Pruské

Zastúpený:

Ing. Jozef Šamaj – starosta obce

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

Ing. Jozef Šamaj – starosta obce

vo veciach technických:

Ing. arch. Emil Michálek

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

Ing. Lucia Kopačková

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:

SK67 5600 0000 0044 2509 3001

IČO:

00317217

DIČ:

2020610889

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

ing. Anton Poliček

Sídlo/miesto podnikania:

.018 15 Prečín 269

Zápis v OR/ŽR :

ŽR SR 306 - 6128

Zastúpený:

ing. Anton Poliček

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných:

ing. Anton Poliček

vo veciach technických:

ing. Peter Dúbravka

Bankové spojenie:

SLSP a.s.

IBAN:

SK 72 0900 0000 0003 6182 2384

BIC

IČO:

32895259

DIČ:

1020514528

IČ DPH:

SK 1020514528

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „**Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov**“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“; najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „**Rozpočet stavby**“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov**“, ktorá je financovaná pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 2, Investičná priorita 2.2, Špecifický cieľ 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom IROP-PO2-SC221-2021-67 (ďalej len „**Výzva**“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP uzatvorenú dňa **14.12.2022** pod číslom zmluvy: **ROP-Z-302021BQA8-2021-67** a zverejnenú na stránke: <https://www.crz.gov.sk> (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní podlimitnej zákazky „**Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov**“ zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 4/2023 zo dňa 5. I. 2023. pod značkou 380 WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „**Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov**“, na parc. č. 645/1, 645/2, 645/3, k. ú. Dulov, financovanej z prostriedkov Európskej únie.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu „**Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov**“, zhotovenej projektantom Ing. arch. Emil Michálek.

1.3 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelو všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „**Dielo**“)

- 1.4 Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2.v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, na takéto chyby v projektovej dokumentácii Zhotoviteľ musí upozorniť Objednávateľa.
- 1.5 Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vadu Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.“
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom. V prípade nepredloženia Prílohy č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov sa má za to, že zhotoviteľ bude vykonávať dielo bez využitia subdodávateľov. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platné certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných výplní vonkajších otvorových konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa) na montáž uvedeného zatepľovacieho systému a výplní vonkajších otvorových konštrukcií v súlade s platnou legislatívou.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

- 1.8** Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1** Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy, najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.

Ukončenie: bude prebiehať v 2. etapách:

- **1.etapa:** ukončenie prebudovania priestorov kuchyne a sociálnych zariadení na priestor triedy do **20. augusta 2023**
- **2.etapa:** ukončenie ostatných prác do **30.11.2023**

po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 2.2** Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.

- 2.3** Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny realizácie Diela.

- 2.4** Podrobný harmonogram realizácie prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najväčším časovým úsekom bude jeden týždeň a bude obsahovať minimálne:

- 2.4.1 termíny odovzdávania funkčných celkov do užívania,
- 2.4.2 podrobný plán využívania mechanizmov na jednotlivých stavebných objektoch Diela,
- 2.4.3 podrobný plán nasadenia pracovných skupín. Zhotoviteľ zdokladuje, že predložený počet pracovných skupín, stroje a mechanizmy garantujú zhotovenie stavby v zmluvných termínoch,
- 2.4.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť na dodávku a montáž technológie, pokiaľ to vyplýva z projektovej dokumentácie a výkaz výmer.

- 2.5 Zhotoviteľ predloží pri podpise zmluvy harmonogramu prác v štruktúre a rozsahu zhodnom ako podrobný harmonogram prác, ktorý bol predložený zhotoviteľom ako uchádzačom v jeho ponuke so zohľadnením prípadnej zmeny čo sa týka najmä začiatku prác, subdodávok oproti harmonogramu predloženému v ponuke.
- 2.6 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 2.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.8 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.9 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odpreté.
- 2.10 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :
- 257.023,51 EUR bez DPH (slovom : Dvestopäťdesiatsedemtisíc dvadsaťsedem eur/51centov),
- 51.404,7 EUR 20% DPH (slovom : päťdesiatjedentisícštyristoštyri eur/70centov),
- 308-428,21 EUR s DPH (slovom : tristosedemtisícštyristodvadsaťosem eur/21centov), (ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú

riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.

- 3.4** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .
- 3.5** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.6** Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oploenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.
- 3.7** Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
 - (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
 - (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

- 4.1** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na predmet Zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody Strán vykonávané 1x mesačne, formou faktúr vystavených na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom

potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a Objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za Objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% fakturovanej sumy vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH bude použité do doby odovzdania celej stavby ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Zádržné bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného Zhotoviteľom v rámci žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, a to po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého diela Objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele Objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/alebo reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom Objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov Objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá Zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.

4.2 Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný likvidácií, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených Objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.

4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasení súpisu prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez väd a nedorobkov.

4.4 Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť

súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.

- 4.5** V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6** Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky / Sprostredkovateľským orgánom (SO) Trenčiansky samosprávny kraj podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), preto na základe vzájomnej dohody zmluvných strán budú splatné v lehote 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.7** Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplyva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.
- 4.8** Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku. Ak Objednávateľ nemá v zmysle bodu 4.6. tohto článku finančné prostriedky určené na úhradu príslušnej faktúry od Zhotoviteľa pripísané na svojom bankovom účte v lehote splatnosti, nie je po uplynutí lehoty splatnosti ceny pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s úhradou ceny Zhotoviteľovi.
- 4.9** Zhotoviteľ nemá právo započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.10** Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.11** V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz

určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený Zhotoviteľovi.

5. Podmienky vykonania diela

5.1 Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu. Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Zhotoviteľ si je plne vedomý, že stavebné práce budú prebiehať aj počas plnej prevádzky materskej školy, pri realizácii stavebných prác nemôže žiadnym spôsobom obmedziť, ohroziť prevádzku materskej škôlky. Práce, ktoré svojou povahou vyžadujú prerušenie prevádzky materskej školy t.j. stavebné práce na prebudovaní jestvujúcej kuchyne a sociálnych zariadení na priestor triedy musia byť realizované počas školských prázdnin v období od 01.07.2023 do 20.08.2023.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach technických alebo vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je zástupca vo veciach technických.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.

5.3 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z. z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných

prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 5.4** Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.5** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6** Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovoláných osôb a zabezpečiť jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.
- 5.7** Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8** Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezabíja zodpovednosťou za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.
- 5.9** Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín zahájenia preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámeného dokončenia stavby Zhotoviteľom.
- 5.10** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatíu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatíu diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia,

pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

5.11 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.12 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.

5.13 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi

písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa.

- 5.14** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 5.15** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.16** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.19** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.20** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.21** Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Objednávateľ má uzatvorenú s riadiacim orgánom/poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami riadiaceho orgánu na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:

- (a) poskytovateľ NFP EÚ a SR a ním poverené osoby, RO pre IROP, SO pre IROP,
- (b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- (c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- (d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- (e) osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým je aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnená v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku.

- 5.22** V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v predchádzajúcej vete bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

- 5.23** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa.
- 5.24** Zhotoviteľ zabezpečí plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorých údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii ako osôb určených na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, preukázal svoju technickú a odbornú spôsobilosť na splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, sú to nasledovní kľúčoví odborníci:

(a) kľúčový odborník č. 1 ing. Peter Dúbravka

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.
- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou vecí alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5** V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6** V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd

vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných tretou osobou pri odstraňovaní väd uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.

6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.

6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);
- (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 20 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).

7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).

7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1** V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2** V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.
- 8.3** Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu až do doby úplného odstránenia väd.
- 8.4** V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu jednotlivo.
- 8.5** Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:
- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
 - (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
 - (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.
- 8.6** Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 8.7** Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).
- 8.8** Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou

zmluvnej pokuty a nezaväzuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodržiava niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchli postup zhotovovania Diela alebo nevykoná opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou;
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne;
- (m) Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi poisťnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie;

- (o) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- (p) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- (q) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka neskoršej úhrady splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ môže požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
- (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením, pokiaľ touto Zmluvou nie je určené inak, minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

11 Zhotoviteľ:	Ing. Anton Poliček
12 Adresa sídla:	018 15 Prečín 259
13 vo veciach zmluvných do rúk:	.ing. Anton Poliček
14 e-mail:	staveaap@gmail.com
15 vo veciach technických do rúk:	ing. Peter Dúbravka
16 e-mail:	staveaap@gmail.com

Objednávateľ:	Obec Dulov
Adresa sídla:	Dulov 168, 018 52 Dulov
vo veciach zmluvných do rúk:	Ing. Jozef Šamaj – starosta obce
vo veciach technických do rúk:	
vo veciach projektových:	Ing. Jozef Šamaj – starosta obce

16.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámí akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej

činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- (c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorých si tri (4) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)

príloha č. 2: Harmonogram realizácie diela

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva nadobudne účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:

- a) Objednávateľovi bude doručená správa z administratívnej kontroly verejného obstarávania, ktorou proces verejného obstarávania v zmysle bodu 1.1 v ktorej Poskytovateľ NFP deklaruje,

že neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5.. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP alebo nesúhlasu s výškou ex ante finančnej opravy Objednávateľom sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.

b) Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/>

- 12.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi vyplývajúcu z tejto Zmluvy alebo z platnej právnej úpravy a súvisiacu s plnením predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.
- 12.8 Strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
- 12.9 Zmluvné strany sú si vedomé, že v Slovenskej republike je trestným činom ponúkanie, poskytnutie alebo prijatie úplatku. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

V Dulove, dňa: 16.3.2023

Objednávateľ

V Prečíne, dňa: 12. III. 2023

Zhotoviteľ


Ing. Jozef Šamaj – starosta obce


Ing. Anton Políček

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. / Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. / Harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. / Zoznam subdodávateľov

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023-007
Stavba: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - CÚ 3Q 2022

JKSO:
Miesto: Dulov

KS:
Dátum: 5.2.2023

Objednávateľ:
Obec Dulov

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Anton Políček

ICO: 32895259
IČ DPH: SK 1020514528

Projektant:
Archprojekt Púchov

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. G. Gabčová

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			257 023,51
DPH základná znižená	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	257 023,51	51 404,70
Cena s DPH v EUR			308 428,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-007

Stavba: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - CÚ 3Q 2022

Miesto: Dulov

Dátum:

05.02.2023

Objednávateľ: Obec Dulov

Projektant:

Archprojekt Púchov

Zhotoviteľ: Ing. Anton Políček

Spracovateľ:

Ing. G. Gabčová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		257 023,51	308 428,21
SO.01	Pristavba jedálne	230 485,17	276 582,20
SO.02	Modernizácia a rekonštrukcia MŠ	26 538,34	31 846,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - CÚ 3Q 2022

Objekt:

SO.01 - Prístavba jedálne

JKSO:

Miesto: Dulov

Objednávateľ:

Obec Dulov

Zhotoviteľ:

Ing. Anton Políček

Projektant:

Archprojekt Púchov

Spracovateľ:

Ing. G. Gabčová

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.02.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

32895259

IČ DPH:

SK 1020514528

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Materiál				133 327,74
Montáž				97 157,42
Cena bez DPH				230 485,17
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	230 485,17	20,00%	46 097,03	
Cena s DPH	v EUR			276 582,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - CÚ 3Q 2022

Objekt:

SO.01 - Prístavba jedálne

Miesto:

Dulov

Dátum:

05.02.2023

Objednávateľ:

Obec Dulov

Projektant:

Archprojekt Púchov

Zhotoviteľ:

ing. Anton Políček

Spracovateľ:

Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR]

Montáž [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	133 327,74	97 157,42	230 485,17
1 - Zemné práce	80 170,81	48 631,23	128 802,04
2 - Zakladanie	0,00	2 624,42	2 624,42
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	15 208,45	5 318,88	20 527,32
4 - Vodorovné konštrukcie	17 731,31	5 189,40	22 920,71
5 - Komunikácie	11 039,40	5 388,50	16 427,90
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	430,48	524,28	954,75
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	35 141,42	19 246,32	54 387,74
99 - Presun hmôt HSV	619,75	783,81	1 403,56
PSV - Práce a dodávky PSV	47 714,12	42 020,45	89 734,56
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	9 555,64	9 555,64
712 - Izolácie striech, poviakové krytiny	3 254,75	1 716,73	4 971,48
713 - Izolácie tepelné	136,49	142,57	279,05
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	8 728,37	1 508,73	10 235,10
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00	778,70	778,70
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	287,36	1 123,26	1 410,62
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	176,50	143,07	319,57
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	1 702,10	169,60	1 871,70
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	485,00	45,40	530,40
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	235,90	2 171,84	2 407,74
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	18,80	5,24	24,04
762 - Konštrukcie tesárske	601,90	4 528,88	5 128,78
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 973,69	3 938,52	5 912,21
764 - Konštrukcie klampiarske	4 437,00	2 211,01	6 648,01
766 - Konštrukcie stolárske	5 884,25	5 174,34	11 058,59
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 015,00	10 186,78	16 201,76
771 - Podlahy z dlaždíc	7 020,59	1 713,46	8 734,05
781 - Obklady	4 594,17	3 908,02	8 502,18
784 - Maľby	1 621,17	1 704,02	3 325,18
M - Práce a dodávky M	5 442,82	4 717,25	10 160,07
21_M4 - Bleskozvod	472,82	1 075,00	1 547,82
21-M - Elektromontáže	4 391,70	2 970,00	7 361,70
23-M - Montáže potrubia	578,30	672,25	1 250,55
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	1 301,00	1 301,00
OST - Ostatné	0,00	487,50	487,50

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - CÚ 3Q 2022

Objekt:

SO.01 - Pristavba jedálne

Miesto:

Dulov

Dátum:

05.02.2023

Objednávateľ:

Obec Dulov

Projektant:

Archprojekt Púchov

Zhotoviteľ:

ing. Anton Poliček

Spracovateľ:

Ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								230 485,166
D HSV Práce a dodávky HSV								128 802,035
D 1 Zemné práce								2 624,415
1	K	121101111.S	Odstánenie ornice s vodor. premiesn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	48,000	0,000	1,100	52,800
VV					48,000			
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	4,580	0,000	7,890	36,136
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,000	0,000	5,980	23,920
4	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke do 100 m3	m3	61,674	0,000	31,200	1 924,229
VV					(11,96+13,88+2,869+3,34+2,84+11,25+9,1+0,9+1,3*2)*0,6*1,2+9,1*0,8*1,2	51,028		
VV					9,857*0,6*1,8	10,646		
VV					Súčet	61,674		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,500	0,000	4,550	234,325
6	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hmotín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	10,176	0,000	34,690	353,005
D 2 Zakladanie								20 527,324
7	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhrutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm	m3	126,000	27,560	18,220	5 768,280
8	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	28,511	105,280	20,850	3 595,522
VV					*odhad bez statiky			
VV					190,07*0,15	28,511		
9	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie dielce	m2	11,150	10,200	6,200	182,880
10	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie dielce	m2	11,150	0,000	3,200	35,680
11	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	190,700	6,980	1,200	1 559,926
VV					*podľa statického posudku			
VV					190,7	190,700		
12	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	19,445	51,250	52,470	2 016,835
VV					12,3*0,3*0,75/2	1,384		
VV					(3,32+2,58+3,48+15+16+9,42+3*9,4+0,9+1,35)*0,3*0,75	18,061		
VV					Súčet	19,445		
13	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	53,533	105,420	15,220	6 458,221
VV					(11,96+13,88+2,869+3,34+2,84+11,25+9,1+0,9+1,3*2)*0,6*1+9,1*0,8*1	42,523		
VV					10,194*0,6*1,8	11,010		
VV					Súčet	53,533		
14	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,520	1 250,000	500,000	910,000
VV					*odhad bez statiky			
VV					0,52	0,520		
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie								22 920,712
15	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	75,848	150,250	45,800	14 870,000
VV					(9,4+0,9+13,73)*3,25-1*2,25	75,848		
16	K	311275131.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	24,533	149,560	45,800	4 792,767
VV					(3,49+15+16+9,42)*0,3*3,25-27,425	24,533		
17	K	317161312.S	Pórabetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	22,550	5,500	84,150
18	K	317161314.S	Pórabetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	31,260	5,980	111,720
19	K	317161531.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	68,200	6,500	74,700
20	K	317161532.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	80,260	7,500	87,760
21	K	317161533.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	1,000	98,890	8,500	105,390
22	K	317161551.S	Pórabetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	7,000	68,260	6,500	663,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	317161552.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	102,690	7,800	552,450
24	K	317161556.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	170,360	12,560	182,920
25	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	30,250	17,220	8,200	768,955
VV					30,250			
26	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	18,000	24,260	10,550	626,580
VV					18,000			
D 4 Vodorovné konštrukcie								16 427,901
27	K	411121081.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov a betónových stropných vložiek výšky nad 200 do 250 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami (bez výstuže)	m2	168,400	54,560	25,000	13 397,904
28	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,499	102,560	27,500	715,200
VV					*odhad bez výkresov tvaru			
VV					(9,4+0,9+13,73)*0,25*0,25	1,502		
VV					(3,49+15+16+9,4*2)*0,3*0,25	3,997		
VV					Súčet	5,499		
29	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	38,660	3,540	8,560	467,786
VV					*odhad bez výkresov tvaru			
VV					(9,4+0,9+13,73)*0,25*2	12,015		
VV					(3,49+15+16+9,4*2)*0,25*2	26,645		
VV					Súčet	38,660		
30	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	38,660	0,000	3,850	148,841
31	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,440	1 210,000	750,000	862,400
VV					*podľa statického výpočtu			
VV					0,44	0,440		
32	K	430321819.S	Schodiskové konštrukcie	m2	4,500	135,000	42,500	798,750
VV					*odhad bez statiky			
VV					4,5	4,500		
33	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,500	0,000	52,520	26,260
34	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	t	0,500	21,520		10,760
D 5 Komunikácie								954,750
35	K	596911113	Okapový chodník a spevnená plocha	m2	33,500	12,850	15,650	954,750
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								54 387,740
36	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	144,300	1,550	1,970	507,936
VV					9,95+68,59+33,69+3,69+3,19+6,7+4,2+3,15+5,04+6,1	144,300		
37	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	144,300	1,100	1,980	444,444
38	K	611460201.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	144,300	3,240	7,240	1 512,264
39	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	144,300	2,320	7,560	1 425,684
40	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	337,076	1,200	0,920	714,601
VV					*1,01			
VV					(2,66+3,69+3,14+3,15)*3,05-			
VV					(1,45*2,3+1,15*2,05+0,75*1,5+2*2,05)+(1,8*2,05)*0,3	29,405		
VV					*1,02			
VV					(6,97+9,42+7,63+9,4)*3,05-			
VV					(1*2,25*3+2*2,05+1,5*1,5+1,1*2)+(1*2*2,25)*0,3*3+(2*2*2,05)*0,15+1,5*0,15*3+(1,1*2*2,05)*0,15	93,951		
VV					*1,03			
VV					(3,9+9,4)*2*3,05-(1*2*2+1,5*1,5+1*1,75*3)+(1*2*1,75)*0,3*3	73,690		
VV					*1,04			
VV					(1,1+3,35)*2*3,05-(1,05*2,8+0,9*2)+(1*2*2,8)*0,3	24,385		
VV					*1,05			
VV					(2,9+1,1)*2*3,05-(0,9*2*4+0,6*2)	16,000		
VV					*1,06			
VV					(2*3,35)*2*3,05-(1*1,75+0,8*2)+(1*2*1,75)*0,3	30,635		
VV					*1,07			
VV					(2*2,1)*2*3,05-0,9*2	23,210		
VV					*1,08			
VV					(1,5+2,1)*2*3,05-0,6*2*2	19,560		
VV					*1,09			
VV					(2,4+2,1)*2*3,05-0,6*2	26,250		
VV					Súčet	337,076		
41	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	337,076	1,320	0,910	751,679
42	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	262,526	3,200	6,900	2 651,513
VV					337,076			
VV					*odpočet obkladu			
VV					-74,55	-74,550		
VV					Súčet	262,526		
43	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	337,076	3,880	1,980	1 907,850

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	621481119.S	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	36,500	4,120	2,050	225,205
	W		"podstrešie					
	W		36,5		36,500			
45	K	622460122.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	268,160	1,220	1,700	844,347
46	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	268,500	1,100	1,570	716,895
47	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	242,900	8,850	6,450	3 716,370
48	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	25,600	21,539	8,813	777,011
49	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	38,200	26,200	14,800	1 566,200
50	K	625250552.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	46,260	37,120	17,220	2 513,768
51	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	140,450	48,230	18,500	9 372,229
52	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	17,750	16,560	25,000	737,690
53	K	625255111.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží - hydroizolačná stierka na báze cementu	m2	22,100	14,230	5,200	429,403
	W		"rampa					
	W		22,1		22,100			
54	K	625255116.S	Systém hydroizolácie a zateplenia balkónov a lodží - butylová izolačná páska samolepiaca	m	15,500	3,250	0,900	64,325
55	K	631312811.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	166,400	98,556	35,650	22 331,878
	W		22,1+144,3		166,400			
56	K	631362422.S	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drótu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	166,400	5,870	1,200	1 176,448
								1 403,558
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
57	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	144,300	1,500	1,650	454,545
58	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	50,000	2,250	3,850	305,000
59	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	37,600	3,450	3,330	254,928
60	K	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	45,000	1,890	1,880	169,650
61	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytú okapničkou	m	14,140	1,220	1,790	42,561
62	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	11,950	1,220	1,860	36,806
63	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	52,000	0,850	1,350	114,400
64	K	974029121	Výsekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,002001	m	5,000	0,000	5,120	25,600
65	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,001	0,000	13,800	0,014
66	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,010	0,000	0,460	0,005
	W		0,001*10 "Prepočítané koeficientom množstva		0,010			
67	K	979089812.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 08), ostatné	t	0,001	0,000	48,500	0,049
D 99 Presun hmôt HSV								9 555,635
68	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1 038,656	0,000	9,200	9 555,635
D PSV Práce a dodávky PSV								89 734,561
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti								4 971,484
69	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	190,700	0,000	0,350	66,745
70	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,057	3 300,000		188,100
	W		190,7*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva		0,057			
71	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	17,500	0,000	0,420	7,350
72	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,006	3 300,000		19,800
	W		17,5*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva		0,006			
73	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	381,400	0,560	3,740	1 640,020
	W		190,7*2		381,400			
74	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	438,610	5,850		2 565,869
	W		381,4*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		438,610			
75	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	35,000	0,620	4,180	168,000
	W		17,5*2		35,000			
76	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	42,000	5,850		245,700
	W		35*1,2 "Prepočítané koeficientom množstva		42,000			
77	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,330	0,000	30,000	69,900
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny								279,054
78	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy do 10°	m2	168,400	0,040	0,840	148,192
79	M	283230007300.S	Parozábrana	m2	193,860	0,670		129,752
	W		168,4*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		193,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	0,000	30,000	1,110
D 713 Izolácie tepelné								
81	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	336,800	0,000	1,500	505,200
VV					336,800			
82	M	631650001900.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm pre šikmé strechy	m2	343,536	13,750		4 723,620
VV					343,536			
83	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	144,300	0,040	0,800	121,212
VV					144,300			
84	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm	m2	165,945	0,690		114,502
VV					165,945			
85	K	713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	144,300	0,000	2,050	295,815
86	M	283760013700.S	Doska EPS 150 grafitová hr. 70 mm	m2	294,372	12,680		3 732,637
VV					294,372			
87	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 13-20 mm, vnút. priemer do 38	m	135,000	0,000	3,500	472,500
88	M	283310004800	Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	52,000	2,920		151,840
89	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,365	0,000	35,000	117,775
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia								
90	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	17,700	0,000	16,580	293,466
91	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	10,500	0,000	18,970	199,185
92	K	721172109.S	Potrubie z rúr PP-HT odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	6,000	0,000	12,200	73,200
93	K	721173205.S	Potrubie z rúr PP-HT odpadné pripájacie D 50 mm	m	8,000	0,000	10,360	82,880
94	K	721173206.S	Potrubie z rúr PP-HT odpadné pripájacie D 63 mm	m	2,000	0,000	11,360	22,720
95	K	721173208.S	Potrubie z rúr PP-HT odpadné pripájacie D 110 mm	m	1,500	0,000	14,200	21,300
96	K	721194105.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1,8	ks	2,000	0,000	8,500	17,000
97	K	721194109.S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2,3	ks	1,000	0,000	9,800	9,800
98	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	45,700	0,000	1,100	50,270
99	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	0,000	7,396	8,875
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								
100	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	33,900	0,000	2,900	98,310
101	M	283310001200	Izolačná PE trubica 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	6,500	0,700	0,000	4,550
102	M	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	27,400	0,950	0,000	26,030
103	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr. 20-25 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	18,000	0,000	2,900	52,200
104	M	283310004700	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	6,500	1,850	0,000	12,025
105	M	283310004800.1	Izolačná PE trubica 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	11,500	2,200	0,000	25,300
106	K	722130801.S	Oprava vodovodného potrubia závitového zázátkovanie vývodu	ks	6,000	0,000	4,000	24,000
107	K	722131913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	1,000	0,000	25,000	25,000
108	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	13,000	0,000	11,900	154,700
109	K	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm	m	11,500	0,000	13,400	154,100
110	K	722171134.S	Potrubie plastlinikové D 32 mm	m	27,400	0,000	17,600	482,240
111	K	722173175.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	12,000	0,000	2,000	24,000
112	M	286220049700.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 16x1/2" mm	ks	12,000	9,500	0,000	114,000
113	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	3,000	0,000	2,500	7,500
114	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	0,000	3,000	3,000
115	M	551110007100.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	8,500	0,000	6,500
116	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	0,000	3,000	6,000
117	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	6,900	0,000	13,800
118	M	551110007200.S	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	3,000	6,950	0,000	20,850
119	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	0,000	3,000	3,000
120	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	9,200	0,000	9,200
121	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	0,000	3,000	3,000
122	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	5,400	0,000	5,400
123	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	0,000	4,000	4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	M	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavretie systému	ks	1,000	24,200	0,000	24,200
125	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	51,900	0,000	0,800	41,520
126	K	725819401	Montáž ventilu rohového s prípojkovou rúrkou G 1/2	ks	3,000	0,000	3,500	10,500
127	M	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	3,000	8,500	0,000	25,500
128	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,200	0,000	13,724	30,193
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod								319,565
129	K	723150368	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2	m	2,000	0,000	28,000	52,000
130	M	143330000800	Rúra oceľová zváraná čierne 2 1/2" (76,1x3,2) s atestom na plyn	m	2,000	35,600	0,000	71,200
131	K	723229101	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	súb.	3,000	28,600	29,600	174,600
132	M	141970100800	Hadica zmršťovacia žltá pre DN 20 - DN 25, dĺžka 3 m	bal	1,000	19,500	0,000	19,500
133	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,000	2,265	2,265
D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety								1 871,703
134	K	721229013.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredu	ks	2,000	0,000	10,600	21,200
135	M	552240004900.S	Žlab podlahový nerezový do priestoru, dl. 2000 mm, plastový sifón DN 50	ks	2,000	350,000	0,000	700,000
136	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	0,000	15,000	15,000
137	M	6423046600	Misa záchodová vodorovný odpad V	ks	1,000	120,000	0,000	120,000
138	K	725119701	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	súb.	1,000	0,000	22,000	22,000
139	M	5513005457	Predstavený systém pre WC, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast	ks	1,000	175,000	0,000	175,000
140	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000	0,000	15,000	15,000
141	M	6421433700	Umývadlo	ks	1,000	75,000	0,000	75,000
142	K	725241532.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvrtkruhovej 900x900 mm	ks	1,000	0,000	20,000	20,000
143	M	642610000500.S	Sprchová vanička keramická štvrtkruhová rozmer 900x900 mm	ks	1,000	195,000	0,000	195,000
144	K	725245162	Montáž - zástena sprchová s dverami do výšky 2000 mm a šírky 1200 mm	súb.	1,000	0,000	40,000	40,000
145	M	5548400600	Dvere sprchové	ks	1,000	285,000	0,000	285,000
146	K	725829201	Montáž batérie nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	0,000	10,000	20,000
147	M	551450002000.S	Batéria vaňová - sprchová termostatická	ks	1,000	65,000	0,000	65,000
148	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,000	65,000	0,000	65,000
149	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	1,000	0,000	6,000	6,000
150	M	5514703200	Uzávierka zápachová sifón umývadlový	ks	1,000	7,500	0,000	7,500
151	K	725889330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	1,000	0,000	6,000	6,000
152	M	2863120298	Vaňová a sprchová odtoková súprava, krátka	ks	1,000	14,600	0,000	14,600
153	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,123	0,000	35,800	4,403
D 732 Ústredné kúrenie - stroje								530,400
154	K	732460015	Montáž rýchlomontážnej sady HSM 25/8	ks	1,000	0,000	35,000	35,000
155	M	484730001602	Rýchlomontážna sada plynového kotla	ks	1,000	485,000	0	485,000
156	K	998732201.S	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	0,000	5,200	10,400
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie								2 407,743
157	K	733151122.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	52,000	0,000	25,600	1 331,200
158	K	733167115	Montáž PB-R rúry lisovaním D 17x2,0 - prípojky k vykurovacím okruhom	m	83,000	0,000	6,800	564,400
159	M	12017	HR-PB(R)-DD 5-vrstvová 17x2,0 červená, 240m	m	83,000	1,450	0,000	120,350
160	M	00862	GT-M-KA 17x2	ks	22,000	2,800	0,000	61,600
161	M	01823	GT-SR 25, 60m, čierna ochranná rúrka pre rúrky d15-18mm	m	83,000	0,650	0,000	53,950
162	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	52,000	0,000	0,800	41,600
163	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	83,000	0,000	0,800	66,400
164	K	73319011R	Preplach potrubia	m	135,000	0,000	1,000	135,000
165	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	0,000	23,745	33,243
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry								24,038
166	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	0,000	2,500	5,000
167	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	9,400	0,000	18,800
168	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,000	0,238	0,238
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá								5 128,755

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	735311208	Podlahové kúrenie s izolovanou systémovou doskou 123 30-2, potrubie PB-R S 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	130,800	0,000	33,800	4 421,040
170	K	735311610.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 11 cestný	ks	1,000	0,000	20,000	20,000
171	M	08577	Rozdeľovač pre podlahové vykurovanie VSS 11-1" šírka 685 mm, mosadz	ks	1,000	490,000	0,000	490,000
172	M	01732	GT-AVR 1" uzatvárací kohút	pár	1,000	26,900	0,000	26,900
173	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	0,000	25,000	25,000
174	M	20012	GT-VKM 12 skrinka rozdeľovacej stanice pre podomietkovú montáž	ks	1,000	85,000	0,000	85,000
175	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	0,000	50,679	60,815

D 762

Konštrukcie tesárske

5 912,210

176	K	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	197,200	0,000	4,580	903,176
177	M	605110006700.S	Rezivo	m3	4,674		385	1 799,490

VV

197,215189873418*0,0237 'Prepočítané koeficientom množstva

4,674

178	K	762341033.S	Montáž debnenia štítových hrán z dosiek cementotrieskových pre všetky druhy striech	m2	36,500	1,386	15,533	617,544
179	M	591510001000.S	Cementotriesková doska hr. 10 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	36,500	11,637		424,751
180	K	762341251.S	Montáž kontralat pre sklon do 22°	m	208,000	0,000	1,580	328,640
181	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akost' II, prierez 25-100 cm2	m3	1,560	385,000		600,600

VV

208*0,0075 'Prepočítané koeficientom množstva

1,560

182	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	6,234	30,000	0,15	187,955
-----	---	-------------	--	----	-------	--------	------	---------

VV

6,234

183	K	762431220.S	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotrieskovými na zraz	m2	38,200	0,000	3,650	139,430
184	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	39,728	17,890		710,734

VV

38,2*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva

39,728

185	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,442		45,000	199,890
-----	---	-------------	--	---	-------	--	--------	---------

D 763

Konštrukcie - drevostavby

6 648,014

186	K	763732112.S	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	208,000	0,000	10,020	2 084,160
187	M	612220000100.S	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy rozpätia do 10 m	m2	197,200	22,500		4 437,000
188	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,859	0,000	44,370	126,854

D 764

Konštrukcie klampiarske

11 058,587

189	K	764171231.S	Závetelná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	11,500	12,420	2,890	176,085
190	K	764171244.S	Lemovanie múru bočné pozink farebný, r.š. do 310 mm, sklon strechy do 30°	m	3,190	12,110	2,890	47,850
191	K	764171247.S	Pultové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	15,620	10,980	2,890	216,649
192	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	16,420	8,880	2,890	193,263
193	K	764171301	Krytina plechová falcovaná pre sklon strechy do 30°	m2	197,200	14,220	19,280	6 606,200
194	K	764171478.S	Lemovanie múru bočné zo zvitkov pozink farebný, r.š. 500 mm	m	10,040	18,220	12,450	307,927
195	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	11,500	12,042	2,980	172,753
196	K	764311001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny pozinkované	m2	197,200	7,870	2,875	2 118,914
197	K	764410360.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	11,950	10,890	6,120	203,270
198	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	9,000	22,250	6,850	261,900
199	K	764751143.S	Koleno výtokové zvodovej rúry pozink farebný, priemer 120 mm	ks	3,000	15,980	3,710	59,070
200	K	764761122.S	Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm	m	19,560	16,850	12,100	566,262
201	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,294	0,000	56,000	128,464

D 766

Konštrukcie stolárske

16 201,762

202	K	766123510.S	Montáž drevených stien celozasklených v. do 2,75 m	m2	4,100	0,220	25,000	103,402
			2*2,05		4,100			
203	M	611830001500.S	Presklená stena, šírka 2000 mm, výška 2050 mm, s bočným svetlíkom, dverami 1000/2000 mm	ks	1,000	950,000		950,000
204	K	766621266.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	6,000	1,850	3,020	29,220
205	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	6,300	6,520		41,076
206	M	611110018900.S	Drevené okno podávacie výsuvné vrátane drevenej parapetnej dosky obojstrannej	ks	1,000	300,000		300,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
207	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	53,200	1,987	11,435	714,050
208	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	53,200	1,820		96,824
209	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	53,200	0,680		36,176
210	M	611410000100.S	Plastové výplne otvorov s izolačným trojsklom	m2	17,400	173,560		3 019,944
211	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	7,000	0,000	20,500	143,500
212	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	7,000	18,200		127,400
213	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	7,000	75,230		526,610
214	K	7666621692.S	Montáž a dodávka atypických dverí 1000/1970 mm vrátane zárubne a výdajného okienka	ks	1,000	0,000	9 000,000	9 000,000
215	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	7,000	5,200	40,850	322,350
216	M	611610002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	7,000	108,980		762,860
217	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,810	0,000	35,000	28,350
								8 734,052
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové								
218	K	767181210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	4,600	0,270	12,500	58,742
219	M	553520000400.S	Zábradlie pre schody, kotvenie do podlahy	m	4,600	140,000		644,000
220	K	767330012.S	Montáž svetlovodu tubusového priemeru do 360 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou	súb.	4,000	0,000	145,850	583,400
221	M	611510000500.S	Svetlovod tubusový priemeru do 360 mm do šikmej strechy s hladkou krytinou	ks	4,000	370,520		1 482,080
222	M	611510003300.S	Predžľovací diel pre svetlovod DN 350, s pevným tubusom dĺžky 910 mm	ks	4,000	92,850		371,400
223	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	12,800	4,250	13,200	223,360
224	M	553410032700.S	Dvere vstupné 1050 x 2800 mm	ks	1,000	924,520		924,520
225	M	553410032800.S	Dvere vstupné 1150 x 2050 mm	ks	1,000	865,250		865,250
226	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	185,000	0,320	1,290	297,850
227	M	5534687390	Zábradlie pre invalidov a vozíčkarov, kotvené do podlahy	m	12,300	195,000		2 398,500
228	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	185,000	0,000	2,050	379,250
vv					185	185,000		
229	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	40,000	0,000	6,850	274,000
230	M	1341078011	Držiaky, konzoly, závesy, objímky	kg	40,000	5,500		220,000
231	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,260	0,000	45,000	11,700
								8 502,184
D 771 Podlahy z dlaždíc								
232	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	67,560	0,800	3,250	260,106
vv					"1,01			
					(2,66+3,69+3,14+3,15)-(1,45+1,05+2)	8,140		
vv					"1,02			
					(6,97+9,42+7,63+9,4)-(1+2)	30,420		
vv					"1,04			
					(1,1+3,35)*2-(1+0,9+0,8)	6,200		
vv					"1,05			
					(2,9+1,1)*2-(0,9*2+0,6)	5,600		
vv					"1,06			
					(2+3,35)*2-0,8	9,900		
vv					"1,07			
					(2+2,1)*2-0,9	7,300		
vv					Súčet	67,560		
233	M	597640006300.S	Sokel keramický, ľvxhr 298x80x9 mm	ks	234,231	3,500		819,809
vv					67,56*3,467 *Prepočítané koeficientom množstva	234,231		
234	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	144,300	4,250	21,580	3 727,289
vv					9,95+68,59+33,69+3,69+3,19+8,7+4,2+3,15+5,04+6,1	144,300		
235	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, ľvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	155,843	16,500		2 571,410
236	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	22,300	5,200	21,58	597,194
vv					"rampa			
vv					22,3	22,300		
237	M	597740001110.S	Dlaždice keramické, ľvxhr 300x300x8 mm, gresové glazované	m2	23,415	18,500		433,178
238	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	4,143	0,000	22,500	93,218
								3 325,182
D 781 Obklady								
239	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	74,550	4,250	22,500	1 994,213
vv					"1,03			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(3,9+9,4)*2*2-(1*2*2+1,5*1,5+1*1,75*3)+(1+2*1,75)*0,3*3		45,750			
	W		"1,08					
	W		(1,5+2,1)*2*2-0,6*2*2		12,000			
	W		"1,08					
	W		(2,4+2,1)*2*2-0,6*2		16,800			
	W		Súčet		74,550			
240	M	597740000900.S	Obkladačky keramické s protišmykovým povrchom, kv 300x300 mm, viacfarebné	m2	80,514	16,200		1 304,327
241	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,211	0,000	22,000	26,842

D 784 Maľby								
242	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	406,826	0,280	0,340	1 395,413

	W		"stropy					
	W		144,3		144,300			
	W		"steny					
	W		262,526		262,526			
	W		Súčet		406,826			

243	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	406,826	0,400	0,590	402,758
-----	---	-------------	--	----	---------	-------	-------	---------

244	K	784452361.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	406,826	0,650	1,170	740,423
-----	---	-------------	--	----	---------	-------	-------	---------

D M Práce a dodávky M								10 160,070
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

D 21 M4 Blaskozvod								1 547,820
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

245	M	M001	gúlatina FeZn 8	m	50,000	1,980		99,000
-----	---	------	-----------------	---	--------	-------	--	--------

246	M	M002	podpera vedenia PV23	ks	25,000	2,560		64,000
-----	---	------	----------------------	----	--------	-------	--	--------

247	M	M003	skúšobná svorkovnica + krabica	ks	4,000	9,120		36,480
-----	---	------	--------------------------------	----	-------	-------	--	--------

248	M	M004	pásovina FeZn 30/4	m	50,000	2,870		143,500
-----	---	------	--------------------	---	--------	-------	--	---------

249	M	M005	EPS svorkovnica	ks	1,000	22,140		22,140
-----	---	------	-----------------	----	-------	--------	--	--------

250	M	M006	svorka pásoviny/pásovina	ks	10,000	2,050		20,500
-----	---	------	--------------------------	----	--------	-------	--	--------

251	M	M007	svorka pásoviny/gúlatina	ks	10,000	2,220		22,200
-----	---	------	--------------------------	----	--------	-------	--	--------

252	M	M008	podružný materiál	ks	1,000	65,000		65,000
-----	---	------	-------------------	----	-------	--------	--	--------

253	K	K009	Práca	ks	1,000	0,000	950,000	950,000
-----	---	------	-------	----	-------	-------	---------	---------

254	K	K010	Revízne správy	ks	1,000	0,000	125,000	125,000
-----	---	------	----------------	----	-------	-------	---------	---------

D 21-M Elektromontáže								7 361,700
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

255	K	210001	Revízna správa	ks	1,000	0,000	170,000	170,000
-----	---	--------	----------------	----	-------	-------	---------	---------

256	M	C100	Rozvádzač RK	ks	1,000	1 650,000		1 650,000
-----	---	------	--------------	----	-------	-----------	--	-----------

257	M	C101	zásuvka pod omietku	ks	30,000	4,000		120,000
-----	---	------	---------------------	----	--------	-------	--	---------

258	M	C102	vypínač pre osvetlenie pod omietku č.6	ks	6,000	3,500		21,000
-----	---	------	--	----	-------	-------	--	--------

259	M	C103	vypínač pre osvetlenie pod omietku č.1	ks	5,000	3,500		17,500
-----	---	------	--	----	-------	-------	--	--------

260	M	C104	vypínač pre osvetlenie pod omietku č.5	ks	2,000	4,500		9,000
-----	---	------	--	----	-------	-------	--	-------

261	M	C105	LED svetidlo	ks	23,000	56,000		1 288,000
-----	---	------	--------------	----	--------	--------	--	-----------

262	M	C106	kábel CYKY 5x6	m	15,000	4,000		60,000
-----	---	------	----------------	---	--------	-------	--	--------

263	M	C107	kábel CYKY 3x1,5	m	300,000	1,000		300,000
-----	---	------	------------------	---	---------	-------	--	---------

264	M	C108	kábel CYKY 3x2,5	m	350,000	1,200		420,000
-----	---	------	------------------	---	---------	-------	--	---------

265	M	C109	zemniaci drôt zž 10	m	30,000	2,900		87,000
-----	---	------	---------------------	---	--------	-------	--	--------

266	M	C114	chránička FX 25	m	100,000	2,500		250,000
-----	---	------	-----------------	---	---------	-------	--	---------

267	M	C115	krabica pod omietku KU 68	ks	24,000	0,800		19,200
-----	---	------	---------------------------	----	--------	-------	--	--------

268	M	C110	spotrebný materiál (sadra, spojovací materiál,...)	ks	1,000	150,000		150,000
-----	---	------	---	----	-------	---------	--	---------

269	K	P01	práca	ks	1,000	0,000	2 800,000	2 800,000
-----	---	-----	-------	----	-------	-------	-----------	-----------

D 23-M Montáže potrubia								1 250,550
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

270	K	2300110311	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 DN 32 5/4" 42,3x2,90	m	25,000	0,000	8,850	221,250
-----	---	------------	--	---	--------	-------	-------	---------

271	M	1411100038001	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová bralen d 42,4 mm, hr. steny 3,2 mm, ozn. 11 353.1	m	25,000	18,700		467,500
-----	---	---------------	--	---	--------	--------	--	---------

272	M	2300203911	Oblúk zváraný, ir. 11 DN32	ks	3,000	8,000		24,000
-----	---	------------	----------------------------	----	-------	-------	--	--------

273	M	316170006000	Koleno varné DN 32, d 42,4 mm, hr. steny 2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	3,000	6,900		20,700
-----	---	--------------	--	----	-------	-------	--	--------

274	K	230120041	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním DN 32	m	25,000	0,000	4,000	100,000
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------	---------

275	K	230120091	Označenie zvaru značkou zvarača	ks	10,000	0,000	4,500	45,000
-----	---	-----------	---------------------------------	----	--------	-------	-------	--------

276	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	0,000	125,000	125,000
-----	---	-----------	---	------	-------	-------	---------	---------

277	K	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	25,000	0,000	6,500	162,500
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------	---------

278	K	230300112	Kohúty priechodné a rohové DN 20	ks	3,000	0,000	4,500	13,500
-----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	-------	-------	--------

279	M	551340006000	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz	ks	3,000	12,500	0,000	37,500
-----	---	--------------	---	----	-------	--------	-------	--------

280	K	2303001121	Kohúty priechodné a rohové - DN 32	ks	1,000	0,000	5,000	5,000
-----	---	------------	------------------------------------	----	-------	-------	-------	-------

281	M	551340001600	Guľový kohút na plyn 5/4" FF, páka	ks	1,000	28,600		28,600
-----	---	--------------	------------------------------------	----	-------	--------	--	--------

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								1 301,000
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

282	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce - stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	hod	24,000	0,000	16,500	396,000
-----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------	---------

283	K	HZS0002111	Práce revízneho technika	súbor	1,000	0,000	150,000	150,000
-----	---	------------	--------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
284	M	3438200009001	Drobný, pomocný materiál	súbor	1,000	0,000	125,000	125,000
285	K	HZS000112	Napustenie systému ŮK a odvzdušnenie	hod	6,000	0,000	25,000	150,000
286	K	HZS000113.3	Vykurovací skúška	hod	48,000	0,000	10,000	480,000
D OST Ostatné								487,500
287	K	OST06	Búracie a sekacie práce, vybúranie otvorov cez steny a stropy	%	125,000	0,000	1,500	187,500
288	K	OST07	Murárska výpomoc - Vyspravenie prierazov cez steny a stropy	%	125,000	0,000	2,400	300,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - CÚ 3Q 2022

Objekt:

SO.02 - Modernizácia a rekonštrukcia MŠ

JKSO:

Miesto: Dulov

Objednávateľ:

Obec Dulov

Zhotoviteľ:

Ing. Anton Políček

Projektant:

Archprojekt Púchov

Spracovateľ:

Ing. G. Gabčová

Poznámka:

KS:

Dátum: 05.02.2023

ICO:

IČ DPH:

ICO:

32895259

IČ DPH:

SK 1020514528

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Materiál

Montáž

14 027,41

12 510,93

Cena bez DPH

26 538,34

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

26 538,34

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

5 307,67

Cena s DPH

v EUR

31 846,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - CÚ 3Q 2022

Objekt:

SO.02 - Modernizácia a rekonštrukcia MŠ

Miesto: Dulov

Dátum: 05.02.2023

Objednávateľ: Obec Dulov

Projektant: Archprojekt Púchov

Zhotoviteľ: ing. Anton Políček

Spracovateľ: Ing. G. Gabčová

Kód dielu - Popis

Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	14 027,41	12 510,93	26 538,34
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 969,46	6 106,17	9 075,63
4 - Vodorovné konštrukcie	1 110,30	500,11	1 610,41
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	219,12	176,13	395,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 445,04	1 292,73	2 737,77
99 - Presun hmôt HSV	195,00	3 877,56	4 072,56
	0,00	259,64	259,64
PSV - Práce a dodávky PSV	6 953,65	4 384,76	11 338,41
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	80,70	810,20	890,90
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	757,65	893,38	1 651,03
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1 018,98	212,24	1 231,22
766 - Konštrukcie stolárske	1 342,60	88,17	1 428,77
771 - Podlahy z dlaždíc	254,91	250,59	505,50
776 - Podlahy povlakové	2 374,63	749,03	3 123,66
781 - Obklady	742,41	780,34	1 522,74
784 - Maľby	381,78	602,81	984,58
M - Práce a dodávky M	4 104,30	2 020,00	6 124,30
21-M - Elektromontáže	4 104,30	2 020,00	6 124,30

ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ Dulov - CÚ 3Q 2022

Objekt:

SO.02 - Modernizácia a rekonštrukcia MŠ

Miesto:

Dulov

Dátum:

05.02.2023

Objednávateľ:

Obec Dulov

Projektant:

Archprojekt Púchov

Zhotoviteľ:

ing. Anton Poliček

Spracovateľ:

ing. G. Gabčová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 538,336

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 075,628

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 610,411

1	K	317161132.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	2,000	17,500	3,350	41,700
2	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1,000	19,870	3,650	23,520
3	K	340235219.S	Zamurovanie otvoru nad dverami PPD 300x1450 mm vrátane osadenia prekladu a omietky	ks	1,000	11,360	50,850	62,210
4	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm	m2	30,330	23,944	10,153	1 034,162
VV					(2,75+2,23+2,925*2)*3+1,2*0,6*2*0,8*2,25*2	30,330		
5	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	10,875	26,800	9,450	394,219
VV					4,225*3*0,8*2,25	10,875		
6	K	342948112.S	Ukötlenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	12,000	2,200	2,350	54,800
VV					3*4	12,000		

D 4

Vodorovné konštrukcie

395,251

7	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,673	115,462	23,384	93,443
VV					*odhad bez výkresu tvaru			
VV					0,673			
8	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dlaže	m2	4,490	7,200	7,850	67,575
VV					4,49			
9	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dlaže	m2	4,490		5,700	25,593
10	K	411354171.S	Podpomá konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	4,490	1,400	7,250	38,839
11	K	411354172.S	Podpomá konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	4,490	0,000	2,450	11,001
12	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,080	1 285,000	700,000	158,800
VV					*podľa statického posudku			
VV					0,08	0,080		

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 737,766

13	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	1,815	3,650	15,080	33,995
VV					(1,45+2*2,3)*0,3	1,815		
14	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	45,750	1,350	1,080	111,173
15	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	45,750	1,100	1,050	98,363
16	K	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	45,750	2,900	6,350	423,188
17	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	45,750	3,990	2,000	274,043
18	K	632451739.S	Výčistenie a vyspravenie jestvujúceho betónového poteru alebo podkladu	m2	87,050	0,500	4,280	416,099
VV					5,7+5,85+71,16+4,34	87,050		
19	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 10 mm	m2	75,500	10,900	4,05	1 128,725
VV					71,16+4,34	75,500		
20	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,000	5,650	35,850	124,500
21	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová oblá švxhr 800x1970	ks	3,000	42,660		127,660

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 072,557

22	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	130,000	1,500	1,650	409,500
23	K	962086111.S	Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, - 0,07500t	m2	106,050	0,000	2,850	302,243
VV					(1,8+5,7*3+4,175*2+2,925*2+1,25+1)*3	106,050		
24	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	14,539	0,000	45,000	654,255
VV					*vonkajšie schodisko z 1.14			
VV					4,34*3,35	14,539		
25	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xytolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	35,140	0,000	3,980	139,857
VV					32,86+2,48	35,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dvorného krídla do sutí plochy do 2 m ² , -0,02400t	ks	10,000	0,000	0,550	5,500
27	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	15,000	0,000	21,880	328,200
	W		0,8*2*6+0,6*2*2+1,5*2		15,000			
28	K	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 km obvodu - 0,012t	m	7,500	0,000	5,200	39,000
	W		(1,45+2,3)*2		7,500			
29	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omlietky nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	46,120	0,000	4,680	215,842
	W		"1,05					
	W		5,73*2*2		22,920			
	W		"1,1-1,13					
	W		(2,95*2+5,7)*2		23,200			
	W		Súčet		46,120			
30	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	19,240	0,000	10,880	209,331
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,240	0,000	13,600	261,664
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	288,600	0,000	0,460	132,756
	W		19,24*15 'Prepočítané koeficientom množstva		288,600			
33	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,240	0,000	10,880	209,331
34	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	57,720	0,000	1,220	70,418
	W		19,24*3 'Prepočítané koeficientom množstva		57,720			
35	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	19,240	0,000	46,500	894,660
36	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m ³	ks	1,000	0,000	200,000	200,000
	D	99	Presun hmôt HSV					259,643
37	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	7,989	0,000	32,500	259,643
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					11 338,408
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					890,901
38	K	721140907.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	0,000	229,000	229,000
39	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	1,000	0,000	28,980	28,980
40	K	721171109.S.1	Potrubie z rúr PP-HT odpadové ležadlo hrdlové D 110 mm	m	10,000	0,000	22,460	224,600
41	K	721172109.S.1	Potrubie z rúr PP-HT odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	4,000	0,000	19,220	76,880
42	K	721172357.S	Montáž čistiacieho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	0,000	8,880	26,640
43	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	5,690		17,070
44	K	721173205.S.1	Potrubie z rúr PP-HT odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,500	0,000	13,980	76,890
45	K	721173206.S.1	Potrubie z rúr PP-HT odpadné pripájacie D 63 mm	m	2,000	0,000	16,640	33,280
46	K	721173208.S.1	Potrubie z rúr PP-HT odpadné pripájacie D 110 mm	m	1,500	0,000	24,370	36,555
47	K	721194105.S.1	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	0,000	4,440	13,320
48	K	721194109.S.1	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	0,000	5,980	17,940
49	K	721290111.S.1	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	23,000	0,000	1,180	27,140
50	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	0,000	1,100	1,540
51	K	721210812.S	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70, -0,02756t	ks	2,000	0,000	5,420	10,840
52	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	0,940	6,570	7,510
53	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1,000	62,690		62,690
54	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	0,000	25,500	0,026
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1 651,034
55	K	713482111.S.1	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	12,500	0,000	2,550	31,875
56	M	283310001200.1	Izolačná PE trubica 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	4,000	0,380		1,520
57	M	283310001500.1	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	8,500	0,470		3,995
58	K	713482121.S.1	Montáž trubic z PE, hr.20-25 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	11,000	0,000	2,850	31,350
59	M	283310004700.1	Izolačná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	2,500	1,220		3,050
60	M	283310004800.2	Izolačná PE trubica T 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	m	8,500	1,290		10,965
61	K	722171132.S.1	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	6,500	0,000	14,220	92,430
62	K	722171133.S.1	Potrubie plastlinikové D 26 mm	m	19,000	0,000	17,560	333,640
63	K	722190401.S.1	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	3,000	0,000	5,550	16,650

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000	0,000	7,550	45,300
65	M	286540045400.S	Nástenka PE-RT 16x2-1/2"	ks	6,000	3,220		19,320
68	K	722221015.S.1	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	0,000	7,550	7,550
67	M	551110005000.S.1	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	14,450		14,450
68	K	722221082.S.1	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	0,000	3,120	3,120
69	M	551110011200.S.1	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	5,680		5,680
70	K	722290226.S.1	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	25,500	0,000	1,520	38,760
71	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	25,500	0,000	1,120	28,560
72	K	725119407.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej voľne stojacej pre škôlky	ks	3,000	0,000	25,880	77,640
73	M	642350000100.S	Misa záchodová keramickej voľne stojaca detská	ks	3,000	115,540		346,620
74	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skruťky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	0,000	28,000	84,000
75	M	642110002730.S	Umývadlo keramickej detskej	ks	3,000	52,000		156,000
76	K	725819401.1	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	6,000	0,000	5,440	32,640
77	M	5514100500.1	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	6,000	4,990		29,940
78	K	725829605.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	0,000	9,780	29,340
79	M	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá páková	ks	3,000	46,850		140,550
80	K	725869301.1	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,000	0,000	6,980	20,940
81	M	HL134/40	Umývadlový sifón DN40 s výškovo nastaviteľnou trubkou s pripojovacím závitom 5/4" a rozetou	ks	3,000	8,520		25,560
82	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,200	0,000	16,324	19,589

D 725

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 231,220

83	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	0,000	8,250	8,250
84	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	3,000	2,560	25,500	84,180
85	M	642340000500.S	Misa záchodová keramickej detskej kombinovaná so zvislým odpadom	ks	3,000	112,560		337,680
86	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	3,000	71,230		213,690
87	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadlielok bez výtokovej armatúry, -0,01948t	súb.	2,000	0,000	4,980	9,960
88	K	725219201.S	Montáž umývadla keramickeho na konzoly, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	11,230	16,990	84,660
89	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	3,000	71,230		213,690
90	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	1,000	0,000	9,500	9,500
91	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000	1,550	4,290	17,520
92	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	2,000	0,000	3,880	7,760
93	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	0,100	7,556	22,668
94	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	3,000	52,500		157,500
95	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	0,000	3,850	3,850
96	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,000	0,120	2,080	6,600
97	M	5514703200	Uzávierka zápachová sifón umývadlový	ks	3,000	16,580		49,740
98	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,144	0,000	25,500	3,672

D 766

Konštrukcie stolárske

1 428,770

99	K	766681422.S	Montáž dverí protipožiarnych	ks	1,000	3,660	22,450	26,110
100	M	611420000100.S	Dvere protipožiarné EW 45/D1-C+KZ 2x650/1970 vrátane zárubne	ks	1,000	1 058,650		1 058,650
101	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	0,000	20,000	60,000
102	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	18,200		54,600
103	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	3,000	75,230		225,690
104	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,124	0,000	30,000	3,720

D 771

Podlahy z dlaždíc

505,499

105	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramickej do tmeľu veľ. 300 x 300 mm	m2	11,550	4,250	21,580	298,337
	vv		5,7+5,85		11,550			
106	M	597740001600.S	Dlaždice keramickej, kvadr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	12,474	16,500		205,821
107	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,266	0,000	5,042	1,341

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 776			Podlahy povlakové					3 123,659
108	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	25,175	0,000	1,100	27,693
	W		"1,03*1,04					
	W		5,7*1,8*2		9,300			
	W		"1,06*1,09					
	W		4,175*2		8,350			
	W		"1,10-1,13					
	W		1,25*3,35*2,925		7,525			
	W		Súčet		25,175			
109	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	29,820	1,120	2,450	106,457
	W		"1,05					
	W		(5,7*7,83)*2-0,8*4		23,860			
	W		"1,06					
	W		(1,95*2,23)*2-0,8*3		6,960			
	W		Súčet		29,820			
110	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta	m	31,311	2,560		80,156
	W		29,82*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		31,311			
111	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	44,380	0,000	4,260	189,059
	W		3,47*6,42*8,47*1,17*11,55*2,09*1,41*9,8		44,380			
112	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	75,500	3,110	8,000	687,605
	W		71,16*4,34		75,500			
113	M	284110000110.S	Podlažia PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	81,540	24,850		2 026,269
	W		75,5*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		81,540			
114	K	998778101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,311	0,000	20,000	6,220
D 781			Obklady					1 522,743
115	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do teslu veľ. 300x300 mm	m2	34,140	4,250	22,500	913,245
	W		"1,03					
	W		(1,95*2,925)*2*1,8-0,8*1,8*2		14,670			
	W		"1,04					
	W		(2*2,925)*2*1,8-0,8*1,8*1,2*1,325*2		19,470			
	W		Súčet		34,140			
116	M	597740000900.S	Obkladačky keramické s protišmykovým povrchom, kv 300x300 mm, viacfarebné	m2	36,871	16,200		597,310
117	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,554	0,000	22,000	12,188
D 784			Maľby					984,582
118	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	287,050	0,280	0,340	177,971
	W		"stropy					
	W		87,05		87,050			
	W		"steny					
	W		200		200,000			
	W		Súčet		287,050			
119	K	784452261.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	287,050	0,400	0,590	284,180
120	K	784452361.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané jednonásobné tónované na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	287,050	0,650	1,170	522,431
D M			Práce a dodávky M					6 124,300
D 21-M			Elektromontáže					6 124,300
121	K	210001.1	Revízia správa	ks	1,000		170,000	170,000
122	M	C100	Rozvádzač RK	ks	1,000	560,000		560,000
123	M	C101	zásuvka pod omietku	ks	23,000	4,000		92,000
124	M	C103	vypínač pre osvetlenie pod omietku č.1	ks	1,000	3,500		3,500
125	M	C104	vypínač pre osvetlenie pod omietku č.5	ks	4,000	4,600		18,400
126	M	C105	LED svetidlo	ks	19,000	57,000		1 083,000
127	M	C106	kábel CYKY 5x6	m	10,000	4,500		45,000
128	M	C107	kábel CYKY 3x1,5	m	150,000	1,000		150,000
129	M	C108	kábel CYKY 3x2,5	m	150,000	1,200		180,000
130	M	C115	krabica pod omietku KU 68	ks	28,000	0,800		22,400
131	M	C110	spotrebný materiál (sadra, spojovací materiál,...)	ks	1,000	100,000		100,000
132	K	P01	práca	ks	1,000	1 850,000	1 850,000	3 700,000

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁČ

"Príslušenstvo materskej školy v Duľove"

mesiacov roku 2023	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Prebratie stavoviska	→						
Zemné práce	→	→					
Zakladanie	→	→					
Zvislé konštrukcie		→	→				
Vodorovné konštrukcie			→	→			
Strobný plášť			→	→			
Vnútorné omietky			→	→	→		
Zateplenie budovy			→	→	→	→	
Exteriér a interié			→	→	→	→	
Buracie práce			→	→	→	→	
Izolácie proti vode		→					
Teplé izolácie			→	→	→	→	
Strojovňa, rozvod potrubia			→	→	→	→	
UK		→		→	→	→	→
Rozvody vody a kanalizácie			→	→	→	→	
Zdravotníka			→	→	→	→	
KDK				→	→	→	→
Dlažby, obklady a podlahy			→	→	→	→	→
Elektro	→		→	→	→	→	→
Malby a nátery			→	→	→	→	→
Odvádzanie stavby							→

Předpokladaný termín zahájenia: 01. 05. 2023
 Předpokladaný termín dokončenia: 30. 11. 2023

V Prečine 12. III. 2023.

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. /Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov a v súlade čl. 1 bod 1.6 a s čl. 5 bod 5.19 tejto Zmluvy

Práca určená pre subdodávateľa	Objekty stavby	Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
<i>napr. realizácia výplní otvorov</i>			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

V Prečine, dňa 12. III. 2023

.....
Ing. Anton Políček