



Odberteľ: Fakultna nemocnica J.A.Reimana Prešov

Dodávateľ:

Stavba : Oprava strechy budova PL - časť nad Pedopsychiatriou

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
1	014	62460-1121	Trmelenie škár	66,500	m	0,00	0,00	20
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>71 - IZOLÁCIE</b>								
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
2	711	711776405	Zhot. detailov rohov, kutov alebo hrán	12,000	kus	0,00	0,00	20
3	MAT	28332201001	Vlnovec	12,000	kus	0,00	0,00	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:								
							<b>0,00</b>	
<b>712 - Poviakové krytiny</b>								
4	712	712300921	Oprava povlak.krytiny striech plochých a šikmých 20%	179,05	m2	0,00	0,00	20
5	712	712990811	Očistenie povlak. krytiny striech od náspy alebo nánosu	895,26	m2	0,00	0,00	20
6	712	712391175	Zhot. povlak. krytiny striech ploch. a šikmých ostatné prípev. kotv. páskami vrátane prepaskovania	394,00	m	0,00	0,00	20
7	712	28328322063	Výroba prvkov z poplastovaného plechu pásik,rohova lišta ,okap	394,00	m	0,00	0,00	20
8	MAT	28328322061	Plech poplastovný	98,50	m2	0,00	0,00	20
9	712	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých ostatné prípev. kotv. prvkami	1 970,00	ks	0,00	0,00	20
10	MAT	2830400000	Kotvy EJOT	1 970,00	ks	0,00	0,00	20
11	712	7123718011	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých ostatné - montáž PVC vpustí	11,00	ks	0,00	0,00	20
12	MAT	28329010001	PVC vpust' + lapač nečistôt	11,00	ks	0,00	0,00	20
13	712	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	895,26	m2	0,00	0,00	20
14	MAT	6936651400	Geotextílie nekané polypropyl. Filtek	1 029,55	m2	0,00	0,00	20
15	712	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých termoplastmi fóliou PVC položenou voľne vodorovná	895,26	m2	0,00	0,00	20
16	MAT	2832832206201	Fólia hydroizolačná SIKKA 1,5 mm	1 074,31	m2	0,00	0,00	20
17	712	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy	265,95	m2	0,00	0,00	20
18	MAT	2832832206201a	Fólia hydroizolačná SIKKA 1,5 mm	319,14	m2	0,00	0,00	20
19	712	7123922342	Zhotovenie povlak. krytiny striech príkrovenie termoplast.fólie o podklad	4 476,30	ks	0,00	0,00	20
20	MAT	3141101000	Podlažka ovalna , kruhova EJOT	4 476,30	ks	0,00	0,00	20
21	MAT	3141104200	Kotvy EJOT	4 476,30	ks	0,00	0,00	20
22	712	7123629987	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých fóliou - zvarenie spojov	456,00	m	0,00	0,00	20
23	712	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	36,20	%	0,00	0,00	20

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
						0,00	

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

0,00

0,00