

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO Č. 1822EB

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Obec Gerlachov**
So sídlom : Gerlachov 56, 086 04 Kružlov
Zastúpený : Ing. Ondrej Ševcov, starosta obce
IČO : 00321974
DIČ: 2020623044
Bankové spojenie : Prima banka
Číslo účtu IBAN : SK09 5600 0000 0036 0786 4001

Ďalej len *Objednávateľ*
a

1.2 Zhotoviteľ :

Názov lídra: **EUROBAU s.r.o.**
So sídlom : Werferova 1/2582, 040 11 Košice
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy :Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO : 467 384 79
DIČ : 202 357 37 94
IČ DPH : SK202 357 37 94
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK64 1111 0000 0013 2131 5016
Zapísaný v: OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 41216/V

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II.

Preambula

Tento dodatok č.2 sa uzatvára ako dodatok k zmluve o dielo č. 1822EB uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 8.4.2022 a účinnnej od 21.4.2022 (ďalej len "zmluva") na predmet „**NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU 8 B.J. BEŽNÉHO ŠTANDARDU**“.

V súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. sa zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách, ktoré sú predmetom tohto dodatku č.2.

III.

Predmet dodatku

1. V čl. XIII. bodu 13.2. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve.
2. Vzhľadom k enormnému navýšeniu cien stavebných materiálov a cien práce v stavebníctve, sa zmluvné strany dohodli na navýšení celkovej ceny, a týmto dodatkom č.2 sa mení celková cena za dielo za celý predmet zmluvy uvedená v čl. v IV. Bode 4.2. zmluvy, a to nasledovne:

Cena bez DPH	459 999,99 EUR
DPH vo výške 20%	92 000,00 EUR
Cena s DPH	551 999,99 EUR

sa nahrádza :

Cena bez DPH	517 592,69 EUR
DPH vo výške 20%	103 518,54 EUR
Cena s DPH	621 111,23 EUR

	ZoD		Aktualizácia 2023		Cenový rozdiel	
	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rozpočet stavby - BD						
<i>SO.101 - Novostavba bytového domu 8 B.J. bežného štandardu</i>	291 810,11 €	350 172,13 €	310 325,56 €	372 390,67 €	18 515,45 €	22 218,54 €
<i>Vykurovanie</i>	24 866,99 €	29 840,39 €	29 248,07 €	35 097,68 €	4 381,08 €	5 257,30 €
<i>Kotolňa</i>	25 457,73 €	30 549,28 €	33 795,60 €	40 554,72 €	8 337,87 €	10 005,44 €
<i>Vzduchotechnika</i>	25 499,66 €	30 599,59 €	28 674,03 €	34 408,84 €	3 174,37 €	3 809,24 €
<i>Zdravotechnika</i>	37 234,64 €	44 681,57 €	44 538,72 €	53 446,46 €	7 304,08 €	8 764,90 €
<i>Elektroinštalácia a bleskozvod</i>	26 809,59 €	32 171,51 €	33 512,62 €	40 215,14 €	6 703,03 €	8 043,64 €
Spolu	431 678,72 €	518 014,46 €	480 094,60 €	576 113,52 €	48 415,88 €	58 099,06 €

Rozpočet stavby - TV						
<i>Plynová prípojka</i>	8 247,64 €	9 897,17 €	10 945,84 €	13 135,01 €	2 698,20 €	3 237,84 €
<i>Vodovodná prípojka</i>	2 342,89 €	2 811,47 €	3 239,29 €	3 887,15 €	896,40 €	1 075,68 €
<i>Kanalizačná prípojka</i>	13 772,50 €	16 527,00 €	17 747,83 €	21 297,40 €	3 975,33 €	4 770,40 €
<i>Spevnené plochy</i>	3 958,24 €	4 749,89 €	5 565,13 €	6 678,16 €	1 606,89 €	1 928,27 €
Spolu	28 321,27 €	33 985,52 €	37 498,09 €	44 997,71 €	9 176,82 €	11 012,18 €

Spolu	459 999,99	551 999,99	517 592,69	621 111,23	57 592,70	69 111,24
DPH 20%	92 000,00	110 400,00	103 518,54	124 222,25	11 518,54	13 822,25
Celkom s DPH	551 999,99	662 399,99	621 111,23	745 333,48	69 111,24	82 933,49

3. Ďalej sa týmto dodatkom č.2 vypúšťa pôvodný text článku I. bod 1.2. Zmluvy o dielo č. 1822EB a nahrádza sa novým textom :

„ 1.2. **Zhotoviteľ** :

Názov lídra:	EUROBAU s.r.o.
So sídlom:	Werferova 1/2582, 040 11 Košice
Zastúpený a oprávnený jednať vo veciach zmluvných:	Ing. Dalibor Blizman, konateľ
IČO :	467 384 79
DIČ :	202 357 37 94
IČ DPH :	SK202 357 37 94
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK64 1111 0000 0013 2131 5016
Zapísaný:	OR OS Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 41216/V (ďalej len zhotoviteľ)“

IV.
Závěrečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené dodatkom č.1 a dodatkom č.2 zostávajú v platnom pôvodnom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve o úvere na predmetnú stavbu uzavretej medzi objednávateľom a štátnym fondom rozvoja bývania, za súčasného splnenia podmienky podľa § 47a občianskeho zákonníka.
3. Dodatok je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Gerlachove, dňa: 07. 03. 2023

Objednávateľ:



.....
Ing. Ondrej Ševcov, starosta obce Gerlachov

V Košiciach, dňa 1. 3. 2023

Zhotoviteľ:



.....
Ing. Dalibor Blizman, konateľ EUROBAU s.r.o.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Novostavba bytového domu 8 B.J. Bežného štandardu, Gerlachov

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto:

	ZoD	Aktualizácia 2023	Cenový rozdiel
	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
Rozpočet stavby - BD			
SO.101 - Novostavba bytového domu 8 B.J. bežného štandardu	291 810,11 €	310 325,56 €	18 515,45 €
Vykurovanie	24 866,99 €	29 248,07 €	4 381,08 €
Kotolňa	25 457,73 €	33 795,60 €	8 337,87 €
Vzduchotechnika	25 499,66 €	28 674,03 €	3 174,37 €
Zdravotechnika	37 234,64 €	44 538,72 €	7 304,08 €
Elektroinštalácia a bleskozvod	26 809,59 €	33 512,62 €	6 703,03 €
Spolu	431 678,72 €	480 094,60 €	48 415,88 €

Rozpočet stavby - TV			
Plynová prípojka	8 247,64 €	10 945,84 €	2 698,20 €
Vodovodná prípojka	2 342,89 €	3 239,29 €	896,40 €
Kanalizačná prípojka	13 772,50 €	17 747,83 €	3 975,33 €
Spevnené plochy	3 958,24 €	5 565,13 €	1 606,89 €
Spolu	28 321,27 €	37 498,09 €	9 176,82 €

Spolu	459 999,99	517 592,69	57 592,70
DPH 20%	92 000,00	103 518,54	11 518,54
Celkom s DPH	551 999,99	621 111,23	69 111,24



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov

Objekt: Novostavba bytového domu

Zákazka 5. úr.: Rozpocet ASR

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto:

ZOD

Aktualizácia 2023

Cenový rozdiel

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-------------

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV

198 558,59

209 478,40

10 919,81

1	Zemné práce	4 262,94	5 048,13	785,19					
1	121101111 Odstránenie omítky s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	38,400	0,72	27,65	0,92	35,33	7,68	ZMENA
2	130001101 Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	8,021	15,77	126,49	16,78	134,59	8,10	ZMENA
3	130201001 Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	8,021	29,53	238,84	30,34	243,36	14,52	ZMENA
4	132201201 Výkop rýhy šírky 800-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	92,456	12,35	1 141,83	13,13	1 213,95	72,12	ZMENA
5	132201209 Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	92,456	0,73	67,49	1,37	128,66	59,17	ZMENA
6	162701105 Vodorné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m ³	138,887	2,20	305,55	6,69	929,15	623,60	ZMENA
7	171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	138,887	0,57	79,17	0,57	79,17	0,00	ZMENA
8	171-PO1 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	138,877	16,46	2 285,92	16,46	2 285,92	0,00	ZMENA

2 Zakladanie

13 624,82

13 956,00

331,18

9	271571111 Vankúše zhrtnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	13,011	29,54	384,34	30,26	393,71	9,37	ZMENA
10	271573011 Násyp pod základové konštrukcie so zhrtnením fr. 0-84	m ³	16,540	46,24	764,81	47,36	783,33	18,52	ZMENA
11	273321311 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m ³	23,433	81,19	1 902,53	83,14	1 948,22	45,69	ZMENA
12	273351215 Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m ²	16,140	13,61	219,67	13,94	224,99	5,32	ZMENA
13	273351216 Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m ²	16,140	2,48	40,03	2,54	41,00	0,97	ZMENA
14	273362021 Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	0,473	1 515,89	717,02	1 556,02	738,00	18,98	ZMENA
15	274313521 Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m ³	62,982	75,05	4 726,80	76,88	4 842,06	115,26	ZMENA
16	274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	87,050	11,93	1 036,51	12,21	1 062,86	24,37	ZMENA
17	274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	87,050	1,68	146,24	1,72	149,73	3,49	ZMENA
18	274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10S05	t	2,887	869,34	2 509,78	890,39	2 570,96	60,78	ZMENA
19	275313521 Betón základových pátek, prostý tr.C 12/15	m ³	7,096	74,96	531,92	76,77	544,76	12,84	ZMENA
20	275351215 Debnenie základových pátek, zhotovenie-dielce	m ²	22,360	13,61	304,32	13,94	311,70	7,38	ZMENA
21	275351216 Debnenie základových pátek, odstránenie-dielce	m ²	22,360	2,48	55,45	2,54	56,79	1,34	ZMENA
22	275361821 Výstuž základových pátek z ocele 10S05	t	0,328	869,34	283,40	890,39	290,27	6,87	ZMENA

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

42 879,38

45 315,14

2 435,76

23	311231472 Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 30x25x23,8 P12	m ³	145,667	143,48	20 900,30	152,30	22 185,08	1 284,78	ZMENA
24	311231473 Murivo nosné z tehál pálených na pero a drážku P+D 25x37,5x23,8 P12	m ³	93,109	151,92	14 145,12	161,41	15 028,72	883,60	ZMENA
25	311721101 Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	61,000	4,76	290,36	4,94	301,34	10,98	ZMENA
26	5934078600 Keramický preklad KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	61,610	12,10	745,48	12,48	768,89	23,41	ZMENA
27	311721102 Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	67,000	5,94	397,98	6,13	410,71	12,73	ZMENA
28	5934078700 Keramický preklad KP 23,8 70x238x1500 mm	ks	3,030	14,85	45,00	15,43	46,75	1,75	ZMENA
29	5934078800 Keramický preklad KP 23,8 70x238x1750 mm	ks	84,640	18,06	1 167,40	18,78	1 213,94	46,54	ZMENA
30	311721103 Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	12,000	6,99	107,88	9,58	114,96	7,08	ZMENA
31	5934079300 Keramický preklad KP 23,8 70x238x3000 mm	ks	12,120	34,60	419,35	36,65	444,20	24,85	ZMENA
32	331321410 Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzplier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m ³	1,710	95,72	163,68	98,38	168,23	4,55	ZMENA
33	331351101 Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m ²	26,680	20,06	535,20	20,78	554,41	19,21	ZMENA
34	331351102 Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m ²	26,680	2,82	77,91	3,02	80,57	2,66	ZMENA
35	331361821 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10S05	t	0,322	869,34	279,93	901,99	290,44	10,51	ZMENA
36	342241175 Prietoky alt. POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	m ²	122,745	29,36	3 603,79	30,20	3 706,90	103,11	ZMENA

4 Vodorné konštrukcie

35 870,70

37 474,14

1 603,44

37	411321414 Betón stropov doskových, trámových, balkónových, železový tr.C25/30	m ³	106,755	97,66	10 425,69	100,26	10 703,26	277,57	ZMENA
38	411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m ²	543,370	11,84	6 433,50	12,46	6 781,26	347,76	ZMENA
39	411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m ²	543,370	4,13	2 244,12	4,38	2 379,96	135,84	ZMENA
40	411354173 Podporná konštrukcia stropov pre zafáženie do 12 kpa zhotovenie	m ²	543,370	8,37	4 548,01	8,93	4 852,29	304,28	ZMENA
41	411354174 Podporná konštrukcia stropov pre zafáženie do 12 kpa odstránenie	m ²	543,370	2,49	1 189,98	2,33	1 266,05	76,07	ZMENA
42	411361821 Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10S05	t	5,833	953,74	5 553,28	992,07	5 784,76	223,50	ZMENA
43	417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m ³	7,928	104,90	833,57	108,48	786,26	47,89	ZMENA
44	417351115 Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzplier zhotovenie	m ²	64,845	626,40	40 600,00	10,15	658,18	31,78	ZMENA
45	417351116 Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzplier odstránenie	m ²	64,845	201,62	13 075,00	3,25	210,75	9,73	ZMENA
46	417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	2,928	953,74	2 791,16	988,96	1 898,80	67,62	ZMENA
47	430321414 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m ³	6,180	117,73	724,77	120,96	747,53	19,96	ZMENA

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy

Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

48	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	t	0,326	953,74	310,92	1 012,88	330,20	19,28	ZMENA
49	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	23,906	23,02	550,32	23,75	567,77	17,45	ZMENA
50	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodnic pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	23,906	5,07	121,20	5,31	126,94	5,74	ZMENA
51	451457777	Podklad pod diaľbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m2	75,000	3,98	298,50	4,18	313,50	15,00	ZMENA
52	457571211.1	Okapový chodník z kameniva ťaženého hrubého, fr. 16-22 mm	m3	2,856	21,87	62,46	23,33	66,63	4,17	ZMENA

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 84 490,17 88 494,32 4 004,15

53	612465111	Príprava podkladu, prednástrék, pod omietky vnút.stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	1 841,000	5,68	10 625,08	6,02	11 082,82	257,74	ZMENA
54	612465114	Príprava podkladu, prednástrék, pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	1 841,000	0,94	1 730,54	0,98	1 804,18	73,84	ZMENA
55	612465131	Vnútorná omietka stien, vápenocementová, miešanie a nanášanie strojne, MVG 25 hr.1 cm	m2	1 702,701	6,02	10 250,28	6,40	10 897,29	647,03	ZMENA
56	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná ručne nanášaná hr.3 mm	m2	1 702,701	6,75	11 493,23	7,15	12 174,31	681,09	ZMENA
57	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a hladená, hr. 2 mm	m2	679,480	11,68	7 936,33	12,10	8 221,71	285,38	ZMENA
58	622464311	Vonkajšia omietka stien, ušľachtilá mozaiková so základným náterom, hr.zrna 2 mm	m2	12,310	21,35	262,82	22,04	271,31	6,49	ZMENA
59	622466114	Príprava podkladu, prednástrék, pod omietky vonk.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	691,790	1,47	1 016,93	1,52	1 051,52	34,59	ZMENA
60	62525015.1	Dotepenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 240 mm	m2	9,400	66,87	628,58	69,69	655,08	26,51	ZMENA
61	625250150	Dotepenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený celoplošne bez prikotvenia hr. izolantu 25 mm - ostenia	m2	43,247	19,81	856,72	21,13	913,81	57,09	ZMENA
62	625250153	Dotepenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm - vence	m2	54,000	29,24	1 578,96	30,59	1 651,86	72,90	ZMENA
63	625250156	Dotepenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	34,970	41,59	1 454,40	44,11	1 542,53	88,13	ZMENA
64	625252327	Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny hr. 100 mm	m2	62,174	37,24	2 315,36	38,36	2 384,99	69,63	ZMENA
65	625252331	Kontaktný zatepľovací systém na báze minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	546,160	54,87	29 967,80	57,60	31 458,62	1 491,02	ZMENA
66	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	21,257	111,28	2 365,45	117,56	2 498,97	133,49	ZMENA
67	631319161	Príplatok za prehľad, betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ, hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	21,257	42,23	897,68	43,79	930,84	33,16	ZMENA
68	63245.01	Spádová vrstva z penobetónu obj.hmotnosť 400kg/m3	m3	6,500	140,00	910,00	146,81	954,27	44,27	ZMENA

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 474,87 10 776,84 1 301,97

69	917732111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležateho bez bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	47,600	6,00	285,60	6,00	285,60	0,00	ZMENA
70	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, siva	ks	48,076	1,54	74,04	1,60	76,92	2,88	ZMENA
71	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	700,000	1,32	924,00	1,54	1 078,00	154,00	ZMENA
72	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 100,000	0,78	1 638,00	0,89	1 869,00	231,00	ZMENA
73	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 100,000	0,85	1 785,00	0,97	2 037,00	252,00	ZMENA
74	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	700,000	0,84	588,00	0,96	672,00	84,00	ZMENA
75	952901111	Vybistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	537,100	1,13	606,92	1,13	606,92	0,00	ZMENA
76	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosť 5-15 kg/kus	ks	22,000	7,13	156,86	7,13	156,86	0,00	ZMENA
77	5487908510.1	Izokorb nosník T typ KL-M2-V1-RE120-CV1-H170-1.0	ks	22,000	113,99	2 507,78	131,82	2 900,04	392,26	ZMENA
78	959947111	Osadenie oceľ. kotvových a montážnych prvkov do 20 kg	kg	162,300	4,52	733,60	5,50	892,65	159,05	ZMENA
79	1333038000	Tyče oceľové stredné prierezu L rovnomerné uholníky oceľ. 80x80x6 mm	t	0,162	1 080,70	175,07	1 245,96	201,85	26,78	ZMENA

99 Presun hmôt HSV 7 955,71 8 413,83 458,12

80	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	1 117,375	7,12	7 955,71	7,53	8 413,83	458,12	ZMENA
----	-----------	--	---	-----------	------	----------	------	----------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 92 778,88 100 372,12 7 593,24

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 250,87 3 412,43 161,56

81	7111110_1	Izolácia poistná na báze náterov	m2	171,425	11,61	1 990,24	12,21	2 093,10	102,86	ZMENA
82	1116331_01	Hydroizolačná hmota pre interión - poistná hydroizolácia	kg	115,054	0,55	63,28	0,56	64,43	1,15	ZMENA
83	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	147,660	0,20	29,53	0,21	31,01	1,48	ZMENA
84	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,044	1 831,51	80,59	1 948,95	85,75	5,16	ZMENA
85	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	27,203	0,24	6,53	0,26	7,07	0,54	ZMENA
86	1116315000.1	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,010	1 831,51	18,32	1 886,71	18,87	0,55	ZMENA
87	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	147,660	1,90	2 805,54	3,69	544,87	22,15	ZMENA
88	6283221000	Pásky ľahké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	169,809	1,90	322,64	2,00	339,62	16,98	ZMENA
89	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	27,203	3,84	104,46	4,00	108,81	4,35	ZMENA
90	6283221000.1	Pásky ľahké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	32,644	2,32	75,73	2,46	80,30	4,57	ZMENA
91	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,152	2,28	36,83	2,38	38,60	1,77	ZMENA

712 Izolácie striech 4 543,38 4 737,83 194,45

92	712331101	Zhotovenie strešnej fólie - poistná hydroizolácia	m2	206,960	2,53	523,61	2,70	558,79	35,18	ZMENA
93	673904020	Parozesná fólia	m2	238,004	0,86	204,68	0,87	206,81	1,13	ZMENA



Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Mierova 1/503 040 114



94	712871802	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vťahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	206,960	11,17	2 311,74	11,57	2 394,53	82,79	ZMENA
95	2833000170	Fólia PVC (alt. FATRAFOL 790 fólia 1,50 mm)	m2	238,004	6,13	1 458,96	6,41	1 525,81	66,65	ZMENA
96	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,039	2,36	108,65	2,47	113,72	5,07	ZMENA

713 Izolácie tepelné 12 047,37 12 650,47 603,10

97	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	128,430	0,84	108,20	0,87	109,99	3,79	ZMENA
98	2837650280	Extrud. polystyrén hrúbka 100mm (alt. Styrodur 3035 CS)	m2	128,959	13,89	1 791,24	14,71	1 896,99	105,75	ZMENA
99	713123121	Montáž tepelnej izolácie dielcami podláh, dvojevrstvová	m2	386,970	1,71	661,72	1,82	704,29	42,57	ZMENA
100	2837650005	Extrud. polystyrén hrúbka 20mm (alt. Styrodur 2800 C)	m2	464,364	3,11	1 444,17	3,25	1 509,18	65,01	ZMENA
101	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, kladených v dvoch vrstvách, prichytený	m2	177,650	0,97	172,32	1,01	179,43	7,11	ZMENA
102	2837642055	Izolácie polystyrén EPS, hr. 100 mm	m2	90,602	6,75	611,56	6,98	632,40	20,84	ZMENA
103	2837642080	Izolácie polystyrén EPS, hr. 150 mm	m2	90,602	10,13	917,80	10,55	955,85	38,05	ZMENA
104	713142111	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová, prilepená	m2	29,310	4,60	134,83	4,72	138,34	3,51	ZMENA
105	2837650240	Extrud. polystyrén hrúbka - spadová vrstva	m2	1 632	13,89	22,67	14,63	23,88	1,21	ZMENA
106	2837650280_1	Extrud. polystyrén hrúbka 100mm	m2	28,264	16,21	458,16	16,97	479,64	21,48	ZMENA
107	713142121	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílep.	m2	205,360	3,38	694,12	3,52	722,87	28,75	ZMENA
108	2837642209	Polystyrén Extrudovaný polystyrén XPS pre izoláciu striech - spadový	m3	25,245	122,96	3 104,13	129,18	3 261,15	157,02	ZMENA
109	713191121	Prékrytie tepelnej izolácie podláh A400/H	m2	513,400	3,45	1 771,23	3,65	1 873,91	102,68	ZMENA
110	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	133,238	1,18	157,22	1,22	162,55	5,33	ZMENA

715 Izolácie proti chemickým vplyvom 454,73 469,60 14,87

111	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií (strecha) - polozenie ochrannej textilie v jednej vrstve na ploche vodorovnej	m2	206,960	1,48	306,30	1,53	316,65	10,35	ZMENA
112	6936651000	Geotextilie netkané polypropylénové Tatratex pp 200	m2	211,099	0,68	143,95	0,70	147,77	4,22	ZMENA
113	998715202	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,284	1,14	4,88	1,21	5,18	0,30	ZMENA

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 76,22 80,31 4,09

114	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	3,30	10,14	3,55	10,65	0,51	ZMENA
115	4491700009PC	Prenosný hasiaci prístroj práškový, vrátane držáka na stenu	ks	3,000	21,80	65,40	22,98	68,94	3,54	ZMENA
116	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,080	0,63	0,88	0,67	0,72	0,04	ZMENA

725 Zdravotechnika - zariad. predmety 1 523,11 1 578,62 55,51

117	725399103	Montáž digestora do kuchynskej linky	ks	8,000	21,10	168,80	21,72	173,78	4,98	ZMENA
118	4295100202	Kuchynské digestory	ks	8,000	168,80	1 350,40	175,08	1 400,64	50,24	ZMENA
119	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,647	0,25	3,91	0,27	4,22	0,31	ZMENA

762 Konštrukcie teárske 648,44 676,87 28,43

120	762810037	Zaklop z dosiek OSB na zraz hr. dosky 25 mm (strecha)	m2	27,710	22,79	631,51	23,79	659,22	27,71	ZMENA
121	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie teárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,456	3,80	16,93	3,96	17,65	0,72	ZMENA

764 Konštrukcie klampiarske 2 652,07 2 768,16 116,09

122	764351203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	16,580	21,55	357,30	22,34	370,40	13,10	ZMENA
123	764359209	Hák pre medzistřešné alebo zaatkové žľaby	ks	17,000	17,84	303,28	18,36	312,12	8,84	ZMENA
124	764359931	Kotlík štvorhranný	ks	3,000	23,04	69,12	24,00	72,00	2,88	ZMENA
125	764410450	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 1 mm rš 300 mm	m	73,600	14,57	1 072,35	15,23	1 120,93	48,58	ZMENA
126	764451202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	36,000	19,15	689,76	20,20	727,20	37,44	ZMENA
127	764456212	Odpadového koleno z pozinkovaného Pz plechu	ks	9,000	5,13	46,17	5,31	47,79	1,62	ZMENA
128	764456232	Obímky pre odpadovú rúru	ks	36,000	2,35	84,60	2,41	86,76	2,16	ZMENA
129	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,430	1,60	29,49	1,88	30,96	1,47	ZMENA

766 Konštrukcie stolárske 38 676,95 43 702,31 5 025,36

130	766621262	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavu, za 1bm montáže	m	264,880	10,44	2 765,35	12,60	3 337,49	572,14	ZMENA
131	6114110000	Plastové okno 1500x800mm ozn.O1	ks	1,000	178,13	178,13	190,97	190,97	12,84	ZMENA
132	6114110000_1	Plastové okno 2400x800mm ozn.O2	ks	4,000	242,20	968,80	252,15	1 008,60	39,60	ZMENA
133	6114118000	Plastové okno 2400x1450mm ozn.O3	ks	7,000	395,62	2 770,74	414,41	2 900,87	130,13	ZMENA
134	6114117000	Plastové okno 1500x1450mm ozn.O5	ks	5,000	260,81	1 304,05	275,34	1 376,70	72,65	ZMENA
135	6114122000_1	Plastové okno 2900x2335mm ozn.O6	ks	2,000	627,05	1 254,10	666,92	1 333,64	79,74	ZMENA
136	6114121000_1	Plastové okno 1500x2335mm ozn.O7	ks	1,000	393,93	393,93	418,28	418,28	24,35	ZMENA
137	6114121000_2	Plastové okno 1500x2415mm ozn.O8	ks	9,000	402,50	3 622,50	423,58	3 812,22	169,72	ZMENA
138	6114120000_1	Plastové okno 2900x1450mm ozn.O9	ks	6,000	418,11	2 508,66	443,15	2 658,90	150,24	ZMENA
139	766641231	Montáž dverí plastových za 1bm montáže	m	15,090	11,88	178,97	14,21	214,43	35,46	ZMENA
140	6114122400	Plastové dvere so svetlíkmi, vid_PD, ozn.O1	ks	1,000	1 270,33	1 270,33	1 559,61	1 559,61	289,28	ZMENA
141	6114122500	Plastové dvere, vid_PD, ozn.O2	ks	1,000	482,52	482,52	592,87	592,87	110,35	ZMENA
142	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárateľného do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	25,000	16,67	416,75	18,52	483,00	46,25	ZMENA
143	6117103119	Dvere vnútorné, laminované MNO, mechanicky odolné 3/4 presklenie, DTD, s.80, 70, 80, 90cm	ks	25,000	126,13	3 153,50	141,47	3 536,75	383,25	ZMENA
144	766661422	Montáž dverových krídel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm	ks	10,000	49,80	498,00	54,97	549,70	51,70	ZMENA
145	5534121000	Presklené požiarne dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 800x1970 EW15-EW45	ks	2,000	443,35	886,70	396,38	792,76	125,96	ZMENA
146	5534121000_1	Plnne požiarne dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 900x1970 EW15-EW45	ks	6,000	56,48	338,88	210,89	1 687,12	1 320,24	ZMENA

147	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	8,000	42,20	337,60	45,89	387,12	29,52	ZMENA
148	6117103142	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny do 17 cm, 1.60, 70, 80, 90cm	ks	8,000	90,20	721,60	98,72	789,76	88,16	ZMENA
149	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	17,000	43,04	731,68	46,84	796,28	64,60	ZMENA
150	6117103143	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny od 19 cm, 1.60, 70, 80, 90cm	ks	17,000	93,73	1 593,41	100,03	1 700,51	107,10	ZMENA
151	7668121.1	Dodávka a montáž kuchynských liniek b.j. A,C,E,D, vrátane nerez drezu	ks	7,000	1 519,23	10 634,81	1 650,59	11 554,13	919,52	ZMENA
152	7668121.2	Dodávka a montáž kuchynských liniek b.j. B, vrátane nerez drezu	ks	1,000	1 519,23	1 519,23	1 688,69	1 688,69	167,46	ZMENA
153	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	498,276	0,68	338,83	0,75	373,71	34,88	ZMENA

767 Konštrukcie doplnkové kovové 7 653,97 8 037,64 383,67

154	7671611.1	Dodávka a montáž zábradlia rovného, materiál nerez, víť PD Z5	ks	3,000	142,36	427,08	146,42	445,28	18,18	ZMENA
155	7671611.2	Dodávka a montáž zábradlia rovného, materiál nerez, madlo drevo, víť PD Z4	ks	2,000	515,27	1 030,54	542,20	1 084,40	53,86	ZMENA
156	7671611.3	Dodávka a montáž zábradlia rovného, materiál nerez, madlo drevené, víť PD Z3	ks	1,000	1 604,47	1 604,47	1 704,68	1 704,68	100,21	ZMENA
157	7671611.4	Dodávka a montáž zábradlia rovného, víť PD Z2	ks	1,000	291,19	291,19	306,39	306,39	15,20	ZMENA
158	7671611.5	Montáž zábradlia rovného, víť PD Z1 - komplet	ks	1,000	3 663,87	3 663,87	3 822,19	3 822,19	158,32	ZMENA
159	7672111.1	Dodávka a montáž oceľ. stupeňok	sub	1,000	295,41	295,41	308,92	308,92	13,51	ZMENA
160	767318220	Montáž svetlika 1000x1000mm	ks	1,000	164,09	164,09	176,28	176,28	12,19	ZMENA
161	6113908220	Strešný výlez (standard) s lemovaním	ks	1,000	125,92	125,92	135,36	135,36	9,44	ZMENA
162	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	55,267	0,93	51,40	0,98	54,18	2,76	ZMENA

771 Podlahy z dlaždíc 6 221,10 6 544,71 323,61

163	771575218	Montáž podláh z dlaždíc keram, ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	214,430	14,06	3 014,89	14,67	3 145,69	130,80	ZMENA
164	5976448000	Dlaždice keramické s profilovým povrchom lica úprava	m2	197,841	12,82	2 536,32	13,65	2 700,53	164,21	ZMENA
165	5976457000	Dlaždice keramické s profilovým povrchom lica, mrazuvzdorné	m2	20,876	12,82	267,66	13,45	280,81	13,15	ZMENA
166	5856111950	Škárovacia hmota Ceresit CE 33	kg	153,102	1,13	173,01	1,19	182,19	9,18	ZMENA
167	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,671	3,29	229,22	3,38	235,49	6,27	ZMENA

775 Podlahy vlysové a parketové 5 808,64 6 045,88 237,24

168	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy, z laminátových parkiet, na kovové zámký "click", 1285x192 mm	m2	354,330	5,09	1 803,54	5,40	1 913,38	109,84	ZMENA
169	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	357,873	10,17	3 639,57	10,46	3 750,51	110,94	ZMENA
170	775552111	Podložka vyrovnávacia a tlmiaca XPS hr. 5 mm pod plávajúce podlahy	m2	354,330	0,84	297,64	0,88	311,81	14,17	ZMENA
171	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	76,279	0,89	67,89	0,92	70,18	2,29	ZMENA

781 Dokončovacie práce a obklady 5 186,63 5 427,57 240,94

172	781445014	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	138,300	18,63	2 504,19	19,61	2 712,06	107,87	ZMENA
173	5976583000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	141,066	16,88	2 381,19	17,74	2 502,51	121,32	ZMENA
174	5856111950.1	Škárovacia hmota Ceresit CE 33	kg	98,744	1,13	111,58	1,21	119,48	7,90	ZMENA
175	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,207	1,88	89,67	1,94	93,52	3,85	ZMENA

784 Dokončovacie práce - maľby 4 035,40 4 239,72 204,32

176	784413302	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov do výšky 3,80 m	m2	1 702,700	0,63	1 072,70	0,66	1 123,78	51,08	ZMENA
177	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	m2	1 702,701	1,74	2 962,70	1,83	3 115,94	153,24	ZMENA

M Práce a dodávky M 472,64 475,04 2,40

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení 472,64 475,04 2,40

178	241050827.1	Vetracia jednotka, dodávka a montáž podľa PD	ks	8,000	59,08	472,64	59,38	475,04	2,40	ZMENA
-----	-------------	--	----	-------	-------	--------	-------	--------	------	-------

Celkom 291 810,11 310 325,56 18 515,45



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s.r.o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Handwritten signature in blue ink.

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov
 Objekt: Novostavba bytového domu
 Podčasť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
 Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
 Miesto:

ZOD

Aktualizácia 2023

Cenový rozdiel

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-------------

Cena celkom

HSV Práca a dodávky HSV

140,39

190,51

50,12

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

140,39

190,51

50,12

285	971036004	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehotné -0,00003t	cm	200,000	0,34	68,00
1	973031619	Vysekanie kapsy pre klásky a kralice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	30,000	2,41	72,30
286	978011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,006	8,66	0,05
287	978011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,006	6,07	0,04

0,43	86,00
3,48	104,40
10,55	0,06
7,84	0,05

18,00
32,10
0,01
0,01

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

PSV Práca a dodávky PSV

20 890,89

24 295,00

3 404,11

713 Izolácie tepelné

1 139,65

1 410,38

270,73

118	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	364,000	2,53	920,92
##	283310002700.S	Izolačná PE trubica dĺžh. 18x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	200,000	0,50	100,00
##	283310002800.S	Izolačná PE trubica dĺžh. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	125,000	0,55	68,75
##	283310003100.S	Izolačná PE trubica dĺžh. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	28,000	0,64	17,92
##	283310003200.S	Izolačná PE trubica dĺžh. 32x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	6,000	0,77	4,62
##	283310005000.S	Izolačná PE trubica dĺžh. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	5,000	1,53	7,65
18	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,744	1,10	15,12
19	998713292	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymeďz, najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	13,744	0,34	4,67

3,10	1 128,40
0,64	128,00
0,73	91,25
0,81	22,68
0,86	5,16
1,70	8,50
1,46	20,07
0,46	6,32

207,48
28,00
22,50
4,76
0,54
0,85
4,95
1,65

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

4 971,31

5 655,71

684,40

439	733187206.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 32 mm	ks	2,000	5,18	10,36
##	P723209	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 32 x 3 - 26 x 3 - 26 x 3	ks	2,000	12,04	24,08
436	733187209.S	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 40 mm	ks	4,000	6,69	26,76
##	P724007	Tvarovky lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 40 x 3,5 - 26 x 3	ks	2,000	18,52	37,04
##	P724006	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 26 x 3 - 32 x 3	ks	2,000	18,52	37,04
441	733187400	Montáž plastlinikového T-kusu lisovaním D 26	ks	10,000	3,14	31,40
##	P722605	Tvarovka lis. - T-kus, 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 stredné vetva redukovaná	ks	2,000	9,45	18,90
##	P722614	Tvarovka lis. - T-kus redukovaný, 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2	ks	8,000	9,10	72,80
244	733187100	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 16	m	200,000	3,95	790,00
##	3C16020	Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr. Al 0,4 mm, v kotúči, 16x2	m	200,000	1,93	386,00
353	733187103	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 20, 2x2,9	m	141,000	4,29	604,89
##	3C20030	Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr. Al 0,25 mm, v kotúči, 20x2	m	125,000	2,43	303,75
190	733187106	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 25x3,7	m	28,000	4,87	136,36
##	3C26035	Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr. Al 0,5 mm, typ 5m, 26x3	m	28,000	5,06	141,68
178	733187109	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 32x4,7	m	6,000	6,23	37,38
##	3C32017	Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr. Al 0,5 mm, typ 3m, 32x3	m	6,000	6,77	40,62
427	733187112	Montáž plastlinikového potrubia lisovaním D 40x6,0	m	5,000	7,90	39,50
##	3C40042	Rúrka plast-hliniková PE-RT, hr. Al 0,5 mm, typ 3m, 40x3,5	m	5,000	10,38	51,90
182	733187157	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 16	ks	120,000	2,98	357,60
##	1609812	Prechodka na plastovú rúrku 16, G 3/4"	ks	120,000	2,65	318,00
356	733187180	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 20	ks	36,000	3,34	120,24
##	1609808	Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X, G 3/4"	ks	36,000	2,65	95,40
155	733187163	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 25	ks	12,000	3,78	45,36
##	P702613	Tvarovka lis. závitová - prechod 26 x 3 - R 1" vo z.	ks	12,000	6,36	76,32
434	733187169	Montáž plastlinikového prechodu lisovaním D 40	ks	2,000	6,65	13,30
##	198730020800	Prechod s vonkajším závitom 40 - R 1 1/4, červený bronz	ks	2,000	17,80	35,60
278	733187178	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 16 mm	ks	60,000	2,98	178,80
##	P711800	Tvarovka lis. - koleno 90°, 16 x 2	ks	60,000	3,94	236,40
204	733187184	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 26 mm	ks	12,000	3,78	45,36
##	P712800	Tvarovka lis. - koleno 90°, 26 x 3	ks	12,000	6,78	81,36
432	733187190	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 40	ks	4,000	6,85	27,40
##	P714000	Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5	ks	4,000	20,69	82,76
277	733187212.1	Montáž potrubných tvaroviek nad rámec (5 % z ceny)	%	252,045	0,94	236,92
44	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	364,000	0,41	149,24
45	998733201	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	50,409	1,18	59,48
46	998733293	Rozvod potrubia, prípl. za presun nad vymeďz, najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	50,409	0,51	25,71

5,90	11,80
13,70	27,40
7,62	30,46
21,07	42,14
21,07	42,14
3,57	35,70
10,76	21,52
10,35	82,80
4,49	898,00
2,20	440,00
4,88	688,08
2,77	346,25
5,53	154,84
5,76	161,28
7,09	42,54
7,70	46,20
8,99	44,95
11,81	59,05
3,37	404,40
3,02	362,40
3,80	136,80
3,02	108,72
4,30	51,60
7,24	86,88
7,57	15,14
20,26	40,52
3,37	202,20
4,49	269,40
4,30	51,60
7,71	92,52
7,57	30,28
23,54	94,16
1,07	289,89
0,46	167,44
1,34	67,55
0,58	28,24

1,44
3,32
3,72
5,10
5,10
4,30
2,62
10,00
108,00
54,00
83,19
42,50
18,48
19,60
5,16
42,54
5,58
5,45
7,15
49,20
44,40
16,56
13,32
6,24
10,56
1,84
4,92
24,60
33,00
6,24
11,16
3,68
11,40
32,77
18,20
8,07
3,53

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

300,92

3 175,61

674,69

135	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	30,000	2,58	77,40
##	1378611	Diel pripájajúci rohový pre 2-rúrk. systavy, obojstr. uzatvárat. prípoj. teleso G 3/4, prípoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	ks	22,000	409,42	89,97

3,33	99,90
23,21	510,62

22,50
101,20

ZMENA

ZMENA



Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
 EUROBAU s.r.o.
 Werferova 42583, 040 11 Košice



23-M		Montáže potrubia		2 412,25		3 012,00		599,75	
337	K	Kotvenie potrubia do stropu	ks	25,000	96,49	2 412,25	120,48	3 012,00	599,75
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby		1 423,46		1 750,56		327,10	
424	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	40,000	13,72	548,80	15,97	638,80	90,00
425	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,05	144,40	24,25	194,00	49,60
112	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky, spustenie a nastavenie čerpadla podlahovkoveho okruhu	sub	1,000	113,94	113,94	120,00	120,00	6,06
115	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	17,12	616,32	22,16	797,76	181,44
Celkom				24 866,99		29 248,07		4 381,08	

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

254	732351000.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	ks	1,000	75,58	75,58	97,42	97,42	21,84	ZMENA
255	484420016800	Zásobník akumuláčnej vykurovacej vody Vitocell 100-E/-W, typ SVW biely v spojení s tepelnými čerpadlami, objem 200 l, biely, VISSMANN	ks	1,000	693,78	693,78	972,07	972,07	278,29	ZMENA
101	734296270r	Montáž servomotora	ks	1,000	25,32	25,32	37,47	37,47	12,15	ZMENA
102	484120021400	Servomotor SR 10, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voltážná ručná/automatická prevádzka pre rychlomontážne sady DN 20 - 50 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VISSMANN	ks	1,000	166,27	166,27	193,53	193,53	27,26	ZMENA
115	732331929	Uvedenie do prevádzky doplnovacieho zariadenia	súb	1,000	472,62	472,62	591,56	591,56	118,94	ZMENA
289	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	26,205	0,93	24,37	1,28	33,54	9,17	ZMENA
290	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	26,205	0,38	9,96	0,56	14,67	4,71	ZMENA
291	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	26,205	0,04	1,05	0,05	1,31	0,26	ZMENA

733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

818,92

1 202,55

383,63

317	733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	10,000	23,73	237,30	32,97	329,70	62,40	ZMENA
257	733151060.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	15,000	38,64	579,60	58,02	870,30	260,70	ZMENA
24	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	40,78	1,51	49,83	1,84	0,33	ZMENA
25	998733193	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,037	13,80	0,51	19,07	0,71	0,20	ZMENA

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

811,47

1 588,22

776,75

264	734213250.S	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,03	4,06	2,44	4,88	0,82	ZMENA
263	551210009500.S	Ventil odzdušňovací automatický, 1/2"	ks	2,000	4,47	8,94	9,61	19,22	10,28	ZMENA
199	734291112	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	16,000	5,38	86,08	8,09	129,44	43,38	ZMENA
285	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	3,81	3,81	4,91	4,91	1,10	ZMENA
203	ZK04654	Odkalovač Vitotrap s izoláciou 28 mm	ks	1,000	179,10	179,10	230,90	230,90	51,80	ZMENA
127	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	3,81	3,81	4,72	4,72	0,91	ZMENA
128	551190001900	Spätná klapka vodorovná Clapet, 1", tesnenie kov-kov, mosadz, IVAR	ks	1,000	10,97	10,97	13,78	13,78	2,81	ZMENA
122	734252130	Montáž ventilu poistného rohového G 1	ks	2,000	3,03	6,06	4,43	8,86	2,80	ZMENA
123	551210024200	Ventil polstrý pre vykurovanie, 1" x 5/4", 0,5-5,5 bar, PN16, KD25 Ducu, mosadz, IVAR	ks	2,000	61,45	122,90	93,97	187,94	25,04	ZMENA
312	734315010.S	Montáž oceleového guľového kohútia na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	ks	16,000	8,80	140,80	11,22	179,52	38,72	ZMENA
313	551240001900.S	Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	16,000	12,23	195,68	49,51	792,16	596,48	ZMENA
309	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	13,821	0,25	3,46	0,33	4,56	1,10	ZMENA
310	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	13,821	0,38	5,25	0,47	6,50	1,25	ZMENA
311	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	13,821	0,04	0,55	0,06	0,83	0,28	ZMENA

791 Zariadenia veľkokuchynské

1 054,14

1 311,10

256,96

116	791741107	Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie	sub	1,000	54,86	54,86	64,00	64,00	9,14	ZMENA
117	ZK01710	Balíková zostava Aquahome 30-N, Zostava pre zmäčkovanie vody	sub	1,000	898,84	898,84	1 096,17	1 096,17	197,33	ZMENA
118	55118620002	Ostatné prepaj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody	sub	1,000	100,44	100,44	150,93	150,93	50,49	ZMENA

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

479,42

766,98

287,56

307	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročnejšie, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	11,55	115,50	18,53	185,30	69,80	ZMENA
177	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažnejšie, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	13,72	219,52	22,99	367,84	148,32	ZMENA
308	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	8,000	18,05	144,40	28,73	213,84	69,44	ZMENA

OST Ostatné

5 812,80

7 861,45

2 048,65

72	HZS-0061	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	1,000	168,80	168,80	259,51	259,51	90,71	ZMENA
178	HZS000214.1	Technická inšpekcia	sub	1,000	84,40	84,40	125,86	125,86	41,46	ZMENA
120	HZS000214.3	Uvedenie do prevádzky zariadení+obhliadka	sub	400,000	11,82	4 728,00	15,74	6 296,00	1 568,00	ZMENA
73	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)	hod	72,000	11,55	831,60	16,39	1 180,08	348,48	ZMENA

Celkom

25 457,73

33 795,60

8 337,87

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov

Objekt: Novostavba bytového domu

Podčasť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto:

ZOD

Aktualizácia 2023

Cenový rozdiel

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-------------

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 1 019,69 1 221,04 201,35

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 019,69 1 221,04 201,35

86	971038019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien murivo tehlové -0.00064t	cm	780,000	1,28	998,40	1,52	1 185,60	187,20	ZMENA
2	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,499	8,67	4,33	10,27	5,12	0,79	ZMENA
3	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,499	6,07	3,03	7,19	3,59	0,58	ZMENA
106	979081111 S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,499	11,12	5,55	13,17	6,57	1,02	ZMENA
107	979081121 S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,499	0,35	0,17	0,41	0,20	0,03	ZMENA
108	979089012 S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,499	16,46	8,21	40,00	19,96	11,75	ZMENA

PSV Práce a dodávky PSV 21 103,05 22 922,00 1 818,95

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 21 103,05 22 922,00 1 818,95

87	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	8,000	12,66	101,28	13,00	104,00	2,72	ZMENA
88	429110004700	Ventilátor malý, axiálny DECOR 100 CZ, IPX4, ELEKTRODESIGN	ks	8,000	54,86	438,88	60,00	480,00	41,12	ZMENA
5	769011130r	Montáž lokálne rekuperačnej jednotky DN120	ks	26,000	147,70	3 840,20	163,00	4 238,00	397,80	ZMENA
11	3599551r	inVERTer typ IV14-Zero Corner	ks	26,000	606,00	15 756,00	650,00	16 900,00	1 144,00	ZMENA
92	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	1,000	3,02	3,02	3,77	3,77	0,75	ZMENA
94	42981000200 S	Potrubie kruhové spiro DN 100	m	1,000	5,57	5,57	7,12	7,12	1,55	ZMENA
87	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	20,000	3,29	65,80	3,91	78,20	12,40	ZMENA
68	42981000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	20,000	5,77	115,40	7,18	143,60	28,20	ZMENA
95	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	10,000	3,06	30,60	3,64	36,40	5,80	ZMENA
96	429840000200	Hadica ohybná hliníková laminátová ALUFLEX MI 102 prof. ELEKTRODESIGN	m	10,000	2,19	21,90	3,44	34,40	12,50	ZMENA
80	769021349	Montáž zásepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	4,000	3,09	12,36	3,67	14,68	2,32	ZMENA
99	429850015300	Záslepka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	2,000	1,99	3,98	2,38	4,76	0,78	ZMENA
85	3174707r	výpusť kondenzátu 125, ELEKTRODESIGN	ks	2,000	14,10	28,20	19,95	39,92	11,72	ZMENA
73	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	7,000	4,99	34,93	5,93	41,51	6,58	ZMENA
89	429850010300	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	7,000	8,66	60,62	11,26	78,82	18,20	ZMENA
69	769021529	Montáž samostatnej hlavice do priemeru 140 mm	ks	2,000	16,88	33,76	20,16	40,32	6,56	ZMENA
70	429720022100	Hlavica samostatná s prírubou SH, priemer 125 mm	ks	2,000	42,31	84,62	58,88	119,76	35,14	ZMENA
100	769036000	Montáž protidážďovej žalúzie do prierezu 0 100 m2	ks	1,000	4,72	4,72	5,61	5,61	0,89	ZMENA
##	PR590100010	Žalúzia protidážďová hliníková priemer 100 mm	ks	1,000	12,66	12,66	17,92	17,92	5,26	ZMENA
111	998769203 S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	180,136	1,52	273,81	1,81	326,05	52,24	ZMENA
109	998769291 S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	180,136	0,93	167,53	1,10	198,15	30,62	ZMENA
110	998769294 S	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k d. 1 km	%	180,136	0,04	7,21	0,05	9,01	1,80	ZMENA

M Práce a dodávky M 2 330,35 2 973,00 642,65

21-M Elektromontáže 422,01 503,82 81,81

24	210800101r	elektroinštalácia práce + materiál	sub	1,000	422,01	422,01	503,82	503,82	81,81	ZMENA
----	------------	------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 1 908,34 2 469,18 560,84

8	360410052r	Montáž regulátora otáčok	ks	7,000	25,32	177,24	30,23	211,61	34,37	ZMENA
9	186964r	Regulátor s hlavou 84	ks	7,000	247,30	1 731,10	322,51	2 257,57	526,47	ZMENA

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 046,57 1 557,99 511,42

112	HZS000111 S	Stavebné montážne práce (menej náročné, pomocné alebo manuálne (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín)	hod	16,000	16,88	270,08	18,00	288,00	17,92	ZMENA
58	HZS-0051	Zaregulovanie VZT + kompletácia, revízná správa, začlenenie obsluhy	ks	1,000	506,41	506,41	650,00	650,00	143,59	ZMENA
59	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	168,80	168,80	399,99	399,99	231,19	ZMENA
60	HZS-0071	Skúšobná v prevádzka	hod	4,000	25,32	101,28	55,00	220,00	118,72	ZMENA

Celkom 25 499,66 28 674,03 3 174,37

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy

Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 12582, 040 11 Košice



ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ. Bežného štandardu, Gerlachov
 Objekt: Novostavba bytového domu
 Podčasť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov
 Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.
 Miesto:

ZOD

Aktualizácia 2023

Genový rozdiel

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-------------

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 254,11 279,35 25,24

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 254,11 279,35 25,24

397	971035805 S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do tehlá -0.00002t	cm	810,000	0,14	113,40	0,16	129,60	16,20	ZMENA
398	971035809 S	Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo smerom dole do tehlá -0.00003t	cm	180,000	0,34	61,20	0,36	64,80	3,60	ZMENA
401	971045804 S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	160,000	0,09	14,40	0,10	16,00	1,60	ZMENA
398	971045806 S	Vrty príklepovým vrtákom do D 35 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00003t	cm	380,000	0,17	64,60	0,18	68,40	3,80	ZMENA
399	979011111 S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,035	8,67	0,30	9,23	0,32	0,02	ZMENA
400	979011121 S	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,035	6,07	0,21	6,47	0,23	0,02	ZMENA

732 Ústredné kúrenie - strojovne 133,77 142,65 8,88

320	732422040 S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 130 mm	ks	1,000	7,17	7,17	7,65	7,65	0,48	ZMENA
321	42811002500	Čerpadlo obehové ALPHA2 25-40 A 180, s odlišovačom vzduchu GRUNDFOS	ks	1,000	126,60	126,60	135,00	135,00	8,40	ZMENA

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 340,32 362,88 22,56

421	734261225 S	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	ks	48,000	7,09	340,32	7,58	362,88	22,56	ZMENA
-----	-------------	--	----	--------	------	--------	------	--------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 31 916,36 37 380,37 5 464,01

713 Izolácie tepelné 1 831,03 2 084,05 253,02

100	713482305	Montáž trubic hr. do 13 mm, vnútri priemer 22 - 42 mm	m	435,500	2,08	905,84	2,21	962,46	56,62	ZMENA
219	283310002800	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie) nadrezaná, AZ FLEX	m	269,640	0,51	137,52	0,83	223,60	86,28	ZMENA
180	283310003100	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie) nadrezaná, AZ FLEX	m	146,460	0,61	89,34	0,98	143,53	54,19	ZMENA
344	283310003300	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie) nadrezaná, AZ FLEX	m	12,200	0,84	10,25	1,35	16,47	6,22	ZMENA
261	283310003500	Izolácia PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie) nadrezaná, AZ FLEX	m	7,200	0,95	7,13	1,58	11,38	4,25	ZMENA
389	71350700 S	Protipožiarny prestup potrubia prierez otvoru do 0,005 m ² izolovaný protipožiarňou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	ks	40,000	16,28	651,20	17,37	694,80	43,60	ZMENA
7	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,660	1,10	22,73	1,17	24,17	1,44	ZMENA
8	998713292	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	20,660	0,34	7,02	0,36	7,44	0,42	ZMENA

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 077,19 2 388,08 310,89

140	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek, alebo ekvivalent	m	2,000	10,33	20,66	11,01	22,02	1,36	ZMENA
141	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek, alebo ekvivalent	m	30,000	11,22	336,60	11,96	358,60	22,20	ZMENA
143	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné, vrátane kolien, odbočiek, alebo ekvivalent	m	2,000	20,63	41,26	23,59	47,18	5,92	ZMENA
377	721174009 S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zvarného natupo D 75 mm	m	4,000	3,34	13,36	3,56	14,24	0,88	ZMENA
378	286130037900 S	Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	4,000	4,02	16,08	5,72	22,88	6,80	ZMENA
167	721174015	Montáž kanalizačného stúpacieho potrubia z PE-HD zvarného natupo D 110 mm	m	32,000	3,92	125,44	4,17	133,44	8,00	ZMENA
168	286130038100 S	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	32,000	8,29	265,28	11,94	382,08	116,60	ZMENA
170	721174051	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvarného natupo D 75 mm	ks	6,000	10,00	60,00	10,67	64,02	4,02	ZMENA
385	286530138900 S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm	ks	3,000	5,25	15,75	6,41	19,23	3,48	ZMENA
171	286530263800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	3,000	15,14	45,42	18,41	55,23	9,81	ZMENA
173	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zvarného natupo D 110 mm	ks	13,000	11,28	146,64	12,02	156,26	9,62	ZMENA
174	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT	ks	4,000	23,58	94,32	28,44	113,76	19,44	ZMENA
382	286530139900 S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/50 mm	ks	2,000	7,71	15,42	9,22	18,44	3,02	ZMENA
384	286530140400 S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	ks	2,000	7,71	15,42	9,23	18,46	3,04	ZMENA
379	286530149500 S	Odbočka trojzložková guľová kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	ks	6,000	33,38	200,28	40,55	243,30	43,02	ZMENA
13	721180623r	Spojovací materiál koliená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (5 % z ceny)	%	104,540	2,02	211,17	2,15	224,76	13,59	ZMENA
14	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	25,000	2,95	58,75	2,50	62,50	3,75	ZMENA
15	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	17,000	2,60	44,20	2,77	47,09	2,89	ZMENA
17	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	8,000	3,85	30,80	4,10	32,80	2,00	ZMENA
428	721274103 S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000	9,34	18,68	9,96	19,92	1,24	ZMENA
345	721290009 S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	1,000	1,32	1,32	1,40	1,40	0,08	ZMENA
346	551610000300 S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	38,01	38,01	44,75	44,13	6,12	ZMENA
347	721290012 S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000	1,42	2,84	1,51	3,02	0,18	ZMENA
348	551610000100 S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000	39,28	78,56	45,95	90,10	11,54	ZMENA

329	551450003600	Batéria umývadlová stojanková páková rozmer 166x116 mm, s click-klack odpadom, chróm	ks	9,000	97,65	878,85	98,35	885,15	6,39	ZMENA
352	551450000500	Batéria drezová stojanková páková s výstupnou sprchou a dnočným výtokovým ramienkom, rozmer 417x340 mm, chróm	ks	8,000	159,16	1 273,28	160,28	1 282,24	8,98	ZMENA
372	725839215 S	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	4,000	3,05	12,20	3,07	12,28	0,08	ZMENA
373	551450001200 S	Batéria vaňová nástenná páková, chróm	ks	4,000	65,92	223,68	65,70	262,80	39,12	ZMENA
71	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	2,79	13,95	2,81	14,05	0,10	ZMENA
330	551450003150	Batéria jednopáková sprchová, podomietková, keramická kartuša s možnosťou obmedzenia maximálnej teploty vody, DN 20	ks	5,000	105,05	525,25	113,73	568,65	43,40	ZMENA
73	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	9,000	2,24	20,16	2,25	20,25	0,09	ZMENA
74	5513006810	Sprchová sada	ks	8,000	65,09	520,72	65,55	524,40	3,68	ZMENA
204	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40	ks	9,000	6,15	55,35	6,20	55,80	0,45	ZMENA
332	551620006000	Zápachová uzávierka kolenová uzatvárateľná pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", biely, s blokovaním spätného toku, vodorovný odtok, plast, GEBERIT	ks	9,000	44,19	397,62	67,18	604,62	207,00	ZMENA
118	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	8,000	6,77	54,16	6,82	54,56	0,40	ZMENA
371	551620009700	Zápachová uzávierka HL 100/50, DN 50x64", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, so spätnou klapkou a pripojením na umývačky 3/4", PP	ks	8,000	9,59	76,72	11,16	89,28	12,56	ZMENA
410	725869320 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, pračkovej do D 40 mm	ks	17,000	5,59	95,03	5,63	95,71	0,68	ZMENA
411	551620013300	Zápachová uzávierka podomietková HL406 E, DN 40/50 umývačkový U/P sífón, elektrická zástrčka, výtokový ventil 1/2", prítko odtok vody R 1/2" vnútorný závit, spätná klapka a prívdušňovač, kútika hrez 180x100 mm, PE	ks	17,000	114,05	1 938,85	213,72	3 633,24	1 694,39	ZMENA
374	725869330 S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, vaňovej do D 50	ks	4,000	7,81	31,24	7,86	31,44	0,20	ZMENA
375	551620001700	Vaňová odtoková a prepádová súprava HL555N, 6/4", (0,67 l/s), s kĺbovým sífonom DN 40/50 horizontálna, odtok 280°, sklon 10°, PP/PE	ks	4,000	43,04	172,16	56,56	226,24	54,08	ZMENA
122	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	5,000	6,19	30,95	6,23	31,15	0,20	ZMENA
123	551620002800	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacia koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	5,000	46,42	232,10	46,75	233,75	1,65	ZMENA
423	998725202 S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,690	0,25	27,42	0,26	28,52	1,10	ZMENA
422	998725203 S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	109,690	0,30	32,91	0,30	32,91	0,00	ZMENA
424	998725294 S	Zariadenovacie predmety, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	109,690	0,25	27,42	0,26	28,52	1,10	ZMENA
425	998725299 S	Zariadenovacie predmety, prípl za každých ďalších aj zaťažených 1000m nad 1000 m	%	109,690	0,04	4,39	0,04	4,39	0,00	ZMENA

M Práce a dodávky M 240,48 292,20 51,72

23-M Montáže potrubia 240,48 292,20 51,72

362	552810005800 S	Záver stropný nastaviteľný	ks	100,000	1,89	188,00	2,29	229,00	41,00	ZMENA
202	230180058	Montáž rúrových dielov PE, PP, D40	ks	2,000	8,06	16,12	8,80	17,20	1,08	ZMENA
426	198730020800 S	Prechod s vonkajším závitom pre plastlinikové potrubie, D 40 - R 1 1/4, červený bronz	ks	2,000	18,16	36,36	23,00	46,00	9,64	ZMENA

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 033,76 1 101,84 68,08

99	HZS000111r	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	11,55	924,00	12,31	984,80	60,80	ZMENA
218	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	13,72	109,76	14,63	117,04	7,28	ZMENA

Celkom 33 918,80 39 559,29 5 640,49



Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 12582, 040 11 Košice



Handwritten signature in blue ink.



HZZ		Hodinové zúčtovacie sadzby		340,76		474,00		133,24	
154	HZZS000111 S	Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulácie (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	11,55	231,00	14,50	290,00	59,00
102	HZZS000112	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obližne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	13,72	109,76	23,00	184,00	74,24
Celkom				3 315,84		4 979,43		1 663,59	

ZMENA
ZMENA



[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]



Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

[Handwritten signature in blue ink]

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov

Objekt: Novostavba bytového domu

Časť: Rozpočet ELI

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 036 04 Gerlachov

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto:

ZOD

Aktualizácia 2023

Cenový rozdiel

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-------------

Cena celkom

13 237,51

14 694,15

1 456,64

1	35441	Vodíc FeZn o 8mm (1m=0,4kg) podľa STN EN 62561	m	4,000	1,12	4,48	1,23	4,92	0,44	ZMENA
2	35441	Páska zemniaca FeZn 30/4mm (1m=0,95kg) podľa STN EN 62561	m	64,000	2,73	174,72	3,11	199,04	24,32	ZMENA
3	35441	Vodíc AlMgSi o 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	m	115,000	0,64	73,60	0,70	80,50	6,90	ZMENA
4	35441	Antikorozná páska 358 50	ks	1,000	8,86	8,86	9,74	9,74	0,88	ZMENA
5	35441	Podpera vedenia PV 21	ks	74,000	1,17	86,58	1,29	95,46	8,88	ZMENA
6	35441	Podložka plastová s lepiacim páskom pod podporu vedenia PV 21	ks	74,000	1,01	74,74	1,11	82,14	7,40	ZMENA
7	35441	Podpera vedenia PP pre pásk do základu	ks	192,000	0,83	159,36	0,91	174,72	15,36	ZMENA
8	35441	Svorinka obojstr. SR 03 (30/4-30/4)	ks	3,000	0,78	2,34	1,23	3,69	1,35	ZMENA
9	35441	Svorinka zemniaca SR 03 (30/4-8)	ks	4,000	1,09	4,36	1,20	4,80	0,44	ZMENA
10	35441	Svorinka okapovacia SO	ks	4,000	1,18	4,72	1,30	5,20	0,48	ZMENA
11	35441	Svorinka spojovacia SS	ks	24,000	0,44	10,56	0,61	14,64	4,08	ZMENA
12	480016	Zaväzovacia tyč 2T Rd16x10 1500 FeZn-častočne izolovaná	ks	4,000	11,84	47,36	13,01	52,04	4,68	ZMENA
13	450000	Svorinka skrutková T-O (A) Rd7-10/16 ZDC pre zaväz. tyč	ks	4,000	2,03	8,12	2,23	8,92	0,80	ZMENA
14	101000	Zachytávacia tyč Al 1000mmx10mm	ks	4,000	3,97	15,88	4,36	17,44	1,56	ZMENA
15	103220	Zachytávacia tyč AlMgSi 2000mm so zaistením 1000mm	ks	1,000	10,81	10,81	11,86	11,86	1,07	ZMENA
16	102075	Betónový podstavec 0,5kg	ks	4,000	8,63	34,52	9,37	37,48	3,96	ZMENA
17	102060	Podložka pod betónový podstavec 8,5kg	ks	4,000	3,17	12,68	3,48	13,92	1,24	ZMENA
18	102010	Betónový podstavec 17kg	ks	1,000	12,25	12,25	13,45	13,45	1,20	ZMENA
19	102050	Podložka pod betónový podstavec 17kg	ks	1,000	4,23	4,23	4,65	4,65	0,42	ZMENA
20	392050	Svorinka S-MV Rd 8-10/16 8H FeZn pre zachytávaciu tyč	ks	3,000	1,89	5,67	2,19	10,99	1,00	ZMENA
21	213742	Držiak vedenia s prichytávaním do zateplenia cca 130mm	ks	24,000	3,50	84,00	2,85	68,40	15,60	ZMENA
22	200089	Držiak vedenia zvodový na skapový svod 100-120mm	ks	24,000	2,51	60,24	2,75	66,00	5,76	ZMENA
23	31561	Svorinka UP akupotencionálna 8x10x104x60 mm	ks	3,000	5,49	16,47	6,03	54,27	37,80	ZMENA
24	34541	Krabička KOT100E pre UP	ks	9,000	1,98	17,82	2,16	19,44	1,62	ZMENA
25	3549040A	Bernard svorka	ks	10,000	0,41	4,10	0,45	4,50	0,40	ZMENA
26	3549040A	Plastik Cu	ks	10,000	0,59	5,90	0,65	6,50	0,60	ZMENA
27	921A136	Svorinka ZS4 na potrubie TÜV	ks	32,000	0,89	28,48	0,97	31,04	2,56	ZMENA
28	34111	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	100,000	0,48	48,00	0,58	58,00	10,00	ZMENA
29	34111	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	15,000	0,64	9,60	0,72	10,80	1,20	ZMENA
30	34111	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	400,000	0,64	256,00	0,76	304,00	48,00	ZMENA
31	34111	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	440,000	1,06	465,20	1,16	510,40	44,00	ZMENA
32	34111	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	80,000	1,05	84,00	1,17	93,60	9,60	ZMENA
33	34111	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	105,000	1,75	183,75	1,92	201,60	17,85	ZMENA
34	34111	Kábel CYKY-J 5x4	m	16,000	2,93	46,88	3,32	53,12	6,24	ZMENA
35	34111	Kábel CYKY-J 5x10	m	16,000	6,67	106,72	7,33	117,28	10,56	ZMENA
36	34111	Vodíc CY 4 sv	m	80,000	0,43	34,40	0,49	39,20	4,80	ZMENA
37	34111	Vodíc CY 16 sv	m	20,000	1,82	36,40	2,00	40,00	3,60	ZMENA
38	34121	Kábel JYTY 2x1	m	16,000	0,29	4,64	0,43	7,74	3,10	ZMENA
39	34161	Vodíc NZXH-R-O 8 - vyhotovenie B2ca - st.d1, a1	m	45,000	1,37	61,65	1,50	67,50	5,85	ZMENA
40	34161	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 P80 - vyhotovenie B2ca - st.d1, a1	m	24,000	0,62	14,88	0,68	16,32	1,44	ZMENA
41	34161	Kábel NZXH-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca - st.d1, a1	m	52,000	0,83	43,16	0,91	47,32	4,16	ZMENA
42	34161	Kábel NZXH-R-J 5x4 - vyhotovenie B2ca - st.d1, a1	m	170,000	2,85	484,50	3,13	532,10	47,60	ZMENA
43	34161	Kábel bezhalogénový JXKE-R 1x2x0,5 - DT	m	90,000	0,40	36,00	0,55	49,50	13,50	ZMENA
44	34332	Spínač rad. 1 jednofázový IP20	ks	40,000	3,11	124,40	3,41	136,40	12,00	ZMENA
45	34332	Spínač rad. 1 jednofázový IP20 so signal. tímikou	ks	8,000	3,80	30,40	4,17	33,35	2,95	ZMENA
46	34332	Prepínač striedový IP20	ks	6,000	3,82	22,92	4,20	25,20	2,28	ZMENA
47	34332	Ovládač tlač. 1/0 zapínací IP20 zvončekový	ks	8,000	3,78	30,24	4,15	33,20	2,96	ZMENA
48	921AN	Tlačidlo zapustené CENTRAL-STOP 230V, 2A - pastier	ks	1,000	26,20	26,20	28,78	28,78	2,58	ZMENA
49	921AN	Spínač pohybu 390'	ks	7,000	25,32	177,24	27,82	194,74	17,50	ZMENA
50	345400T	Zasuvka 1-nás. IP20	ks	128,000	3,67	470,56	4,02	512,64	42,08	ZMENA
51	345420T	Zasuvka 1-nás. zapustená IP44, otvory	ks	8,000	8,42	67,36	9,25	74,00	6,64	ZMENA
52	374301T	Zasuvka televízna koncová	ks	8,000	7,36	58,88	8,09	64,72	5,84	ZMENA
53	374301T	Zasuvka detská 1xR245 Cat.5a netieraná	ks	8,000	6,15	49,20	6,76	54,08	4,88	ZMENA
54	345308T	Špičkový prepínač zapustený 400V, 16A, IP20	ks	8,000	15,78	126,24	24,74	197,32	71,08	ZMENA
55	34535	Ovočiarček	ks	43,000	1,69	72,67	1,85	79,55	6,88	ZMENA
56	34535	Trojárček	ks	5,000	2,53	12,65	2,78	13,90	1,25	ZMENA
57	34535	Päťárček	ks	8,000	3,40	27,20	5,93	47,44	20,24	ZMENA
58	34575	Lístik el-mr PVC vkladací do 80x40, ošeta - kolóna	ks	2,000	4,41	8,82	4,85	9,70	0,88	ZMENA
59	345651K	Rúrka el-inšt. plastová ohybná bezhalogénová HFFPP 16 - DT, TF, EU	m	400,000	1,20	480,00	1,32	528,00	48,00	ZMENA
60	345651K	Rúrka el-inšt. plastová ohybná bezhalogénová HFFPP 32/24 - internet	m	40,000	3,17	126,80	3,48	139,20	12,40	ZMENA
61	345658026	Chránička HDPE káblová ohybná HDPE 100	m	5,000	7,68	38,40	8,44	42,20	3,80	ZMENA
62	921AN	Fólia vyzrátna červená PE 22cm	m	4,000	0,42	1,68	0,50	2,00	0,32	ZMENA
63	345600K020	Štátúra KP prístrojová 1-nás. KP 67x67 (71x71x42) do súvleč. rády	ks	231,000	0,93	214,83	1,02	235,82	20,99	ZMENA
64	34560K000	Štátúra KR rozvodná KU 68-1903 (D73x42) kompletná - domáci TF	ks	4,000	1,19	4,76	1,74	6,96	2,20	ZMENA
65	34560K000	Štátúra KR rozvodná KR 97/5 (D103x50) kompletná	ks	150,000	4,17	625,50	4,58	687,00	61,50	ZMENA
66	34541	Štátúra odbočná KT 250 s viedkom + uzatváracími svorkami	ks	4,000	6,80	27,20	7,25	29,00	1,80	ZMENA
67	3456	Montážna doska MKZ do zateplenia - svietidlo	ks	2,000	10,79	21,58	11,86	23,72	2,14	ZMENA
68	3456	Krabička elektrifikáčna KEZ do zateplenia - krabička	ks	1,000	10,79	10,79	11,86	11,86	1,07	ZMENA
69	3482M	Svietidlo LED 1x15W/1300 lm, IP 20 + zdroj E27 - A	ks	12,000	29,54	354,48	32,45	389,40	34,92	ZMENA
70	3482M	Svietidlo LED 1x10W/800 lm, IP 20 + zdroj E27 - B	ks	13,000	26,54	345,02	32,45	421,85	76,83	ZMENA
71	3482M	Svietidlo LED 1x10W/800 lm, IP 44 + zdroj E27 - C	ks	10,000	33,76	337,60	37,09	370,90	33,30	ZMENA
72	3482M	Svietidlo LED 1x5W s vypínačom do kuch. linky, IP 20 + zdroj E27	ks	8,000	25,32	202,56	27,82	222,56	20,00	ZMENA
73	3482M	Svietidlo LED 1x5W s vypínačom do kuch. linky, IP 44 + zdroj E27	ks	8,000	33,76	270,08	37,09	298,72	28,64	ZMENA
74	3482M	Svietidlo LED 1x10W/800 lm, IP 44 + zdroj E27 so snímačom PIR	ks	2,000	33,76	67,52	37,09	74,18	6,66	ZMENA
75	921AN	Reovkládný panel svetla	ks	53,000	0,42	22,26	0,83	43,29	21,03	ZMENA
76	921AN	Protipálenie pásna metry schodiskom s bytom	ks	1,000	50,64	50,64	71,75	71,75	21,11	ZMENA
77	921AN	Výkladná páska	ks	1,000	115,41	115,41	122,39	122,39	6,98	ZMENA
78	921AN	Elektrický zámok 4FN B77 01	ks	1,000	24,88	24,88	24,88	24,88	0,00	ZMENA
79	921AN	Domaci telefon Elegant - 2 bus	ks	7,000	210,74	1475,18	230,77	231,48	20,72	ZMENA
80	921AV	Zdroj 4FP 872 5T do rozvodnice R55 - 2 bus	ks	1,000	31,77	31,77	34,90	34,90	3,13	ZMENA
81	921AV	Modul elektrického vnitřního EV p.o. - 2 bus	ks	1,000	65,65	65,65	72,12	72,12	6,47	ZMENA
82	921AV	Modul elektrického vnitřního EV p.o. - 2 bus	ks	1,000	47,97	47,97	52,70	52,70	4,73	ZMENA
83	921AV	Štátúra pod EV a TT p.o.	ks	1,000	2,83	2,83	2,85	2,85	0,02	ZMENA
84	921AV	Montážny rám pre EV a TT p.o.	ks	1,000	22,83	22,83	23,08	23,08	0,25	ZMENA
85	921AV	Štátúra pod omietku	ks	1,000	29,84	29,84	32,58	32,58	2,74	ZMENA

85	3570	Rozvodnica RB + vyzbroj - vid v.č.1.1	ka	8,000	303,90	2 431,20	333,84	2 670,72	239,97	ZMENA
87	3570	Rozvodnica RSS + vyzbroj - vid v.č.1.0	ka	1,000	436,32	436,32	480,25	480,25	43,93	ZMENA
88	3570	Rozvodnica RE + vyzbroj - vid v.č.1.9	ka	1,000	1 814,63	1 814,63	1 993,44	1 993,44	178,81	ZMENA
89	1	Strážne z metr. materiálu	%	5,000	28,11	140,55	30,88	154,40	13,85	ZMENA
90	2	Podstrzy materiál	%	3,000	127,13	381,39	136,65	418,95	37,56	ZMENA

13 458,39 18 693,49 5 235,10

1	210010011S	Trubka obytná PVC p.o. Ø 20mm	m	400,000	1,01	404,00	1,17	444,00	40,00	ZMENA
2	210010004S	Trubka obytná PVC p.o. Ø 32mm	m	40,000	1,12	44,80	1,23	49,20	4,40	ZMENA
3	210010111S	Látká PVC 60x40 p.u.	m	4,000	2,07	8,28	2,27	9,08	0,80	ZMENA
4	210010094S	Trubka ochranná z HDPE 100mm v.u.	m	5,000	1,58	7,90	1,72	8,60	0,70	ZMENA
5	210010301S	Krabice KP 68 bez zap.	ks	231,000	1,16	267,96	1,28	295,68	27,72	ZMENA
6	210010321S	Krabice KR 68 vr. zap.	ks	4,000	4,98	19,92	5,47	21,88	1,96	ZMENA
7	210010323S	Krabice KR 97 vr. zap.	ks	150,000	6,84	1 026,00	7,51	1 125,00	100,50	ZMENA
8	210010314S	Krabica odbočné KO 250 bez zap.	ks	4,000	5,48	21,92	6,03	24,12	2,16	ZMENA
9	210010370S	Krabica do zateplenia KEZ, MDZ	ks	3,000	7,17	21,51	7,88	23,64	2,13	ZMENA
10	210021017S	Zhotovenie kruhových otvorov v zateplení d: D 100mm	ks	3,000	0,34	1,02	0,37	1,11	0,09	ZMENA
11	210100001S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2.5	ks	185,000	0,84	155,40	0,93	172,45	16,65	ZMENA
12	210100002S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	ks	108,000	1,27	137,16	1,39	150,12	12,96	ZMENA
13	210100003S	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	ks	10,000	1,69	16,90	1,85	18,50	1,60	ZMENA
15	210110041S	Spínač pod omietku T polovry	ks	49,000	3,80	186,00	4,17	204,30	18,30	ZMENA
16	210110045S	Spínač pod omietku striedavý	ks	6,000	3,80	22,80	4,17	25,02	2,22	ZMENA
17	210110047S	Spínač pod omiet. 1 polovry so sign. tlmič	ks	8,000	3,80	30,40	4,17	33,36	2,96	ZMENA
18	210110051S	Tlačidlo zvonečkové - radenie 1/0	ks	8,000	3,80	30,40	4,17	33,36	2,96	ZMENA
19	210110093S	Snímač pohybu PIR do stropu	ks	7,000	6,73	47,11	6,95	48,65	4,34	ZMENA
20	210110082S	Sporákova pripojka zapustená	ks	8,000	5,08	40,64	5,58	44,64	4,00	ZMENA
21	210111012S	Zasuvka pólozap. 10/16A, 250V p.nies	ks	128,000	4,30	550,40	4,73	610,12	55,47	ZMENA
22	210111021S	Zasuvka 10/16A, 250V, IP44 p.o	ks	8,000	5,06	40,48	5,56	44,48	4,00	ZMENA
23	210140482S	Montaz jednofázová CENTRAL-STOP	ks	1,000	6,33	6,33	6,95	6,95	0,62	ZMENA
24	210183071S	Montaz zapustenej rozvodnice do 28 modulov	ks	8,000	25,32	202,56	27,82	222,56	20,00	ZMENA
25	210193082S	Montaz nástennej rozvodnice do 48 modulov, IP30	ks	1,000	42,20	42,20	46,36	46,36	4,16	ZMENA
26	210193005S	Osedenie pilierovej stĺpne RE	ks	1,000	84,40	84,40	150,25	150,25	65,85	ZMENA
27	210201902S	Svietidlo IP20 do 2,0kg	ks	33,000	12,65	417,75	19,13	631,29	213,51	ZMENA
28	210201922S	Svietidlo IP44 do 2,0kg	ks	18,000	12,65	227,88	19,49	350,82	122,94	ZMENA
29	210220010S	Protikoroziy natar zemnaceho pasiku do 120mm2	m	1,000	1,27	1,27	1,60	1,60	0,33	ZMENA
30	210220020S	Vodič FeZn 30x v zemi	m	64,000	1,60	102,40	2,18	139,52	37,12	ZMENA
31	210220021S	Vodič FeZn do 8-10mm v zemi	m	4,000	1,16	4,64	2,04	8,16	3,52	ZMENA
32	210220080S	Vodič AlMgSi 8 na povrchu	m	115,000	1,89	217,35	2,15	247,25	52,90	ZMENA
33	210220030S	Svorka ekvipotencialna EPS3 (KO100)	ks	9,000	12,65	113,94	13,97	125,19	11,25	ZMENA
34	210220040S	Svorka na potrubie - Bernhard s pasikom, svorka Z34	ks	42,000	3,80	159,60	4,17	175,14	15,54	ZMENA
35	210220050S	Oznacovací a vystrašny stílk zvodi	ks	4,000	0,84	3,36	1,53	6,12	2,76	ZMENA
36	210220101S	Podpera vedenia PV21	ks	74,000	2,35	174,50	2,99	221,26	54,76	ZMENA
37	210220107S	Podpera vedenia PV17 na zateplenej fasády	ks	24,000	3,25	78,00	3,05	73,20	19,20	ZMENA
38	210220114S	Podpera vedenia pre párovlnu PP	ks	192,000	2,25	432,00	3,28	631,68	199,68	ZMENA
39	210220201S	Zachytávacia tyč 1-2m a podstavcov	ks	4,000	5,49	21,96	6,66	26,66	4,70	ZMENA
40	210220204S	Zachytávacia tyč s osadením JP10-30	ks	1,000	5,49	5,49	6,66	6,66	1,17	ZMENA
41	210220240S	Svorka s zachytávací tyč SJ	ks	5,000	2,25	11,25	3,51	17,55	6,30	ZMENA
42	210220243S	Svorka spojovacia SS	ks	24,000	2,25	54,00	3,59	86,16	32,16	ZMENA
43	210220246S	Svorka okapová SZ	ks	4,000	2,25	9,00	3,08	12,32	3,32	ZMENA
44	210220247S	Svorka skrutková SZ	ks	4,000	2,28	9,00	3,46	13,84	4,84	ZMENA
45	210220249S	Svorka na odvápnové potrubie S110-11	ks	24,000	3,36	81,12	3,93	94,32	13,20	ZMENA
46	210220252S	Svorka odbovacie spojovacia SR 01-02	ks	3,000	2,25	6,75	2,94	8,82	2,07	ZMENA
47	210220253S	Svorka uzamkovacia SR 03	ks	4,000	2,25	9,00	2,97	11,96	2,96	ZMENA
48	210220260S	Zaväzovacia tyč	ks	4,000	16,65	66,60	13,67	54,68	12,48	ZMENA
49	210220300S	Ochranné pospájané v prístrojoch, kúpeľniach Cu, NZXH-R 4-15 p.o.	m	150,000	0,84	126,00	2,25	337,50	211,50	ZMENA
50	210800220S	Kabel GYKY 2x1,5 p.o.	m	100,000	0,72	72,00	0,83	83,00	11,00	ZMENA
51	210800228S	Kabel GYKY 3x1,5 p.o.	m	415,000	0,84	348,60	1,10	456,50	107,90	ZMENA
52	210800237S	Kabel GYKY 3x2,5 p.o.	m	480,000	1,01	484,80	1,43	629,20	144,40	ZMENA
53	210800238S	Kabel GYKY 5x1,5 p.o.	m	80,000	1,06	84,80	1,25	98,40	13,60	ZMENA
54	210800239S	Kabel GYKY 5x2,5 p.o.	m	105,000	1,27	133,35	1,76	184,80	51,45	ZMENA
55	210800240S	Kabel GYKY 5x4 p.o.	m	16,000	1,90	30,40	2,18	33,60	3,20	ZMENA
56	210800242S	Kabel GYKY 5x10 p.o.	m	15,000	2,11	31,65	2,49	37,35	5,70	ZMENA
57	210872100	Kabel JYTY 2x1 v.u.	m	18,000	0,84	15,12	0,95	17,10	1,98	ZMENA
58	210881015S	Kabel bezhalogenový JOKE-R 1x20x5 v.u.	m	80,000	0,84	67,20	0,93	83,70	8,10	ZMENA
59	210881075S	Kabel bezhalogenový NZXH-R 3x1,5 p.o.	m	32,000	0,95	30,40	1,04	54,08	5,72	ZMENA
60	210881102S	Kabel bezhalogenový NZXH-R 5x4 p.o.	m	179,000	1,94	349,80	2,18	367,20	37,40	ZMENA
61	210881212S	Kabel bezhalogenový CHKE-V 2x1,5 p.o.	m	24,000	0,84	20,16	0,94	22,56	2,40	ZMENA
62	210950001	Zahorovanie kábla do 0,75kg do chránky	m	440,000	0,25	110,00	0,51	224,40	114,40	ZMENA
63	220300001	Forma kabelov do 5x2	ks	4,000	7,43	29,72	8,18	32,64	2,92	ZMENA
64	220301001	Zasuvka TP pod omietku	ks	7,000	5,91	41,37	6,49	45,43	4,06	ZMENA
65	220320306	Montaz elektronsky ovladaneho zemku	ks	1,000	6,12	6,12	6,72	6,72	0,60	ZMENA
66	220320307	Montaz stanice elektrického vzitneho	ks	1,000	8,28	8,28	9,10	9,10	0,82	ZMENA
67	220320321	Montaz tlačidloveho tabla do steny - do 8 tlačítk	ks	1,000	25,19	25,19	27,67	27,67	2,48	ZMENA
68	220490041	Montaz domáceho telefonu	ks	8,000	10,25	82,00	11,27	90,16	6,16	ZMENA
69	220730001	Montaz TV zariadeny	ks	8,000	6,33	50,64	6,95	55,60	4,96	ZMENA
70	360410400S	Montaz vonkajšieho snímača teploty	ks	1,000	5,49	5,49	6,03	6,03	0,54	ZMENA
71	360410405S	Montaz prístorového snímača teploty	ks	1,000	4,64	4,64	5,10	5,10	0,46	ZMENA
72	360410410S	Montaz prístorového snímača teploty	ks	1,000	5,15	5,15	5,66	5,66	0,51	ZMENA
73	360410420S	Montaz ponorného snímača teploty - voda	ks	1,000	4,47	4,47	4,91	4,91	0,44	ZMENA
74	971025131	Výburaie otvoru do 6cm v tabuľom mure 15cm	ks	22,000	6,33	139,26	6,25	152,20	13,64	ZMENA
75	971035141	Výburaie otvoru do 6cm v tabuľom mure 30cm	ks	28,000	10,55	295,40	11,59	324,52	29,12	ZMENA
76	971035231	Výburaie otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. strope 15cm	ks	4,000	7,43	29,72	8,16	32,84	2,92	ZMENA
77	973031334	Vyskvanie kápy z tehlá plochy do Ø 25 mm2, hl do 150 mm	ks	388,000	6,08	2 358,12	6,68	2 598,52	233,40	ZMENA
78	974032121	Vyskvanie rýh v stenách a priekoch z tabáľ a tvárnic do 3000 mm	m	680,000	1,27	863,60	4,18	2 842,40	1 978,80	ZMENA
79	213290150	Drobné nespécifické elektromontážne práce	h	20,000	21,19	423,80	23,19	463,60	41,80	ZMENA
80	213290150	Documentácia skutočného vyhotovenia stavby	h	10,000	42,20	422,00	46,36	463,60	41,60	ZMENA
81	213291000	Spracovanie vychádzkovej revízie	h	20,000	50,64	1 012,80	94,10	1 082,00	69,20	ZMENA
81	4	PPV	%	2,000	131,98	263,97	144,95	289,92	26,00	ZMENA

113,69 124,98 11,29

1	460200164	Rubný výkop ryby 35/80cm (zubi) - zemina tr. 4	m	4,000	10,59	42,36	11,96	47,84	4,28	ZMENA
2	460400011	Výstražná fólia PVC 22cm	m	4,000	4,45	17,80	0,48	1,92	0,24	ZMENA
3	460520201	Zalozenie vstupneho a vystupneho otvoru pred vnik. vody	ks	1,000	59,65	59,65	60,02	60,02	5,39	ZMENA
4	460560164	Rubný zásep ryby 35/80cm (zubi) - zemina tr. 4	m	4,000	2,33	9,32	2,55	10,24	0,92	ZMENA
5	460620014	Prózovana uprava terenu v zemne tr. 1	m2	2,25	2,25	5,06	2,48	4,96	0,48	ZMENA

Celkom

26 809,59

33 512,62

6 703,03



ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov

Objekt: Novostavba bytového domu

Podčasť: Plynová prípojka

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto:

ZOD

Aktualizácia 2023

Cenový rozdiel

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena jednotková		Cena celkom		ZMENA
HSV Práce a dodávky HSV							408,91	614,46		205,55	
1	Zemné práce					148,40	243,63		95,23		
114	113107212	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m ²	2,000	0,68	1,36	0,96	1,92	0,56	ZMENA	
115	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	2,000	1,09	2,18	1,54	3,08	0,90	ZMENA	
116	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prstého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	2,000	3,72	7,44	5,25	10,50	3,06	ZMENA	
117	132201201	Výkop ryh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m ³	5,610	12,35	69,28	23,22	130,26	60,98	ZMENA	
118	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	5,610	0,73	4,10	1,29	7,24	3,14	ZMENA	
119	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3800 m	m ³	1,790	3,42	6,12	5,01	8,97	2,85	ZMENA	
120	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	1,790	6,39	11,44	9,01	16,13	4,69	ZMENA	
121	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	1,790	0,63	1,13	0,69	1,59	0,46	ZMENA	
122	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	3,620	3,06	11,69	4,31	16,46	4,77	ZMENA	
123	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	1,020	14,20	14,48	20,03	20,43	5,95	ZMENA	
124	583310002900.S	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm	t	1,714	11,19	19,18	15,78	27,05	7,87	ZMENA	
4	Vodorovné konštrukcie					25,75	36,31		10,56		
125	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	0,770	33,44	25,75	47,15	36,31	10,56	ZMENA	
8	Rúrové vedenie					148,58	212,99		64,41		
135	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	9,000	0,43	3,87	0,63	5,67	1,80	ZMENA	
136	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	9,000	1,24	11,16	1,78	16,02	4,86	ZMENA	
137	286530020100	Kóleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	1,000	3,34	3,34	4,79	4,79	1,45	ZMENA	
163	871251178.S	Montáž chráničky D90	m	9,000	0,83	7,47	1,17	10,53	3,06	ZMENA	
164	286130018300.S	Rúra dvojvrstvová na pitnú vodu SDR11, 90x8,2x12 m, materiál: PE 100 RC	m	9,000	11,54	103,86	16,54	148,66	45,00	ZMENA	
160	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	8,500	1,51	12,84	2,17	18,45	5,61	ZMENA	
104	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	8,500	0,71	6,04	1,02	8,67	2,63	ZMENA	
99	Presun hmôt HSV					86,18	121,53		35,35		
10	998278101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin, v otvorenom výkope	t	3,193	26,99	86,18	38,06	121,53	35,35	ZMENA	
PSV	Práce a dodávky PSV					123,56	189,62		66,06		
723	Zdravotechnika - plynovod					123,56	189,62		66,06		
138	723120204.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 25	m	2,500	11,57	28,93	16,31	40,78	11,85	ZMENA	
146	723239103.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	ks	1,000	3,91	3,91	5,51	5,51	1,60	ZMENA	
147	551340006100.S	Gaľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnoprietokový, niklovana mosadz	ks	1,000	15,28	15,28	36,95	36,95	21,67	ZMENA	
150	723261914.1	Montáž skrinky	ks	1,000	9,84	9,84	13,89	13,89	4,05	ZMENA	
93	43735r	Skrinka	ks	1,000	65,45	65,45	92,28	92,28	26,83	ZMENA	
20	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	18,92	0,15	26,68	0,21	0,06	ZMENA	
M	M					284,74	408,29		123,55		
23-M	Montáže potrubia					284,74	408,29		123,55		
149	230072302	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	ks	1,000	4,23	4,23	6,06	6,06	1,83	ZMENA	
148	8719577865.1	Regulátor tlaku plynu, 10 m ³ /h	ks	1,000	10,15	10,15	14,54	14,54	4,39	ZMENA	
24	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úse k	1,000	90,87	90,87	130,27	130,27	39,40	ZMENA	
25	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	8,500	0,28	2,38	0,40	3,40	1,02	ZMENA	
167	230203236.S	Montáž armatúry pripojkovej navŕtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 50/32 mm	ks	1,000	6,09	6,09	8,74	8,74	2,65	ZMENA	
168	286530158400.S	Pripojková navŕtávacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrovarovka PE 100 SDR 11 D 50/32 mm	ks	1,000	30,42	30,42	43,61	43,61	13,19	ZMENA	
141	230203692	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	1,000	2,34	2,34	3,35	3,35	1,01	ZMENA	
142	286220027200	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN	ks	1,000	30,90	30,90	44,30	44,30	13,40	ZMENA	
26	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	8,500	10,47	89,00	15,02	127,67	38,67	ZMENA	
27	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	8,500	2,16	18,36	3,10	26,35	7,99	ZMENA	


HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

208,00

98,24

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s.r.o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLIČKO
stavebný dozor
Ev. č. 05585*10*
Výbory Slovenská komora stavebných inžinierov



71	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	8,000	13,72	109,76	26,00	208,00	98,24	ZMENA
OST						225,97		574,59	348,62	
37	HZS-0010	Revízie, technická inšpekcia	sub	1,000	126,60	126,60	254,20	254,20	127,60	ZMENA
113	HZS-0020	Uzemnenie PP	sub	1,000	29,63	29,63	93,07	93,07	63,44	ZMENA
38	HZS-0051	Priprava systému ku komplexnému vyskúšaní	hod	2,000	15,88	31,76	62,82	125,64	93,88	ZMENA
39	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ka	1,000	37,98	37,98	101,68	101,68	63,70	ZMENA
Celkom						1 152,94	1 994,96	842,02		



Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Wolferova 1/258, 040 11 Košice



ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 B.J.Bežného štandardu, Gerlachov

Objekt: Novostavba bytového domu

Podčasť: Odborné plynové zariadenie

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto:

ZOD

Aktualizácia 2023

Cenový rozdiel

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-------------

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 1 446,60 2 161,43 714,83

1 Zemné práce 1 016,67 1 635,05 618,38

130	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	39,600	12,35	489,08		23,22	919,51		430,45	ZMENA
131	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapážaných, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	39,600	0,73	28,91		1,29	51,08		22,17	ZMENA
132	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	12,600	3,42	43,09		5,01	63,13		20,04	ZMENA
133	167101101	Nakladanie neuhátnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	12,600	6,39	80,51		9,01	113,53		33,02	ZMENA
134	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,600	0,63	7,94		0,89	11,21		3,27	ZMENA
135	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,000	3,06	82,62		4,31	116,37		33,75	ZMENA
136	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,200	14,20	102,24		20,03	144,22		41,98	ZMENA
137	5833773700	Štrkopiesok drevený 0-16 N	m3	6,640	21,10	140,10		25,00	166,00		33,70	ZMENA

4 Vodorovné konštrukcie 180,58 254,61 74,03

138	451673111	Lžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,400	33,44	180,58		47,15	254,61		74,03	ZMENA
-----	-----------	---	----	-------	-------	--------	--	-------	--------	--	-------	-------

8 Rúrové vedenie 248,68 270,89 22,21

148	871168000.S	Montáž plynového potrubia z dvojvrtového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 26x3,0 mm	m	54,500	0,37	20,17		0,40	21,80		1,63	ZMENA
149	286130035800.S	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 26x3,0x100 m	m	54,500	1,11	60,50		1,21	65,95		5,45	ZMENA
150	286530020000.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 26 mm	ks	5,000	3,12	15,60		3,40	17,00		1,40	ZMENA
139	871178002	Montáž plynového potrubia z dvojvrtového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	9,500	0,43	4,09		0,47	4,47		0,38	ZMENA
140	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	9,500	1,24	11,78		1,35	12,83		1,05	ZMENA
141	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	1,000	3,34	3,34		3,64	3,64		0,30	ZMENA
144	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	60,000	1,51	90,60		1,65	99,00		8,40	ZMENA
147	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	60,000	0,71	42,60		0,77	46,20		3,60	ZMENA

99 Presun hmôt HSV 0,67 0,88 0,21

146	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin., v otvorenom výkope	t	0,025	26,99	0,67		35,02	0,88		0,21	ZMENA
-----	-----------	---	---	-------	-------	------	--	-------	------	--	------	-------


PSV Práce a dodávky PSV 3 348,83 3 816,96 468,13

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 56,63 61,73 5,10

173	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	1,000	9,06	9,06		9,88	9,88		0,82	ZMENA
174	4223358000	Kohútik tlakomerový obyčajný M 20x 1,5 mm	ks	1,000	15,22	15,22		16,59	16,59		1,37	ZMENA
175	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	1,000	1,87	1,87		2,03	2,03		0,16	ZMENA
176	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	1,000	2,73	2,73		2,98	2,98		0,25	ZMENA
177	4849120200	Manometer RF63 0-10bar G1/4" spodný	ks	1,000	27,75	27,75		30,25	30,25		2,50	ZMENA

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 2 969,81 3 331,55 361,74

100	723130250	Potrubie plynové z ocelových braleňových rúrok DN 20	m	47,300	12,91	610,84		13,66	646,12		35,48	ZMENA
112	723130251.S	Potrubie plynové z ocelových braleňových rúrok DN 25	m	2,000	15,16	30,32		16,04	32,08		1,76	ZMENA
67	723150365	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, ochrnička D 38/2,5	m	6,000	9,33	55,98		9,88	59,28		3,30	ZMENA
155	723170010.S	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 25	m	6,000	5,28	31,68		5,58	33,48		1,80	ZMENA
156	141310100190.S	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele DN 25 (1")	m	6,000	14,37	86,22		15,20	91,20		4,98	ZMENA
157	197730059731.S	Spojka redukovaná DN 25xDN 20, mosadz, pre rúry ohybné vlnovcové z ušľachtilej ocele	ks	12,000	54,45	653,76		57,74	692,88		39,12	ZMENA
167	723180251.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpusťek na potrubí DN 15 s nástenkou	ks	6,000	10,04	60,24		10,63	63,78		3,54	ZMENA
168	723180252.S	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpusťek na potrubí DN 20 s nástenkou	ks	1,000	8,96	8,96		9,49	9,49		0,53	ZMENA
199	723230010.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou Firebag 2x vnútorný závit	ks	6,000	3,11	18,66		3,29	19,74		1,08	ZMENA
200	551340008700.S	Guľový uzáver na plyn priamy 1/2"x1/2" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovana mosadz	ks	6,000	32,58	195,48		34,64	209,64		14,16	ZMENA
201	723230011.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	1,000	3,59	3,59		3,80	3,80		0,21	ZMENA
202	551340008800.S	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovana mosadz	ks	1,000	43,47	43,47		46,25	46,25		2,78	ZMENA
114	723239103.S	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	ks	16,000	3,91	62,56		4,14	66,24		3,68	ZMENA
117	551340006100.S	Guľový uzáver na plyn 1", FF, páčka, plnopriekový, niklovana mosadz	ks	16,000	15,28	244,48		27,73	443,68		199,20	ZMENA
198	723239202.S	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	3,17	3,17		3,36	3,36		0,19	ZMENA
178	7731596	plynový filter Rp 3/4	ks	1,000	31,57	31,57		33,41	33,41		1,84	ZMENA
106	723261914	Montáž skrinky	ks	3,000	9,84	29,52		10,41	31,23		1,71	ZMENA
108	43735	Skriňa pre jedno meranie	ks	2,000	35,45	70,90		69,28	138,56		7,65	ZMENA
151	43735.2	Skriňa pre 6 meraní	ks	1,000	78,28	78,28		82,84	82,84		4,56	ZMENA
189	723261914.1	Montáž plynomera s odvzdušnením a odkúšaním P6-20	ks	7,000	68,88	482,16		10,41	72,87		3,99	ZMENA



160	41713.1	Plynomer	ks	7,000	62,63	438,41		66,27	463,89		25,48	ZMENA
164	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	24,712	0,76	18,78		0,80	19,77		0,99	ZMENA
163	998723203.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	24,712	0,84	20,76		0,89	21,99		1,23	ZMENA
153	998723294.S	Plynovod, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	49,424	0,84	41,52		0,89	43,99		2,47	ZMENA
154	998723299.S	Plynovod, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	49,424	0,04	1,98		0,04	1,98		0,00	ZMENA

769 Montáže vzduchotechnických zariadení 300,29 399,58 99,29

179	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	8,000	3,03	24,24		4,15	33,20		8,96	ZMENA
180	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	8,000	5,57	44,56		5,89	47,12		2,56	ZMENA
203	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	13,000	3,90	50,70		5,35	69,55		18,85	ZMENA
204	429810000800.S	Potrubie kruhové spiro DN 225, dĺžka 1000 mm	m	13,000	5,39	70,07		7,41	96,33		26,26	ZMENA
183	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	4,90	9,80		6,72	13,44		3,64	ZMENA
184	429850007700.S	Koleno 90° DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	3,08	6,16		4,22	8,44		2,28	ZMENA
205	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 180-250	ks	4,000	5,82	23,28		7,96	31,84		8,56	ZMENA
206	429850008400.S	Koleno 90° DN 225 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	8,90	35,60		12,21	48,84		13,24	ZMENA
207	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 180 mm	ks	1,000	3,16	3,16		4,36	4,36		1,20	ZMENA
208	429720209000.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 100 mm	ks	1,000	5,09	5,09		6,98	6,98		1,99	ZMENA
209	769035098.S	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	1,000	3,71	3,71		5,09	5,09		1,38	ZMENA
210	429720209700.S	Mriežka krycia kruhová, priemer 225 mm	ks	1,000	16,10	16,10		22,07	22,07		5,97	ZMENA
193	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	3,135	1,52	4,77		2,08	6,52		1,75	ZMENA
184	998769291	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymezenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km	%	3,135	0,93	2,92		1,27	3,98		1,06	ZMENA
195	998769294	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymezenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	3,135	0,04	0,13		0,58	1,82		1,69	ZMENA

783 Nátery 22,10 24,10 2,00

196	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobne 1x email a základný náter	m	10,000	2,21	22,10		2,41	24,10		2,00	ZMENA
-----	-----------	--	---	--------	------	-------	--	------	-------	--	------	-------

M M 1 721,37 1 955,49 234,12

23-M Montáže potrubia 1 721,37 1 955,49 234,12

24	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úse k	1,000	90,87	90,87		99,05	99,05		8,18	ZMENA
25	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	120,900	0,28	33,85		0,38	45,94		12,09	ZMENA
211	230203561	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE 100 SDR 11 D 25/DN20 mm	ks	2,000	9,71	19,42		10,58	21,16		1,74	ZMENA
212	286220030900	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 25/20, FRIALEN	ks	2,000	31,84	63,68		34,71	69,42		5,74	ZMENA
171	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	1,000	10,79	10,79		11,77	11,77		0,98	ZMENA
172	286220031000	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN	ks	1,000	38,66	38,66		42,15	42,15		3,49	ZMENA
26	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	120,900	9,95	1 202,96		11,42	1 380,88		177,72	ZMENA
27	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	120,900	2,16	261,14		2,36	285,32		24,18	ZMENA

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 219,52 400,00 180,48

78	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16,000	13,72	219,52		25,00	400,00		180,48	ZMENA
----	-----------	---	-----	--------	-------	--------	--	-------	--------	--	--------	-------

OST Ostatné 358,38 617,00 258,62

37	HZS-0010	Revízie	hod	16,000	18,04	288,64		27,00	432,00		143,36	ZMENA
38	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšanju	hod	2,000	15,88	31,76		62,50	125,00		93,24	ZMENA
39	HZS-0080	Tlakové skúška - plyn	ks	1,000	37,98	37,98		60,00	60,00		22,02	ZMENA

Celkom 7 094,70 8 950,88 1 856,18

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov

Objekt: Novostavba bytového domu

Podčasť: Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto:

ZOD

Aktualizácia 2023

Cenový rozdiel

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Aktualizácia 2023		Cena celkom	ZMENA	
							Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom		
HSV Práce a dodávky HSV							1 715,88	2 185,48	469,60		
1 Zemné práce							678,16	856,43	178,27		
1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,800	26,93	290,84		30,90	333,72	42,88	ZMENA
2	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovaním dna. Príplatek k cene za leplivosť horniny 3	m3	10,800	7,62	82,30		8,20	88,56	6,26	ZMENA
67	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,880	49,13	141,49		69,20	199,30	57,81	ZMENA
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	10,800	2,81	30,35		3,01	32,51	2,16	ZMENA
4	167101101	Nakladanie nulaľahutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	10,800	6,39	69,01		9,01	97,31	28,30	ZMENA
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,800	0,63	6,80		0,89	9,61	2,81	ZMENA
6	174201101	Zásyp sypaninou bez zhuštnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách do 100 m3	m3	5,958	1,33	7,92		4,31	25,68	17,76	ZMENA
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehadenia sypaniny	m3	1,440	14,20	20,45		20,03	28,84	8,39	ZMENA
75	583310002900.S	Strkopiesok frakcia 0-16 mm	t	2,592	11,19	29,00		15,78	40,90	11,90	ZMENA
4 Vodorovné konštrukcie							41,53	58,56	17,03		
10	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,242	33,44	41,53		47,15	58,56	17,03	ZMENA
8 Rúrové vedenie							836,65	1 159,04	322,39		
51	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	12,000	0,35	4,20		0,55	6,60	2,40	ZMENA
52	286130033600	Púra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	12,000	3,38	40,56		5,20	62,40	21,84	ZMENA
53	286530227300	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 50 mm, WAVIN	ks	1,000	4,89	4,89		8,33	8,33	3,45	ZMENA
71	891269111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	43,83	43,83		67,51	67,51	23,68	ZMENA
72	551180001700.S	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 54° at 2° na vodu, z tvárnej liatiny pre liatinové a oceľové potrubie	ks	1,000	34,00	34,00		49,75	49,75	15,75	ZMENA
73	422210017900	Posúvač pre domové prípojky 6/4", z liatiny, PN 16 na vodu, HAWLE	ks	1,000	76,65	76,65		112,17	112,17	35,52	ZMENA
23	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava tuhá, RD=1,25 m DN 3/4"-2" Hawle s.r.o.	ks	1,000	18,36	18,36		38,99	38,99	20,63	ZMENA
33	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	12,000	4,25	51,00		6,55	78,60	27,60	ZMENA
21	891161111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 25	ks	1,000	15,94	15,94		22,23	22,23	6,29	ZMENA
68	893810132.S	Osadenie vodoromnej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	29,08	29,08		39,49	39,49	10,41	ZMENA
48	594300000100	Vodomeriá šachta plastová DN1200	ks	1,000	454,60	454,60		586,67	586,67	132,07	ZMENA
24	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	14,19	14,19		19,27	19,27	5,08	ZMENA
25	4229150015	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" - tvárny pre domové prípojky Hawle s.r.o.	ks	1,000	15,16	15,16		20,59	20,59	5,43	ZMENA
27	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,000	0,63	7,56		0,86	10,32	2,76	ZMENA
34	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	12,000	1,51	18,12		2,05	24,60	6,48	ZMENA
55	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	12,000	0,71	8,52		0,96	11,52	3,00	ZMENA
99 Presun hmôt HSV							159,54	224,97	65,43		
28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo skloamin. v otvorenom výkope	t	5,911	26,99	159,54		38,06	224,97	65,43	ZMENA
PSV Práce a dodávky PSV							392,45	637,81	245,36		
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							392,45	524,29	131,84		
56	722150205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezvlákových bežných 11 353.0, 10 054.00 DN 40	m	1,500	17,83	26,75		21,07	31,61	4,86	ZMENA
49	722170804.S	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových nad 25 do D50, - 0,00196t	m	8,000	1,00	8,00		1,18	9,44	1,44	ZMENA
66	286690000100	Tesniaca manžeta HL800/40-50, pre izolovanie prestupov potrubia DN 50, bitúmenová manžeta D 40-50 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	2,900	54,24	158,48		84,15	128,30	19,82	ZMENA
57	722173060.S	Montáž plasthliníkovej spojky pre vodu lisovaním D 50 mm	ks	2,900	4,03	8,06		5,40	10,80	2,74	ZMENA
58	286220040400.S	Spojka pre plasthliníkové potrubie D 50 mm	ks	2,900	25,77	75,51		34,56	69,12	17,58	ZMENA
59	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	5,82	11,64		7,81	15,62	3,98	ZMENA
80	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	24,31	48,62		44,47	88,94	40,32	ZMENA
61	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	2,07	2,07		2,77	2,77	0,70	ZMENA
62	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000	4,52	4,52		6,12	6,12	1,60	ZMENA
74	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	4,49	4,49		6,02	6,02	1,53	ZMENA
64	551110018800.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, drsň plast	ks	1,000	53,17	53,17		71,50	71,50	18,33	ZMENA
65	722263417.S	Montáž vodomeru závitového jednotkového suchobežného G 5/4	ks	1,000	15,99	15,99		21,44	21,44	5,45	ZMENA
37	97777	Vodomer domový DN32 at vod	ks	1,000	49,12	49,12		82,91	82,91	13,49	ZMENA
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							234,56	416,00	181,44		
35	HZS000212	Stavebné montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	14,85	237,60		26,00	416,00	181,44	ZMENA
Celkom							2 342,89	3 239,29	896,40		

EUROBAU
Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Jozef PAVLÍK
Výkonný riaditeľ
E.Č. 05585*10*
Výkonný komora stavebných inžinierov

OBEC GERLACHOV

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov

Objekt: Novostavba bytového domu

Podčasť: Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto:

ZOD

Aktualizácia 2023

Nový rozdiel

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-------------

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV 13 671,34 17 621,99 3 950,65

1 Zemné práce 1 148,52 1 524,95 376,43

1	131201101	Výkop nezapažených jám v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	75,700	8,44	638,91	11,52	872,06	233,15	ZMENA
2	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatek za lepiivosť horniny 3	m ³	75,700	0,77	58,29	0,91	68,89	10,60	ZMENA
3	132201201	Výkop rýh šírky 800-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	2,880	12,35	35,57	23,22	66,87	31,30	ZMENA
4	132201209	Príplatek k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnávaním dna v hĺbke 3	m ³	2,880	0,73	2,10	1,28	3,72	1,62	ZMENA
92	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 do 20m	m ³	78,580	1,18	92,72	1,40	110,01	17,29	ZMENA
90	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	42,240	3,65	149,95	4,21	177,83	27,88	ZMENA
91	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m ³	42,240	0,35	14,78	0,42	17,74	2,96	ZMENA
6	174101001	Zásyp sypatinou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	33,280	3,06	101,84	4,31	143,44	41,60	ZMENA
7	175101102	Obsyp potrubia sypatinou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypatinou	m ³	0,720	22,62	16,29	26,79	19,29	3,00	ZMENA
##	581530000400 S	Piesok technický netriedený	t	1,080	35,25	38,07	41,76	45,10	7,03	ZMENA

4 Vodorovné konštrukcie 1 243,65 1 473,48 229,83

9	451541111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkovej C-63 mm	m ³	4,800	36,93	177,26	43,75	210,00	32,74	ZMENA
99	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m ³	8,513	97,93	833,68	116,03	987,76	154,08	ZMENA
100	452311192.S	Príplatek k cene za práce v štólni pre betón dosky, sedlového lôžka alebo blokov	m ³	8,513	4,00	34,05	4,74	40,35	6,30	ZMENA
101	452361111.S	Výstuž podkladových dosiek, blokov alebo podvalov v otvorenom výkope, z betonárskej ocele 10216	t	0,160	1 324,37	199,86	1 569,13	235,37	38,71	ZMENA

8 Rúrové vedenie 10 300,70 13 174,89 2 874,19

86	181324004	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plošteného SN 10 DN 160	m	4,000	0,73	2,92	0,90	3,60	0,68	ZMENA
87	286140001200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	0,800	66,21	52,97	82,37	65,90	12,93	ZMENA
82	877313121r	Tvarovky nad rámec (10% z ceny)	%	577,020	2,23	1 286,75	2,77	1 598,36	311,60	ZMENA
28	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	81,000	1,29	104,49	1,61	130,41	25,92	ZMENA
94	894401111.S	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	21,27	63,81	26,46	79,38	15,57	ZMENA
95	592240012900 S	Betónový kónus TBS 1-57, DN 576, výška 1000/600 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	42,39	127,17	52,74	158,22	31,05	ZMENA
83	894421113r	Montáž žumpy	ks	3,000	60,04	180,12	74,70	224,10	43,98	ZMENA
93	594340000500 S	Akumulačná nádrž, tvár. 3100x2400x2250 mm, objem nádrže 12 m ³ , železobetónová	ks	3,000	2 680,47	8 041,41	3 334,64	10 003,92	1 962,51	ZMENA
96	899102111.S	Osadenie poklopu litinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	19,42	58,26	24,16	72,48	14,22	ZMENA
98	552410002300 S	Poklop litinový D400 priemer 600 mm	ks	3,000	126,60	379,80	278,27	834,81	455,01	ZMENA
89	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4,000	0,75	3,00	0,93	3,72	0,72	ZMENA

99 Presun hmôt HSV 978,47 1 448,67 470,20

39	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	36 253	26,99	978,47	39,96	1 448,67	470,20	ZMENA
----	-----------	--	---	--------	-------	--------	-------	----------	--------	-------

M Práce a dodávky M 101,16 125,84 24,68

23-M Montáže potrubia 101,16 125,84 24,68

41	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	101,16	101,16	125,84	125,84	24,68	ZMENA
----	------------	---	------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Celkom 13 772,50 17 747,83 3 975,33



[Handwritten signature]



Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s.r.o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu 8 BJ.Bežného štandardu, Gerlachov

Objekt: Novostavba bytového domu

Zákazka 5. úr.: Rozpocet-SP plochy

Objednávateľ: Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov

ZOD

Aktualizácia 2023

Cenový rozdiel

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 958,24	5 565,13		
1	Zemné práce					299,25		363,60	64,35
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	15,000	0,72	10,80	0,92	13,80	3,00
2	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m ³	15,000	2,20	33,00	6,29	94,35	61,35
3	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	15,000	0,57	8,55	0,57	8,55	0,00
4	171-PO1	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,000	16,46	246,90	16,46	246,90	0,00
2	Zakladanie					14,25		15,00	0,75
5	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	75,000	0,19	14,25	0,20	15,00	0,75
4	Vodorovné konštrukcie					298,50		396,75	98,25
6	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr.30-50 mm z cementovej malty	m ²	75,000	3,98	298,50	5,29	396,75	98,25
5	Komunikácie					2 186,25		3 217,50	1 031,25
7	584251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	75,000	3,71	278,25	4,93	369,75	91,50
8	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	75,000	12,78	958,50	16,94	1 270,50	312,00
9	5922902010	Betónové dlažba 8 cm, sivá	m ²	75,000	12,66	949,50	21,03	1 577,25	627,75
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					716,93		907,36	190,43
10	917762111.1	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 16/20 do lôžka	m	70,400	6,78	477,31	8,99	632,90	155,59
11	5922903030.1	Obrubník rovný 100/20/8 cm, sivá	ks	71,104	3,37	239,62	3,89	274,46	34,84
99	Presun hmôt HSV					443,06		664,92	221,86
12	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812.zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu.výšky do 12 m	t	66,030	6,71	443,06	10,07	664,92	221,86
Celkom						3 958,24	5 565,13		1 606,89

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA

ZMENA



Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s.r.o.
Werferova 1/2592, 040 11 Košice



[Handwritten signature]

