

Odberateľ: OBEC ŽABOKREKY okr.MARTIN
 Projektant: PROJ.A INŽ.ČINNOSŤ ING.ŠTRONCEROVÁ O.
 Dodávateľ: DIKRA s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 23.3.2023

Stavba :OBNOVA BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU ŽABOKREKY súp.č.145
 Objekt :ZATEPLENIE POVALY + KLAMPIARSKÉ PRÁCE BALKÓN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
713 - Izolácie tepelné												
1	713	71311-11211	demontáž pôvodného zateplenia povaly /minerálna vata + fólia/	364,060	m2	1,80	655,31					
2			likvidácia pôvodného zateplenia (minerálna vata+fólia) 364,06*0,06=21,84 ton				0,00		21,84000			
3			vyšávanie povaly, príprava pred zateplením PIR platňami	364,060		1,30	473,28					
764 - Konštrukcie klampiarske												
4	764	76417-11710	Montáž+dodávka žlabov pododkvap.polkr.d=150 vrátane žlabov.hákov,rohov,kútov,čiel,spojky	331,600	kg	24,00	7 958,40		0,33100			
5	764	76435-2810	Strieška FAST-LOCK nad hlavným vstupom do budovy "strana južná +vikier" 7,1m	1,000	ks	890,00	890,00					
							PRÁCE A DODÁVKY spolu:	9 976,99				