

týkajúci sa predmetu zákazky: „Cyklotrasy v obci Cífer, 5. etapa“

## Článok I Zmluvné strany

### I. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEL: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

V zastúpení : Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

b) technických:

IČO: 45 647 291

DIČ:2021133697

Bankové spojenie: účet vedený vo

IBAN: SK21 0200 0000 0000 0000 0000

a

1.2. ZHOTOVITEĽ: KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec

V zastúpení: Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) zmluvných: Ing. Milan Mrva

b) technických: Ing. Milan Mrva,

IČO: 36 001 465

DIČ: 2020466074

IČ DPH: SK2020466074

Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK21 0200 0000 0000 0000 0000

Zapísaný: OR OS v B. Bystrici, Odd. Sro, VI. č. 3501/S

## Čl. II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je výmena prílohy č. 2 zmluvy o dielo: „Výkaz výmer“, v ktorom je opravená chyba pri písaní a počítaní a sú v ňom uvedené merné jednotky v stavbe: Cyklotrasy v obci Cífer - 5.etapa, objekt: SO 01 Cyklotrasy, časť : Vetva 4 .
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č 30/1/2023 zo dňa 30.1.2023 ostávajú nezmenené.
3. Uvedený dodatok je v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa zmenou nemení charakter zmluvy a zároveň nejde o podstatnú zmenu pôvodnej zmluvy.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie dodatku.


6. Zmluvné strany vyhlásajú, že si tento dodatok prečítali a že tento, tak ako bol vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.

Príloha č. 1 – opravený Výkaz výmer s mernými jednotkami v časti Vetva 4

**29. MAR. 2023**

V obci Cífer, dňa .....

Za Objednávateľa:




Mgr. Maroš Sagan, PhD.  
starosta obce Cífer

**29. MAR. 2023**

V Lučenci, dňa .....

Za Zhotoviteľa:

IČO: 36001465 IČ DPH: SK2029466074



Ing. Milan Mrva  
konateľ spoločnosti Kolek s.r.o.

# ROZPOČET

Stavba: Cyklotrasy v obci Čifer - 5 etapa

Objekt: SO 01 Cyklotrasy

Časť: Veľva

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: KOLEK, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 6 536,999 84,294**

**1 Zemné práce 281,701 0,000**

1	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	0,375	7,900	2,963	0,000
2	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	27,450	3,375	92,644	0,000
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	27,450	0,922	25,309	0,000
4	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,250	5,363	17,430	0,000
5	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,750	0,494	11,239	0,000
6	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	24,200	3,042	73,616	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,850	10,000	58,500	0,000

**5 Komunikácie 2 476,285 67,098**

8	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	61,000	5,250	320,250	18,239
9	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	61,000	8,900	542,900	29,630
###	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	61,000	1,900	115,900	5,370
###	573211109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	0,375	0,500	0,188	0,000
###	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	0,375	13,950	5,231	0,049
###	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2	m2	61,000	13,950	850,950	5,643
###	592460009600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x200x60 mm, prírodná	m2	62,830	10,200	640,866	8,168

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 028,796 17,196**

###	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	17,415	104,490	1,328
###	404410034425	Regulačná značka ZDZ 222 "Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	3,000	80,500	241,500	0,003
###	404410034515	Regulačná značka ZDZ 225-81 "Koniec oddelenej cestičky pre chodcov a cyklistov (cyklisti vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	80,500	80,500	0,001
###	404410175902	Návesť ZDZ 325-20 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vľavo)", Zn lisovaná, V1-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	80,500	80,500	0,001
###	404410175806	Návesť ZDZ 326-20 "Priechod pre cyklistov (umiestnenie vľavo)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000	64,100	64,100	0,001
###	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	10,724	53,620	0,598

Č.	Kód položky	Nápis	Množstvo celkom	Cena jednotková		Objemnosť celkom	
###	494490008400	Stĺpik Zr. d 60 mm/1 bm pre dopravné značky	ks	15,000	7,100	106,500	0,021
###	91481100	Dočasné dopravné značenie (osadenie + prenášanie + demontáž)	kp	1,000	300,000	300,000	0,000
###	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou pre chodcov, šípky, symboły a pod., biela retroreflexná	m2	39,000	9,971	388,869	0,035
###	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	39,000	2,900	113,100	0,000
###	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón.. do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	121,000	6,900	834,900	12,019
###	5921954650	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	122,210	2,100	256,641	2,811
###	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,500	9,498	14,247	0,248
###	5921954540	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	1,515	6,000	9,090	0,129
###	919726564	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	m	1,500	14,121	21,182	0,002
###	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1,500	5,471	8,207	0,000
###	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,037	7,000	0,259	0,000
###	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,333	0,382	0,127	0,000
###	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,037	8,895	0,329	0,000
###	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,037	4,168	0,154	0,000
###	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	0,037	13,000	0,481	0,000
###	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	350,000	350,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 750,217 0,000

###	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	84,294	8,900	750,217	0,000
-----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	---------	-------

**Celkom**

**6 536,999 84,294**