

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe: „Rekonštrukcia vybraných MK a verejných priestranstiev Suchá Hora“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Suchá hora
Adresa:	Suchá Hora 252, 02713 Suchá Hora
IČO:	00314871
DIČ:	2020571784
Číslo účtu (IBAN):	SK350200000000020223332
Bankové spojenie:	VUB
Štatutárny orgán:	Jozef Kovalik
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Jozef Kovalik

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Janex ML s.r.o.
Adresa:	Vitanová 202, 027 12 Vitanová
IČO:	51580870
DIČ:	2120729556
IČ DPH:	SK2120729556
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu (IBAN):	SK89 0900 0000 0051 4327 0529
BIC:	GIBASKBX
Štatutárny orgán:	Ján Šprlák
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Šprlák
vo veciach technických:	Ján Šprlák
Osoba zodpovedná za vykonanie prác:	Ján Šprlák
Telefón:	0949 432 740
E-mail:	info@zemneprace-janex.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa počas vykonávania stavebných prác na stavbe „**Rekonštrukcia vybraných MK a verejných priestranstiev Suchá Hora**“ dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení pôvodná Zmluva o dielo č.2/2022 zo dňa 13.06.2022. Týmto zmluvným dodatkom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Predmetná zmluva sa týmto dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:

V článku

III. Predmet plnenia

sa dopĺňa text:

Stavebné práce uvedené v priloženom položkovom rozpočte upravujú predmetné stavebné dielo na základe nových požiadaviek objednávateľa a nových skutočností zistených počas realizácie stavby. Stavebné práce sú nevyhnutné a súvisia so stavbou. Jedná sa o stavebné práce, ktoré vyplynuli z jestvujúceho stavu stavebných úprav, kde bolo nutné v určitých miestach zrealizovať nové schodisko okolo obecného úradu, výkopové práce na uzemnení hromozvodov budovy, odvodnenie strešných rýn, výmena za iný materiál pri odvodnení rigolov komunikácie, vybudovanie nového odvodnenia okolo pozemkov, a iné stavebné úpravy presne špecifikované v naviac a menej prác ktorý je v priloženom rozpočte.

IV. Cena diela

Mení sa časť článku nasledovne:

Cena diela bez DPH	83 814,37EUR
DPH 20%	13 969,1 EUR
Cena spolu s DPH	97 783,47EUR

Deväťdesiatšedemtisícšesťstoosemdesiattri,47cent.

Cena je zvýšená o 12 139,8 EUR bez DPH oproti pôvodnej cene.

Záverečné ustanovenia.

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom ostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v 2 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden a objednávateľ jeden.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je položkový rozpočet prác, o ktoré je cena navýšená.

V Suchej Hore, dňa: 13. 09. 2023

Vo Vitanovej dňa: 13. 9. 2023



Jozef Kovalik
starosta obce

za Objednávateľa

Ján Šprlák
konateľ

za Zhotoviteľa

Príloha č.1 Dodatku č.1 Zmluvy o dielo = Položkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Suchá Hora.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	pri úrade a za školou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		27.03.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 658,81	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 480,99	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 139,80	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				12 139,80	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 12 139,80				2 427,96	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				14 567,76	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty					
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00	
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka				0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -				0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Suchá Hora.

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: pri úrade a za školou

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	10 658,81	1 480,99	12 139,80	77,404	-5,016
1	Zemné práce	-3,96	1 763,96	1 760,00	-0,003	-5,016
2	Zakladanie	-57,32	-3 002,68	-3 060,00	-0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	256,63	238,37	495,00	24,887	0,000
5	Komunikácie	3 574,20	526,72	4 100,92	47,053	0,000
8	Rúrové vedenie	6 224,88	1 669,11	7 893,99	-0,757	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	342,04	114,45	456,49	6,194	0,000
99	Presun hmôt HSV	322,34	171,06	493,40	0,030	0,000
	Celkom	10 658,81	1 480,99	12 139,80	77,404	-5,016



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Suchá Hora.

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: pri úrade a za školou

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 139,80

1 Zemné práce 1 760,00

1	113152110.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 (pred obecným úradom 200m ² a na ulici za školou 400m ²)	m2	-66,000	2,50	-165,00
2	132301101.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³ (zahnuté výkopy okolo úradu na hromozvod a odvody rýn, rigol za školou)	m3	50,000	23,00	1 150,00
3	132301109.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 4	m3	50,000	0,50	25,00
4	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³ (zásyp hromozvodov)	m3	50,000	15,00	750,00

2 Zakladanie -3 060,00


26	2865D1516	Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná hrdlová, SN8, d600, 6m (korug rigol za školou)	ks	-5,100	600,00	-3 060,00
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

4 Vodorovné konštrukcie 495,00

5	452311121.S	Podkladné konštrukcie z betónu tr. C16/20 (zahnuté betón na obsyp rigolov rúr)	m3	11,000	85,00	935,00
27	2862865D2704	Koleno korug. 400/15°	ks	-1,000	220,00	-220,00
28	2862865D2805	Odbočka korug. 600/400/45°	ks	-1,000	220,00	-220,00

5 Komunikácie 4 100,92

6	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm (schodisko)	m2	10,500	6,29	66,05
7	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm (schodisko)	m2	10,500	2,17	22,79
43	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	10,500	18,40	193,20
44	592460008500.S	Dlažba betónová , rozmer 200x100x60 mm, prírodná 10,5 * 1,02	m2	10,710	17,86	191,28
				10,710		
47	597661112.S55	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 hr. do 250 mm z dlažbových kociek veľkých (odvodňovací rigol)	m2	30,000	63,39	1 901,70
46	597961111.S5	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 500 mm (odvodňovací rigol)	m	30,000	40,83	1 224,90
9	598621200	Montáž uzavretého žľabu BGF-Z, SV 200 do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	ks	6,000	20,90	125,40



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Suchá Hora.

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: pri úrade a za školou

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
10	5925927A0501	Žlab BGF-Z plytký SV G NW 200 s liatinovou hranou výška 100 bez spádu	ks	6,000	35,00	210,00
11	5925927A3821	Rošt liatinový NW 200, 500/247/25, SW 16/220, tr. D 400 kN, (2 x spoj.mat.)	ks	12,000	13,80	165,60
8		Rúrové vedenie				7 893,99
21	811441111.S	Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v otvorenom výkope do 20% DN 600	m	-64,000	10,00	-640,00
22	59259221B153	Rúra betónová kanalizačná hrdlová TZH-Q 60/200 PR 600/2000mm	ks	3,320	-55,00	-182,60
16	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	3,000	10,00	30,00
17	286120000500.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 1m, SN4	ks	3,000	20,55	61,65
		15 * 0,2		3,000		
18	286510004100.S	Koleno PVC-U, DN 125x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	13,000	4,44	57,72
		65 * 0,2		13,000		
19	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	13,000	5,30	68,90
		65 * 0,2		13,000		
20	286520004100	Koleno PVC D 110/87° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks	2,000	1,99	3,98
		10 * 0,2		2,000		
14	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125 (zapílenie, zbíjanie, osadenie)	m	115,000	8,00	920,00
15	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dl. 5 m, SN4	ks	23,000	36,58	841,34
		115 * 0,2		23,000		
12	871311101.S	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	m	-19,700	8,00	-157,60
13	286286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	ks	-20,094	10,00	-200,94
23	871383122	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 400, tesnenie gum. krúžkami (400 korug namiesto betónových rúr a 600 plastových korugov)	m	93,000	12,00	1 116,00
24	2862865D1513	Rúra kanalizačná PVC-U korugovaná hrdlová, SN8, d400, 5m	ks	21,000	175,00	3 675,00
25	871383123	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 600, tesnenie gum. krúžkami	m	-30,000	12,00	-360,00
45	894215111.S	Kanalizačné revízne šachty z betónu liateho, (zhotovenie s materiálom)	ks	4,000	553,29	2 213,16
29	894403021.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokolvek druhu	ks	-2,000	55,00	-110,00



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Suchá Hora.

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: pri úrade a za školou

Spracoval:

Dátum: 27. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	59259224A108	Dno šachtové Prefa TBS 100/100 (pre DN 600)	ks	-2,000	150,00	-300,00
31	59259224A313	Vložka DN 600 korug	ks	-1,000	25,00	-25,00
32	59259224A314	Vložka DN 600 bet./ŽB	ks	-1,000	25,00	-25,00
33	894412511	Osadenie železobetónových dielcov šachtiet, skruže prechodové TZS 80-60/59	ks	-2,000	30,00	-60,00
34	592592246400	Kónus prechodový TBS 2-60 100x60X6	ks	-2,000	85,00	-170,00
35	899101111.S	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	ks	-2,000	70,00	-140,00
36	5925924D0111	Poklopy betónovo-liatinové Prefa BEGU A, 1,5t	ks	-2,000	80,00	-160,00
37	899101111.S	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	ks	7,000	70,00	490,00
38	552410002650.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, 12t	ks	7,000	135,34	947,38

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

456,49

39	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	12,84	154,08
40	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	12,120	7,95	96,35
		12 * 1,01		12,120		
41	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	23,000	6,02	138,46
42	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	23,230	2,91	67,60
		23 * 1,01		23,230		

99 Presun hmôt HSV

493,40

48	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	77,404	2,21	171,06
49	286630055600.S	Univerzálny lapač strešných splavín DN 110, PP, priamy	ks	11,000	19,09	209,99
50	286110015100.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 125, perforovaná	m	9,000	3,15	28,35
51	286110015300.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 200, perforovaná	m	10,000	8,40	84,00

Celkom

12 139,80

