

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Mierovo, Úsek 9 – 2. časť

Objekt:

01 - Chodník

JKSO:

Miesto: Mierovo

KS:

Dátum: 3. 4. 2023

Objednávateľ:

Obec Mierovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MULTITECH s.r.o.

IČO:

17643295

IČ DPH:

SK 2020369263

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH**5 480,42**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5 480,42	20,00%	1 096,08

Cena s DPH**v EUR****6 576,50**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

21-04-

Dátum a podpis:

21-04- 2023



ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Mierovo, Úsek 9 – 2. časť

Objekt:

01 - Chodník

Miesto: Mierovo

Dátum: 3. 4. 2023

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: MULTITECH s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 480,42
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 480,42
D	1		Zemné práce				275,96
1	K	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	22,750	7,15	162,66
2	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	22,750	4,08	92,82
3	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,750	0,90	20,48
D	5		Komunikácie				3 216,16
4	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	65,000	6,29	408,85
5	K	567124315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	65,000	14,98	973,70
6	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	65,000	16,00	1 040,00
7	M	592460007700.S	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	66,300	11,97	793,61
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 680,70
8	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	23,34	46,68
9	M	4044633102	Stĺpky k dopravným značkam)	ks	2,000	35,90	71,80
10	M	4044633101	Dopravné značky štandardné)	ks	2,000	68,50	137,00
11	K	914001113.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej dočasnej s odstránením	ks	20,000	3,40	68,00
12	M	4044633109	Dopravné značky dočasné - prenosné	ks	20,000	3,90	78,00
13	K	914001119.S	Premiestnenie (zastávka SAD) aj so stĺpikom	ks	1,000	94,00	94,00
14	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	7,500	16,14	121,05
15	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	27,000	11,37	306,99
16	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	20,200	7,55	152,51
17	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	7,070	8,29	58,61
18	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	56,000	6,62	370,72
19	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	56,560	3,10	175,34
D	99		Presun hmôt HSV				307,60
20	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	68,968	4,46	307,60