

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Havarijný stav kanalizačného potrubia v dĺžke 60m, výkop, osadenie zásyp + výmena betónového potrubia DN 300 v celej dĺžke medzi dvoma šachtami a zaústenie nového potrubia a zaústenie spolu aj s osadením kinet, opätovné pripojenie koncových užívateľov a úprava pozemných plôch + kamerová skúška.

Všetky položky sú podrobne rozpísané v cenovej ponuke Zhotoviteľa.

DODÁVATEL:

Vortech s.r.o.

Barónka 1

831 06 Bratislava - mestská časť

Rača

Slovensko

IČO: 50597663

DIČ: 2120394562

IČ DPH: SK2120394562

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka č. 115759/B

**Cenová ponuka PON2023047****ODBERATEL:**

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48

826 46 Bratislava

Slovensko

Dátum vystavenia: 03.04.2023

IČO: 35850370

DIČ: 2020263432

IČ DPH: SK2020263432

Vážený obchodný partner, na základe požiadavky Vám zasielame cenovú ponuku na naše produkty a služby.

Vec : Jakubovo námestie

Prenesenie daňovej povinnosti

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Drážkovanie rezanie asfalt/betónového krytu	140	m	10,50 €	0%	10,50 €	1 470,00 €
Búracie práce strojové - hyd. kladivom - asfalt/betón kryt	36	m3	80,00 €	0%	80,00 €	2 880,00 €
Zemné výkopové práce - strojové + spracovanie vykop. sypaniny Stáženy výkop , ochranné pásma , lepiivosť	269	m3	65,00 €	0%	65,00 €	17 485,00 €
Ručné výkopové práce - dočistenie, obnaženie výkopová ryha sondy pre ing. siete	220	osob hod.	48,00 €	0%	48,00 €	10 560,00 €
Likvidácia odpadov sypaniny -uloženie na skládku pôvodného podkladového materiálu pod cestou vrátane výkopovej ryhy	269	m3	44,00 €	0%	44,00 €	11 836,00 €
Likvidácia odpadov sypaniny -uloženie na skládku betón dreva -sutina	36	m3	38,00 €	0%	38,00 €	1 368,00 €
Likvidácia odpadov - asfaltová drva/sutina	18	m3	114,00 €	0%	114,00 €	2 052,00 €
Presun hmôt - odvoz sutinových kontajnerov	64,5	ks	120,00 €	0%	120,00 €	7 740,00 €
Náklady na prepravu sypkých materiálov na stavbu -štrk/piesok/drva	43	ks	78,00 €	0%	78,00 €	3 354,00 €
Zhotovenie stabilného lôžka základ -suchý betón + zhutnenie pod rúrové vedenie	29	m3	94,00 €	0%	94,00 €	2 726,00 €
Spätný záryp štrkopiesok + zhutňovanie vo vrstvách	225	m3	42,00 €	0%	42,00 €	9 450,00 €
Montáž a pokládka kanalizačného potrubia Montáž a pokládka kanalizačného potrubia KGEM/PVC KG1000 SN10 pevnostná. + aretácia a pod betónovanie	60	bm	68,00 €	0%	68,00 €	4 080,00 €
Materiál : piesok guľato hranný jemná frakcia	19,5	m3	68,00 €	0%	68,00 €	1 326,00 €
Materiál : KG 2000 sn10. Dn300 potrubne prvky - rúrový material	60	m	68,00 €	0%	68,00 €	4 080,00 €

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Materiál : KG 2000sn10. Dn300 potrubne tvarovky pripojky	1	sub	560,00 €	0%	560,00 €	560,00 €
Materiál : suchý betón zmes B20 aretácia hrdlových spojov	12	m3	105,00 €	0%	105,00 €	1 260,00 €
Materiál : Betón zmes B25	36	m3	108,00 €	0%	108,00 €	3 888,00 €
Materiál: Kamenivo drva 32-63	29,25	m3	46,00 €	0%	46,00 €	1 345,50 €
Materiál: oceľova armovacia sieť kriesif 3000x2000x8	21	ks	64,00 €	0%	64,00 €	1 344,00 €
Asfaltová zmes AC16 hr.6cm 16,8t	130	m²	34,45 €	0%	34,45 €	4 478,50 €
Asfaltová zmes AC11 hr.4cm 15t	130	m²	28,42 €	0%	28,42 €	3 694,60 €
Zhotovenie stabilného podkladového lôžka kamenivo 32-63 + zhutnenie vrchná vrstva pod vozovku	29,25	m3	69,00 €	0%	69,00 €	2 018,25 €
Práca stroja - vykládka betónových zmesí	5	hod.	95,00 €	0%	95,00 €	475,00 €
Presun hmôt - domiešavač	5	ks	110,00 €	0%	110,00 €	550,00 €
Betonáž krytu cestného telesa - spracovanie zmesi	36	m3	95,00 €	0%	95,00 €	3 420,00 €
Penetračný náter bitúmen pod asfalt	130	m²	1,85 €	0%	1,85 €	240,50 €
Práca : Asfaltovanie vozovky	130	m²	26,00 €	0%	26,00 €	3 380,00 €
Práca stroja - vibračný cestný valec	130	m²	10,00 €	0%	10,00 €	1 300,00 €
Paženie výkopu	2	ks	550,00 €	0%	550,00 €	1 100,00 €
Mobilné oplatenie/ dopravne značenie	1	ks	480,00 €	0%	480,00 €	480,00 €
Presun strojov pre asfaltárske práce	1	ks	960,00 €	0%	960,00 €	960,00 €
Skúška kruhovou doskou - zhutnenie	4	ks	265,00 €	0%	265,00 €	1 060,00 €
Geodetické zameranie ...	1	ks	620,00 €	0%	620,00 €	620,00 €
TV-video-monitoring kamerou AGILIOS IPEC - kontrola kanalizačného potrubia	60	m	12,00 €	0%	12,00 €	720,00 €
Upratovacie práce dočistenie povrchov a okolia stavby	1	kpl	350,00 €	0%	350,00 €	350,00 €
Náklady na prepravu stavebnej techniky a osôb a materiálov na stavbu	1	sub	600,00 €	0%	600,00 €	600,00 €

Poznámka:

Suma bez DPH:	114 251,35 €
DPH celkom:	0,00 €
Celková suma:	114 251,35 €

Podpis a pečiatka:

