

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo **ZML 38/2022** uzatvorenej dňa 15.3.2022

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora, PhD., starosta obce
IČO: 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 15.3.2022 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 38/2022** „Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy v Kalnej nad Hronom prostredníctvom prístavby“ (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/III./2023/OZ dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu a v cene podľa rozpočtu zo dňa 24.1.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 2 Zmluvy a rozpočtu zo dňa 20.2.2023, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 3 Zmluvy.

3. Na základe ods. 2 sa v Zmluve dopĺňa

a) v čl. III Predmet zmluvy nový ods. 9, ktorý znie takto:

„9. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu rozpočtu zo dňa 24.1.2023, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy a rozpočtu zo dňa 20.2.2023, ktorý tvorí prílohu č. 3 Zmluvy.“

b) ods. 1 v čl. IV. Rozsah a spôsob plnenia novým písmenom c) nasledovne:

„ c) oceneného výkazu výmer naviac prác (príloha č. 2 a 3) “

c) **čl. VI. Cena** novým odsekom 8, ktorý znie takto:

„8. Cena za naviac práce v zmysle čl. III ods. 9 tejto zmluvy vyplýva z rozpočtov, ktoré tvoria prílohu č.2 a 3 tejto Zmluvy a je stanovená v nasledovnej výške

naviac práce v zmysle prílohy č. 2	6 122,44 € + 10% DPH, t.j. 6 734,68 € s DPH
naviac práce v zmysle prílohy č. 3	17 185,37 € + 10% DPH, t.j. 18 903,91 € s DPH
naviac práce spolu	23 307,81 € + 10% DPH, t.j. 25 638,59 € s DPH.“

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmene termínu plnenia vykonania diela, na základe čoho sa v Zmluve mení v **čl. V Termíny plnenia ods. 1** nasledovne

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne najneskôr **do 30.6.2023.**“

5. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

6. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že všetky záväzky vyplývajúce z tohto dodatku boli už v deň podpisu vysporiadané a cena za naviac práce bola v plnej výške uhradená.


III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpisania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zároveň ruší Dodatok č. 1 ZML 13/2023 zo dňa 24.2.2023, ktorý bol na základe chyby v písaní uzatvorený k Zmluve o dielo ZML 23/2021 zo dňa 23.3.2021.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 2 Zmluvy: rozpočet naviac prác zo dňa 24.1.2023

Príloha č. 2, ktorá sa stáva prílohou č. 3 Zmluvy: rozpočet naviac prác zo dňa 20.2.2023

V Kalnej nad Hronom, dňa **15 Máj 2023**


.....
Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta




.....
Jozef Gonda,
konateľ

 **SOCIÁLNY PODNIK** [®]
Služby Kalná s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: Sk2120172802
Tel.: 0948 396 400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Naviac práce 01.2023 - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná s.r.o., r.s.p.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	24.01.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	466,96	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 687,82	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	860,16	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	1 053,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	1 054,50			18 VRN z rozpočtu	1 000,00
7 ZRN (r. 1-6)		5 122,44	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	1 000,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	6 122,44	
Objednávateľ				24 DPH 10,00 % z 6 122,44	612,24	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	6 734,68	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
				27 Kizavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie +-	0,00	



ROZPOČET

Stavba: **Naviac práce 01.2023 - Rozšírenie kapacity exist. Objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou**

Objekt:

Objednávateľ: **Obec Kalná nad Hronom**


Zhotoviteľ: **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**

Miesto:

Spracoval:

Dátum: **24. 1. 2023**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							466,96	1 687,82	2 154,78	0,716
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							466,96	1 687,82	2 154,78	0,716
1	011	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	35,000	1,98	15,05	54,25	69,30	0,007
2	011	612460381.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 1 mm	m2	225,960	6,51	112,98	1 358,02	1 471,00	0,357
3	011	612481011.S	Priebežná omietková lišta (omietnik) z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 6 mm	m	150,000	2,58	255,00	132,00	387,00	0,266
4	011	631351101.S	Debnenie stien a otvorov - zhotovenie	m2	11,000	15,75	83,93	89,32	173,25	0,086
5	011	631351102.S	Debnenie stien a otvorov - odstránenie	m2	11,000	4,93	0,00	54,23	54,23	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	860,16	860,16	0,000
769 Montáže vzduchotechnických zariadení							0,00	860,16	860,16	0,000
6	769	769021036.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm + materiál (rúry/tvarovky/úchyty)	m2	76,800	11,20	0,00	860,16	860,16	0,000
M Práce a dodávky M							1 053,00	1 054,50	2 107,50	0,186
21-M Elektromontáže							763,00	576,00	1 359,00	0,180
7	921	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 KV 3x1,5	m	400,000	1,02	0,00	408,00	408,00	0,000
8	341	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	400,000	1,23	492,00	0,00	492,00	0,120
9	921	210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 KV 5x1,5	m	150,000	1,12	0,00	168,00	168,00	0,000



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
10	341	341610022500.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x1,5 mm ²	m	150,000	1,94	291,00	0,00	291,00	0,060
22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				270,00	478,50	748,50	0,006
11	922	220511030.S	Montáž FTP kábla	m	150,000	3,19	0,00	478,50	478,50	0,000
12	341	341230001400.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSFR0H 4x2x24 mm ²	m	150,000	1,80	270,00	0,00	270,00	0,006
VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
13	000	000900032.S	Vplyv územia - klimatické vplyvy materiálové náklady na zimné opatrenia	eur	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000
Celkom							1 519,96	4 602,48	6 122,44	0,902



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ prostredníctvom prístavby v Kalnej nad Hronom - práce naviac	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Mesto	Kalná nad Hronom
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom	00307131	
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná s.r.o., r.s.p.	60102419	SK2120172802
Spracoval			
	Rozpočet číslo		CPV
	Dňa		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 626,15	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 870,35	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	388,30	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 487,73	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		5 122,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 372,53	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		5 122,00
20	HZS		690,84	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		17 185,37
Objednávateľ								24	DPH 10,00 % z 17 185,37		1 718,54
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		18 903,91
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie +-		0,00




ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ prostredníctvom prístavby v Kalnej nad Hronom - práce navyiac
Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom
Zhotoviteľ: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Miesto: Kalná nad Hronom

Spracoval:
Dátum: 31. 10. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							5 671,28	2 588,81	8 260,09	70,321
1 Zemné práce							0,00	811,21	811,21	0,000
1	001	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	26,640	12,98	0,00	345,25	345,25	0,000
2	001	132201101.S1	Výkop trativodu 5x4x3,5 m	hod	6,000	35,00	0,00	210,00	210,00	0,000
3	001	132201109.S	Prípatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m ³	8,000	10,12	0,00	80,96	80,96	0,000
4	001	181201101.S	Zásyp retenčných nádrží, úprava terénu	hod	5,000	35,00	0,00	175,00	175,00	0,000
2 Zakladanie							4 294,29	427,32	4 721,61	68,414
5	251	242111111.S	Osadenie betónových nádrží	kpl	1,000	120,00	1,95	118,05	120,00	0,017
6	592	592240000100.S	Betónová nádrž 10 m ³	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	0,00	2 900,00	1,240
7	002	271521111.S	Násyp pod bet. konštrukcie z kameniva hrubého drveného, frakcie 63-125 mm	m ³	32,170	13,50	303,36	130,94	434,30	66,463
8	011	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,692	1 831,37	1 088,98	178,33	1 267,31	0,693
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 022,72	662,87	1 685,59	1,478
9	011	311234213	Murivo nosné (m ³) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x247x249)	m ³	0,600	240,44	116,44	27,82	144,26	0,405
10	011	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m	m ²	5,370	25,43	33,40	103,16	138,56	0,037
11	011	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m ²	5,370	8,39	0,00	45,05	45,05	0,000
12	011	331351101.S	Debnenie hrmatých stĺpcov prieniku pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie diel	m ²	28,320	25,50	471,92	199,24	671,16	0,015



Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
13	011	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	28,320	3,87	0,00	101,86	101,86	0,000
14	012	342141441.S	Sekanie otvorov DN 160 do šácht	ks	6,000	15,67	11,58	82,44	94,02	0,081
15	286	286120017000.S	Rúra KG 160 - 3 m - 1 ks, 1,5 m - 1 ks, 1,0 m - 2 ks, 0,5 m - 2 ks, redukcia 200/1602 ks, spojka DN200 - 1 ks, koleno KG 15- 2 ks, koleno KG 45 - 2ks, koleno KG 90 - 1 ks, studniarska pena- 1 ks	kpl	1,000	138,08	138,08	0,00	138,08	0,001
16	011	342273125	Priečky z tvárimc PORFIX hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (125x250x500)	m2	10,000	35,46	251,30	103,30	354,80	0,930

4 Vodorovné konštrukcie **269,49** **581,70** **851,19** **0,092**

17	589	589580065600.S	Prvok pre prenušenie tepelného mosta	ks	1,000	148,00	148,00	0,00	148,00	0,004
18	011	417351115.S	Debnenie bočnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	28,320	18,53	121,49	403,28	524,77	0,089
19	011	417351116.S	Debnenie bočnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	28,320	6,30	0,00	178,42	178,42	0,000

5 Komunikácie **72,30** **18,94** **91,24** **0,207**

20	221	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku	kpl	2,000	35,00	51,08	18,94	70,00	0,162
21	581	581530001500.S	Piesok zásypový	t	1,800	11,80	21,24	0,00	21,24	0,045

8 Rúrové vedenie **12,48** **57,52** **70,00** **0,130**

22	271	831263195.S	Napojenie do retenčnej šachty a trativodu	hod	2,000	35,00	12,48	57,52	70,00	0,130
----	-----	-------------	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00** **29,25** **29,25** **0,000**


23	013	962086111.S	Búranie muriva priečok z pórabetónu hr. do 150 mm, -0,07500t	m2	4,500	6,50	0,00	29,25	29,25	0,000
----	-----	-------------	--	----	-------	------	------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV **1 343,17** **1 487,73** **2 830,90** **1,056**

712 Izolácie striech, poviakové krytiny **1 343,17** **1 487,73** **2 830,90** **1,056**

24	711	712370080.S	Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochých do 10* PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spoju	kpl	1,000	1 108,37	0,00	1 108,37	1 108,37	0,000
25	283	283320004500	Hydroizolačná fólia Fatrafol 810, hr. 1,6 mm+ dopĺňujúci materiál	kpl	1,000	388,30	388,30	0,00	388,30	0,000
26	711	712980200.S	Montáž bleskozvodu	ks	1,000	379,36	0,00	379,36	379,36	0,000
27	605	605120001600.S	Hranoly rezivo do 9m vrátane montáže a spojovacieho materiálu	m3	1,920	497,33	954,87	0,00	954,87	1,056

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby **0,00** **972,38** **972,38** **0,000**



Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obťažné, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - dierovanie stropných panelov	hod	38,000	18,18	0,00	690,84	690,84	0,000
29	HZS	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	14,000	20,11	0,00	281,54	281,54	0,000

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 3 594,00 1 528,00 5 122,00 0,488

30	000	000700011.S	Dopravné náklady	eur	1,000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,000
31	000	000700021.S	Dopravné náklady - prenájom plošiny	deň	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,000
32	283	283720033600.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 100 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	25,710	139,79	3 594,00	0,00	3 594,00	0,488
33	000	7059345331PC	Autožeriav	kpl	1,000	1 058,00	0,00	1 058,00	1 058,00	0,000

Celkom

10 608,45

6 576,92

17 185,37

71,866



