

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Námestovo
Sídlo:	Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01
Zastúpený:	Ing. Ján Kadera, primátor
IČO:	00314 676
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:	4001016002/5600
Číslo.tel.:	043/5504 711 /fax043/5504 712
E-mail:	sekretariat@namestovo.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo:	Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo

V zastúpení:	Ing. Martin Habiňák
Bankové spojenie:	VUB, a.s.
Číslo účtu:	SK98 0200 0000 0028 8575 8853
IČO:	36373249
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Martin Habiňák
Č.tel./fax:	0917 475 522
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, v odd. Sro. Vo vložke č.10480/L	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 **Názov stavby : „Rekonštrukcia Námestia P. O. Hviezdoslava“**
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavbu v zmysle predloženej ponuky a oceneného výkazu výmer. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
- 2.3 Zhotoviteľ prevzal od objednávateľa výzvu na predloženie ponuky s príslušnými prílohami, na základe ktorých predložil objednávateľovi ponuku na celé zabezpečenie predmetu diela.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že:
 - sa oboznámil s výkazom výmer, ktorý zaistil objednávateľovi iný zhotoviteľ a tvorí nedeliteľnú prílohu zadávania zákazky,
 - na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cenová ponuka na realizáciu diela.
- 2.6 Zhotoviteľ uvedený v tejto ZoD súčasne prehlasuje, že z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer.
- 2.7 Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod..
- 2.7 Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy.
- 2.8 Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu zhotoviteľa s objednávateľom.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy zhotoví riadne **do 120 dní** od účinnosti zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku potvrdeným podpisom objednávateľa. Okrem obvyklých preberacích podmienok

- 7.3 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Ustanovení Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 7.4 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

Čl. 8. Stavenisko a realizácia

- 8.1 Odovzdanie staveniska:
- 8.1.1 objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2 pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z. z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené,
- 8.1.3 zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny,
- 8.1.4 prevzatie staveniska: do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľom s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne(osobitne). Ak zhotoviteľ písomne neprevezme stavenisko podľa predchádzajúcej vety bez uvedenia dôvodu, alebo z dôvodu, ktorý odpadol alebo nezašle objednávateľovi písomné ospravedlnenie do lehoty 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska, objednávateľ považuje stavenisko za odovzdané zhotoviteľovi(v takom prípade sa za deň odovzdania staveniska považuje siedmy deň po doručení písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska určený zhotoviteľovi). Uvedené v predchádzajúcej vety neplatí, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko od objednávateľa z dôvodu svojho písomného odstúpenia od tejto zmluvy.
- 8.2 Realizácia: : Zhotoviteľ poveruje na uvedenej stavbe výkonom stavbyvedúceho Ing. Martin Habiňák ev. číslo 12363*10*., ktorý je zároveň aj konateľ spoločnosti.
- 8.2.1 Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru Ing. Tomáš Morawa, ktorý vykonáva činnosť v zmysle § 46b Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon,
- 8.2.2 vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3 zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska,
- 8.2.3 zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.4 pri odovzdaní dodávky je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.5 po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 14 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.2.6 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
- 8.2.7 objednávateľ, alebo nim poverená osoba a stavebný dozor majú prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote príjazdové všetky komunikácie, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladiť materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.
- 8.5 Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytyčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky. Vytýčenie sietí bude v cene realizovaných prác.
- 8.6 Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

- 9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám obstarávateľa dojednaných v zmluve. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.
- 9.2 Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú

súhlasí obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a odberateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. 10. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľ. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi.
Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela.
Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.
Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.
- 10.2 Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
- 10.3 Objednávateľ so zhotoviteľom sa vzájomne dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na internetovej stránke objednávateľa.
- 10.3.1 Objednávateľ zverejní túto zmluvu na svojej internetovej stránke v deň podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
- 10.3.2 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy (vrátanej jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, sú prejavom osobnosti podľa § 11 Občianskeho zákonníka (najmä osobné údaje, podpisy, telefonické kontakty a pod.) a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.”
- 10.4 Účastníci zmluvy súhlasia s tým, že písomnosti týkajúce sa zmluvného vzťahu doručované poštou sa pokladajú za doručené priamo do vlastných rúk, i keď zásielka bude poštou vrátená ako neprevzatá.
- 10.5 Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.
- 10.6 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 10.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a obstarávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
- 10.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo doplniť iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
- 10.9 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.**

V Námestove., dňa 01.06.2023

V Námestovo, dňa 01.06.2023

Ing. Martin Habiňák

.....
Zhotoviteľ

Ing. Ján Kadera

.....
Objednávateľ

Príloha č.1 Ocenený : Návrh na plnenie kritérií (zadanie_VV)

Odberateľ: Mesto Námestovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 29. 5. 2023

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt 01 - Schodisko - Dom kultúry

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	454,06	0,00	454,06	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	4 105,06	0,00	4 105,06	11,7400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 623,72	6 242,27	12 865,99	0,0700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 848,75	1 132,71	2 981,46	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	841,65	0,00	841,65	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 046,72	0,00	6 046,72	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 909,34	0,00	1 909,34	0,0000	0,0000
Práce HSV	21 829,30	7 374,98	29 204,28	11,8100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 163,77	6 349,71	7 513,48	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 163,77	6 349,71	7 513,48	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	22 993,07	13 724,69	36 717,76	11,8100	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 01 - Schodisko - Dom kultúry

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o							Dátum: 29. 5. 2023			
Zákazka Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava										
Objekt 01 - Schodisko - Dom kultúry										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne so zhutnením (podľa statického predpisu)	m2	70,600	2,20	0,00	155,32		0	
231/B 2	183902123.S	Odstránenie zeminy alebo substrátu a vsakovacej vrstvy z nádoby, s naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením, plochy nádoby nad 0,60 do 1,00 m2	ks	7,000	10,28	0,00	71,96		0	
231/B 2	183902124.S	Odstránenie zeminy alebo substrátu a vsakovacej vrstvy z nádoby, s naložením na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km a so zložením, plochy nádoby nad 1,00 do 2,00 m2	ks	4,000	10,63	0,00	42,52		0	
R/RE	185805214.r	Zrušenie rastlín a výsadiieb - komplet	ks	11,000	2,85	0,00	31,35		0	
231/B 2	185805219.S	Príplatok k cene za zrušenie výsadiieb z nádob	ks	11,000	1,60	0,00	17,60		0	
R/RE	113106611.r	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, pre spätné využitie	m2	17,150	7,89	0,00	135,31		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			454,06	0,00	454,06		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	341321610.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	5,025	130,02	0,00	653,35	2,322	11,67	
11/A 1	341351105.S	Debnenie stien a priečok zhotovenie	m2	34,080	21,42	0,00	729,99	0,002	0,074	
11/A 1	341351106.S	Debnenie stien a priečok odstránenie	m2	34,080	5,69	0,00	193,92		0	
R/RE	341361821.r	Výstuž B500 (10505)	t	0,535	1 650,00	0,00	882,75		0	
R/RE	341362021.r	Výstuž zo sietí KARI	t	0,997	1 650,00	0,00	1 645,05		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			4 105,06	0,00	4 105,06		11,740	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 01 - Schodisko - Dom kultúry

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	430321616.r	Podkladová betónová doska, betón tr. C 30/37	m3	30,654	130,02	0,00	3 985,63		0	
R/RE	434121418.r	Osadzovanie betónových prefabrikovaných schodiskových stupňov do flexibilného lepidla/betónového poteru hr. 20 mm	ks	103,000	22,50	0,00	2 317,50		0	
P/PE	593720000100.2	Betónový prefabrikovaný schodiskový stupeň vibrolisovaný priamy 1000x350x150 mm (napr. FALDO METROPOL PRIRODNÝ), mrazuvzdorný s ochranným systémom proti znečisteniu a prenikaniu vody	ks	101,000	0,00	59,89	6 048,89		0	
P/PE	593720000100.3	Betónový prefabrikovaný schodiskový stupeň rohové systémové riešenie (napr. FALDO METROPOL PRIRODNÝ)	ks	2,000	0,00	96,69	193,38		0	
11/A 1	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	15,450	17,02	0,00	262,96	0,004	0,067	
11/A 1	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	15,450	3,73	0,00	57,63		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			6 623,72	6 242,27	12 865,99		0,070	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	564760211.r	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm, prípadne recyklát (v prípade použitia recyklátu z pôvodne búraných plôch, poníž	m2	70,600	12,05	0,00	850,73		0	
R/RE	596811340.r	Kladenie betónovej dlažby na vrstvu flexibilného lepidla/betónový poter, resp. drveného kameniva	m2	32,750	19,20	0,00	628,80		0	
P/PE	592460011900r	Dlažba betónová, obdĺžnikový, prípadne štvorcový tvar napr. PREMAC KLASIKO aquaflair - BIELY MRAMOR	m2	33,405	0,00	28,85	963,73		0	
R/RE	596911141.r	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka, s vyplnením škár, so zhutnením	m2	19,650	18,79	0,00	369,22		0	
P/PE	592460007600.r	Dlažba betónová zámková, typ a farbu prispôbiť priliehajúcej dlažbe chodníka	m2	17,493	0,00	9,66	168,98		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY			1 848,75	1 132,71	2 981,46		0,000	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	632451622.r	Vyspravenie betónovej konštrukcie, doplnenie do navrhovaného tvaru, vytvorenie pohľadových betónových konštrukcií	m2	12,760	65,96	0,00	841,65		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			841,65	0,00	841,65		0,000	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 01 - Schodisko - Dom kultúry

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	14,400	85,17	0,00	1 226,45		0	
R/RE	965042241.r	Búranie podkladov hr.nad 100 mm, -2,20000t	m3	18,000	56,35	0,00	1 014,30		0	
13/B 1	965024121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, - 0,19200t	m2	82,935	2,40	0,00	199,04		0	
13/B 1	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí vrátane kotevných prvkov, - 0,03700t	m	14,250	5,02	0,00	71,54		0	
R/RE	966001111.B51	Odstránenie betónovej konštrukcie kvetináča v stanovenom rozsahu, odstránenie poškodených, zvetralých častí, -0,10000 t	ks	5,000	15,78	0,00	78,90		0	
R/RE	966001111.B52	Odstránenie betónovej konštrukcie kvetináča v stanovenom rozsahu, odstránenie poškodených, zvetralých častí, -0,20000 t	ks	4,000	15,74	0,00	62,96		0	
R/RE	966001111.B6	Odstránenie betónovej konštrukcie kvetináča v celom rozsahu, - 0,30000 t	ks	1,000	15,89	0,00	15,89		0	
R/RE	966001111.B7	Odstránenie/premiestnenie voľného betónového kvetináča	ks	1,000	25,74	0,00	25,74		0	
13/B 1	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	95,000	7,14	0,00	678,30		0	
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	95,000	8,11	0,00	770,45		0	
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	855,000	0,53	0,00	453,15		0	
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	95,000	10,00	0,00	950,00		0	
R/RE	979089713.r	Prenájom a pristavenie potrebného počtu kontajnerov - komplet	kpl	1,000	500,00	0,00	500,00		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			6 046,72	0,00	6 046,72		0,000	0
99		PRESUNY HMÔT								
15/A 2	998223011.r	Presun hmôt	t	150,342	12,70	0,00	1 909,34		0	
99		PRESUNY HMÔT			1 909,34	0,00	1 909,34		0,000	0
		Práce HSV			21 829,30	7 374,98	29 204,28		11,810	0
		Práce PSV								
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767230070.S	Montáž schodiskového madla kotveného do betónovej konštrukcie zábradlia	m	13,160	25,42	0,00	334,53		0	

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 01 - Schodisko - Dom kultúry

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	767230075.S	Montáž madla kotveného do zábradlia	m	10,120	22,99	0,00	232,66		0	
P/PE	5535200035Z1	Oceľové nerezové madlo - tvar, farba, špecifikácie vid'. zámočnicke výrobky	m	23,280	0,00	125,96	2 932,35		0	
R/RE	767230030.S	Montáž zábradlia na schody, kotvenie do podlahy	m	5,060	55,74	0,00	282,04		0	
P/PE	5535200013Z2	Oceľové nerezové schodiskové zábradlie - tvar, farba, špecifikácie vid'. zámočnicke výrobky	m	5,060	0,00	423,99	2 145,39		0	
R/RE	767230030.r	Montáž zábradlia, kotvenie do podlahy	m	3,000	55,74	0,00	167,22		0	
P/PE	5535200004Z3	Oceľové nerezové zábradlie s vertikálnou výplňou - tvar, farba, špecifikácie vid'. zámočnicke výrobky	m	3,000	0,00	423,99	1 271,97		0	
767/A 3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7 366,159	0,0200	0,0000	147,3200		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 163,77	6 349,71	7 513,48		0,000	0
		Práce PSV			1 163,77	6 349,71	7 513,48		0,000	0
		Celkom v EUR			22 993,07	13 724,69	36 717,76		11,810	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt 02 - Schodisko - Stena dejateľov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

29. 5. 2023

Odberateľ: Mesto Námestovo

IČO: 00314676

DIČ: 2020571707

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A				B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	10726,55	4629,89	15356,44	7	0
2	PSV	1 576,05	9 531,01	11 107,06		
3	MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST				9	HZS 0,00
5	VN					
6	Spolu			26 463,50	10	Spolu 0,00
C				D		
VRN				VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažnené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažnené výrobné podm	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00	
14				19		
15				20	Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20 26 463,50	
				22	DPH 20% z 26 463,50 5 292,70	
				23	DPH 0% z 0,00 0,00	
				24	Spolu v EUR 31 756,20	
				F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Námestovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 29. 5. 2023

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt 02 - Schodisko - Stena dejateľov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	70,95	0,00	70,95	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 221,67	4 312,08	9 533,75	0,0500	0,0000
SPEVNEŇÉ PLOCHY	595,97	317,81	913,78	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 853,43	0,00	3 853,43	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	984,53	0,00	984,53	0,0000	0,0000
Práce HSV	10 726,55	4 629,89	15 356,44	0,0500	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 576,05	9 531,01	11 107,06	0,0000	0,0000
Práce PSV	1 576,05	9 531,01	11 107,06	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	12 302,60	14 160,90	26 463,50	0,0500	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 02 - Schodisko - Stena dejateľov

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o							Dátum: 29. 5. 2023			
Zákazka Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava										
Objekt 02 - Schodisko - Stena dejateľov										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	181101102.S	Úprava pláne so zhutnením (podľa statického predpisu)	m2	32,250	2,20	0,00	70,95		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			70,95	0,00	70,95		0,000	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	430321616.r	Podkladová betónová doska, betón tr. C 30/37	m3	20,209	130,02	0,00	2 627,57		0	
R/RE	430S	Očistenie zdravého betónu, spojovací mostík, tŕne r12 - komplet	kpl	1,000	750,00	0,00	750,00		0	
R/RE	434121418.r	Osadzovanie betónových prefabrikovaných schodiskových stupňov do flexibilného lepidla/betónového poteru hr. 20 mm	ks	72,000	22,50	0,00	1 620,00		0	
P/PE	593720000100.2	Betónový prefabrikovaný schodiskový stupeň vibrolisovaný priamy 1000x350x150 mm (napr. FALDO METROPOL PŘÍRODNÝ), mrazuvzdorný s ochranným systémom proti znečisteniu a prenikaniu vody	ks	72,000	0,00	59,89	4 312,08		0	
11/A 1	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,800	17,02	0,00	183,82	0,004	0,047	
11/A 1	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,800	3,73	0,00	40,28		0	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			5 221,67	4 312,08	9 533,75		0,050	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	564760211.r	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 250 mm, prípadne recyklát (v prípade použitia recyklátu z pôvodne búraných plôch, poníž	m2	32,250	12,05	0,00	388,61		0	
R/RE	596811340.r	Kladenie betónovej dlažby na vrstvu flexibilného lepidla/betónový poter, resp. drveného kameniva	m2	10,800	19,20	0,00	207,36		0	

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 02 - Schodisko - Stena dejateľov

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
P/PE	592460011900r	Dlažba betónová, obdĺžnikový, prípadne štvorcový tvar napr. PREMAC KLASIKO aquaflair - BIELY MRAMOR	m2	11,016	0,00	28,85	317,81		0	
	5	SPEVNEÉ PLOCHY			595,97	317,81	913,78		0,000	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	9760711111.r	Vybúranie kovových zábradlí s dreveným madlom vrátane kotevných prvkov, -0,05000t	m	19,650	8,62	0,00	169,38		0	
13/B 1	9610431111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	11,700	85,17	0,00	996,49		0	
R/RE	965042241.r	Búranie podkladov hr.nad 100 mm, -2,20000t	m3	5,700	66,35	0,00	378,20		0	
13/B 1	965024121.S	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	42,900	2,95	0,00	126,56		0	
13/B 1	9760711111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí vrátane kotevných prvkov, -0,03700t	m	6,335	5,02	0,00	31,80		0	
13/B 1	9790821111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	50,000	7,14	0,00	357,00		0	
13/B 1	9790811111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,000	8,11	0,00	405,50		0	
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	450,000	0,53	0,00	238,50		0	
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	50,000	10,00	0,00	500,00		0	
R/RE	979089713.r	Prenájom a pristavenie potrebného počtu kontajnerov - komplet	kpl	1,000	650,00	0,00	650,00		0	
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			3 853,43	0,00	3 853,43		0,000	0
	99	PRESUNY HMÔT								
15/A 2	998223011.r	Presun hmôt	t	77,522	12,70	0,00	984,53		0	
	99	PRESUNY HMÔT			984,53	0,00	984,53		0,000	0
		Práce HSV			10 726,55	4 629,89	15 356,44		0,050	0
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767230030.r	Montáž zábradlia, kotvenie do podlahy	m	18,950	55,74	0,00	1 056,27		0	
P/PE	5535200004Z1	Oceľové nerezové zábradlie - tvar, farba, špecifikácie vid'. zámočnicke výrobky	m	18,950	0,00	423,99	8 034,61		0	

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / 02 - Schodisko - Stena dejateľov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
R/RE	767230070.S	Montáž schodiskového madla kotveného do betónovej konštrukcie zábradlia	m	11,880	25,42	0,00	301,99		0	
P/PE	5535200035Z2	Oceľové nerezové madlo - tvar, farba, špecifikácie vid'. zámočnicke výrobky	m	11,880	0,00	125,96	1 496,40		0	
767/A 3	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	10 889,278	0,0200	0,0000	217,7900		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 576,05	9 531,01	11 107,06		0,000	0
		Práce PSV			1 576,05	9 531,01	11 107,06		0,000	0
		Celkom v EUR			12 302,60	14 160,90	26 463,50		0,050	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt ZS - Zariadenie staveniska

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

29. 5. 2023

Odberateľ: Mesto Námestovo

IČO: 00314676

DIČ: 2020571707

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	125	0	125	7		0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN	3 050,00		3 050,00			
6	Spolu			3 175,00	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] style="text-align: right;">0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] style="text-align: right;">0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	3 175,00
					22	DPH 20% z	3 175,00 style="text-align: right;">635,00
					23	DPH 0% z	0,00 style="text-align: right;">0,00
					24	Spolu v EUR	3 810,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Námestovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 29. 5. 2023

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt ZS - Zariadenie staveniska

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	125,00	0,00	125,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	125,00	0,00	125,00	0,0000	0,0000
VEDĽAJŠIE NÁKLADY					
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	3 050,00	0,00	3 050,00	0,0000	0,0000
VEDĽAJŠIE NÁKLADY	3 050,00	0,00	3 050,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	3 175,00	0,00	3 175,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / ZS - Zariadenie staveniska

Odberateľ: Mesto Námestovo							Spracoval:			
Projektant:							Ks:			
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o							Dátum: 29. 5. 2023			
Zákazka Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava										
Objekt ZS - Zariadenie staveniska										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
R/RE	HZS1	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné /ostatné práce potrebné pri realizácii neocenené položkami predbežne/	hod	5,000	25,00	0,00	125,00		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			125,00	0,00	125,00		0,000	0
		Práce HSV			125,00	0,00	125,00		0,000	0
		VEDĽAJŠIE NÁKLADY								
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY								
R/RE	VRN1	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou, po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	súb	1,000	750,00	0,00	750,00		0	
R/RE	VRN2	Zariadenie staveniska, vrátane vypratania, prichystania, oplotenia, uvedenia do pôvodného stavu, dočasného dopravného značenia po stavenisku, POV ... (komplet)	súb.	1,000	1 500,00	0,00	1 500,00		0	
R/RE	VRN3	Inžinierska činnosť - vytýčenie sietí, ...	súb	1,000	800,00	0,00	800,00		0	
	VRN	VEDĽAJŠIE NÁKLADY			3 050,00	0,00	3 050,00		0,000	0
		VEDĽAJŠIE NÁKLADY			3 050,00	0,00	3 050,00		0,000	0
		Celkom v EUR			3 175,00	0,00	3 175,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

29. 5. 2023

Odberateľ: Mesto Námestovo

IČO: 00314676

DIČ: 2020571707

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	52057,17	3845,64	55902,81	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	23 127,53	17 033,25	40 160,78			
3	MONT	2 618,35	0,00	2 618,35	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			98 681,94	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	98 681,94
					22	DPH 20% z 98 681,94	19 736,39
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	118 418,33
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Námestovo

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Dátum: 29. 5. 2023

Stavba Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava

Objekt Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	5 071,64	0,00	5 071,64	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	15 467,15	0,00	15 467,15	72,2300	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	10 511,72	3 845,64	14 357,36	46,8500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 215,52	0,00	2 215,52	0,0000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 373,36	0,00	15 373,36	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	2 667,78	0,00	2 667,78	0,0000	0,0000
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	750,00	0,00	750,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	52 057,17	3 845,64	55 902,81	119,0800	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	4 646,75	0,00	4 646,75	0,0000	0,0000
OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	18 480,78	17 033,25	35 514,03	6,2300	0,0000
Práce PSV	23 127,53	17 033,25	40 160,78	6,2300	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	1 950,00	0,00	1 950,00	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	668,35	0,00	668,35	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 618,35	0,00	2 618,35	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	77 803,05	20 878,89	98 681,94	125,3100	0,0000

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV

Odberateľ: Mesto Námestovo	Spracoval:
Projektant:	Ks:
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o	Dátum: 29. 5. 2023
Zákazka Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava	
Objekt Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV	

Prehľad rozpočtových nákladov

Cennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	206,814	2,63	0,00	543,92		0	
221/B 1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov, -0,2600 t	m2	31,565	3,83	0,00	120,89		0	
221/B 1	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	206,814	3,51	0,00	725,92		0	
1/A 1	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	88,930	6,28	0,00	558,48		0	
1/A 1	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	88,930	1,07	0,00	95,16		0	
R/RE	130201001.R	Odstránenie zeminy z kvetináčov	m3	9,849	12,74	0,00	125,48		0	
1/A 1	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	88,930	5,43	0,00	482,89		0	
1/A 1	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 511,810	0,54	0,00	816,38		0	
1/A 1	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	88,930	1,02	0,00	90,71		0	
1/A 1	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	151,181	10,00	0,00	1 511,81		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			5 071,64	0,00	5 071,64		0,000	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311208457.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým roztokom pre hrúbku muriva do 600 mm	m	35,240	82,80	0,00	2 917,87		0	
11/A 1	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	31,649	125,78	0,00	3 980,81	2,212	70,005	
11/A 1	341351101.S	Debnie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	127,824	18,32	0,00	2 341,74	0,003	0,427	

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
11/A 1	341351102.S	Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	127,824	6,33	0,00	809,13		0	
11/A 1	341352001.S	Denný prenájom debnenia jednoduchých stien	m2	3 579,072	0,70	0,00	2 505,35		0	
11/A 1	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	1,765	1 650,00	0,00	2 912,25	1,016	1,793	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			15 467,15	0,00	15 467,15		72,230	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	231,469	5,13	0,00	1 187,44	0,202	46,849	
R/RE	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	231,469	5,82	0,00	1 347,15		0	
R/RE	564750111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	26,496	8,73	0,00	231,31		0	
R/RE	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	231,469	11,64	0,00	2 694,30		0	
R/RE	596811320.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva	m2	257,965	19,20	0,00	4 952,93		0	
P/PE	592460014400.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x50 mm, farebná	ks	1 042,179	0,00	3,69	3 845,64		0	
R/RE	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm - spätná montáž	m2	5,069	19,45	0,00	98,59		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY			10 511,72	3 845,64	14 357,36		46,850	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	622421322.S	Oprava, vyspravenie vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, opravovaná plocha nad 20% do 30%	m2	233,740	6,70	0,00	1 566,06		0	
R/RE	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	233,740	2,48	0,00	579,68		0	
R/RE	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady spojovacím mostíkom	m2	21,144	3,30	0,00	69,78		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			2 215,52	0,00	2 215,52		0,000	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
R/RE	935114214.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého s ochrannou hranou svetlej šírky 100 mm a s roštom triedy D 400 - pôvodný žľab	m	10,470	16,74	0,00	175,27		0	
211/C 1	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	21,144	2,60	0,00	54,97		0	

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
13/B 1	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	33,192	70,50	0,00	2 340,04		0	
13/B 1	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	5,451	3,72	0,00	20,28		0	
R/RE	966001191.R	Demontáž kvetináča na opätovné použitie	ks	1,000	45,74	0,00	45,74		0	
R/RE	966001192.R	Demontáž a odstránenie prečnievajúcej konštrukcie kvetináčov s obkladom	ks	3,000	345,29	0,00	1 035,87		0	
R/RE	966001193.R	Búranie balkónovej konštrukcie s obkladom	ks	2,000	228,45	0,00	456,90		0	
R/RE	966001194.R	Búranie povrchovej a prečnievajúcej kamennej dlažby s podkladom	m2	11,283	15,88	0,00	179,17		0	
R/RE	976016111.R	Demontáž odvodňovacích žlabov pre opätovné použitie	m	10,470	8,99	0,00	94,13		0	
13/B 1	978059231.S	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,16900t	m2	233,740	9,88	0,00	2 309,35		0	
13/B 1	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	209,979	8,11	0,00	1 702,93		0	
13/B 1	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 199,580	0,53	0,00	2 225,78		0	
13/B 1	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	209,979	7,14	0,00	1 499,25		0	
13/B 1	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 049,895	1,08	0,00	1 133,89		0	
13/B 1	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	209,979	10,00	0,00	2 099,79		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			15 373,36	0,00	15 373,36		0,000	0
99		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	326,134	8,18	0,00	2 667,78		0	
99		PRESUNY HMÔT			2 667,78	0,00	2 667,78		0,000	0
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY								
HZS/HZS	HZS000112.S	Búracie práce neobsiahnuté v položkách	hod	50,000	15,00	0,00	750,00		0	
HZS		HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			750,00	0,00	750,00		0,000	0
		Práce HSV			52 057,17	3 845,64	55 902,81		119,080	0
		Práce PSV								

Rozpočet Rekonštrukcia Námestia P.O. Hviezdoslava / Rekonštrukcia Námestia P.O.Hviezdoslava - STENA DEJATEĽOV

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
R/RE	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	233,740	19,88	0,00	4 646,75		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			4 646,75	0,00	4 646,75		0,000	0
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA								
782/A 2	782111140.S	Montáž obkladov stien travetínom vr. škárovania	m2	233,740	58,30	0,00	13 627,04	0,027	6,234	
P/PE	597770000610	Travertínový obklad - 15% materiálu použiť z demontovaného materiálu	m2	208,613	0,00	81,65	17 033,25		0	
R/RE	782131140.R	Obklad travertínovým obkladom železobetónového zábradlia - NS03	ks	4,000	587,12	0,00	2 348,48		0	
R/RE	782131141.R	Obklad travertínovým obkladom železobetónového zábradlia s erbom NS05	ks	3,000	620,15	0,00	1 860,45		0	
782/A 2	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	32 240,616	0,0200	0,0000	644,8100		0	
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA			18 480,78	17 033,25	35 514,03		6,230	0
		Práce PSV			23 127,53	17 033,25	40 160,78		6,230	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	210010011.R	Elektroinštalácie práce a osvetlenie	kpl	1,000	1 950,00	0,00	1 950,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			1 950,00	0,00	1 950,00		0,000	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
946/M46	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	54,350	6,64	0,00	360,88		0	
946/M46	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	54,350	1,50	0,00	81,53		0	
946/M46	460560263.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	54,350	3,10	0,00	168,49		0	
946/M46	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	31,565	1,82	0,00	57,45		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH			668,35	0,00	668,35		0,000	0
		Montážne práce			2 618,35	0,00	2 618,35		0,000	0
		Celkom v EUR			77 803,05	20 878,89	98 681,94		125,310	0