

ZMLUVA O DIELO č. 5/26/O/2012

uzatvorená podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991 Zb.z.

**Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1. Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, š.p. OZ Sobrance**
Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
- Zastúpený: Ing. Stanislav Jevčák – riaditeľ OZ
IČO : 36038351
DIČ : 2020087982
IČ DPH : SK2020087982
Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999
- 1.2. Zhotoviteľ: **SLOVAKSTAV, spol. s r.o.**
Stavbárov 3977
071 01, Michalovce
- zastúpený **Ing. Vladimír Grajcár - konateľ**
bankové spojenie VÚB a.s. Michalovce
číslo účtu 1148026658/0200
IČO 31718833
IČ DPH SK 2020498942
Zapísaný v ŽR OÚ Michalovce č.. živnostenského registra 807-7387 zo dňa 20.12.1995

**Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa **23.01.2012**, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: „**Zvernica Karná – elektrický ohradník**“
- 2.2.2 Miesto stavby: k. ú. Úbrež
- 2.2.3. Projektant: Tokár Emil, Štefánikova 53, 071 01 Michalovce
- 2.2.4. Inžinierska činnosť: Dušan Koval'
- 2.2.5. Termín stavby:
začatie: 02/2012
dokončenie: 03/2012

**Článok č. 3
PREDMET PLNENIA**

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Zvernica Karná – elektrický ohradník**“ podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 2 tejto zmluvy (Projektová dokumentácia vypracovaná Tokár Emil, Štefánikova 53, 071 01 Michalovce) v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil

objednávateľovi cenovú ponuku a kalkuláciu podľa výkazu výmer tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.

- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti , vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **31.03.2012**
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítat' k času plnenia podľa Čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č.1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je **22 555,47 €- bez DPH**, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške

Slovom: Dvadsaťdvatisícpäťstopäťdesiatpäť 47/100 eur.

- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
Po písomnom schválení cenovej ponuky uzatvoria zmluvné strany dodatok za predpokladu, že sa jeho uzatvorením nezmení podstatným spôsobom predmet zákazky.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchylenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávatel' na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávatel'ovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project Managerom Dušanom Koval'om a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávatel'ovi, za podmienky že bola objednávatel'om schválená v zmysle bodu 6.3.
- 6.3 Objednávatel' skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávatel' faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávatel' faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- 6.4 Objednávatel' neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávatel'a a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávatel' zadrží čiastku 10% z ceny diela bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávatel'ovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa čl. 6.6 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávatel' zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávatel'a pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávatel'a pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávatel'a: **Dušan Koval', Ing. Matúš Hanko**
- 8.3 Objednávatel' je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku je zodpovedný zhotoviteľ.
- 8.5 Objednávatel' nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 8.6 Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 8.7 Objednávatel' pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávatel'a.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č.

- 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
 - 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
 - 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
 - 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
 - 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
 - 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
 - 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.
 - 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chýbnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
 - 8.20 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty:
 - Skúška na pevnosť betónu
 - Atesty zabudovaných materiálov
 - 8.21 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamena zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov**.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia. To platí v prípade, že doba omeškania nepresiahne jeden kalendárny mesiac.
- 11.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy do jedného kalendárneho mesiaca po termíne uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške jednej tretiny z ceny diela uvedenej v článku 5.
- 11.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.4 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.5 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

Článok č. 12

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastným podnikom. Len s písomným súhlasom objednávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.
- 12.4 Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.
- 12.5 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 13

VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobných dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 14

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa **Ing. Vladimír Grajcár - konateľ spoločnosti.**
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
- 15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 16 RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17 VYŠŠIA MOC

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.
- 17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 18 ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez priedavkov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer)
Prílohami tejto zmluvy sú projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
- 20.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 20.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..
- 20.7 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.8 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V Sobranceiach dňa

V Michalovciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Stanislav Jevčák
Riaditeľ OZ

Ing. Vladimír Grajčár
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zverníca Karná elektrický ohradník	JKSO	
Názov objektu	S0-03-elektrický ohradník	EČO	
Názov časti		Miesto	Úbřež
Objednávateľ	LESY SR š.p. OZ Sobrance	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Slovakstav s.r.o., ul. Stavbárov 3977, Michalovce		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Hamadej	20.1.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 10 027,52			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 12 527,85			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 22 555,47
Objednávateľ				24	20 % DPH 0,00
Dátum a podpis				25	20 % 22 555,47 DPH 4 511,09
Zhotoviteľ				26	Cena s DPH (r. 23-25) 27 066,56
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				27	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis				28	Kľúčová doložka 0,00
Dátum a podpis				29	Zvýhodnenie +- 0,00


SLOVAKSTAV, spol. s r.o.
 Stavbárov 3977
 07101 MICHALOVCE
 IČO: 31716833
 IČ DPH: SK2020498549

Výkaz výmer

Stavba: Zvernica Kamá - elektrický ohradník
 Objekt: SO 03 - elektrický ohradník
 Časť: Elektramonážne práce
 JKSO:

Objednávateľ: LESY SR š.p. o.z. Sotranice
 Zhotoviteľ: Slovaksťav s.r.o., Starobáňov 3977, Michalovce
 Dátum: 20.1.2012

P.Č	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101									
Elektromontážna stanica - materiál									
1	M	MAT	3410104300	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	6,000	0,527	3,162	20,0
2	M	MAT	3410105000	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	5,000	0,527	2,635	20,0
3	M	MAT	3410105100	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	8,000	0,860	6,880	20,0
4	M	MAT	3410109300	Kábel silový s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	2,000	1,400	2,800	20,0
5	M	MAT	3451010200	Vývodka FG-13.5	ks	1,000	0,300	0,300	20,0
6	M	MAT	3450708300	I-Rurka UPRIM 20	m	12,000	0,400	4,800	20,0
7	M	MAT	3450705600	I-Rurka EXP 20	m	3,000	0,300	0,900	20,0
8	M	MAT	3450705501	I-Frichyka CL 20	ks	25,000	0,100	2,500	20,0
9	M	MAT	3450705502	I-Spojka SM 20	ks	10,000	0,200	2,000	20,0
10	M	MAT	3450708400	I-Rurka UPRIM 25	m	3,000	0,800	2,400	20,0
11	M	MAT	3450705800	I-Rurka EXP 25	m	1,000	0,400	0,400	20,0
12	M	MAT	3450705601	I-Frichyka CL 25	ks	10,000	0,100	1,000	20,0
13	M	MAT	3450705602	I-Spojka SM 25	ks	4,000	0,200	0,800	20,0
14	M	MAT	3450201321	Splnač 1 do vlička 3553-01929	ks	1,000	2,500	2,500	20,0
15	M	MAT	3480011371	Svietidlo žiarovkové 5112601 s ochranným košom	ks	1,000	17,000	17,000	20,0
16	M	MAT	3480011372	Žiarovka E27/60W	ks	1,000	0,300	0,300	20,0
17	M	MAT	3450300401	Zásuvka 5518-2829	ks	2,000	3,000	6,000	20,0
18	M	MAT	3450348300	Zásuvka IZN 1653	ks	1,000	4,000	4,000	20,0
19	M	MAT	3450632801	Svorka WAGO 2x2,5mm2	ks	1,000	0,100	0,100	20,0
20	M	MAT	101 P1tr. 1	Podružný materiál	%	3,000	3,000	9,000	20,0
21	M	MAT	101 P1tr. 2	Strážne z nosného materiálu	%	5,000	4,000	20,000	20,0
102									
Elektromontážna stanica - montáž									
22	K	921	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne ułożený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	11,000	0,900	9,900	20,0
23	K	921	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne ułożený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	8,000	0,800	6,400	20,0
							89,477		
								103,400	



24	K	921	210810058	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² pevne učitžený CYKY-CYKym 750 V 5x2.5	m	2,000	0,800	1,600	20,0
25	K	921	210021011P	Montáž vývodky PG-16-21 bez závitů	ks	1,000	1,000	1,000	20,0
26	K	921	2100100821	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH učitžená pevne typ UPRM 20	m	12,000	0,800	9,600	20,0
27	K	921	2100100831	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH učitžená pevne typ UPRM 25	m	3,000	0,800	2,400	20,0
28	K	921	2100100421	Rúrka elektroinšt. ohybná, učitžená pevne typ FXP 20	m	3,000	1,000	3,000	20,0
29	K	921	2100100431	Rúrka elektroinšt. ohybná, učitžená pevne typ FXP 25	m	1,000	1,000	1,000	20,0
30	K	921	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlnké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	2,500	2,500	20,0
31	K	921	210200107	Svetidlo žiarovkové - typ 511 25.01 - 100 W, priem., stropné	ks	1,000	8,000	8,000	20,0
32	K	921	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlnka, vrátane zapojenia 10/16 A, 250 V 2P + Z	ks	2,000	3,800	7,600	20,0
33	K	921	210111031	Priemyslová zásuvka, vrátane zapojenia, typ IZN 1653	ks	1,000	4,000	4,000	20,0
34	K	921	2101925711	Svorčka Wago pre vodič do 2,5 mm ²	ks	1,000	0,400	0,400	20,0
35	K	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrzač. základkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	ks	1,000	3,000	3,000	20,0
36	K	921	2101002511	Ukončenie celoplastových káblov zmrzač. základkou alebo páskou do 3 x 4 mm ²	ks	4,000	3,000	12,000	20,0
37	K	921	210192722	Označovací štítky pre prístroje - naspis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	5,000	0,200	1,000	20,0
38	K	PK	102 Pnr. 1	Podiel prídružených výkonov	%	6,000	5,000	30,000	20,0
			103.	El. ohradník - materiál				9 797,140	
39	M	MAT	6055730000	Hranol dubový 100x100x500 (0,1x0,1x0,5 x 1900h) vč. dopravy	m ³	9,500	320,000	3 040,000	20,0
40	M	MAT	1561417000	Drôt (tuhý) pozinkovaný D 2,5 mm	kg	150,000	1,000	150,000	20,0
41	M	MAT	1561417001	Impregnácia pre náter alebo nástrek reziva DEKSAN hrudy (5l balenie)	ks	4,000	80,000	320,000	20,0
42	M	MAT	5922921401	VETIS - GSM modul (kat. č. 441230) ovládania impulzného zdroja bez SIM karty a telefónu	ks	1,000	236,000	236,000	20,0
43	M	MAT	5922921402	VETIS - impulzný zdroj Corral Super N100000 (kat. č. 381162)	ks	1,000	399,000	399,000	20,0
44	M	MAT	5922921403	VETIS -bleskoiška (kat. č. 44601)	ks	1,000	12,000	12,000	20,0
45	M	MAT	5922921404	VETIS - spínač opicerenia (kat. č. 44607)	ks	1,000	12,000	12,000	20,0
46	M	MAT	5922921405	VETIS - izolovaný VN kábel medený s dvojitou izoláciou (kat. č. 440111) balenie 100m	ks	1,000	100,000	100,000	20,0
47	M	MAT	3450705101	PVC ochranná Kopollex 63mm do zeme	m	25,000	0,700	17,500	20,0
48	M	MAT	3450705102	Fólia červená	m	18,000	0,200	3,600	20,0
49	M	MAT	3450705603	i-Rúrka FXP 25	m	30,000	0,350	10,500	20,0
50	M	MAT	2830038300	Stahovacia páska čierna 200 x 4,8 mm	ks	100,000	0,100	10,000	20,0
51	M	MAT	5922921406	VETIS - drevený koľk agátový l=2000mm ø100mm (kat. č. 441431)	ks	12,000	8,000	96,000	20,0
52	M	MAT	5922921407	VETIS - prstenecový izolátor s dĺžkou oporu 220mm (kat. č. 44310)	ks	3 800,000	0,700	2 660,000	20,0
53	M	MAT	5922921408	VETIS - prstenecový izolátor s ilegrovanou oporou (kat. č. 443145)	ks	12,000	0,100	1,200	20,0
54	M	MAT	5922921409	VETIS - knviaci izolátor pre drôt (kat. č. 44358)	ks	12,000	1,120	13,440	20,0
55	M	MAT	5922921410	VETIS - oceľový drôt d2,5mm pre pevne opícenia - zinkovo hliníkové zliatina (kat. č. 44505), balenie 625m	ks	25,000	81,000	2 106,000	20,0

Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

56	M	MAT	5922921411	VETIS - spojovacia svorka na drôt 2,5mm (kat. č. 441225)	ks	200,000	0,750	150,000	20,0
57	M	MAT	5922921412	VETIS - pružina vyrovnania rozdielov tepôt (kat. č. 44704)	ks	16,000	8,000	128,000	20,0
58	M	MAT	5922921413	VETIS - rotačný napínač drôtu (kat. č. 44513)	ks	32,000	3,400	108,800	20,0
59	M	MAT	5922921414	VETIS - kľúč pre rotačný napínač drôtu (kat. č. 44514)	ks	1,000	8,100	8,100	20,0
60	M	MAT	5922921415	VETIS - výstražná tabuľka (kat. č. 44828)	ks	40,000	0,700	28,000	20,0
61	M	MAT	5922921416	VETIS - signálne svetlo (kat. č. 441223)	ks	5,000	23,000	115,000	20,0
62	M	MAT	5922921417	VETIS - skúšačka oplotenia (kat. č. 500063)	ks	2,000	23,000	46,000	20,0
63	M	MAT	103 Pfr. 1	Podružný materiál	%	3,000	2,000	6,000	20,0
64	M	MAT	103 Pfr. 2	Stratné z nosného materiálu	%	5,000	4,000	20,000	20,0
			104	El. ohradník - montáž				11 634,400	
65	K	783	783791001	Nátory tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia jednorázobná	m2	418,000	0,500	209,000	20,0
66	K	921	210120131P	Osadenie a upevnenie dreveného hranola na jestvujúci betónový stĺpik oplotenia	ks	1 900,000	0,500	950,000	20,0
67	K	921	210220361P	Zarazenie dreveného stĺpika do zeme	ks	6,000	6,000	36,000	20,0
68	K	921	210220362P	Montáž vzpery dreveného stĺpika	ks	6,000	10,000	60,000	20,0
69	K	921	210040409P	Montáž izolátora do dreva	ks	3 812,000	0,500	1 906,000	20,0
70	K	921	210040408P	Montáž kotvového izolátora	ks	12,000	0,700	8,400	20,0
71	K	921	210020553	Nosné drôty, 1 ocelový drôt pozinkovaný do D 6 mm vrátane napínačov a pružín	m	16 000,000	0,515	8 240,000	20,0
72	K	921	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorne do D 63 mm	m	25,000	1,000	25,000	20,0
73	K	921	2100100431	Rúrka elektrinšt. ohybná, uložená pevne typ FXP Z5	m	30,000	1,000	30,000	20,0
74	K	921	2108100061	Izolovaný VN vodič voľne uložený	m	100,000	0,400	40,000	20,0
75	K	921	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, z polyetylénu form. A2 - A5	ks	40,000	1,500	60,000	20,0
76	K	921	2102000041	Signálne svetlo	ks	5,000	2,500	12,500	20,0
77	K	921	2101000021	Ukončenie izolovaných vodičov svorkou	ks	21,000	0,500	10,500	20,0
78	K	921	210110003P	Montáž nástenného spínača ohradníka	ks	1,000	3,000	3,000	20,0
79	K	921	210120311	Bleskosvitky NN a VN vrátane zapojenia do 10 kV, 2,5 kA	ks	1,000	4,000	4,000	20,0
80	K	921	210190001P	Montáž impulzného zdroja	ks	1,000	5,000	5,000	20,0
81	K	921	2101900012	Montáž GSM spínacieho modulu	ks	1,000	5,000	5,000	20,0
82	K	PK	104 Pfr. 1	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	5,000	30,000	20,0
			105	Uzemnenie - materiál				140,900	
83	M	MAT	35-0501100	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	5,000	15,000	75,000	20,0
84	M	MAT	35-0402501	HR-vodič FeZn d10mm	kg	2,000	1,000	2,000	20,0
85	M	MAT	35-04025011	HR-vodič FeZn 30x4mm	kg	25,000	1,000	25,000	20,0
86	M	MAT	35-0406000	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000	1,000	5,000	20,0
87	M	MAT	35-0406000	HR-Svorka SJ	ks	1,000	1,000	1,000	20,0
88	M	MAT	34-50900601	Krabička 686.207 na skúšobnú svorku	ks	1,000	3,000	3,000	20,0
89	M	MAT	34-51010300	Vývodka PG-16	ks	2,000	0,300	0,600	20,0
90	M	MAT	34-51010400	Vývodka PG-21	ks	1,000	0,400	0,400	20,0



91	M	MAT	3450708500	I-Rúrka UPRM 32	m	1,000	0,500	20,0
92	M	MAT	3450708501	Priehyčka CL 32	ks	2,000	2,000	20,0
93	M	MAT	1118334701	Gumoaťah	kg	2,000	0,400	20,0
94	M	MAT	105 P1r. 1	Podružný materiál	%	3,000	6,000	20,0
95	M	MAT	105 P1r. 2	Stráné z nosného materiálu	%	5,000	20,000	20,0
				Uzemnenie - montáž			130,100	
96	K	921	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	5,000	75,000	20,0
97	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včII. svoriek, prepájania, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	25,000	12,500	20,0
98	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včII. svoriek, prepájania, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	2,000	2,000	20,0
99	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrútky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	6,000	18,000	20,0
100	K	921	2100103131	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (na skúšobnú a vorku) štvorcová	ks	2,000	2,000	20,0
101	K	921	210021011P	Montáž vývodky PG-16 - 21 bez závitů	ks	3,000	3,000	20,0
102	K	921	2100100841	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ UPRM 32	m	1,000	0,600	20,0
103	K	921	210220301P	Privaranie svorky SJ 02 a uzemňovacieho pásiku k zemnej tyči	ks	5,000	15,000	20,0
104	K	PK	106 P1r. 1	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	2,000	20,0
				Zemné práce			328,150	
105	K	946	460200153	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3 na uzemnenie	m	20,000	60,000	20,0
106	K	946	460560153	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhuftn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3 na uzemnenie	m	20,000	20,000	20,0
107	K	946	460050602	Výkop jamy pre podvrtáku, ručný, v zemine tr. 3 - 4 (1,5x0,5x1m)	m ³	0,750	17,250	20,0
108	K	946	460300201	Prelátovanie otvorov strojom do D 150 mm so zaliatnutím chráničky bez výkopu zášypu a bez šacht pe	m	3,000	75,000	20,0
109	K	946	460120002	Zášyp jamy so zhuftnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	m ³	0,750	4,500	20,0
110	K	946	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	14,000	42,000	20,0
111	K	946	460200283	Hĺbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	4,000	24,000	20,0
112	K	946	460420001	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v rýhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	18,000	18,000	20,0
113	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	18,000	5,400	20,0
114	K	946	460560163	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhuftn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	14,000	14,000	20,0
115	K	946	460560285	Ručný zášyp nezap. káblovej rýhy bez zhuftn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	4,000	8,000	20,0
116	K	946	460620013	Praciz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m ²	38,000	39,000	20,0
				Hodinové zúčtovacie sadzby			330,000	
117	K	PK	HZS 01	Práce nešpecifikované v ceníkoch montážnych prác	hod.	25,000	150,000	20,0
118	K	PK	HZS 02	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky	hod.	18,000	180,000	20,0

D	109	VRN - vedľajšie rozpočtové náklady			
119	K	PK VRN 1			
120	K	PK VRN 2			
		Zariadenie staveniska			
		Územné vplyvy			
		<u>Celkom</u>			

	%	2.900	1.000	3.900
	%	1.000	1.000	2.000
				1.000
				<u>22 565,467</u>

Cypr 20.1.2012

10