

27/2023

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Obstarávateľ:

Obec Oravská Jasenica

Oravská Jasenica 142, 029 64 Oravská Jasenica,

IČO: 00314714

DIČ: 2020571729

Zastúpená: – Ing. Karol Graňák,

Bankový ústav: Prima banka, a.s.

Číslo účtu:

email: starosta@oravskajasenica.sk

tel. kontakt: 0905355624

(ďalej len ako „obstarávateľ“ alebo „zmluvná strana“)

Zhotoviteľ:

Z – mont s.r.o.

Oravská Jasenica 614 , 029 64 Oravská Jasenica

IČO: 36393860

DIČ: 2020129584

Zastúpený - Svetozár Žofaj

Bankový ústav: Tatra banka a.s.

Číslo účtu:

Osoby oprávnené konať vo veciach:

zmluvných: Svetozár Žofaj

realizácie stavby: Svetozár Žofaj

email: zmont@orava.sk

tel. kontakt: 043 5525 388

(ďalej len ako „zhotoviteľ“ alebo „zmluvná strana“)

Čl. II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy záväzok zhotoviteľa vykonať pre obstarávateľa dielo: „Obmedzenie povrchového odtoku dažďových vôd vsakovaním“, ktorý je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného dňa 12.05.2023 a to v súlade s

- položkovitým rozpočtom zhotoviteľa zo dňa 17.05.2023 , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
- súťažnými podkladmi a podmienkami z procesu verejného obstarávania,
- ustanoveniami tejto zmluvy.

a zároveň záväzok obstarávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa Čl. V tejto zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v požadovanej kvalite, v čase dohodnutom podľa Čl. III tejto zmluvy a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
2. Obstarávateľ je povinný riadne a včas vykonané dielo prevziať.
3. Rozsah vykonania diela je vymedzený položkovým rozpočtom zhotoviteľa

Čl. III.

Miesto a termín vykonania diela

Miesto vykonania diela je

1. Miesto vykonania diela je : Oravská Jasenica ,
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že od obstarávateľa prevezme stavenisko najneskôr 30.06.2023. O odovzdaní stanoviska sa spíše písomný preberací protokol, podpísaný oboma zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať v termíne do **do 18.10.2023 .**
4. Termín vykonania diela je pre zhotoviteľa záväzný. K zmene termínu podľa bodu 3 tohto článku môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanej oboma zmluvnými stranami.
5. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred dohodnutým termínom, je obstarávateľ povinný riadne vykonané dielo prevziať.
6. Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť obstarávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by boli schopné brániť, alebo ktoré bránia vykonaniu diela a jeho dokončeniu v dohodnutom termíne.
7. V prípade, že sa vykonanie diela pozastavilo z dôvodov na strane obstarávateľa, predlžuje sa termín vykonania diela o čas, počas ktorého bolo vykonanie diela pozastavené.

Čl. IV.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela obstarávateľovi.
2. O tom, že dielo je riadne ukončené a odovzdané sa spíše medzi zmluvnými stranami písomný preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami a opatrený pečiatkou, inak nebude spôsobovať právne účinky, ktoré so sebou spája podľa tejto zmluvy.
3. Dňom podpisu preberacieho protokolu podľa bodu 2 tohto článku sa dielo považuje za riadne ukončené a odovzdané.
4. Ak má dielo vady, má obstarávateľ právo odmietnuť podpísanie písomného preberacieho protokolu. Namiesto neho sa spíše protokol o odstránení väd, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami, kde sa uvedie opis vady, spôsob jej

odstránenia a lehota v ktorej budú vady odstránené. Ak odmietne zhotoviteľ zaprotokolovať niektorú vadu, ktorú označí obstarávateľ, má obstarávať rovnako právo odmietnuť podpísanie písomného preberacieho protokolu. V prípade, že vady uvedené v tomto protokole zhotoviteľ odstráni, a to spôsobom v ňom dohodnutým, môže vyzvať zhotoviteľ obstarávateľa na podpísanie protokolu o tom, že vady boli odstránené a zároveň, ak obstarávateľ podpíše protokol o tom, že vady boli odstránené, zároveň obstarávateľ podpíše aj písomný preberací protokol, že dielo bolo riadne ukončené a odovzdané.

5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady v lehote stanovenej protokolom o odstránení väd, je obstarávateľ oprávnený vady uvedené v tomto protokole odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby a to na náklady zhotoviteľa. Celkovú cenu diela je potom obstarávateľ oprávnený znížiť o náklady spojené s odstránením väd svojpomocne alebo treťou osobou. Výška nákladov spojených s odstránením väd bude rovnaká ako suma, na ktorú vystaví tretia osoba, ktorá vady odstránila, faktúru obstarávateľovi alebo suma, na ktorú vystaví obstarávateľ faktúru zhotoviteľovi, ak obstarávateľ svojpomocne odstránil vady.

Čl. V. Cena diela

1. Cena diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania a v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.
2. Cena diela je stanovená vo výške:

109 919,12 € bez DPH
21 983,82 € DPH 20%
131 902,94 € spolu s DPH.

Cena diela je maximálna, ktorú nie je možné prekročiť. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cena diela, ktorá je uvedená v položkovitom rozpočte zhotoviteľa pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne a včasné vykonanie a odovzдание diela v rozsahu podľa súťažných podkladov a tejto zmluvy. Jednotlivé ceny položiek podľa položkovitého rozpočtu zhotoviteľa, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú konečné a nemeniteľné. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadaním podľa tejto zmluvy a zahŕňa aj prípadnú budúce zvýšenie miery inflácie. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním. Zhotoviteľ vyslovene vyhlasuje, že si je vedomý, že sa nemôže domáhať zvýšenia ceny za Dielo z dôvodu nárastu miery inflácie.

3. Práce alebo dodávku materiálu, ktoré vykoná zhotoviteľ mimo položkovitého rozpočtu, alebo práce alebo dodávku materiálu, ktoré vykoná zhotoviteľ bez súhlasu obstarávateľa, nebudú obstarávateľom uhradené.

4. Ak neboli práce alebo dodávka materiálu vykonaná podľa položkovitého rozpočtu zhotoviteľa, obstarávateľ je oprávnený znížiť celkovú cenu diela o práce alebo dodávku materiálu, ktoré neboli realizované. Cenu prác a dodávku materiálu obstarávateľ vypočíta podľa položkovitého rozpočtu zhotoviteľa.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi na vykonanie diela žiaden preddavok, pričom platba za dielo bude uhradená až po vykonaní diela bezhotovostne na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v Čl. I. tejto zmluvy.
2. Nárok na cenu diela vzniká zhotoviteľovi vykonaním diela, pričom dielo sa považuje za vykonané dňom, kedy bolo protokolárne písomne prevzaté obstarávateľom od zhotoviteľa podľa Čl. IV. tejto zmluvy.
3. Po tom, ako vznikne zhotoviteľovi nárok na cenu diela, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť obstarávateľovi faktúru, ktorá musí mať všetky náležitosti podľa zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Ako príloha musia byť k faktúre priložené doklady podľa bodov 2 a 4 čl.IV.
4. V prípade, že faktúra nebude mať požadované náležitosti v zmysle bodu 3 tohto článku je obstarávateľ oprávnený faktúru vrátiť. Ak obstarávateľ faktúru vráti, plynie nová lehota splatnosti opravenej faktúry.
5. Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia.

Čl. VII.

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v zmysle a rozsahu podľa súťažných podkladov, položkovitého rozpočtu zhotoviteľa a ustanovení tejto zmluvy a s príslušnými normami.
2. Ak vykonané dielo nezodpovedá výsledku a rozsahu určeného podľa ustanovení tejto zmluvy, súťažných podkladov, alebo položkovitého rozpočtu zhotoviteľa má dielo vady.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady, ktoré má dielo v čase, keď bol podpísaný písomný preberací protokol.
4. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré vznikli po čase uvedenom v bode 3 tohto článku, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
5. Obstarávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela:
 - bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,
 - bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa odseku 1,
 - bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do troch rokov
6. Zhotoviteľ poskytuje na realizované dielo záruku za akosť (kvalitu) v trvaní 60 mesiacov, s výnimkou tých materiálov a zariadení, na ktoré výrobca poskytuje

- odlišnú záručnú dobu, pri týchto platí záručná doba stanovená dodávateľom / výrobcom. V tomto prípade je záručná doba uvedená v záručných listoch
7. Obstarávateľ má právo na bezplatné odstránenie reklamovaných vád počas trvania záručnej doby a zhotoviteľ je povinný bezplatne reklamované vady odstrániť.
 8. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy bol podpísaný písomný preberací protokol o riadnom dokončení a prevzatí diela.
 9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude mať počas plynutia záručnej doby vlastnosti obvyklé a dohodnuté v súťažných podkladoch, položkovitom rozpočte zhotoviteľa a podľa tejto zmluvy, ako aj, že dielo bude slúžiť na používanie na dohodnutý a obvyklý účel.
 10. V prípade, že počas plynutia záručnej doby sa zistí vada diela, je obstarávateľ povinný bezodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi o akú vadu ide a v prípade, že vie ako vadu odstrániť aj spôsob jej odstránenia.
 11. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie vady resp. väd, buď sa osobne dostaviť v sídle obstarávateľa, za účelom obhliadky reklamovanej vady resp. väd alebo v prípade, že nie je potrebná obhliadka reklamovanej vady resp. väd, do 15 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie, vadu resp. vady bezplatne odstrániť, ibaže sa zmluvné strany písomnou dohodou podpísanou oboma stranami alebo písomným súhlasom obstarávateľa inak nedohodnú. Ústne dohody sú neplatné.
 12. Ak sa zhotoviteľ osobne dostaví za účelom obhliadky reklamovanej vady resp. väd, spíše sa medzi zmluvnými stranami písomný protokol o spôsobe odstránenia reklamovaných väd a v akej lehote bude reklamovaná vada resp. vady odstránené.
 13. V prípade, že sa zhotoviteľ do 3 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie vady nedostaví osobne v sídle obstarávateľa, alebo ak vady nebudú odstránené do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie (viď bod 10 tohto článku), alebo ak vady nebudú odstránené v lehote, ktorú si zmluvné strany odlišne zvolili za podmienok ustanovenia bodu 10 tohto článku alebo vady nebudú odstránené v lehote, v ktorej sa dohodli v písomnom protokole o spôsobe odstránenia reklamovaných väd (viď bod 11 tohto článku), je obstarávateľ oprávnený reklamované vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby alebo svojpomocne na náklady zhotoviteľa. Výšku nákladov spojených s odstránením reklamovaných väd, vyfakturuje obstarávateľ zhotoviteľovi v rovnakej výške, v akej vystaví faktúru tretia osoba zhotoviteľovi za odstránenie reklamovaných väd alebo v prípade, že reklamované vady odstránil svojpomocne, tak obstarávateľ vystaví faktúru zhotoviteľovi vo výške, v akej mu vznikli náklady spojené s odstránením reklamovaných väd. Faktúra, ktorou obstarávateľ fakturoval náklady spojené s odstránením väd je splatná do 14 dní od jej doručenia.

Čl. VIII.

Práva a povinnosti

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 30.06.2023, pričom zhotoviteľ je povinný dodržiavať na stavenisku a v jeho okolí neustále čistotu, poriadok, riadne uskladňovať materiály a chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na stavenisku sa nebudú zdržiavať cudzie a nepovolane osoby. Obstarávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za škodu spôsobenú porušením týchto povinností. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko najneskôr 18.10.2023 .

2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavenisku, za dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších právnych predpisov.
3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o nelegálnej práci v zamestnávaní.
4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v prípade svojich subdodávok povinnosti vyplývajúce z §7b zákona č.82/2005 Zb.z. v znení účinnom od 18.6.2016.
5. Zhotoviteľ je povinný predložiť zoznam osôb, ktoré budú vykonávať práce, a preukázať, že tieto osoby legálne zamestnáva, ako aj kedykoľvek preukázať na požiadanie obstarávateľa, že osoba je legálne zamestnávaná.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na majetku alebo ujmu na zdraví, ktorá vznikne obstarávateľovi alebo tretej osobe v súvislosti s výkonom činnosti zhotoviteľa, ktorou sa realizuje dielo.
7. Obstarávateľ je oprávnený počas vykonávania diela kontrolovať vykonávanie diela.
8. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty vzniknuté činnosťou zhotoviteľa, ktorou sa realizuje dielo.
9. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu zmluvou o postúpení pohľadávky, bez písomného súhlasu obstarávateľa, v opačnom prípade je takéto postúpenie neplatné.

Čl. IX.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ neodovzdá riadne dokončené dielo v lehote podľa bodu 3 článku III. tejto zmluvy, je povinný uhradiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne od 19.10.2023 vrátane až do riadneho protokolárneho a písomného dokončenia a odovzdania diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa zhotoviteľ nedostaví do troch pracovných dní od doručenia reklamácie vady obstarávateľom zhotoviteľovi v sídle zhotoviteľa, alebo ak vady nebudú odstránené do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie (viď bod 10 článku VII), alebo ak vady nebudú odstránené v lehote, ktorú si zmluvné strany odlišne zvolili za podmienok ustanovenia bodu 10 článku VII. alebo ak vady nebudú odstránené v lehote, v ktorej sa dohodli v písomnom protokole o spôsobe odstránenia reklamovaných vád (viď bod 11 článku VII), môže obstarávateľ vyfakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu až do výšky 500 € jednorazovo a 0,05% denne z celkovej ceny diela s DPH za každú reklamovanú vadu a to od omeškania sa s niektorou z vyššie uvedených povinností až do odstránenia reklamovanej vady. (To, že reklamované vady boli odstránené sa preukáže písomným protokolom o odstránení vád.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak obstarávateľ zistí, že zhotoviteľ nelegálne zamestnáva, je povinný obstarávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 1000 euro za každú nelegálne zamestnanú osobu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak vznikne škoda obstarávateľovi tým, že zhotoviteľ poruší ustanovenia o nelegálnej práci, je povinný škodu obstarávateľovi uhradiť v plnej výške. (napr. pokutu)

Čl. X. Doručovanie

1. Všetky písomnosti budú doručované na adresu zmluvných strán uvedenú v čl. I. tejto zmluvy. Zmenu adresy sú zmluvné strany povinné bezodkladne písomne oznámiť.
2. Písomnosti sa považujú na základe dohody zmluvných strán doručené:
 - dňom, kedy boli prevzaté zmluvnou stranou,
 - dňom, kedy bolo prevzatie bezdôvodne odmietnuté zmluvnou stranou,
 - posledný deň odbernej lehoty, v prípade, že si zmluvná strana neprevezme písomnosť v odbernej lehote,
 - dňom, kedy sa písomnosť vrátila, pretože adresát je neznámy.

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 - Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií zhotoviteľa zo dňa 23.05.2023
 - Príloha č. 2 – Položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa 17.05.2023
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili, jej ustanovenia sú určité a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Oravskej Jasenici, dňa 02.06.2023

Za obstarávateľa

.....

Obec Oravská Jasenica




V Oravskej Jasenici, dňa 02.06.2023

Za zhotoviteľa

.....

Z – mont s.r.ó.



Prílohač.3 k Výzve na predkladanie cenových ponúk:

Návrh na plnenie kritérií
Obmedzenie povrchového odtoku vôd vsakovaním

	cena bez DPH*	DPH*	cena s DPH*
<u>Obmedzenie povrchového odtoku vôd vsakovaním</u>	109 919,12	21 983,82	131 902,94

*uvedené v „€“;

Uchádzač:

OBCHODNÉ MENO	Z – mont s.r.o.
Sídlo	Oravská Jasenica 614
Miesto podnikania	029 64 Oravská Jasenica
IČO	36393860
DIČ	2020129584
IČ DPH	SK2020129584
ŠTATUTÁR/OPRÁVNENÁ OSOBA	Svetozár Žofaj
e-mail oprávnenej osoby	zmont@orava.sk
telefonický kontakt	043 5525388
KONTAKTNÁ OSOBA	Svetozár Žofaj
e-mail kontaktnej osoby	zmont@orava.sk
telefonický kontakt	043 5525388

V Oravskej Jasenici , 23.5. 2023

Z - mont s.r.o. -i-
029 64 Oravská Jasenica 614
IČO: 36393860, IČDPH: SK2020129584
tel.: 043/5525 388, e-mail: zmont@orava.sk, www.z-mont.sk

Svetozár Žofaj
osoba oprávnená konať v mene uchádzača

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 475-1
Stavba: Obmedzenie povrchového odtoku vôd vsakovaním

JKSO:
Miesto: Oravská Jasenica

KS:
Dátum: 17. 5. 2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Z - mont s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
S.Žofaj , 0905 407076

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 919,12

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	109 919,12	21 983,82

Cena s DPH v EUR 131 902,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Z - mont s.r.o. -i-
029 64 Oravská Jasenica 614
IČO: 36393860, IČ DPH: SK2020129584
tel.: 043/552 | zmont@orava.sk, www.z-mont.sk

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 475-1

Stavba: Obmedzenie povrchového odtoku vôd vsakovanim

Miesto: Oravská Jasenica

Dátum: 17. 5. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Z - mont s.r.o.

Spracovateľ:

S.Žofaj , 0905 407076

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		109 919,12	131 902,94
SO 01	SO 01 Dažďová kanalizácia	84 636,41	101 563,69
SO 02	SO 02 Preložka vodovodu	25 282,71	30 339,25

Z - mont s.r.o. -i-
029 64 Oravská Jasenica 614
IČO: 36393860, IČ DPH: SK2020129584
Tel.: 033 613 388 e-mail: zmont@orava.sk, www.z-mont.sk

ROZPOČET

Stavba:

Obmedzenie povrchového odtoku vôd vsakováním

Objekt:

SO 01 - SO 01 Dažďová kanalizácia

Miesto:

Oravská Jasenica

Dátum:

17. 5. 2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Z - mont s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 636,411

D HSV

Práce a dodávky HSV

80 005,951

D 1

Zemné práce

28 182,532

1	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	123,750	18,000	2 227,500
2	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	123,750	21,000	2 598,750
3	K	113205111_X	Rozobratie exist. prefabrik. rigola s vybúraním lôžka - 0,23000t	m	62,500	4,500	281,250
4	K	114203104	Rozobratie dlažby, zahádzky, rovnání vykonaných na sucho	m3	24,000	8,000	192,000
5	K	114203201	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo piesku pri rozoberaní dlažieb, zahádzok, rovnání	m3	24,000	13,500	324,000
6	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	13,500	18,000	243,000
7	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	78,000	2,000	156,000
8	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	111,320	4,600	512,072
9	K	132101202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	156,124	8,000	1 248,992
10	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	156,124	13,000	2 029,612
11	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	25,170	80,455	2 025,052
12	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	277,140	5,055	1 400,943
13	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	26,000	9,000	234,000
14	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	277,140	3,500	969,990
15	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	26,000	5,012	130,312
16	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	456,850	4,002	1 828,314
17	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	151,840	2,337	354,850
18	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m3	7,500	1,150	8,625
19	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	363,770	1,000	363,770
20	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	172,540	4,500	776,430
21	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	143,110	20,400	2 919,444
22	M	5834119000	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 STN EN 13043	t	257,598	16,800	4 327,646
23	K	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	535,000	0,800	428,000
24	M	0057211100	Tráva - Trávové semeno	kg	16,532	15,000	247,980

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	535,000	4,400	2 354,000
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				3 427,462
26	K	311311951	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 25/30 /vtokový-výtokový objekt/	m3	10,270	128,000	1 314,560
27	K	311351107	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	64,970	20,500	1 331,885
28	K	311351108	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	64,970	2,500	162,425
29	K	311361931	Zhotovenie výstuže nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí a sietí KARI	t	0,377	350,000	131,950
30	M	3139553040	Siete KARI akost' BSt 500M KY 49 DIN 488 rozmer siete 3x2m, veľkosť oka 100x100mm, D drôtu 8/8mm	m2	47,710	10,200	486,642
D 4			Vodorovné konštrukcie				6 019,706
31	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	31,720	65,000	2 061,800
32	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,030	50,200	403,106
33	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	10,500	63,000
34	M	2869000102	Vyrovnávací prstenec plastový T1 DN600/780 v.30mm	ks	4,000	14,800	59,200
35	M	2869000104	Vyrovnávací prstenec plastový T1 DN600/780 v.100mm	ks	2,000	18,800	37,600
36	K	452311141	Podkladné a zabezpečovacie konštrukcie z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	6,040	125,000	755,000
37	K	465511327	Dlažba (rovnanina) z lomového kameňa, na sucho s vyklinovaným kameňom, hr. kameňa 300 mm	m2	80,000	33,000	2 640,000
D 5			Komunikácie				10 716,480
38	K	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	123,750	13,500	1 670,625
39	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	123,750	5,500	680,625
40	K	565181111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	123,750	44,000	5 445,000
41	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	123,750	20,200	2 499,750
42	K	599142111	Zaliatie dilatačných alebo pracovných škár asfaltovou zálievkou	m	87,600	4,800	420,480
D 8			Rúrové vedenie				15 399,999
43	K	871364048	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 250	m	7,000	2,000	14,000
44	M	2860012800	Rúra 250/6000 -PRAGMA ID - PP korugovaný kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	1,268	70,500	89,394
45	K	871444058	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 600	m	134,000	4,000	536,000
46	M	2860012840	Rúra 600/6000 -PRAGMA ID - PP korugovaný kanalizačný systém SN10 PIPELIFE	ks	24,407	365,000	8 908,555
47	K	877364244	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 250	ks	2,000	10,600	21,200
48	M	2860014000	Šachtový prechod 250 -PRAGMA ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	48,000	96,000
49	K	877444254	Montáž kanalizačného PP prechodu korugovaného DN 600	ks	2,000	13,500	27,000
50	M	2860014040	Šachtový prechod 600 -PRAGMA ID tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	64,500	129,000
51	K	891365111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) DN 250	ks	1,000	42,000	42,000
52	M	4228562260	HADE koncová klapka DN 250 PE-HD na kolmú betón.stenu, typ PTK-G so zvislým tanierom	ks	1,000	386,000	386,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	4228562440	HADE koncová klapka DN 250 PE-HD na kolmú betón.stenu, typ PTK-G: sada pre ukotvenie	súb.	1,000	48,000	48,000
54	K	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	7,000	3,100	21,700
55	K	892441000	Skúška tesnosti kanalizácie D 600	m	134,000	6,200	830,800
56	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	145,000	870,000
57	M	5929000222	Šachtový kónus TBS 100/65-60 s poplast. stupačkami	ks	3,000	66,300	198,900
58	M	5929000224	Šachtová skruž TBH 100-25 v.250mm s poplast. stupačkami	ks	1,000	5,000	5,000
59	M	5929000225	Šachtová skruž TBH 100-50 v.500mm s poplast. stupačkami	ks	2,000	65,000	130,000
60	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	3,000	142,000	426,000
61	M	5929000220	Šachtové kanalizačné dno TBS100/107 pre DN500-600	ks	3,000	620,000	1 860,000
62	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	36,000	36,000
63	M	5529000101	Poklop kanalizačný BEGU DN600 TR B125 liatinový s rámom v.125mm	ks	1,000	122,000	122,000
64	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	42,300	84,600
65	M	5529000100	Poklop kanalizačný BEGU DN600 TR D400 liatinový s rámom v.160mm	ks	2,000	142,600	285,200
66	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	141,000	1,650	232,650

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 767,362

67	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	87,600	10,500	919,800
68	K	935111211	Spätné osadenie exist. priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	62,500	14,000	875,000
69	K	935111211_X	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	m	18,000	16,000	288,000
70	M	5921954710	Premac priekopová tvárnica TBM1-50	ks	60,480	4,600	278,208
71	K	979024441_X	Očistenie vybúraného prefabrik. rigola z akéhokoľvek lôžka	m	62,500	4,000	250,000
72	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	105,188	5,500	578,534
73	K	979089011	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybúrané hmoty	t	105,188	15,000	1 577,820

D 99 Presun hmôt HSV 11 492,410

74	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	684,072	16,800	11 492,410
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

D PSV Práce a dodávky PSV 4 145,460

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 145,460

75	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	100,000	3,000	300,000
76	M	11	Mreža výtokového objektu	ks	2,000	960,000	1 920,000
77	M	12	Kompozitný pochôdzny rošt vrátane príslušenstva	ks	1,000	1 920,000	1 920,000
78	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,105	52,000	5,460

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 485,000

D VRN03 Geodetické práce 485,000

79	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	485,000	485,000
----	---	-----------	---	-----	-------	---------	---------

ROZPOČET

Stavba:

Obmedzenie povrchového odtoku vôd vsakovaním

Objekt:

SO 02 - SO 02 Preložka vodovodu

Miesto:

Oravská Jasenica

Dátum:

17. 5. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Z - mont s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 282,708

D HSV Práce a dodávky HSV

23 005,435

D 1 Zemné práce

8 277,941

1	K	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	52,200	20,200	1 054,440
2	K	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	52,200	22,000	1 148,400
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	40,870	23,000	940,010
4	K	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	7,180	80,000	574,400
5	K	141701101	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	5,000	450,000	2 250,000
6	M	1421591000	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 159 mm hrúbka 4,5 mm ozn.11 353.0	m	5,500	38,000	209,000
7	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	20,100	8,500	170,850
8	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	20,100	4,200	84,420
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	74,410	5,500	409,255
10	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,540	9,200	244,168
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,870	1,000	47,870
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,540	14,000	371,560
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,220	22,000	312,840
14	M	5834119000	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4	t	25,596	18,000	460,728

D 4 Vodorovné konštrukcie

614,750

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,110	75,000	533,250
16	K	452111131	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 50000-75000 mm2	ks	1,000	16,500	16,500
17	M	5929000450	Betónový blok 300x300x300	ks	1,000	65,000	65,000

D 5 Komunikácie

5 330,940

18	K	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0 63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 180 mm	m2	52,200	16,000	835,200
19	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	52,200	12,500	652,500
20	K	565181111	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 150 mm	m2	52,200	44,000	2 296,800
21	K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	52,200	20,200	1 054,440
22	K	599142111	Zaliatie dilatačných alebo pracovných škár asfaltovou zalievkou	m	82,000	6,000	492,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8			Rúrové vedenie				3 893,293
23	K	857261121	Montáž tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	2,000	38,000	76,000
24	M	3194900106	Príruba špeciálna S2000 DN 100/110, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	ks	1,000	68,000	68,000
25	M	2862302100	PVC-U tvarovka ENP 110mm	ks	1,000	34,500	34,500
26	K	871171112	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32	m	81,000	6,500	526,500
27	M	2860018600	SUPERPIPE HDPE PE100 rúra 32x3,0/100m PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	88,533	1,350	119,520
28	K	871251122	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90	m	2,000	8,500	17,000
29	M	2860018440	SUPERPIPE HDPE PE100 rúra 90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	2,186	5,300	11,586
30	K	871271124	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110	m	84,000	6,000	504,000
31	M	2860018460	SUPERPIPE HDPE PE100 rúra 110x6,6/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	91,812	6,450	592,187
32	K	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	105,000	105,000
33	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	84,000	3,500	294,000
34	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	84,000	6,500	546,000
35	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	4,000	25,000	100,000
36	M	4229150015	Poklop uličný pre domové prípojky, HAWLE	ks	4,000	19,400	77,600
37	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	38,000	38,000
38	K	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	85,000	85,000
39	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	84,000	2,650	222,600
40	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	86,000	1,300	111,800
41	K	899912132	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 150	ks	16,000	13,500	216,000
42	M	2865230035	Objímka kĺzna RACI I 15, HDPE, typ I, výška 15 mm, vonkajší priemer rúry 42 - 200 mm GAWAPLAST	ks	8,000	2,650	21,200
43	M	2865230021	Objímka kĺzna RACI C 15, HDPE, typ C, výška 15 mm, vonkajší priemer rúry 42 - 200 mm GAWAPLAST	ks	8,000	2,200	17,600
44	M	921015	Tesniaca manžeta "S" rozmer 112x162mm vhodná pre rúru/chráničku 110/160mm	ks	2,000	54,600	109,200
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 125,545
45	K	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	82,000	10,500	861,000
46	K	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	44,370	8,500	377,145
47	K	979089011	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vyburané hmoty	t	44,370	20,000	887,400
D 99			Presun hmôt HSV				2 762,966
48	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	117,573	23,500	2 762,966
D M			Práce a dodávky M				1 797,273
D 23-M			Montáže potrubia				1 797,273
49	K	230086036	Demontáž exist. hydrantu	ks	1,000	26,000	26,000
50	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	9,000	14,200	127,800
51	M	11	Rychlospoj. T-kus PE32	ks	4,000	3,200	12,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	12	Rychlospojka PE32	ks	4,000	2,850	11,400
53	M	13	Rychlospoj. záslepka PE32	ks	1,000	1,300	1,300
54	K	230200120	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 159	m	5,000	38,000	190,000
55	K	230203052	Montáž objímky MB so záležkou PE 100 SDR 11 D 32	ks	9,000	6,800	61,200
56	M	2861699903	Objímka so záležkou MB PE 100 SDR 11 DN 32 FRIALEN	ks	9,000	2,650	23,850
57	K	230203057	Montáž objímky MB so záležkou PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000	12,300	24,600
58	M	2861699908	Objímka so záležkou MB PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN	ks	2,000	7,400	14,800
59	K	230203058	Montáž objímky MB so záležkou PE 100 SDR 11 D 110	ks	2,000	14,200	28,400
60	M	2861699910	Objímka so záležkou MB PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN	ks	2,000	8,200	16,400
61	K	230203152	Montáž kolena W30 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	12,315	12,315
62	M	2861615200	Koleno 30° elektrotvarovkové W 30° PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN	ks	1,000	66,200	66,200
63	K	230203213	Montáž kusa T PE 100 SDR 11 D 110	ks	1,000	24,600	24,600
64	M	2861621300	T-kus PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN	ks	1,000	27,200	27,200
65	K	230203329	Montáž DAV(Kit) prípoj ventil s navft. armatúr s predl. odb. PE100 SDR11 110/32mm	ks	5,000	26,300	131,500
66	M	2867520140	Prípojkový ventil s navftavacou armatúrou DAV (Kit) PE 100 SDR 11 DN 110/32 FRIALEN	ks	5,000	142,000	710,000
67	K	230203424	Montáž BS teleskopická zemná súprava pre DAV-TL H>1,2-1,8m	ks	4,000	5,577	22,308
68	M	2869110010	Teleskopická zemná súprava pre DAV kit výška 1,2 - 1,8 m FRIALEN	ks	4,000	35,000	140,000
69	K	230204020	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D110/90mm	ks	1,000	6,500	6,500
70	M	2861684702	Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 DN 110/90 FRIALEN	ks	1,000	18,800	18,800
71	K	230204193	Montáž nákrúžku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11 do D 110	ks	3,000	10,600	31,800
72	M	2861673300	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 110 FRIALEN	ks	2,000	23,500	47,000
73	M	2861673200	Lemový nákrúžok s integrovanou prírubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90 FRIALEN	ks	1,000	20,500	20,500

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 480,000

D VRN03 Geodetické práce 480,000

74	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	480,000	480,000
----	---	-----------	---	-----	-------	---------	---------