

**DODATOK č.4**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 01/10/2021**

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

**Obec Čaka**

Sídlo:	Čaka 112, 935 68 Čaka
Štatutárny zástupca	Ľudovít Viglaš – starosta obce
IČO:	00 306 843
DIČ:	2021023543

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

**IB mont, s.r.o.,**

Obec, PSČ,	Čaka č. 2, 935 68 Čaka
Zastúpený:	Igor Lehocký - konateľ
IČO:	36 611 573
IČ DPH:	SK2022205790
Zapísaný v:	OR OS Nitra, odd.Sro, vl. Č. 18263/N
Bankové spojenie:	SLSP, a.s.
Číslo účtu:	SK65 0900 0000 0002 2341 4956
Tel.:	036/6345634, 0903261940
e-mail:	ibmont@ibmont.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Dodatok mení článok 4 Zmluvná cena nasledovne :**

**Článok 4**  
**Zmluvná cena**

V súlade s bodom 4.3.2. došlo k rozšíreniu prevedených prác v zmysle priloženého upraveného rozpočtu a k nárastu cien materiálov v dôsledku inflácie a enormného nárastu cien materiálov. Zmluvná cena po úpravách:

4.1.1. cena diela bez DPH	196 332,40
4.1.2. DPH	39 266,48
4.1.3. cena diela spolu s DPH	235 598,88

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je upravený rozpočet.

V Čake dňa 17.3.2023

V Čake dňa 17.3.2023

.....  
**Ľudovít Viglaš**  
Starosta obce

.....  
**Igor Lehocký**  
štatutárny zástupca

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka			Miesto: Čaka
Objekt : Prístavba k budove OÚ			JKSO :
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Lehocký I.	Dňa: 13.10.2021
Odberateľ: Obec Čaka			IČO:
Dodávateľ: IB mont, s. r. o. 93568 Čaka			DIČ:
Projektant:			IČO: 36611573
			DIČ: 2022205790
			IČO:
			DIČ:
<b>A ZRN</b>			
	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	33 864,51	1 017,18
2	PSV:	33 869,67	6 349,68
3	MCE:		
4	Iné:		
5	Súčet:	67 734,18	7 366,86
			34 881,69
			40 219,35
			75 101,04
<b>B IN - Individuálne náklady</b>			
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocy		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
<b>C NUS - náklady umiestnenia stavby</b>			
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
<b>D ON - ostatné náklady</b>			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
<b>E Celkové náklady</b>			
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		75 101,04
22	DPH 20% z:	75 101,04	15 020,21
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		90 121,25
<b>F Odpočet - pripočet</b>			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ: Obec Čaka  
 Projektant:  
 Dodávateľ: IB mont, s. r.o.

Spracoval: Lehocký I.  
 JKSO :  
 Dátum: 13.10.2021

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka  
 Objekt : Prístavba k budove OÚ

IB mont, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
4	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m <sup>2</sup> 0,8*6,25+3,65*0,6 = 7,190	7,190	m <sup>2</sup>	40,95	294,43	20
3	272	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne 0,2*(0,5*6,25+3*5) "pod zámkovú = 3,625	3,625	m <sup>3</sup>	38,33	138,95	20
1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	18,862	m <sup>3</sup>	27,68	522,10	20
2	272	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	2,453	m <sup>3</sup>	38,83	95,25	20
3	272	133201101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m <sup>3</sup>	4,262	m <sup>3</sup>	46,05	196,27	20
4	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	18,740	m <sup>3</sup>	7,65	143,36	20
5	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	18,740	m <sup>3</sup>	0,77	14,43	20
6	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	6,837	m <sup>3</sup>	3,29	22,49	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>1 427,28</b>			<b>1 427,28</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
7	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	3,366	m <sup>3</sup>	46,73	157,29	20
8	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	11,088	m <sup>3</sup>	100,63	1 115,79	20
9	011	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	2,376	m <sup>3</sup>	100,63	239,10	20
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				<b>1 512,18</b>			<b>1 512,18</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
10	014	310238211	Zamurovanie otvoru do 1 m <sup>2</sup> pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,557	m <sup>3</sup>	302,20	168,33	20
11	014	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m <sup>2</sup> pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,315	m <sup>3</sup>	295,27	93,01	20
12	011	311231904	Murivo nosné z tehál POROTHERM TPH Profi 30 presných na tenkovrstvú maltu	17,680	m <sup>3</sup>	175,00	3 094,00	20
13	011	311272202	Murivo nosné z betónových tvárnic DT25 hr. 250mm s výplňou C16/20	1,127	m <sup>3</sup>	168,43	189,82	20
14	011	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	1,490	m <sup>3</sup>	159,30	237,36	20
15	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BST 500 (10505)	0,166	t	2 015,27	334,53	20
16	011	317161131	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1250 mm	6,000	kus	24,65	147,90	20
17	011	317161132	Preklady keramické POROTHERM 238/80/1500 mm	3,000	kus	27,83	83,49	20
18	011	330321310	Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C16/20	0,477	m <sup>3</sup>	123,88	59,09	20
19	253	330351121	Debnenie stĺpov, pilierov hranatých 0,40 m <sup>2</sup>	6,360	m <sup>2</sup>	46,34	294,72	20
20	253	330351129	Oddebnenie stĺpových pilierov	6,360	m <sup>2</sup>	6,35	40,39	20
21	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BST 500 (10505)	0,024	t	1 982,75	47,59	20
22	015	338273130	Stĺpiky, pilieriky z tvárnice bet. 30, výplň betón tr. C 16/20	3,079	m <sup>3</sup>	195,60	602,25	20
87	015	338273450	Krycie betónové platne soklové 2,7*3 = 8,100	8,100	m	11,42	92,50	20
88	<b>MAT</b>	<b>592422641</b>	Platna bet krycia soklova rovná 50x27x4cm hladký povrch farebná	18,000	kus	12,00	216,00	20
23	011	342242130	Priečky POROTHERM TPH Profi 11,5 presných na tenkovrstvú maltu	30,272	m <sup>2</sup>	29,81	902,41	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
24	011	342243110	Priečky POROTHERM P10 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D	20,023	m2	28,07	562,05	20
25	011	346233010	Vencová tehla POROTHERM P10 130 mm P+D H=20 cm	18,000	m	8,81	158,58	20
			<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>	7 324,02			7 324,02	
			<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>					
26	011	411161502	Strop z vložiek POROTHERM KSV-60 výška/os.vzd.nos.17/60 cm + nosníky	20,090	m2	60,68	1 219,06	20
27	011	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	20,090	m2	9,84	197,69	20
28	011	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	20,090	m2	2,80	56,25	20
29	011	413321313	Nosníky zo železobetónu tr. C16/20	0,329	m3	122,37	40,26	20
30	011	413351107	Ďebnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	3,285	m2	25,38	83,37	20
31	011	413351108	Ďebnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	3,285	m2	4,05	13,30	20
32	011	413351211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	1,095	m2	16,26	17,80	20
33	011	413351212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	1,095	m2	3,98	4,36	20
34	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BST 500 (10505)	0,016	t	2 079,40	33,27	20
35	011	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	1,832	m3	139,19	255,00	20
36	011	417351115	Ďebnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	6,759	m2	23,03	155,66	20
37	011	417351116	Ďebnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	6,759	m2	3,23	21,83	20
38	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BST 500 (10505)	0,092	t	1 995,01	183,54	20
39	011	430321414	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30	2,208	m3	137,06	302,63	20
40	253	430351110	Ďebnenie schodísk akýkoľvek sklon	14,029	m2	53,13	745,36	20
41	253	430351129	OdĎebnenie schodísk akýkoľvek sklon	14,029	m2	8,50	119,25	20
42	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BST 500 (10505)	0,132	t	2 468,33	325,82	20
43	011	434311115	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20	13,200	m	8,36	110,35	20
44	011	434351141	Ďebnenie stupňov priamočiarych zhotovenie	2,310	m2	13,42	31,00	20
45	011	434351142	Ďebnenie stupňov priamočiarych odstránenie	2,310	m2	3,45	7,97	20
			<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>	3 923,77			3 923,77	
			<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>					
46	221	564231111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	10,900	m2	4,38	47,74	20
47	002	564791111	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm	3,665	m3	43,02	157,67	20
			$10,9 \cdot 0,15 = 1,635$					
			$0,1 \cdot (1,37 \cdot 6,25 + 3,05 \cdot 5 - 1,8 \cdot 1,95)$ "pod zámkovú" = 2,030					
48	221	564801112	Podklad zo štrkodrtu hr. 40 mm 0-4	31,203	m2	1,96	61,16	20
			$10,9 \cdot (1,37 \cdot 6,25 + 3,05 \cdot 5 - 1,8 \cdot 1,95)$ "pod zámkovú" = 31,203					
49	221	596211120	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2	31,203	m2	15,68	489,26	20
50	<b>MAT</b>	<b>592450250</b>	Dlažba zámková 6cm šedá	32,763	m2	14,00	458,68	20
			<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>	1 214,51			1 214,51	
			<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>					
126	014	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30%	328,975	m2	4,49	1 477,10	20
			$2,5 \cdot (4,95 + 1,8 + (4,95 + 5,55) \cdot 2 + 5,7 + 3,95 + 2 + 3,95 + 1,5 + 3,95 + 3 + 2,45 + 1,5 + 2,45 + 2,3 + 8,9 + 3,65) \cdot 2 = 365,250$					
			$-(1,5 \cdot 1,4 \cdot 6 + 1,5 \cdot 3 + 1,5 \cdot 2,25 + 0,9 \cdot 2 \cdot 7 + 0,8 \cdot 2 \cdot 2) = -36,275$					
122	011	612465114	Príprava podkl.BAUMIT, pod omietky vnút.stien, penetrácia	476,016	m2	0,80	380,81	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			$2,45*(4,95+1,8+(4,95+5,55))*2+5,7+3,95+2+3,95+1,5+1,45+1,5+2,45+2,3)*2 = 257,495$					
			$2,5*(2+1,5+1,05+1,4+1,2+1,4+2,35+1,5+0,9+1,5)*2 = 74,000$					
			$2,85*(2+1,5+4,9+3,65+4+2)*2 = 102,885$					
			$0,4*(8,9+3,65+2)*2+2,9*8,9/2*2+8 = 45,450$					
			$2,2*(4+0,9)*2+10,901 = 32,461$					
			$-(1,5*1,4*6+1,5*3+1,5*2,25+0,9*2*7+0,8*2*2) = -36,275$					
123	011	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, váp.biela, jemná štuk., strojne, nanáš. ručne hr.4 mm	360,380	m2	6,50	2 342,47	20
			$2,45*(4,95+1,8+(4,95+5,55))*2+5,7+3,95+2+3,95+1,5+1,45+1,5+2,45+2,3)*2 = 257,495$					
			$2,85*(2+1,5+4,9+3,65+4+2)*2 = 102,885$					
124	011	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	77,300	m	2,02	156,15	20
			$2,25*24+1,5*8+3,65*2+4 = 77,300$					
125	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	360,380	m2	5,95	2 144,26	20
52	011	631312611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	1,832	m3	132,12	242,04	20
53	011	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	3,052	m3	125,02	381,56	20
54	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,135	t	1 828,31	246,82	20
55	011	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	3,052	m3	52,04	158,83	20
56	011	632450134	Vyrovňovací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 50 mm	87,720	m2	22,83	2 002,65	20
57	011	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	9,000	kus	20,71	186,39	20
58	MAT	553300740	Zárubňa oceľová CGH 70x197x10cm máč.	7,000	kus	35,00	245,00	20
59	MAT	553300790	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm máč.	2,000	kus	35,00	70,00	20
			<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>	10 034,08			10 034,08	
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					
60	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	10,650	m	5,78	61,56	20
			$1,8+2,2+4,7+1,95 = 10,650$					
61	MAT	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	11,000	kus	2,50	27,50	20
62	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,320	m3	104,45	33,42	20
			$10,65*0,2*0,15 = 0,320$					
64	015	931961312	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosiek XPS hr. 50 mm	3,480	m2	16,88	58,74	20
64	003	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	207,520	m2	3,23	670,29	20
65	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	207,520	m2	3,30	684,82	20
66	013	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	6,156	m2	4,30	26,47	20
67	013	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	9,301	m3	26,24	244,06	20
68	013	962032631	Búranie muriva kominov nad strechou na maltu MV, MVC	0,957	m3	31,10	29,76	20
69	013	963051113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	0,334	m3	127,69	42,65	20
70	013	963053936	Búranie schodisk. ramien žeb. monolit. samonosných	2,160	m2	38,55	83,27	20
71	013	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	4,306	m3	99,67	429,18	20
72	013	968061125	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	8,000	kus	0,57	4,56	20
73	013	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	11,160	m2	11,52	128,56	20
74	013	971033441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000	kus	12,87	12,87	20
75	013	971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm	3,455	m2	9,28	32,06	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
76	013	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	2,255	m2	6,61	14,91	20
77	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	33,649	t	12,68	426,67	20
78	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	807,576	t	0,34	274,58	20
79	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	33,649	t	12,80	430,71	20
80	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	33,649	t	4,05	136,28	20
81	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	33,649	t	40,00	1 345,96	20
84	014	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	136,208	t	31,18	4 246,97	20
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>	9 445,85			9 445,85	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>	34 881,69			34 881,69	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
			<b>71 - IZOLÁCIE</b>					
			<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					
84	711	711106111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná vodorovná	38,980	m2	10,40	405,39	20
			$3+1,47+6,77+3+3,68+8,63+12,43 = 38,980$					
85	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,100	t	34,11	3,41	20
			<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:</b>	408,80			408,80	
			<b>71 - IZOLÁCIE spolu:</b>	408,80			408,80	
			<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>					
			<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>					
86	763	763113116	Priečky montované sadrokartónové 255 mm	2,738	m2	63,44	173,70	20
87	763	763133010	Podhlady sadr. RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm	40,315	m2	30,52	1 230,41	20
			$3,65*(5+4,5)+5,64 = 40,315$					
88	763	763136030	Podhlady sadr. kazet RIGIPS 600x600 mm hrana E15 poloskrytá kon. Casovice	128,580	m2	39,37	5 062,19	20
			$8,91+28+11,85+10,08+5,93+3+1,47+6,77+28 = 104,010$					
			$3+17,89+3,68 = 24,570$					
88	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,250	t	49,26	12,32	20
			<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:</b>	6 478,62			6 478,62	
			<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>					
122	764	764174556	MASLEN - prestupová manžeta delená 15 - 105 mm	3,000	m	50,83	152,49	20
123	764	764174557	MASLEN - Odvetrávací komin	4,000	m	72,07	288,28	20
			<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu:</b>	440,77			440,77	
			<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>					
89	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	11,000	kus	10,44	114,84	20
90	MAT	611617870	Dvere vnútorné plné dyha-dub 60x197 cm	7,000	kus	80,00	560,00	20
91	MAT	611617890	Dvere vnútorné plné dyha-dub 80x197 cm	4,000	kus	90,00	360,00	20
92	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	2,000	kus	10,79	21,58	20
93	MAT	611617250	Dvere vnútorné plné 90x197 cm	2,000	kus	90,00	180,00	20
94	766	766669111	Úkovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.	13,000	kus	8,09	105,17	20
95	766	766695213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	9,000	kus	7,05	63,45	20
96	MAT	611871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	7,000	kus	15,00	105,00	20
97	MAT	611871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	2,000	kus	15,00	30,00	20
98	766	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,249	t	30,38	7,56	20
			<b>766 - Konštrukcie stolárske spolu:</b>	1 547,60			1 547,60	
			<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>					
126	767	767222120	Montáž zábradlia schodišť z prof. ocele do muriva, do 40 kg	4,500	m	6,15	27,68	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
127	MAT	553042927	Zábradlie po podkrovia a madlo s náterom	46,234	kg	6,80	314,39	20
			$2,9*(4,4+3,4) = 22,620$					
			$2,9*(1,05*4) = 12,180$					
			$1,42*4,4 = 6,248$					
			$4,71*0,6+2,36*1 = 5,186$					
			<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b>	342,07			342,07	
			<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu:</b>	8 809,06			8 809,06	
			<b>77 - PODLAHY</b>					
			<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>					
99	771	771273123	Montáž obkl.stupňov sklz.keram.do lep.do 30cm	55,800	m	9,11	508,34	20
			$(0,9+1)*18+2,1*6+1,8*5 = 55,800$					
100	771	771273242	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do lep.do 20cm	59,600	m	4,83	287,87	20
			$(0,9+1)*20+2,1*6+1,8*5 = 59,600$					
102	771	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	100,790	m	3,26	328,58	20
			$(4,95+0,2*2+0,165*5)*2-0,9*2 = 10,550$					
			$(3,95+0,2*23)*2-(0,8*2+0,6*2) = 14,300$					
			$(2,45+2,3)*2 = 9,500$					
			$(1,45+1,5)*2-(0,6+0,8) = 4,500$					
			$(3,65+4,9)*2-(1,5+0,6+0,9) = 14,100$					
			$(1+4)*2-0,6 = 9,400$					
			$(5,75+3,65)*2-(2+1) = 15,800$					
			$(0,166+0,3)*10*4+4 = 22,640$					
103	771	771572461	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexib. tmelu 300x300 mm	93,110	m <sup>2</sup>	21,54	2 005,59	20
			$(1+2,75)*1,8+5,93+3+1,47+6,77 = 23,920$					
			$3+17,89+1*4+3,68+5,64+8,63+1,05*4,2+2,1*1+1,3*2+17,24 = 69,190$					
104	MAT	5973A1204	Dlažba 330 x 330 x 10 mm - gres relief. mrazuvzdorná - l.tr.	56,160	m <sup>2</sup>	18,00	1 010,88	20
105	771	771574301	Montáž podláh z dlaždíc ker. zarezanie dlaždíc pozdĺž	67,220	m	7,62	512,22	20
107	MAT	5973A0117	Dlažba keramická 330 x 330 x 8 mm - l.tr.	77,140	m <sup>2</sup>	19,00	1 465,66	20
108	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	3,163	t	21,05	66,58	20
			<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:</b>	6 185,72			6 185,72	
			<b>775 - Podlahy vlysové a parketové</b>					
109	775	775413121	Podlahové soklíky alebo lišty dubové 60/15mm prip. skrutkami	68,900	m	4,24	292,14	20
110	775	775919012	Montáž komplet parket podláh laminát š.do 200mm pláv bez lep spojov systém clic	77,930	m <sup>2</sup>	11,02	858,79	20
111	MAT	611942011	Parkety laminátové typ spoja CLIC rozm.1292x192mm,hr.7mm	81,827	m <sup>2</sup>	13,00	1 063,75	20
112	775	775973112	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.2mm	77,930	m <sup>2</sup>	1,50	116,90	20
113	775	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m	0,626	t	38,43	24,06	20
			<b>775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:</b>	2 355,64			2 355,64	
			<b>776 - Podlahy povlakové</b>					
114	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	39,698	m <sup>2</sup>	1,35	53,59	20
			<b>776 - Podlahy povlakové spolu:</b>	53,59			53,59	
			<b>77 - PODLAHY spolu:</b>	8 594,95			8 594,95	
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>					
			<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>					
118	771	781447244	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu 200x200 mm	60,400	m <sup>2</sup>	26,38	1 593,35	20
			$2*(2+1,5+1,4+1,05+1,4+1,2+2,35+1,5+1,5+0,9+0,9+1,5)*2 = 68,800$					
			$-0,6*2*7 = -8,400$					
119	MAT	5974A2031	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - farebná l.tr.	63,000	m <sup>2</sup>	20,00	1 260,00	20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
120	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,109	t	21,05	23,34	20
			<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:</b>	2 876,69			2 876,69	
			<b>783 - Nátery</b>					
122	783	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. koštr. oškrabaním	12,300	m2	1,81	22,26	20
			$(0,1+2*0,05)*(2*2+0,6)*6 = 5,520$					
			$(0,1+2*0,05)*(2*2+0,8)*4 = 3,840$					
			$(0,1+2*0,05)*(2*2+0,9)*3 = 2,940$					
123	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. koštr. syntet. dvojnás.+1x email	12,300	m2	7,84	96,43	20
			<b>783 - Nátery spolu:</b>	118,69			118,69	
			<b>784 - Maľby</b>					
122	784	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	296,450	m2	1,92	569,18	20
121	784	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	453,091	m2	0,41	185,77	20
			$2,45*(4,95+1,8+(4,95+5,55)*2+5,7+3,95+2+3,95+1,5+1,45+1,5+2,45+2,3)*2 = 257,495$					
			$0,5*(2+1,5+1,05+1,4+1,2+1,4+2,35+1,5+0,9+1,5)*2 = 14,800$					
			$2,85*(2+1,5+4,9+3,65+4+2)*2 = 102,885$					
			$0,4*(8,9+3,65+2)*2+2,9*8,9/2*2+8 = 45,450$					
			$2,2*(4+0,9)*2+10,901 = 32,461$					
122	784	784452571	Maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	493,406	m2	2,85	1 406,21	20
			$453,091+40,315 = 493,406$					
			<b>784 - Maľby spolu:</b>	2 161,16			2 161,16	
			<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:</b>	5 156,54			5 156,54	
			<b>999 - PSV ostatné</b>					
123	700	999997004	Elektroinštalácia s bleskozvodom	17 250,000	€	1,00	17 250,00	20
			$15500+1750$ "príbudol sieťový a silnoprúdový zásuvkový rozvod = 17250,000					
			<b>999 - PSV ostatné spolu:</b>	17 250,00			17 250,00	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>	40 219,35			40 219,35	
			<b>Rozpočet celkom:</b>	75 101,04			75 101,04	



Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka			Miesto: Čaka					
Objekt : Zateplenie budovy OÚ - zmena pred dokončením.			JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Lehocký I.	Dňa:					
Odberateľ: Obec Čaka		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: IB mont, s. r. o.		IČO: 36611573						
93568 Čaka		DIČ: 2022205790						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	36 137,94	189,00	36 326,94	6	Práce nadčas		
2	PSV:	58 400,21	9 115,42	67 515,63	7	Murárske výpomocce		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9			
5	Súčet:	94 538,15	9 304,42	103 842,57	10	Sučet riadkov 6 až 9: [ ]		
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			<b>D</b>	ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce			
14				19				
15			Sučet riadkov 11 až 14:	20	Sučet riadkov 16 až 19: [ ]			
projektant, rozpočtár cenár			pečiatka:		<b>E</b>	Celkové náklady		
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	103 842,57	
dátum:					22	DPH 20% z:	103 842,57	20 768,51
					23	DPH 0% z:		
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	124 611,08	
					<b>F</b>	Odpočít - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:				podpis:				
dátum:				dátum:				
pečiatka:				pečiatka:				

Odberateľ: Obec Čaka  
Projektant:  
Dodávateľ: IB mont, s. r. o.

Spracoval: Lehocký I.  
JKSO :  
Dátum:

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka  
Objekt : Zateplenie budovy OÚ - zmena pred dokončením.

IB mont, s.r.o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	33 825,89	189,00	34 014,89	18,95692	0,000	883,846
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 312,05	0,00	2 312,05	0,19594	2,408	127,658
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	36 137,94	189,00	36 326,94	19,15286	2,408	1 011,504
713 - Izolácie tepelné	1 064,99	4 872,19	5 937,18	2,50769	0,000	55,883
731 - Kotelne	17 503,91	0,00	17 503,91	0,00000	0,000	1,000
762 - Konštrukcie tesárske	9 497,98	4 243,23	13 741,21	5,33437	0,000	282,660
764 - Konštrukcie klampiarske	12 722,83	0,00	12 722,83	0,18649	1,612	172,914
765 - Krytiny tvrdé	656,77	0,00	656,77	0,06632	0,000	11,176
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	14 109,49	0,00	14 109,49	0,02078	0,300	40,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,000
783 - Nátery	2 844,24	0,00	2 844,24	0,20147	0,000	108,437
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	58 400,21	9 115,42	67 515,63	8,31712	1,912	672,070
Za rozpočet celkom	94 538,15	9 304,42	103 842,57	27,46998	4,320	1 683,574

Odberateľ: Obec Čaka

Dodávateľ: IB mont, s. r.o.

Projektant:

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka

Objekt : Zateplenie budovy OÚ - zmena pred dokončením.

Spracoval: Lehocký I.

JKSO :

Dátum: . . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
1	014-612425931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková	20,986	m2	18,62	390,76		20
2	011-612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	163,708	m2	16,31	2 670,08		20
3	011-622464222	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 2 mm	366,609	m2	15,47	5 671,44		20
4	011-622464311	Omietka vonk. stien sfachtená BAUMIT mozaiková so zákl. náterom Granopor, hr.zma 2 mm	35,846	m2	25,40	910,49		20
9	011-625259513	PROFI soklový zatepľovací systém z Styrodur hr. 100 mm zatík. kotvy	35,846	m2	47,00	1 684,76		20
8	011-625259616	Kontaktný zatepľovací systém PROFI z min. vlny hr. 150 mm zatík. kotvy	225,808	m2	66,46	15 007,20		20
6	011-625991302	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 20 mm	148,264	m2	29,52	4 376,75		20
9	011-629991202	Spevnenie rohov a ostení otvorov -minerál vlna TF	67,500	m	4,41	297,68		20
10	011-629991313	Soklový profil zakladací pre 15cm hr. fasádne izol.dosky	66,630	m	7,65	509,72		20
11	011-629993604	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 200mm om.su.zm.SKP1,5 SAKRET-Minerál vlna TF hr.40m	67,500	m	12,21	824,18		20
12	011-629994005	Rohová lišta AI 25/25 mm perforovaná k zateplovaniu stien	260,910	m	5,48	1 429,79		20
13	011-648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	12,000	m	4,42	53,04		20
14	<b>MAT-283123110</b>	Doska parapetná plastová vnútorná	12,600	m	15,00		189,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:			<b>34 014,89</b>	<b>EUR</b>		<b>33 825,89</b>	<b>189,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
15	003-941941031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	302,876	m2	2,14	648,15		20
16	003-941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	302,876	m2	1,47	445,23		20
17	003-941941831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	302,876	m2	1,08	327,11		20
18	013-968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	8,000	kus	0,30	2,40		20
19	013-968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 2 m2	4,200	m2	7,71	32,38		20
20	013-968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	4,800	m2	8,91	42,77		20
21	013-971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	1,025	m3	86,42	88,58		20
22	013-979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	4,632	t	12,68	58,73		20
23	013-979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	111,168	t	0,34	37,80		20
24	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	4,632	t	12,80	59,29		20
25	272-979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	4,632	t	4,05	18,76		20
26	013-979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,632	t	53,00	245,50		20
10	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,866	t	30,95	305,35		20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Objekt : Zateplenie budovy OÚ - zmena pred dokončením.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	2 312,05	EUR		2 312,05		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	36 326,94	EUR		36 137,94	189,00	
		<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
		<b>71 - IZOLÁCIE</b>						
		<b>713 - Izolácie tepelné</b>						
28	713-713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	351,750	m2	1,38	485,42		20
29	<b>MAT-631411700</b>	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 5 cm	37,559	m2	3,38		126,95	20
30	<b>MAT-631411750</b>	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm	38,325	m2	6,74		258,31	20
31	<b>MAT-631411800</b>	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 20 cm	293,454	m2	13,48		3 955,76	20
32	713-713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	42,705	m2	4,06	173,38		20
33	<b>MAT-631411780</b>	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm	44,840	m2	10,10		452,88	20
34	713-713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	17,220	m2	1,05	18,08		20
35	<b>MAT-2831A0905</b>	Doska z penového polystyrénu PSE S 25 - hr.50	18,081	m2	4,33		78,29	20
37	713-713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	95,150	m2	2,25	214,09		20
38	713-713191131	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm	42,130	m2	2,17	91,42		20
39	713-998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	2,506	t	32,96	82,60		20
		713 - Izolácie tepelné spolu:	5 937,18	EUR		1 064,99	4 872,19	
		71 - IZOLÁCIE spolu:	5 937,18	EUR		1 064,99	4 872,19	
		<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>						
		<b>731 - Kotelne</b>						
40	731-731999904	Ústredné kúrenie	1,000	celok	17 503,91	17 503,91		20
		731 - Kotelne spolu:	17 503,91	EUR		17 503,91		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	17 503,91	EUR		17 503,91		
		<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>						
		<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>						
41	762-762313112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	24,000	kus	1,95	46,80		20
42	<b>MAT-920AN42465</b>	Závitová tyč M16, 3 m 2078 M16 3M	3,000	kus	15,00		45,00	20
43	762-762332110	Montáž krovv viazaných prierez. plocha do 120 cm2	35,000	m	8,18	286,30		20
44	762-762332120	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	218,000	m	11,04	2 406,72		20
45	762-762332130	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	9,000	m	14,59	131,31		20
46	762-762335120	Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. nad 120 do 288 cm2	45,000	m	2,10	94,50		20
47	<b>MAT-605151501</b>	Hranol SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	5,475	m3	435,00		2 381,63	20
48	762-762342204	Montáž latovania, rozpätie 80-120 cm	437,157	m2	1,23	537,70		20
49	<b>MAT-605171130</b>	Lata SM 2 do 25cm2 x 400-650cm	1,935	m3	485,00		938,48	20
50	762-762342451	Montáž kontralate	307,000	m	0,45	138,15		20
51	<b>MAT-605171123</b>	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	735,000	m	0,80		588,00	20
52	<b>MAT-605171125</b>	Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	322,350	m	0,90		290,12	20
53	762-762342813	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m	172,620	m2	0,55	94,94		20
54	762-762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv	9,625	m3	87,62	843,34		20
56	762-762421002	Montáž obloženia stropov podkladový rošt	200,000	m	3,78	756,00		20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Objekt : Zateplenie budovy OÚ - zmena pred dokončením.


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
57	762-762421012	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 12 mm	105,831	m2	18,04	1 909,19		20
56	762-762511244	Podlahy podkladové z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 18 mm	77,930	m2	25,03	1 950,59		20
59	762-998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	5,334	t	56,70	302,44		20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:			<b>13 741,21</b>	<b>EUR</b>		<b>9 497,98</b>	<b>4 243,23</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>								
60	764-764172013	Plechová krytina škridlové tabule povrch PES sklon do 30°	364,887	m2	19,64	7 166,38		20
61	764-764172070	Štitové lemovanie vrchné sklon do 30°	51,600	m	12,95	668,22		20
62	764-764172073	Odkvapové lemovanie sklon do 30°	59,830	m	12,95	774,80		20
63	764-764172081	Hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45°	13,700	m	19,10	261,67		20
64	764-764172781	Hrebenáč oblý	9,030	m	21,10	190,53		20
65	764-764311821	Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine 1000, do 30° do 25m2	206,100	m2	1,93	397,77		20
67	764-764352223	Montáž PZ žľaby pododkvap.polkruh Z 33 dl 2 až 6m, sedlová, pult. strecha	60,500	m	22,15	1 340,08		20
67	764-764352811	Klomp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	28,000	m	1,33	37,24		20
68	764-764359211	Klomp. PZ pl.popl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	6,000	kus	22,39	134,34		20
69	764-764359811	Klomp. demont. kotlík konický d-150, nad 30° do 45°	4,000	kus	1,78	7,12		20
70	764-764410240	Klomp. PZ pl.popl. oplechovanie parapetov rš 250	13,800	m	19,13	263,99		20
71	764-764410850	Klomp. demont. parapetov rš 330	12,000	m	1,53	18,36		20
72	764-764430230	Klomp. PZ pl.poplast. oplechovanie múrov rš 400	25,200	m	23,73	598,00		20
73	764-764430810	Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 250	40,300	m	1,53	61,66		20
74	764-764454202	Klomp. PZ pl.popl. rúry odpadové kruhové d-100	19,200	m	19,02	365,18		20
75	764-764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	19,200	m	19,02	365,18		20
75	764-764454222	Montáž PZ pl.popl.homé koleno d-100	6,000	kus	4,39	26,34		20
76	764-764454232	Montáž PZ pl.popl.výtokové koleno d-100	6,000	kus	1,82	10,92		20
77	764-764454801	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	14,400	m	0,95	13,68		20
78	764-998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,311	t	68,72	21,37		20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:			<b>12 722,83</b>	<b>EUR</b>		<b>12 722,83</b>		
<b>765 - Krytiny tvrdé</b>								
79	765-765901125	Zakr šikm striech podstr hydroiz fólia Jutafo D 140 Standard	364,887	m2	1,65	602,06		20
80	765-765901231	Zakrytie šikmých striech parotesnou zábranou Jutafo N140	35,770	m2	1,46	52,22		20
81	765-998765101	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	0,066	t	37,68	2,49		20
765 - Krytiny tvrdé spolu:			<b>656,77</b>	<b>EUR</b>		<b>656,77</b>		
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
82	767-767631102	Montáž a dodávka okien plastových jednokridlových 480 x 700 mm	2,000	kus	194,75	389,50		20
83	767-767631136	Montáž a dod. okien plastových jednokridlových 980 x 1450 mm	2,000	kus	395,82	791,64		20
86	767-767641212	Montáž a dodávka dverí hliníkových jednokridlových 1000 x 2080 mm	1,000	kus	2 106,96	2 106,96		20
89	767-767641213	Montáž a dodávka dverí plastových jednokridlových 880 x 2090 mm	1,000	kus	325,08	325,08		20
87	767-767641231	Montáž a dodávka dverí hliníkových dvojkridlových 1480 x 2230 mm	1,000	kus	2 985,58	2 985,58		20

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

IB mont, s.r.o.

Objekt : Zateplenie budovy OÚ - zmena pred dokončením.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Konštrukcie	Špec.materiál	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
88	767-767641315	Montáž a dod.dverí plastových jednokridlových vchodových 1440 x 2650 mm	1,000	kus	1 266,96	1 266,96		20
89	767-767641354	Montáž a dod.dverí hliníkových jednokridlových vchodových s nadsvetlíkom 1000 x 2500 mm	1,000	kus	2 613,81	2 613,81		20
90	767-767641355	Montáž a dodávka dverí hliníkových dvojkridlových vchodových 1460 x 3000 mm s nadsvetlíkom	1,000	kus	3 284,96	3 284,96		20
91	767-767996803	Demontáž ocel.konstr. stropu a strechy do 250 kg	300,000	kg	1,15	345,00		20
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	<b>14 109,49</b>	<b>EUR</b>		<b>14 109,49</b>		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu:	<b>41 230,30</b>	<b>EUR</b>		<b>36 987,07</b>	<b>4 243,23</b>	
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
		<b>783 - Nátery</b>						
97	783-783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	592,550	m2	4,80	2 844,24		20
		783 - Nátery spolu:	<b>2 844,24</b>	<b>EUR</b>		<b>2 844,24</b>		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	<b>2 844,24</b>	<b>EUR</b>		<b>2 844,24</b>		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>67 515,63</b>	<b>EUR</b>		<b>58 400,21</b>	<b>9 115,42</b>	
		<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>103 842,57</b>	<b>EUR</b>		<b>94 538,15</b>	<b>9 304,42</b>	

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka		Miesto: Čaka						
Objekt : Kanalizačná prípojka a žumpa		JKSO :						
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Lehocký I.	Dňa: 14.10.2021					
Odberateľ: Obec Čaka		IČO:						
		DIČ:						
Dodávateľ: IB mont, s. r. o.		IČO: 36611573						
93568 Čaka		DIČ: 2022205790						
Projektant:		IČO:						
		DIČ:						
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	2 804,19	2 342,56	5 146,75	6	Práce nadčas		
2	PSV:				7	Murárske výpomocy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9			
5	Súčet:	2 804,19	2 342,56	5 146,75	10	Sučet riadkov 6 až 9:		
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E</b> Celkové náklady				
podpis:				21		Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		5 146,75
dátum:				22		DPH 20% z:	5 146,75	1 029,35
				23		DPH 0% z:		
				24		Sučet riadkov 21 až 23:		6 176,10
				<b>F</b> Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:				podpis:				
dátum:				dátum:				
pečiatka:				pečiatka:				
				 <b>IB-mont, s.r.o.</b> 935 68 Čaka 2 IČO: 36 611 573 IČ DPH: SK2022205790 OR OS Nitra, odd. Sro, vl. c. 18263/N				

Odberateľ: Obec Čaka  
Projektant:  
Dodávateľ: IB mont, s. r. o.

Spracoval: Lehocký I.  
JKSO :  
Dátum: 14.10.2021

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka  
Objekt : Kanalizačná prípojka a žumpa

IB mont, s.r.o.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	1 894,27	350,56	2 244,83	20,90840	0,000	122,514
2 - ZÁKLADY spolu:	157,88	0,00	157,88	6,43950	0,000	3,222
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	200,00	1 700,00	1 900,00	1,63475	0,000	7,808
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	64,00	0,00	64,00	2,38237	0,000	1,964
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	80,86	292,00	372,86	0,03288	0,000	5,872
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	407,18	0,00	407,18	0,00000	0,000	15,236
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	2 804,19	2 342,56	5 146,75	31,39790	0,000	156,616
Rozpočet celkom:	2 804,19	2 342,56	5 146,75	31,39790	0,000	156,616



Odberateľ: Obec Čaka  
 Projektant:  
 Dodávateľ: IB mont, s. r.o.

Spracoval: Lehocký I.  
 JKSO :  
 Dátum: 14.10.2021


Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka  
 Objekt : Kanalizačná prípojka a žumpa

IB mont, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
E1	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	45,000	m3	8,96	403,20	20
E1	272	131201109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	27,000	m3	0,91	24,57	20
E1	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	10,080	m3	27,68	279,01	20
E1	272	132201109	Priplatok za lepivosť hominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	6,048	m3	3,63	21,95	20
E1	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	28,905	m3	7,65	221,12	20
E1	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	28,905	m3	0,77	22,26	20
E1	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	26,175	m3	4,04	105,75	20
E1	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,520	m3	16,58	41,78	20
E1	001	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	2,520	m3	9,83	24,77	20
E1	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	29,875	m3	25,10	749,86	20
E1	<b>MAT</b>	<b>583311830</b>	Kamenivo ťažené drobné 0-4	12,520	m3	28,00	350,56	20
<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>2 244,83</b>			<b>2 244,83</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
E2	011	271511111	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	3,125	m3	50,52	157,88	20
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>				<b>157,88</b>			<b>157,88</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
E3	271	3861200121	Osadenie plastovej žumpy obj. 12 m3	1,000	kus	200,00	200,00	20
E3	<b>MAT</b>	<b>2865M9329</b>	Nádrž celoplastová 4500x1900x2200 mm 12m3 330kg s dopravou	1,000	kus	1 700,00	1 700,00	20
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>1 900,00</b>			<b>1 900,00</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
E4	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	1,260	m3	50,79	64,00	20
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>64,00</b>			<b>64,00</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>								
E8	271	871261121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 125mm	14,000	m	1,60	22,40	20
E8	<b>MAT</b>	<b>286110150</b>	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	3,000	kus	24,00	72,00	20
E8	271	872311111	Montáž tvaroviek z tlakového PVC d 150 v otvorenom výkope	2,000	kus	8,72	17,44	20
E8	<b>MAT</b>	<b>286113560</b>	Koleno kanalizačné plastové KGB 125x45°	1,000	kus	3,00	3,00	20
E8	<b>MAT</b>	<b>286113890</b>	Odbočka kanalizačná plastová s hrdlom KGEA-125/125/45°	1,000	kus	7,00	7,00	20
E8	271	894807117	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	1,000	kus	41,02	41,02	20
E8	<b>MAT</b>	<b>2863K8622</b>	Šachta univerzálna - dno DN 400	1,000	kus	180,00	180,00	20
E8	<b>MAT</b>	<b>2863K8625</b>	Poklop PE, pochádzny DN 400	1,000	kus	30,00	30,00	20
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:</b>				<b>372,86</b>			<b>372,86</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
E9	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	28,905	m3	5,00	144,53	20
E9	012	998144471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky montované	31,398	t	6,94	217,90	20
E9	000	999990001	Dopojenie potrubia do plastovej žumpy	5,000	hod	8,95	44,75	20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>				<b>407,18</b>			<b>407,18</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				<b>5 146,75</b>			<b>5 146,75</b>	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>Rozpočet celkom:</b>				5 146,75			5 146,75	

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka		Miesto: Čaka					
Objekt : Zdravotechnika		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Lehocký I.	Dňa: 14.10.2021				
Odberateľ: Obec Čaka		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: IB mont, s. r. o.		IČO: 36611573					
93568 Čaka		DIČ: 2022205790					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:	12 077,07	165,00	12 242,07	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	12 077,07	165,00	12 242,07	10	Sučet riadkov 6 až 9:	
<b>C NUS - náklady umiestnenia stavby</b>					<b>D ON - ostatné náklady</b>		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Stažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:	<b>E Celkové náklady</b>		
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	12 242,07
dátum:					22	DPH 20% z:	12 242,07 2 448,41
					23	DPH 0% z:	
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	14 690,48
					<b>F Odpočet - prípočet</b>		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			
				 <b>IB-mont, s.r.o.</b> 935 68 Čaka 2 IČO: 36 611 573 IČ DPH: SK2022205790 OR OS Nitra, odd. Sro. vl. č. 18263/N			

Odberateľ: Obec Čaka  
Projektant:  
Dodávateľ: IB mont, s. r.o.

Spracoval: Lehocký I.

JKSO :

Dátum: 14.10.2021

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka  
Objekt : Zdravotechnika

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

IB mont, s.r.o. Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
	2 337,07	165,00	2 502,07	0,06087	0,000	15,981
725 - Zariadenie predmety spolu:	2 337,07	165,00	2 502,07	0,06087	0,000	15,981
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00000	0,000	9 740,000
999 - PSV ostatné spolu:	12 077,07	165,00	12 242,07	0,06087	0,000	9 755,981
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	12 077,07	165,00	12 242,07	0,06087	0,000	9 755,981
Rozpočet celkom:						

Odberateľ: Obec Čaka  
 Projektant:  
 Dodávateľ: IB mont, s. r.o.

Spracoval: Lehocký I.  
 JKSO :  
 Dátum: 14.10.2021

Stavba : Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho Obecného úradu Čaka  
 Objekt : Zdravotechnika

IB mont, s.r.o.			Prehľad rozpočtových nákladov v EUR					
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE</b>								
<b>725 - Zariadenie predmety</b>								
172 5	721	725112173	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním zvýšený odpad zvislý	3,000	súbor	193,74	581,22	20
172 5	721	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	3,000	kus	6,18	18,54	20
172 5	721	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	2,000	súbor	504,40	1 008,80	20
172 5	721	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	2,000	súbor	35,26	70,52	20
172 5	721	725139102	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	2,000	kus	8,91	17,82	20
172 5	721	725211623	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele so stípom na sifón 600 mm	3,000	súbor	118,30	354,90	20
172 5	721	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	46,79	46,79	20
172 5	<b>MAT 642711000</b>		Výlevka keramická typ 71046 biela V	1,000	kus	150,00	150,00	20
172 5	<b>MAT 6427A9001</b>		Mriežka ku výlevke MIRA	1,000	kus	15,00	15,00	20
172 5	721	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	4,000	súbor	59,62	238,48	20
<b>725 - Zariadenie predmety spolu:</b>				2 502,07			2 502,07	
<b>72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:</b>				2 502,07			2 502,07	
<b>999 - PSV ostatné</b>								
1999	700	999997004	Zdravotechnika	9 740,000	eur	1,00	9 740,00	20
<b>999 - PSV ostatné spolu:</b>				9 740,00			9 740,00	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>				12 242,07			12 242,07	
<b>Rozpočet celkom:</b>				12 242,07			12 242,07	