

Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 25.5.2022
uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň medzi zmluvnými stranami

medzi

Článok 1

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Rožkovany
Sídlo:	Rožkovany
Zastúpený:	Ing. Stanislav Girašek, starosta obce
IČO:	0327719
DIČ:	2020711715
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK25 5600 0000 0075 2469 5001
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Bc. Jozef Koscelník

(„ďalej len objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	MSM – Pack, s.r.o., Prešov
Sídlo:	Sabinovská 15, 080 01 Prešov
Zastúpený:	Mgr. Michal Majdák, konateľ spoločnosti
IČO:	36496669
DIČ:	2021879794
IČ DPH:	SK2021879794
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK78 1100 0000 0026 2379 6526
Reg.č. z ORSR:	Sro Vložka číslo: 15264/P
Osoba oprávnená konať vo veciach technických	Mgr. Michal Majdák

(„ďalej len zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č. 2 v zmysle §18 ods. 3 ZVO. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody podpísali tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo uzavretej dňa 25.5.2022, ktorá bola predmetom ponuky v procese verejného obstarávania k podlimitnej zákazke vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Rožkovany s názvom: „**Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany**“.

Článok 2

Predmet dodatku č. 2 k ZoD

2.1 Zmluvné strany pristúpili k podpisu dodatku č. 2 v zmysle čl. IV. bodu 4.4 Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 25.5.2022. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je z dôvodu potreby zmien objemového alebo/a konštrukčného charakteru niektorých súčastí diela, **naviac prác** oproti projektovej dokumentácii stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, sa zmluvné strany dohodli na množstevných navýšeníach položiek rozpočtu, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku č. 2.

2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania navyiac prác **dohodli na zmene článku IV bod 4.2** ktorý **sa mení** nasledovne:

Cena celkom:

Cena bez DPH:	303 982,91 Eur
Cena DPH (20%):	60 796,59 Eur
Cena s DPH:	364 779,50 Eur

(Slovom: tristošesťdesiatštyritisíc sedemstosedemdesiatdeväť eur a 50 centov spolu s DPH).


Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 25.5.2022 medzi objednávateľom a zhotoviteľom nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Zároveň sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 25.5.2022.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 25.5.2022 neupravené Dodatkom č.1 a dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 3.4 Príloha č. 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2

V Rožkovanoch dňa 7. 6. 2023

V Rožkovanoch dňa 7. 6. 2023

.....
za objednávateľa



Ing. Stanislav Girašek
starosta obce

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879

.....
za zhotoviteľa

Mgr. Michal Majdák
štatutár

Prílohy: 1. Dôvodová správa k zmene
2. Ocenený výkaz výmer

MSM – Pack, s.r.o., Prešov

Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

DÔVODOVÁ SPRÁVA K ZMENE

Rožkovany, máj 2023

Spracoval: Mgr. Michal Majdák

DÔVODOVÁ SPRÁVA K ZMENE

Zdôvodňujúca správa k prácam navyiac, ktoré sa pri rekonštrukcii budovy materskej školy ukázali.

Počas realizácie stavebných prác **vznikli práce navyiac**, ktoré nebolo možné v čase procesu verejného obstarávania predvídať. Vyplynuli až pri samotnej realizácii diela a sú nevyhnutné pre zrealizovanie diela v zmysle projektovej dokumentácie a skolaudovanie budovy materskej školy. **Ide o práce navyiac v celkovej sume 45 639,20€s DPH**. Podrobný ocenený výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou tejto dôvodovej správy.

Zdôvodnenie zmien:

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu objektu materskej školy bola spracovaná v roku 2018. Samotná realizácia diela začala v roku 2023, a teda prešiel dlhý časový úsek od samotného plánu rekonštrukcie po jej fyzickú realizáciu. Počas rekonštrukcie objektu materskej školy sa vyskytli tieto nepredvídané skutočnosti:

- Pri spracovaní projektu sa v projektovej dokumentácii v časti 01.2 ZTI pri návrhu nadstavby a obnovy objektu uvažovalo na napojenie na existujúce kanalizačné rozvody. V tejto časti rozpočtu sa teda uvažovalo s položkami, ktoré nevyhnutne súviseli s rekonštrukciou danej kanalizácie a boli v čase vytvorenia rozpočtu viditeľné a zjavné. Počas rekonštrukcie predmetnej kanalizácie sa musel vykonať monitoring stavu celej kanalizácie z dôvodu overenia možnosti napojenia na existujúce rozvody. Obec Rožkovany na vlastné náklady zabezpečila firmu MP KANAL service s.r.o., ktorá vykonala monitoring celej kanalizácie. Výsledkom monitoringu sa zistil havarijný stav kanalizácie – prelomené kameninové potrubie na viacerých častiach, a teda nebolo možné uskutočniť práce v zmysle naplánovanej rekonštrukcie uvedenej v projektovej dokumentácii. Boli potrebné rozsiahle zásahy na vnútornej a vonkajšej kanalizácii týkajúce sa kompletnej výmeny kanalizačných rozvodov sa ďalej zistilo, že poškodením kanalizácie sa rozpadá komplet podkladný betón v kuchyni, jedálni a v miestnosti č. 107 WC, 104 Predsieň, 106 Predsieň a 105 WC nakoľko unikajúcimi splaškami sa tvorili pod podlahou vyplavené miesta (diery). Tieto výdavky neboli plánované v pôvodnom rozpočte nakoľko neboli viditeľné a zjavné a keďže budova materskej školy bola v prevádzke, nebol dôvod detailnejšie skúmať reálny stav funkčnosti.
- Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie si vyvolala ďalšie vynútené investície spojené s obnovou podlahovej plochy v miestnostiach podľa PD pôdorys I. NP – Navrhovaný stav
 - o č. 115 a 103.
 - o č. 104, 105, 106 a 107
- Pri spracovaní projektu sa v projektovej dokumentácii v časti 01.1 ASR pri návrhu nadstavby a obnovy objektu v časti terasy č. miestností 214 a 217 v projekte uvažovalo o odstránení dlažby a plynobetónu. Pred začatím rekonštrukcie boli viditeľné poškodenie stropu pod terasou ako zamoknutie, popraskanie povrchu stien. Po odstránení dlažby a plynobetónu podlahy sa zistilo a potvrdilo, že táto podlaha je značne narušená, premočená a je potrebná kompletná rekonštrukcia podkladu podlahy.

Bez odstránenia zistených väd v miestnostiach č. 214 a 217 nie je možné pokračovať v prácach podľa projektovej dokumentácií.

Stav tejto podlahy nespĺňa podmienky pre bezpečné užívanie. Je v záujme dokončiť dielo podľa zmluvy a hlavne aby spĺňalo bezpečné užívanie a preto je nutné vykonať rozsiahlu rekonštrukciu podlahy.

- Rekonštrukcia skladby podlahy si vyvolala ďalšie vynútené investície spojené s obnovou podlahovej plochy.

Podľa PD nie je možné realizovať nivelačný poter a dlažbu pokiaľ nebude zrealizovaný podkladový betón a hydroizolácia. Pôvodná stavba MŠ bola realizovaná v roku 1978 v akcii „Z“. Neboli urobené žiadne hydroizolácie a došlo k poškodeniu, drobeniu betónu nasávaním zemnej kapilárnej vlhkosti a tiež dochádzalo k zamokreniu vplyvom poškodeného odpadového potrubia. Verejný obstarávateľ ani uchádzač ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohli predvídať, že nastane potreba prác navyše. Bez opravy podkladového betónu a poškodených vodovodných a kanalizačných potrubí by nebolo možné ukončiť dielo.

Tieto položky si bude financovať obec z vlastných zdrojov obce, tak aby mohla skolaudovať budovu materskej školy.

Tieto skutočnosti budú premietnuté do dodatku k zmluve o dielo.

Projektant s uvedenou dôvodovou správou a zmenami oproti pôvodnej PD súhlasí.

Za objednávateľa:



Ing. Stanislav Girašek
starosta obce



stavebný dozor
Bc. Jozef Koscelník

Za zhotoviteľa:

Mgr. Michal Majdák
štatutár

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
36 496 669 IČ DPH SK2021879794

projektant
Ing. Rudolf Novotný



Príloha: ocenený výkaz výmer

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023/087
Stavba: Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			38.032,67
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	38.032,67	7.606,53
Cena s DPH v EUR			45.639,20



Projektant



Spracovateľ

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

07-06-2023

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 661
07-06-2023

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023/087

Stavba: Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Miesto: Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		38.032,67	45.639,20
SO 01.1	Kanalizácia vnútorná kuchyňa	11.892,72	14.271,26
SO 01.2	Kanalizácia vnútorná toalety	1.800,85	2.161,02
SO 01.3	Kanalizácia vonkajšia kuchyňa	5.216,10	6.259,32
SO 01.4	Rekonštrukcia podlahy prístavby	19.123,00	22.947,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany
Objekt:
SO 01.1 - Kanalizácia vnútorná kuchyňa

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 4. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:


IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH **11.892,72**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11.892,72	20,00%	2.378,54

Cena s DPH **14.271,26** **v EUR**



Projektant



Spracovateľ

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka



MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 669

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Objekt:

SO 01.1 - Kanalizácia vnútorná kuchyňa

Miesto:

Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11.892,72

D HSV Práce a dodávky HSV

11.553,39

D 1 Zemné práce 1.425,06

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,400	68,73	577,33
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,400	13,76	115,58
19	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	8,400	49,02	411,77
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	8,400	5,20	43,68
4	K	162201221.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2	m3	8,400	7,80	65,52
20	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,400	5,17	43,43
21	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	8,400	0,52	4,37
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,400	11,32	95,09
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,100	32,52	68,29

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3.317,48

7	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	18,200	137,18	2.496,68
8	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	90,000	9,12	820,80

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5.519,20

9	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	18,200	95,01	1.729,18
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,700	16,11	478,47
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každých ďalších 1 km	t	59,400	0,51	30,29
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,700	12,57	373,33
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,700	1,41	41,88
14	K	979089002.S	Poplatok za skládku	t	29,700	96,50	2.866,05

D 99 Presun hmôt HSV 1.291,65

15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	29,700	43,49	1.291,65
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 339,33

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 339,33

16	K	721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	8,000	19,71	157,68
17	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	6,000	29,66	177,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,356	1,10	3,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Objekt:

SO 01.2 - Kanalizácia vnútorná toalety

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1.800,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	1.800,85	20,00%	360,17

Cena sDPH

v EUR

2.161,02



Projektant



Spracovateľ

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07-06-2023

Dátum a podpis:



Pečiatka

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 669 IČ DPH SK2021879794

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Objekt: SO 01.2 - Kanalizácia vnútorná toalety

Miesto: Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1.800,85
HSV - Práce a dodávky HSV	815,31
1 - Zemné práce	344,82
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	120,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	285,25
99 - Presun hmôt HSV	65,10
PSV - Práce a dodávky PSV	736,39
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	109,22
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	284,54
771 - Podlahy z dlaždíc	342,63
HZS - Hodi nové zúčtovacie sadzby	249,15

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Objekt:

SO 01.2 - Kanalizácia vnútorná toalety

Miesto:

Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1.800,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				815,31
D	1		Zemné práce				344,82
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	3,000	68,73	206,19
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	3,000	13,76	41,28
3	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	3,000	5,20	15,60
4	K	162201221.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m na svahu od 1:5 do 1:2	m3	3,000	7,80	23,40
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,000	11,32	33,96
6	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	0,750	32,52	24,39
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				120,14
7	K	631315611.S	Mazanie na z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,675	137,18	92,60
8	K	631362422.S	Výstuž mazańin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,500	6,12	27,54
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				285,25
9	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańin, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,675	95,06	64,17
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	1,504	16,11	24,23
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	60,160	0,51	30,68
12	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	1,504	12,57	18,91
13	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,504	1,41	2,12
14	K	979089002.S	Poplatok za skládku	t	1,504	96,50	145,14
D	99		Presun hmôt HSV				65,10
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,497	43,49	65,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				736,39
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				109,22
16	K	721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	2,000	19,71	39,42
17	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	3,000	22,87	68,61
18	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,080	1,10	1,19
D	725		Zdravotechnika - zariadenovacie predmety				284,54
19	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	9,52	9,52
20	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej volne stojacej s rovným odpadom	ks	1,000	47,00	47,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	642350000300.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca vodorovný odpad	ks	1,000	192,00	192,00
28	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	3,04	3,04
29	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	1,000	32,13	32,13
22	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	2,837	0,30	0,85
D 771			Podlahy z dlaždíc				342,63
23	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vr. soklíkov	m2	4,500	25,20	113,40
24	M	5976455002	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	4,950	39,23	194,19
25	M	5856111950	Škárovacia hmota	kg	2,728	1,93	5,27
26	M	5859482693	Lepidlo na obklady a dlažby	kg	16,911	1,00	16,91
27	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,298	3,90	12,86
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				249,15
30	K	HZS000111.S	Nerozpočítané práce	hod	15,000	16,61	249,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Objekt:

SO 01.3 - Kanalizácia vonkajšia kuchyňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

26. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5.216,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	5.216,10	20,00%	1.043,22

Cena s DPH

v EUR

6.259,32



Projektant



Spracovateľ

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka



MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36402609 IČ DPH SK20

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Objekt: SO 01.3 - Kanalizácia vonkajšia kuchyňa

Miesto: Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5.216,10
HSV - Práce a dodávky HSV	4.939,54
1 - Zemné práce	3.782,79
4 - Vodorovné konštrukcie	205,36
8 - Rúrové vedenie	770,28
99 - Presun hmôt HSV	181,11
M - Práce a dodávky M	276,56
23-M - Montáže potrubia	251,06
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	25,50

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Objekt:

SO 01.3 - Kanalizácia vonkajšia kuchyňa

Miesto:

Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5.216,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4.939,54
D	1		Zemné práce				3.782,79
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	24,000	68,73	1.649,52
2	K	131211119.S	Príplatok za lepkivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	24,000	13,76	330,24
3	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	60,000	6,06	363,60
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	60,000	3,04	182,40
5	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	24,000	29,02	696,48
6	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,400	2,06	13,18
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,400	5,17	33,09
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	24,000	0,52	12,48
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,600	4,45	78,32
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	2,400	32,52	78,05
11	M	581530000300.S	Piesok technický triedený	t	6,536	52,85	345,43
D	4		Vodorovné konštrukcie				205,36
12	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,000	51,34	205,36
D	8		Rúrové vedenie				770,28
13	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	30,000	4,03	120,90
14	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m	ks	6,000	98,63	591,78
15	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	30,000	1,92	57,60
D	99		Presun hmôt HSV				181,11
16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,657	38,89	181,11
D	M		Práce a dodávky M				276,56
D	23-M		Montáže potrubia				251,06
17	K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	251,06	251,06
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				25,50
18	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,64	19,20
19	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	30,000	0,21	6,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Objekt:

SO 01.4 - Rekonštrukcia podlahy prístavby

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

26. 4. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH


19.123,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19.123,00	20,00%	3.824,60

Cena s DPH

v EUR

22.947,60



Projektant



Spracovateľ

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07-06-2023

Dátum a podpis:



Pečiatka

MSM-Pack, s.r.o. Prešov
Sabinovská 5050/15
080 01 PREŠOV
IČO 36 496 440 IČ DPH SK2021879794

07-06-2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Objekt: **SO 01.4 - Rekonštrukcia podlahy prístavby**

Miesto:

Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	19.123,00
HSV - Práce a dodávky HSV	17.633,03
1 - Zemné práce	#REF!
2 - Zakladanie	2.240,35
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3.976,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9.638,19
99 - Presun hmôt HSV	1.778,31
PSV - Práce a dodávky PSV	1.489,97
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	106,48
713 - Izolácie tepelné	1.383,49

ROZPOČET

Stavba:

Nadstavba a obnova objektu MŠ v obci Rožkovany

Objekt:

SO 01.4 - Rekonštrukcia podlahy prístavby

Miesto:

Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19.123,00

D HSV Práce a dodávky HSV

17.633,03

D 2 Zakladanie

2.240,35

12	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	14,100	118,29	1.667,89
13	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	70,500	8,12	572,46

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3.976,18

14	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	70,500	0,19	13,40
15	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	81,075	0,60	48,65
16	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	70,500	0,66	46,53
17	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	14,523	5,92	85,98
18	K	632452251.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	70,500	53,64	3.781,62

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9.638,19

19	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	14,100	265,96	3.750,04
20	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,050	95,06	670,17
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,890	16,11	658,74
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,780	0,51	41,71
23	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,890	12,57	513,99
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,890	1,41	57,65
25	K	979089002.S	Poplatok za skládku	t	40,890	96,50	3.945,89

D 99 Presun hmôt HSV

1.778,31

26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,890	43,49	1.778,31
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV

1.489,97

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

106,48

27	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	70,500	0,29	20,45
28	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,021	1.953,25	41,02
31	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	17,313	2,60	45,01

D 713 Izolácie tepelné

1.383,49

32	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podlah polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	70,500	7,11	501,26
33	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	74,025	11,66	863,13
34	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	13,644	1,40	19,10