

Zmluva o dielo č. 005... / 2023..
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Smižany**
Sídlo: **Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany**
Štatutárny zástupca: **Mgr. Miroslava Szitová, PhD. - starostka obce**
IČO: **00 691 721**
DIČ: **2020715554**
IČ DPH: **SK2020715554**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK17 5600 0000 0034 1263 7001**
Bankové spojenie: **Československá obchodná banka, a.s.**
IBAN: **SK40 7500 0000 0040 3161 1005**
Telefón: **053/44 314 83**
e-mail: **smizany@smizany.sk**
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Smižianske služby, s.r.o., registrovaný sociálny podnik**
Sídlo: **Smreková 24, 053 11 Smižany**
Štatutárny orgán: **Mgr. Miroslava Szitová, PhD., konateľka spoločnosti**
Martin Badzík, konateľ spoločnosti
Zápis v registri: **Obchodný register Okresného súdu Košice 1, oddiel:**
Sro, Vložka č. 46219/V
Zástupca na rokovanie
o veciach zmluvných: **Martin Badzík, konateľ spoločnosti**
technických: **Martin Badzík, konateľ spoločnosti**
IČO: **52 355 187**
DIČ: **2120991950**
IČ DPH: **SK2120 991 950**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa**
IBAN: **SK23 0900 0000 0051 5920 2512**
Telefón: **0905 836 348**
e - mail: **smizany@obecnesluzby.sk**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci zákazky zadávanej na základe § 1 ods. 14 písm. a) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik.
- 2.2 Názov stavby: " Zberný dvor v obci Smižany".
- 2.3 Zhotoviteľ je registrovaným sociálnym podnikom na základe osvedčenia č. 014/2019_RSP vydaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 1.6.2019, ktorý vykonáva o.i. aj činnosti uskutočňovania stavieb a ich zmien.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu: " Zberný dvor v obci Smižany", Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72, pre projekt s názvom: „Zberný dvor v obci Smižany“, kód projektu v ITMS2014+: 310011BVL3.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa počas plnenia tejto zmluvy s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi objednávateľom a Poskytovateľom NFP v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) a všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.
- 3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:
 - predloženej **projektovej dokumentácie**, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
 - položkovitej **kalkulácie rozpočtu diela** vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka vypracovaná dňa 22.3.2023), ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 3.4 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1
Začiatok stavby: prevzatím staveniska
Ukončenie stavby: do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo
- Povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo sa považuje za splnenú protokolárnym odovzdaním a prevzatím celého diela.
- 4.2 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdávaní staveniska dokumenty a podklady uvedené v časti VIII. Podmienky vykonania diela, tejto zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- 4.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo v termíne určenom v bode 4.1 tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

V. CENA DIELA

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, resp. cenovou ponukou, ktorú vyhotovil zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH 184 541,61 €

(Slovom: stoosemdesiatštyritisícpäťstoštyridsaťjeden eur a šesťdesiatjeden centov)

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné.

- 5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených stavebným dozorom objednávateľa.
- 5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
- 5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.
- 5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, stavebným dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku.
- 5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom a stavebným dozorom objednávateľa. Bez odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať.
- 5.8 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce navyše za cenu určenú nasledovne:
5.8.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z ponukového rozpočtu,
5.8.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
5.8.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi finančné preddavky ani zálohy na predmet zmluvy.
- 6.2 Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhradená priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených podľa skutočne vykonaných prác.
- 6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný stavebným dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. Prípadné

zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

- 6.4 Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že vzhľadom na skutočnosť, že predmet plnenia tejto zmluvy je podľa čl. III. financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, je lehota splatnosti faktúr v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka. Dôvodom na stanovenie dlhšej lehoty splatnosti faktúr nad rámec 30 dní je skutočnosť, že objednávateľ má na zabezpečenie financovania projektu podpísanú platnú a účinnú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH), zisťovací protokol,
 - g) ITMS kód projektu, názov projektu;
 - h) informácia, že sa jedná o prenos daňovej povinnosti.
- 6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- 6.7 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorniť objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 **Záručná doba je 60 mesiacov** a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 10 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť, v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomne.
- 7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
- 7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.
- 7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- 7.11 Havarijný stav t. j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia.

- 8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela.
- 8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.
- 8.5 Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
- 8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.
- 8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
- 8.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.14 Objednávateľ zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.

- 8.15 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
- 8.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis stavebný dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.
- 8.17 Ak sa stavebný dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, znáša náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.18 Zhotoviteľ je povinný prizvať stavebný dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- na kontrolu rozvodov inštalácií pred zakrytím,
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy,
- 8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 8.21 Objednávateľ a stavebný dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybné k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 8.22 Stavebný dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
- 8.23 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

- 9.1 Objednávateľ, resp. stavebný dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.
- 9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. stavebný dozor objednávateľa na jeho prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane zhotoviteľa.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie zvolá objednávateľ alebo stavebný dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred.
- 9.5 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela.
- 9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 9.7 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole:
 - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 9.8 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

X. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV

- 10.1 Vzhľadom na to, že objednávateľ zadal zákazku v zmysle § 1 ods. 14 písm. a) bod 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je zhotoviteľ opravený využiť možnosť subdodávateľa ani len na časť zákazky.
- 10.2 Zhotoviteľ povinnosť zhotoviť dielo v celku bez výhrad prijíma.

XI. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

- 11.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a sankcie.
- 11.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 11.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
- 11.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.7 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcu sa subdodávateľov vyplývajúcej z Čl. X tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
- 11.8 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
- 11.9 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 12.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 12.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

- 12.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 12.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
- 12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 13.1 V prípade podstatného porušenia zmluvy majú zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa adresuje písomne, pričom účinky odstúpenia nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu druhej strany.
- 13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
- 13.2.1 neprevzatie staveniska o viac ako 10 kalendárnych dní po uplynutí termínu na prevzatie staveniska,
 - 13.2.2 nedodržanie termínu času plnenia podľa článku 4.1 o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - 13.2.3 odovzdanie stavby čo i len sčasti na zhotovenie inému zhotoviteľovi,
 - 13.2.4 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
 - 13.2.5 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní,
 - 13.2.6 v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy,
 - 13.2.7 zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN,
 - 13.2.8 ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy,
 - 13.2.9 ak sa zhotoviteľ dostane do konkurzu, konkurzného konania, likvidácie alebo reštrukturalizácie.
- 13.3 Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ nie je povinný mu uhradiť náklady, ktoré vznikli s prípravou a vykonaním diela.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zhotoviteľ sa stane trhovo orientovaným a nadobudne dostatočný stupeň nezávislosti alebo ak dôjde k vstupu súkromného kapitálu do majetku zhotoviteľa, objednávateľ je povinný mimoriadne ukončiť zmluvu o dielo v dňom vzniku niektorej z uvedených skutočností a odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom vzniku v tomto odseku uvedenej skutočnosti.

XIV. KONTROLA

- 14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:
- 14.1.1 *Poskytovateľ a ním poverené osoby,*
 - 14.1.2 *Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,*
 - 14.1.3 *Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,*
 - 14.1.4 *Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,*
 - 14.1.5 *Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,*
 - 14.1.6 *Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, a poskytnúť im všetku súčinnosť.*
- 14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XV. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
- 15.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k dátumu podpisu tejto zmluvy o dielo, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, pričom sa zaväzuje, že zápis v registri bude platný počas celej doby realizácie diela, až po úplne finančné vysporiadanie zhotoviteľa a objednávateľa.

XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 16.1 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle aktuálne platných právnych predpisov a doručení správy z administratívnej finančnej kontroly zadávania zákazky, ktorým pripúšťajú finančné prostriedky vzniknuté na zákazke tejto zmluvy do financovania.
- 16.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou písomných očísovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a

účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle aktuálne platných právnych predpisov. Dodatky podliehajú povinnému schváleniu sprostredkovateľského orgánu.

- 16.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd.
- 16.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.
- 16.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 16.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Rozpočet
- 16.7 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.


V Smižanoch dňa 07 JUN 2023

Za objednávateľa:



.....
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka Obce Smižany

Za zhotoviteľa:



.....
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
konateľka spoločnosti

.....
Martin Badzík
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 201201A22
Stavba: ZBERNÝ DVOR

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 13.3.2023

Objednávateľ:
Obec Smižany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o.

IČO: 52355187
IČ DPH: SK2120991950

Projektant:
Ing. Milošlav Havaš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			184 541,81
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
DPH znížená	10,00%	184 541,81	18 454,16
Cena s DPH v EUR			202 995,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07 JÚN 2023

07 JÚN 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201201A22

Stavba: ZBERNÝ DVOR

Miesto:

Dátum:

13.03.2023

Objednávateľ: Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		184 541,61	202 995,77
SO 01	SPEVNENÁ PLOCHA	92 488,42	101 737,26
SO 05	OPLOTENIE	25 752,79	28 328,07
SO 06	VJAZD NA POZEMOK	19 903,03	21 893,33
SO 07	VODOVODNÁ PRÍPOJKA	5 193,80	5 713,18
SO 08	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	6 158,37	6 774,21
SO 09	ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA	1 646,19	1 810,81
SO 10	VONKAJŠIE ELEKTRICKÉ ROZVODY	9 507,46	10 458,21
SO 12	ZÁCHYT A ODVEDENIE ZRÁŽKOVÝCH VŮD	23 891,55	26 280,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZBERNÝ DVOR
Objekt:
SO 01 - SPEVNENÁ PLOCHA

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Smižany
Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o RSP
Projektant:
Ing. Miloslav Havaš
Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková
Poznámka:

KS:
Dátum: 13.03.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 52355187
IČ DPH: SK2120991950
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižaná		10,00%	
Cena s DPH	v EUR		

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07 JUN 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

07 JUN 2023

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 01 - SPEVNENÁ PLOCHA

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce	
2 - Zakladanie	
4 - Vodorovné konštrukcie	
5 - Komunikácie	
8 - Rúrové vedenie	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
99 - Presun hmôt HSV	

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 - Geodetické práce	
VRN06 - Zariadenie staveniska	

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: ZBERNÝ DVOR

Objekt: SO 01 - SPEVNENÁ PLOCHA

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ: Obec Smižany
Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o RSP

Projektant: Ing. Miloslav Havaš
Spracovateľ: Ing. Jozef Dobsonková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	395,000		
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hromine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	520,000		
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	520,000		
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hrom.3 do 100 m ³	m ³	10,400		
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hromine 3	m ³	10,400		
6	K	1623011010	Vodorovné premiestnenie výkopku (na depóniu a späť) z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	118,000		
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	866,400		
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	3 465,600		
9	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	454,000		
10	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny	m ³	35,000		
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	118,000		
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	868,400		
13	K	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom	m ²	160,000		
14	M	0057211100	Trávové semeno	kg	0,498		
15	K	181102300	Úprava pláne so zhutnením	m ²	1 580,000		
16	K	181301102	Rozprestretie ornica v rovline, plocha do 500 m ² , hr.do 150 mm	m ²	160,000		
17	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v hromine triedy 1-4	m ²	160,000		

D 2 Zakladanie

18	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratičodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 4-16 mm	m ³	10,400		
19	K	212752125	Tratičody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	65,000		
20	K	215901101	Zhutnenie podložia	m ²	1 580,000		

D 4 Vodorovné konštrukcie

21	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m ³	4,120		
----	---	-----------	---	----------------	-------	--	--

D 5 Komunikácie

22	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	2 992,000		
23	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	3 082,000		
24	K	573211105.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m ²	m ²	1 646,000		
25	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	1 646,000		
26	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II, po zhut. hr. 60 mm	m ²	1 496,000		
27	K	577164332.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 tr. II, po zhut. hr. 80 mm	m ²	1 496,000		

D 8 Rúrové vedenie

28	K	8212719R0	Prepojenie potrubia s UV	ks	4,000		
29	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 200	m	6,000		
30	M	286110002800	Rúra kanalizačná PVC DN 200, dl. 1 m	ks	6,600		
31	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	6,000		
32	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	M	592230001600.S	Uličný vpust betónový TBV 5-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	4,040		
34	M	592230002100.S	Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm	ks	4,040		
35	M	592230002300.S	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	4,040		
36	K	899204111	Osadenie ľahovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	4,000		
37	M	5524251201	Mreža ľahová štvorcová s nálevkou 600/400 D	ks	4,000		
38	M	5524251300	Koš bahenný veľký h=800 mm	ks	4,000		
39	K	899623151	Podkladné konštrukcie, obetónovanie potrubia betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	0,600		
40	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rúrok proti zarastaniu koreňmi DN do 130	m	65,000		
41	M	8936651300.1	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	m2	56,520		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42	K	916362113	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	188,000		
43	M	592170001000.S	Obrubník cestný, h _š xv 1000x150x260 mm	ks	171,380		
44	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,560		

D 99 Presun hmôt HSV

45	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 929,334		
----	---	-------------	--	---	-----------	--	--

D VRN Vedfajšie rozpočtové náklady

D VRN03 Geodetické práce

46	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie výtčovacej siete, výtčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000		
47	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		

D VRN06 Zariadenie staveniska

48	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000		
49	K	000800011	Pracovné prostredie - prevádzka a vplyv prostredia, rušenie dopravy	eur	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZBERNÝ DVOR
Objekt:
SO 05 - OPLOTENIE

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Smižany
Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o RSP

Projektant:
Ing. Milošlav Havaš
Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.03.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 52355187
IČ DPH: SK2120991950
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná		10,00%	
Cena s DPH	v EUR		

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07 JÚN 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

07 JÚN 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 05 - OPLOTENIE

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

783 - Dokončovacie práce - nátery

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: ZBERNÝ DVOR

Objekt: SO 05 - OPLATENIE

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ: Obec Smižany
Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o RSP

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	133201101	Výkop päťlek hornina 3 do 100 m3	m3	18,240		
2	K	133201109	Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	18,240		
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18,240		
4	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	18,240		
5	K	171203111	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhrnutia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	18,240		

D 2 Zakladanie

6	K	275313521.S	Betón základových päťlek, prostý tr. C 12/15	m3	18,240		
---	---	-------------	--	----	--------	--	--

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

7	K	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového	ks	42,000		
8	M	141110010400.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 108 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.	m	138,800		

D 99 Presun hmôt HSV

9	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tváric, blokov výšky do 10 m	t	46,775		
---	---	-----------	--	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

10	K	767654230.S	Montáž vrat posuvných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	1,000		
11	M	1758	Automatická posuvná samonosná brána (kovová, poplastovaná) prejazd 600 cm, v. 200 cm, pohon pre intenzívnu prevádzku	ks	1,000		
12	M	1758x	Oceľové kotvy MKT a ostatný pomocný materiál	sada	1,000		
13	K	767914150R	Montáž - doplnenie oplatenia (z demontovaného oplatenia)	m	7,620		
14	K	767916110.S	Montáž oplatenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplatenia do 30 kg	m	116,000		
15	M	138310007680	Trapézový plech oceľový, poplastovaný v. 2.0 m	m2	232,000		
16	K	767920210	Montáž vrat a vratok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	1,000		
17	M	5534493430	Bránka 1000x2000	ks	1,000		
18	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	1 403,797		
19	M	132310000511	Oceľové profily - nosné prvky trapez. oplatenia	kg	1 403,797		
20	M	5535040900	Samovrtné skrutky do ocele, pozinkované	ks	502,867		
21	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	123,080		

D 783 Dokončovacie práce - nátery

22	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	92,250		
23	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	92,250		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZBERNÝ DVOR
Objekt:
SO 06 - VJAZD NA POZEMOK

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Smižany
Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o RSP
Projektant:
Ing. Miloslav Havaš
Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková
Poznámka:

KS:
Dátum: 13.03.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 52355187
IČ DPH: SK2120991950
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižaná		10,00%	

Cena s DPH v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07 JUN 2023

07 JUN 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 06 - VJAZD NA POZEMOK

Miesto:

Dátum:

13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 - Presun hmôt HSV

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 - Geodetické práce

VRN06 - Zariadenie staveniska

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 06 - VJAZD NA POZEMOK

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	6,000		
2	K	121101111.S	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	37,500		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	69,400		
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	69,400		
5	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3	m3	3,200		
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	3,200		
7	K	1623011010	Vodorovné premiestnenie výkopku (na depóniu a späť) z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	14,000		
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	99,900		
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	399,600		
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,500		
11	K	171101105	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej hominy	m3	5,000		
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	99,900		
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	169,830		
14	K	180402112	Založenie trávnik parkového výševom	m2	46,000		
15	M	0057211100	Trávové semeno	kg	0,143		
16	K	181102300	Úprava pláne so zhuťnením	m2	150,000		
17	K	181301102	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	46,000		
18	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v homine triedy 1-4	m2	46,000		

D 2 Zakladanie

19	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	3,200		
20	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych núr DN 100	m	16,000		
21	K	215901101	Zhuťnenie podložia	m2	150,000		
22	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu	m2	13,000		
23	M	6936651311	Fólie proti prerastaniu burín	m2	14,950		

D 4 Vodorovné konštrukcie

24	K	451317777R	Podklad pod dlažbu vodorovne alebo v sklone do 1.5 hr. 100mm z bet. tr. C 8/10	m2	9,000		
25	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,440		

D 5 Komunikácie

26	K	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 80 mm	m2	234,000		
27	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 100 mm	m2	13,000		
28	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 150 mm	m2	13,000		
29	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 150 mm	m2	258,000		
30	K	573211105.S	Posttrak asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,20 kg/m2	m2	160,000		
31	K	573211108.S	Posttrak asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	176,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II, po zhut. hr. 60 mm	m2	131,000		
33	K	577164332.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 tr. II, po zhut. hr. 80 mm	m2	131,000		
34	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	13,000		
35	M	5922901901	Beťónová dlažba hr. 6 cm, sivá	m2	13,130		
D 8			Rúrové vedenie				
36	K	894431160R	Revízná šachta z betónu vrátane poklopu, tlak 40 t	ks	1,000		
37	K	899661313	Zhotovenie filtračného obalu drenážnych rurok proti zarastaniu koreňmi DN do 130	m	16,000		
38	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	13,913		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
39	K	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vykláňovaním cementovou maltou	m2	9,000		
40	K	914001110.1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky (jeden stĺpk a/konzola, jeden symbol) vrátane úchyto	ks	1,000		
41	M	40447770002.1	Stĺpk priemer 60 mm s viečkom	ks	1,000		
42	M	404410 00 PC	Zvislá dopravná značka	ks	1,000		
43	K	916362113	Osadenie cestného obrubníka beťónového stojateho do lôžka z beťónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	38,000		
44	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	38,760		
45	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka beťón., do lôžka z beť. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,000		
46	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	9,090		
47	K	918101110	Lôžko podkladné z beťónu prostého tr. C 20/25	m3	5,760		
48	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z beťónu prostého tr. C 16/20	m3	2,115		
49	K	919411111.S	Čelo priepustu z beťónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000		
50	K	919512112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400	m	18,000		
51	M	592210000100.S	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody T2P 3-40, DN 40, dl. 1000, hr. steny 45 mm	ks	18,180		
52	K	919535558.S	Obetónovanie rúrového priepustu beťónom jednoduchým tr. C 20/25	m3	2,880		
53	K	9389022R3	Úprava dna a svahov priekopy do predpísaného profilu, s odpratáním na vzdialenosť do 10 m alebo s naložením na dopravný prostriedok	m	6,000		
54	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,762		
55	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za k. ďalší 1 km	t	4,572		
56	K	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	0,762		
D 99			Presun hmôt HSV				
57	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	242,724		
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				
D VRN03			Geodetické práce				
58	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000		
59	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zamerané skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000		
D VRN06			Zariadenie staveniska				
60	K	000600024	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie	eur	1,000		
61	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	1,000		
62	K	000800011	Pracovné prostredie - prevádzka a vplyv prostredia, rušenie dopravy	eur	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZBERNÝ DVOR
Objekt:
SO 07 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Smižany
Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o RSP

Projektant:
Ing. Miloslav Havaš
Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková

Poznámka:

KS:
Dátum: 13.03.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 52355187
IČ DPH: SK2120991950

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižovaná		10,00%	

Cena s DPH v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07 JÜN 2023

07 JÜN 2023

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZBERNÝ DVOR
Objekt: SO 07 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto:
Objednávateľ: Obec Smižany
Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o RSP

Dátum: 13.03.2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

8 - Rúrové vedenie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

GZS

Projektové práce

Sťažené podmienky

Vplyv prostredia

Iné VRN

Kompletačná činnosť

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 07 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	72,000		
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	72,000		
3	K	119001411	Dočasné zalstenie podzemného potrubia DN do 200	m	5,000		
4	K	119001422	Dočasné zalstenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	5,000		
5	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	10,000		
6	K	121101002	Odstránenie omnice ručne s vodovor. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	10,000		
7	K	132301201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	10,224		
8	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepkosť hominy 4	m3	10,224		
9	K	133301101	Výkop šachty zapaženej hornina 4 do 100 m3	m3	9,600		
10	K	133301109	Príplatok k cenám za lepkosť hominy 4	m3	9,800		
11	K	151101101	Paženie a rozopratie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	34,300		
12	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	34,300		
13	K	151101301	Rozopratie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	9,600		
14	K	151101311	Odstránenie rozopratia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	9,600		
15	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hominy tr.1-4, do 1000 m	m3	2,400		
16	K	168101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z hominy 1 až 4	m3	2,400		
17	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,194		
18	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,998		
19	K	181301105	Rozprestretie omnice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 300 mm	m2	10,000		

D 4 Vodorovné konštrukcie

20	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	0,666		
21	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	1,216		
22	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	9,000		

D 8 Rúrové vedenie

23	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	11,000		
24	M	2861126500	Rúra pre rozvod vody (1/2) (PE80) PN 10 32 x 2,4 x L	m	12,000		
25	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25	ks	1,000		
26	M	4222520034	Posúvač navarovací typ E2 DN 25/32	ks	1,000		
27	K	891181221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným koľeskom DN 25	ks	2,000		
28	M	4225700500	Gulový ventil s páčkou, 1"	ks	1,000		
29	M	2883200180	Sanitárna technika gulový kohút plast 25 mm, s vypúšťaním	ks	1,000		
30	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000		
31	M	4227531001	Navrtávaci pás DN 100-1" na liatinové potrubie so závitovým výstupom	ks	1,010		
32	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	11,000		
33	K	892241111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	11,000		
34	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	1,000		
35	K	893811001	Osadenie plastovej šachty pre obetónovanie	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	2866111411	Kompletná vodomerná plastová šachta s plast. pokloпом 1,2x1x1,8 oválna	ks	1,000		
37	K	899401112	Osadenie poklopu litinového posúvačového	ks	1,000		
38	M	4229150012	Poklop uličný teleskopický pre prípojky	ks	1,000		
39	M	2830010600	Výstražná fólie BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m, Campri	m	11,000		
D	99		Presun hmôt HSV				
40	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z núr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	l	4,843		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZBERNÝ DVOR
Objekt:
SO 08 - KANALIZAČNÁ PRIPOJKA

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Smižany
Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o RSP
Projektant:
Ing. Miloslav Havaš
Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková
Poznámka:

KS:
Dátum: 13.03.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 52355187
IČ DPH: SK2120991950
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
DPH znížená		10,00%	
Cena s DPH	v EUR		

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07 JUN 2023

07 JUN 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 08 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 08 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	72,000		
2	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	72,000		
3	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,500		
4	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	5,000		
5	K	132301201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	23,598		
6	K	132301209	Príplatok za lepkivosť hominy 4	m3	23,598		
7	K	133301101	Výkop šachty zapaženej homina 4 do 100 m3	m3	6,776		
8	K	133301109	Príplatok k cenám za lepkivosť hominy 4	m3	6,776		
9	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	57,920		
10	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	57,920		
11	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	6,800		
12	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	6,800		
13	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, hominy tr.1-4, do 1000 m	m3	4,002		
14	K	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z hominy 1 až 4	m3	1,842		
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	17,682		
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	9,680		

D 4 Vodorovné konštrukcie

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,160		
18	K	452112121	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000		
19	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	0,113		
20	K	452351101	Dabnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,500		
21	K	452386121	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	1,000		

D 5 Komunikácie

22	K	591111121	Rozobratie dlažby z kociek drobných	m2	30,000		
23	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	30,000		
24	K	596911292	Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby, mimo kruhov nad 20 m2	m2	30,000		

D 8 Rúrové vedenie

25	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	25,000		
26	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	9,083		
27	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	2,000		
28	M	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 160	ks	2,000		
29	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 250	ks	1,000		
30	M	2862104000	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 250/150 45°	ks	1,015		
31	K	877373122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 250	ks	1,000		
32	M	2864202100	PVC-U presuvka kanalizačná 250 pre kanalizačné rúry hladké	ks	1,015		
33	K	877395121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 250	ks	1,000		
34	K	892311000	Skúška tesností kanalizácie D 150	m	25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložaním dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	1,000		
36	M	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60v.100	ks	1,010		
37	M	5524333100	Poklop kruhový 600 150KN, C	ks	1,000		
38	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000		
D 99			Presun hmôt HSV				
39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,800		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZBERNÝ DVOR
Objekt:
SO 09 - ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Smižany
Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o RSP
Projektant:
Ing. Miloslav Havaš
Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková
Poznámka:

KS:
Dátum: 13.03.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 52355187
IČ DPH: SK2120991950
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
DPH znížená		10,00%	
Cena s DPH	v EUR		

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07 JUN 2023

07 JUN 2023

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 09 - ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M (samostatná príloha)

21M - Elektromontáže

D2 - HZS

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: ZBERNÝ DVOR

Objekt: SO 09 - ELEKTRICKÁ NN PRÍPOJKA

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ: Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ: Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D M Práce a dodávky M (samostatná príloha)

D 21M Elektromontáže

1	K	460 10	Zemné práce a prípravné práce	sub	1,000		
2	K	210 01	Montáž a dodávka elektrickej inštalácie	sub	1,000		

D D2 HZS

3	K	HZS 01	Kompletačné práce	hod	3,000		
4	K	HZS 02	Východzia odborná prehľadka	hod	7,000		

Výkaz výmer prác a materiálu

Akcia ZBERNÝ DVOR
 Miesto Smižany, okr. Spišská Nová Ves
 Objekt SO-09 Elektrická NN prípojka
 Investor: OBEC SMÍŽANY

Č. pol. čiarňka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Bez DPH		S DPH	
				J.cena €	Spolu €	J.cena €	Spolu €
Zemné práce a prípravné práce							
Prípojenie RE a RH							
	Výkop 500x300x600 pre osadenie RE	ks	1				
	Osadenie elektromerovej pilierovej skrine	ks	1				
	Vťahnutie káblu do ochrannej rúrky	m	10				
	Uloženie káblu v chráničke	m	8				
	Výkop 400x850	m	6				
	Pieskové lôžko 400x100 - vytvorenie	m	6				
	Vťahnutie káblu do ochrannej rúrky	m	15				
	Uloženie káblu	m	6				
	Pieskové lôžko 400x100 - záhm	m	6				
	Položenie výstražnej fólie	m	6				
	Záhm rýhy 400x650	m	6				
	Vyrovanie terénu š 400 a zhutnenie	m	6				
	Ukončenie káblu do 4x25 mm ² a prípojenie	ks	4				
	Prípojenie FeZn D10 svorkou SR03 + pasivácia	ks	3				
	Spolu						
	PPV 8%						
	Celkom						
Montáž - elektrickej inštalácie							
	Prípojenie RE a RH						
	Poistková vložka PH00-40A gG osadenie v RIS	ks	3				
FA01	Istič trojpólový PR63 B25/3	ks	1				
PJ01	Elektromer 3F1T	ks	1				
	Ukončenie káblu do 5x25 mm ²	ks	2				
	Ukončenie káblu do 5x16 mm ²	ks	2				
	Spolu						
	PPV 2%						
	Celkom						
Inf. Ceny Dodávka elektrickej inštalácie							
	Prípojenie RE a RH						
	Poistková vložka PH00-40A gG	ks	3				
	Kábel 1-NAYY-J 4x25	m	8				
	Káblové oko D10x12	ks	4				
	Skrutka M8x20	ks	4				
	Matice M8	ks	4				
	Káblové chránička chybná KSX-PEG 63 (FX KVR63)	m	6				
	Štítk káblový 65x25 mm	ks	2				
	Skriňa elektromerová RE 1.0 F403 25A P1 osadená	ks	1				
	Elektromer 3F1T	ks	1				
	Piesok	m ³	1				
	Kábel CYKY-J 5x10 mm ²	m	7				
	Káblové chránička chybná KSX-PEG 63 (FX KVR63)	m	6				
	Výstražná fólia 300x0,1	m	6				
	Páska FeZn 30x4 pozinkovaná	m	10				
	Drôt FeZn D10 pozinkovaný	m	3				
	Skrutka M8x20	ks	1				
	Matice M8	ks	1				
	Svorka odbočovací spojovacia SR03	ks	3				
	Kábel CYKY-J 5x10 mm ²	m	4				
	Spolu						
	PPV 2%						
	Doprava 2,8%						
	Presun hmot 1%						
	Zaobstarávací prírážka 10%						
	Celkom						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZBERNÝ DVOR
Objekt:
SO 10 - VONKAJŠIE ELEKTRICKÉ ROZVODY

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Smižany
Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o RSP
Projektant:
Ing. Miloslav Havaš
Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková
Poznámka:

KS:
Dátum: 13.03.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 52355187
IČ DPH: SK2120991950
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
DPH znížená		10,00%	
Cena s DPH	v	EUR	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07 JÚN 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

07 JÚN 2023

Dátum a podpis:



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 10 - VONKAJŠIE ELEKTRICKÉ ROZVODY

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s r.o RSP

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M (samostatná príloha)

21M - Elektromontáže

D2 - HZS

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 10 - VONKAJŠIE ELEKTRICKÉ ROZVODY

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Smižany

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Dátum: 13.03.2023

Projektant:

Ing. Milošlav Havaš

Spracovateľ:

Ing. Jolana Babaková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

o M Práce a dodávky M (samostatná príloha)

D 21M Elektromontáže

1	K	210 01	Bleskozvod a uzamnenie	sub	1,000		
2	K	210 02	Vonkajšie obvody	sub	1,000		
3	K	210 03	Prevádzková budova	sub	1,000		
4	K	210 04	Rozvádzače	sub	1,000		

o D2 HZS

5	K	HZS 01	Kompletačné práce	hod	3,000		
6	K	HZS 02	Východzia odborná prehladka	hod	15,000		

Výkaz výmer prác a materiálu

4

Akcia ZBERNÝ DVOR
 Miesto Smižany, okr. Spišská Nová Ves
 Objekt SO-10 Vonkajšie elektrické rozvody
 Investor: OBEC SMIŽANY

Č. pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Bez DPH		S DPH	
				Jedn. cena	Spolu €	Jedn. cena	Spolu €
Bleskozvod Zemné práce pre uzemňovač							
	Výkop ryhy 35x80 cm	m	12				
	Položenie výstražnej fólie	m	0				
	Záhm ryhy 35x70 cm	m	12				
	Položenie trávnej mečiny	m	12				
	Spolu						
	PPV 2%						
	Celkom						
Montážne práce na uzemňovači a bleskozvode							
	Uloženie zemniacich tyčí 2m	ks	4				
	Uloženie zemniacieho drôtu	m	12				
	Montáž svoriek spojovacích v zemi, skúšobných	ks	18				
	Montáž ochranného uhoľníka	ks	2				
	Izolovanie prechodov drôtu zem/vzduch	ks	3				
	Označenie zvodu štítkom	ks	2				
	Rovnanie drôtu 8mm	m	22				
	Montáž zvodovej sústavy - časť po atike	m	33				
	Montáž zvodovej sústavy - časť po streche	m	10				
	Montáž vertikálnych zvodov po murive	m	6				
	Prípojenie kovových častí (okapy, komíny)	ks	3				
	Montáž zachytávacej tyče JP10	ks	2				
	Spolu						
	PPV 2%						
	Celkom						

Č. pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jedn. cena	Spolu €	Jedn. cena	Spolu €
Inf.ceny Nosný materiál - uzemnenie, zvodov a zachytávače							
	Zemniaci pás FeZn 30x4 8m	kg	8				
	Zemniaca tyč D20-2000 mm	ks	4				
	Svorka spojovacia SR 02	ks	0				
	Svorka spojovacia SR 03	ks	2				
	Zemniaci drôt FeZn D10 8m	kg	5				
	Ochranný uhoľník OU-1,7m	ks	2				
	Držiak ochranného uhoľníka do muríva DUZ-150	ks	4				
	Svorka skúšobná SZ	ks	2				
	Štítk orientáčny - 8,1,2	ks	2				
	Zemniaci drôt FeZn D6 16m = 6,4 kg	kg	7				
	Svorka k tyči d 20mm SJ 01	ks	7				
	Svorka na okapy SO	ks	2				
	Svorka prípojovacia SP 1	ks	2				
	Svorka spojovacia SS	ks	4				
	Svorka univerzálna SU-A	ks	0				
	Svorka krížová SK	ks	1				
	Podpera vedenia PV04-150 mm	ks	4				
	Podpera vedenia PV21 beton/plast	ks	0				
	Podpera vedenia PV23 na plechové strachy	ks	9				
	Zachytávacia tyč bez osadenia JP10-1000mm d18mm	ks	2				
	Stieška ochranná homá OS01	ks	2				
	Spolu						
	PPV 8%						
	Presun hmôt 1%						
	Doprava 2,8%						
	Podružný materiál 3%						
	Zaobstarávacía prírážka 10%						
	Celkom						

Výkaz výmer prác a materiálu

1/1

Akcia ZBERNÝ DVOR
 Miesto Smižany, okr. Spišská Nová Ves
 Objekt SO-10 Vonkajšie elektrické rozvody
 Investor OBEC SMIŽANY

Č.pol. cenníka	Stručný popis	M.j.	Množstvo	Bez DPH		S DPH	
				J.cena €	Spolu €	J.cena €	Spolu €
Zemné práce pre vonkajšie obvody							
SVO2-3	Výkop rýhy 40x85 cm	m	55				
SVO2-3	Uloženie pásu FeZn 30x4	m	55				
SVO2-3	Vytvorenie pieskového lôžka 40x10cm	m	55				
SVO2-3	Vtiahnutie kábla do chráničky	m	55				
SVO2-3	Uloženie káblu	m	55				
SVO2-3	Záhm pieskom 40x10 cm	m	55				
SVO2-3	Položenie výstražnej fólie	m	55				
SVO2-3	Záhm rýhy 40x85 cm výkopovým materiálom	m	55				
SVO2-3	Vyvedenie FeZn D10 a nespojkovanie SR03	ks	3				
SVO2-3	Bleskozvodné svorky typ SR 02, SR 03	ks	5				
SVO2-3	Výkop pre betónové pátky SVO 50x50x120 cm	ks	2				
SVO2-3	Bednenie páteľ	ks	2				
SVO2-3	Zhotovenie páteľ 50x50x120 cm	ks	2				
SVO2-3	Záhm páteľ	ks	2				
M1	Výkop rýhy 50x105 cm	m	8				
M1	Vytvorenie pieskového lôžka 50x10cm	m	8				
M1	Vtiahnutie kábla do chráničky	m	15				
M1	Uloženie káblu	m	15				
M1	Záhm pieskom 50x10 cm	m	8				
M1	Položenie výstražnej fólie	m	8				
M1	Záhm rýhy 50x85 40x85 cm výkopovým materiálom	m	8				
	Spolu						
	PPV 6%						
	Celkom						

Montážne práce - Vonkajšie rozvody							
Prepojenie RH a stožiarov svetiel							
SVO1	Vtiahnutie kábla do ochrannej rúrky	m	5				
SVO1	Ukončenie kábla do 3x2,5 mm ²	ks	4				
SVO1	Upevnenie stožiaru na prevádzkovú budovu	ks	1				
SVO1	Montáž výložníka	ks	1				
SVO1	Montáž svetidiel	ks	2				
SVO2-3	Osadenie stožiaru	ks	2				
SVO2-3	Osadenie výložníka	ks	2				
SVO2-3	Montáž svetidla na výložník / stožiar	ks	2				
SVO2-3	Bleskozvodné svorky typ SP1 - pripojenie na SVO	ks	2				
SVO2-3	Vtiahnutie kábla CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	16				
SVO2-3	Ukončenie kábla do 3x2,5 mm ²	ks	12				
SVO2-3	Označenie káblu štítkom	ks	2				
SVO2-3	Montáž stožiarovej rozvodnice	ks	2				
SVO2-3	Pripojenie CY10 zž na SVO	ks	1				
SVO2-3	Ukončenie vodiča do 16 mm ²	ks	4				
	Spolu						
	PPV 2%						
	Celkom						

1/2

Inf. Ceny Nosný materiál - Vonkajšie rozvody							
Prepojenie RH a stožiarov svetiel							
SVO1	Trubka FeZn D76, hr.5,	m	3				
SVO1	Upevňovacie príchytky	ks	2				
SVO1	Spojovací materiál	ks	4				
SVO1	Výložník dvojnarmý L typ GA 2 - 1500/90	ks	1				
SVO1	Skruška M12x20	ks	3				
SVO1 EL4	Svetidlo VOLTANA 3 55 W	ks	2				

SVO1	Káblová chránička FX KVR50	m	5			
SVO1	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	10			
SVO2-3	Chránička FXKVR63 čierna	m	61			
SVO2-3	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	79			
SVO2-3	Uzemňovací pás FeZn 30x4mm 55 m 1kg = 1,05m	kg	53			
SVO2-3	Uzemňovací drôt FeZn D10mm 6 m 1kg = 1,61m	kg	4			
SVO2-3	Svorka SR 02	ks	2			
SVO2-3	Svorka SR 03	ks	3			
SVO2-3	Svorka SP1	ks	3			
SVO2-3	Skruška M8x40mm	ks	3			
SVO2-3	Beton	m3	1			
SVO2-3	Piesok zášypový 5 m3 = 5 x 1,511 t/m3	t	7,5			
SVO2-3	Plastová rúrka PVC D20 (odvodnenie päteb)	m	1			
SVO2-3	Výstražná krycia fólia červená hr. 0,1mm, šírka 300mm	m	55			
SVO2-3	Svietidlo VOLTANA 3 55 W	ks	2			
SVO2-3	Stožiar oceľový 6m STK 76/60/3 Zn voľknutý	ks	3			
SVO2-3	Výložník jednoramenný typ V1T-20-76	ks	2			
SVO2-3	Stožiarová rozvodnica EKM 1271-1D2-4-16	ks	2			
SVO2-3	Vodič CY10 zž	m	0,6			
SVO2-3	Štílok káblový popisovací 65x25mm piast	ks	4			
	Spolu					
	PPV 2%					
	Podružný materiál 3%					
	Doprava 2,8%					
	Presun hmôt 1%					
	Zaobstarávacía prírážka 10%					
	Celkom					

Výkaz výmer prác a materiálu

2

Akcia: ZBERNÝ DVOR
 Miesto: Smežany, okr. Spišská Nová Ves
 Objekt: SO-10 Vonkajšie elektrické rozvody
 Investor: OBEC SMIŽANY

Č.pol. cenníka	Skrátený popis	M.J.	Množstvo	Bez DPH		S DPH	
				J.cena €	Spolu €	J.cena €	Spolu €
21M	Montáž - Vnútročné rozvody						
EL1	Svetidlo nástenné, 230V, do 100W, so senzorom, IP44	ks	1				
EL2	Svetidlo žiarivkové 230V, 2x40W, IP20	ks	2				
	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	11				
	Spínač č.1, 230V,6A, IP44 - ABB 3563-018298	ks	2				
	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	5				
	Inštalčná krabica na omlietku štvorcová so svorkovnicou	ks	2				
	Lišta 20x15	m	6				
	Lišta 40x25	m	20				
XS1	Zásuvka krabicová 230V-16A, IP44, SCAME	ks	3				
XS2	Zásuvka krabicová dvojitá horizontálna 230V-16A, IP44,	ks	2				
XS3	Zásuvka 3P 400V-32A, IZN 3253	ks	1				
XS4	Zásuvka kombinovaná, 230/400V-16A IZVZ 1653	ks	1				
	CYKY-J 5x2,5	m	4				
	CYKY-J 3x2,5	m	36				
EH1	Ohrivač vody zásobníkový 5l, 230V-1,5kW	ks	1				
EH2	Konvektorový ohrievač, 230V-2kW	ks	2				
	Lišta 40x25	m	26				
RH1	Montáž RH	ks	1				
	Ukončenie káblu do 5x4 mm ²	ks	4				
	Ukončenie káblu do 3x4 mm ²	ks	22				
	Ukončenie káblu do 5x16 mm ²	ks	2				
HUS	Montáž HUS	ks	1				
hiev.posp.	Vodič CY 16 GNYE ukončenie	ks	5				
dopl.posp.	Vodič CY 6 GNYE ukončenie	ks	5				
	Upevnenie stĺžaru pre svetlá	ks	1				
	Spolu						
	PPV 2%						
	Čelkom						

Inf. Ceny	Nosný materiál - Vnútročné rozvody						
	Vnútročné rozvody						
EL1	Svetidlo nástenné, 230V, do 100W, so senzorom, IP44	ks	1				
EL2	Svetidlo žiarivkové 230V, 2x40W, IP20	ks	2				
	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	11				
	Spínač č.1, 230V,6A, IP44 - ABB 3563-018298	ks	2				
	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	5				
	Inštalčná krabica na omlietku štvorcová so svorkovnicou	ks	2				
	Lišta 20x15	m	6				
	Lišta 40x25	m	20				
	Upevňovací materiál pre lišty - skrutka do dreva	ks	64				
XS1	Zásuvka krabicová 230V-16A, IP44, SCAME	ks	3				
XS2	Zásuvka krabicová dvojitá horizontálna 230V-16A, IP44,	ks	2				
XS3	Zásuvka 3P 400V-32A, IZN 3253	ks	1				
XS4	Zásuvka kombinovaná, 230/400V-16A IZVZ 1653	ks	1				
	CYKY-J 5x2,5	m	4				
	CYKY-J 3x2,5	m	36				
EH1	Ohrivač vody zásobníkový 5l, 230V-1,5kW	ks	1				
EH2	Konvektorový ohrievač, 230V-2kW	ks	2				
HUS	Ekvipotenc.svorkovnica EPS1 v skrinke	ks	1				
hiev.posp.	Vodič CY 16 GNYE	m	5				
dopl.posp.	Vodič CY 6 GNYE	m	5				
	Spolu						
	PPV 2%						
	Podružný materiál 3%						
	Doprava 2,8%						
	Presun hmôt 1%						
	Zaobstarávacía prirážka 10%						
	Čelkom						

Výkaz výmer prác a materiálu

3

Akcia ZBERNÝ DVOR
 Miesto Smižany, okr. Spišská Nová Ves
 Objekt SO-10 Vonkajšie elektrické rozvody
 Investor OBEC SMIŽANY

Č.pol. cenníka	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Bez DPH		S DPH	
				J.cena €	Spolu €	J.cena €	Spolu €
21M	Montáž - Rozvádzač RH						
	Zap. Cu vodičom do 16 mm ²	ks	10				
	Zap. Cu vodičom do 6 mm ²	ks	34				
	Zap. Cu vodičom do 2,5 mm ²	ks	14				
	Montáž prístrojov	ks	15				
	Spolu						
	PPV 2%						
	Celkom						
Inf. Ceny	Nosný materiál - Rozvádzač RH						
RH	Skriňa Europa 24 modulová	ks	1				
FA01	Istič trojpólový PR83 B25/3	ks	1				
F11	Chránič PFB4-B40/0,03A	ks	1				
FA1,FA2	Istič trojpólový PR83 C16/3	ks	2				
FA3	Istič jedнопólový PR61 B10/1	ks	1				
FA4	Istič jedнопólový PR61 B16/1	ks	1				
FA5	Istič jedнопólový PR61 B8/1	ks	1				
FIFA2,3,4	Kombinovan prúdový chránič PFI2 B10/0,03	ks	3				
FIFA5,6	Kombinovan prúdový chránič PFI2 C8/0,03	ks	2				
Q1	Spínač modulárny RV61+N -25A	ks	1				
	Vodič CY 6	m	1				
	Vodič CY 4	m	2				
	Vodič CY 2,5	m	4				
	Upevňovacia lišta DIN 35/0,5 PL 18,01	ks	2				
PE	Svorkovnica PE 15 DIN zelená	ks	1				
N	Svorkovnica N 15 DIN modrá	ks	1				
	Spolu						
	PPV 2%						
	Podružný materiál 3%						
	Doprava 2,8%						
	Presun hmôt 1%						
	Zaobstarávacia práčka 10%						
	Celkom						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
ZBERNÝ DVOR
Objekt:
SO 12 - ZÁCHYT A ODVEDENIE ZRÁŽKOVÝCH V6D

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Smižany
Zhotoviteľ:
Smižianske služby s.r.o RSP
Projektant:
Ing. Milošlav Havaš
Spracovateľ:
Ing. Janka Pokryvková
Poznámka:

KS:
Dátum: 13.03.2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 52355187
IČ DPH: SK2120991959
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
DPH znížená		10,00%	
Cena s DPH	v EUR		

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

07 JÚN 2023

07 JÚN 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 12 - ZÁCHYT A ODVEDENIE ZRÁŽKOVÝCH VŔD

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

2 - Zakladanie

4 - Vodorovné konštrukcie

5 - Komunikácie

8 - Rúrové vedenie

99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:

ZBERNÝ DVOR

Objekt:

SO 12 - ZÁCHYT A ODVEDENIE ZRÁŽKOVÝCH VÔD

Miesto:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Smižany

Projektant:

Zhotoviteľ:

Smižianske služby s.r.o RSP

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	92,000		
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepkivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	92,000		
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	92,000		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	368,000		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	92,000		
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	156,400		
7	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,500		
8	M	583410004100.S	Štrkodrva frakcia 0-22 mm	t	29,700		
9	K	181101102.S	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hĺbke 1 až 4	m2	135,000		

D 2 Zakladanie

10	K	211971122	Zhotov. oplášť, výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze	m2	279,936		
11	M	6936851300	Geotextília netkaná polypropylénová 300g/m2	m2	279,936		
12	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	135,000		

D 4 Vodorovné konštrukcie

13	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	15,700		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 5 Komunikácie

14	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	135,000		
----	---	-------------	---	----	---------	--	--

D 8 Rúrové vedenie

15	K	8212719R0	Prepojenie potrubia so vsakovým objektom	ks	5,000		
16	K	871356028	Montáž kanalizačného PVC potrubia DN 200	m	18,000		
17	M	286110002800	Rúra kanalizačná PVC DN 200, dl. 1 m	ks	19,800		
18	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	18,000		
19	K	89417000R	Montáž vsakovacích blokov	m3	22,356		
20	M	286650000303	Vsakovacie blok Drenblok DB30 pre vsakovanie dažďovej vody	ks	207,000		
21	M	28664000CRC01	Odlučovač ropných látok ORL-INOXfilter CRC do uličnej vpuste	ks	4,000		
22	K	89417001R	Vsakovacia skúška, protokol o meraní	ks	1,000		

D 99 Presun hmôt HSV

23	K	998276101	Presun hmôt pre odvodnenie	t	115,361		
----	---	-----------	----------------------------	---	---------	--	--