

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení /ďalej len ako „zmluva“/

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Moravany nad Váhom

V jeho mene konajúci:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Moravany nad Váhom

Obecný úrad Obec Moravany nad Váhom, Kostolecká 175/4,

Ing. Peter Hulman, starosta obce

00312789

2020530919

SLSP, a.s.

SK0709000000005029180896

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený rokovať vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Číslo telefónu:

Číslo faxu/mail:

Registrácia:

/ďalej v texte „zhotoviteľ“, v príslušnom gramatickom tvare/

BATEA-STAV, s.r.o.

Viničnianska cesta 1, 902 01 Pezinok

Ing. Jozef Tuma, konateľ

Ing. Jozef Tuma, konateľ

Ing. Jozef Tuma, konateľ

35739312

2020203834/ SK2020203834

Poštová banka a.s.

SK25 6500 0000 0000 2155 9151

0903 702 794

batea@batea.sk

2. Predmet plnenia diela

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) v rámci výzvy na predkladanie ponúk s názvom zákazky „**Zateplenie obvodového plášťa Požiarnej zbrojnice Moravany nad Váhom**“.
2. Rozsah dodávky materiálov a prác sa riadi podrobným výkazom výmer uvedeným v cenovej ponuke ako aj v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3. Doba zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v období najneskôr do 3 mesiacov od zaslania písomnej objednávky.
2. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
3. Dielo sa považuje za dokončené dňom, ktorým ho zhotoviteľ odovzdá na základe preberacieho protokolu objednávatel'ovi.

4. Cena diela

1. Cena diela je zmluvná cena stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu platnú počas celej doby vykonávania diela.

2. ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA POŽIARNEJ ZBROJNICE MORAVANY NAD VÁHOM :

Zmluvná cena bez DPH: 88.515,73 €
20% DPH: 17.703,15 €
Zmluvná cena vrátane DPH: 106.218,88 €

3. Cena diela je stanovená na základe: výsledku verejného obstarávania uvedeného v čl. 2 bode 1 tejto zmluvy.

4. Cena za dielo je cena maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené.

5. Cena diela bude financovaná z vlastných prostriedkov obce a rozpočtových prostriedkov v rámci žiadosti podávanej na Environmentálny fond, činnosť L8.

6. V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela:

6.1 V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca a) v nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo b) zmeny cien materiálov na trhu; v súvislosti s opatreniami šírenia vírusu Covid 19 alebo inými objektívnymi okolnosťami (ide o okolnosť, ktorú nemôže Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa vopred predvídať), Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy.

6.2 Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), ktorý bol ocenený v položkovitom výkaze výmer, predloženom vo verejnom obstarávaní, a nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), za ktorú musí Zhotoviteľ materiál nakúpiť pri realizácii Diela, vrátane identifikácie výrobcu, typového označenia materiálu a identifikácie dodávateľa materiálu, od ktorého predmetný materiál nakúpi.

6.3 K zmene jednotkovej ceny materiálu môže zo strany Zhotoviteľa prísť na základe písomnej dohody zmluvných strán, pričom maximálne navýšenie jednotkovej ceny predmetného materiálu je 20 % oproti jednotkovej cene materiálu uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.

7. Zároveň platí, že súčtom všetkých zmien ceny Diela nedôjde k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zároveň k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

5. Platobné podmienky

1. Úhrada nákladov za práce a dodávky sa vykoná na základe faktúry – účtovného dokladu (ďalej len „faktúra“, v príslušnom gramatickom tvare) po odovzdaní diela.

2. Lehota splatnosti faktúry bude do 60 dní od doručenia objednávateľovi. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.

3. Miestom pre doručovanie faktúry s prílohami v písomnej forme je uvedené v bode číslo 1.1 predmetnej zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru s prílohami v dvoch vyhotoveniach.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplataenia zhotoviteľovi na doplnenie.

6. Zhotovenie a odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané dielo bez väd a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie podľa tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Úradu vlády Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím dotácie. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.

7. Zodpovednosť za spôsobené škody

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne porušením každého jeho záväzku, je objektívna.
2. Pokiaľ vzniknú škody na diele alebo jeho častiach počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
3. Ak vznikne škoda na hnutel'ných a/alebo nehnuteľných veciach objednávateľa, prípadne ak v dôsledku konania zhotoviteľa dôjde k svojvoľnému uzatvoreniu miestnych komunikácií, alebo k porušeniu inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

8. Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným v SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným, alebo v zmluve predpokladaným účelom.
2. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
3. V prípade zistených väd alebo nedorobkov diela (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, resp. vlastností diela alebo niektorej jeho časti) je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi nárok zo záruky za akosť diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom povahe a závažnosti uznanej vady alebo nedorobku.
4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni uznané vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom na ich úhradu môže použiť finančné prostriedky určené ako záruka. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

5. Ak zhotoviteľ neodstráni uznané vady a nedorobky diela do 15 (pätnásť) dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín odstránenia uznaných väd a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný bez vyzvania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom sto EUR) za každú uznanú vadu alebo nedorobok a deň omeškania. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Nespĺnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť uznanú vadu po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vadu diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
7. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
8. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku v trvaní 60 (šesťdesiat) mesiacov na celý predmet diela.

9. Zmluvné pokuty, sankcie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ súhlasí so započítaním zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, na ktorej zaplatenie má nárok objednávateľ voči akejkolvek jestvujúcej pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že nárok objednávateľa na náhradu škody nie je dotknutý zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom podľa článku 9. zmluvy.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne a včas podľa článku 3. zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu objednávateľovi za neuvolnenie a nevypratanie miesta plnenie diela v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) vo výške 30,- EUR (slovom tridsať EUR) za každý deň omeškania.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania s realizáciou diela, odovzdaním diela objednávateľovi alebo s dokončením diela (nedodržanie termínu), a to aj z dôvodu odstraňovania zistených väd a nedorobkov, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny za dielo bez DPH v rozsahu realizovanej etapy za každý aj začatý deň omeškania.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého splnením je v omeškaní.

10. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a nadobúda účinnosť : A) schválením žiadosti podávanej na Environmentálny fond v rámci časti L8 B) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Obsah tejto zmluvy sú oprávnené zmluvné strany meniť výlučne písomnou dohodou formou očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť pevnú a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a dva zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

Príloha č. 1 – výkaz výmer

Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie k subdodávkam

V Pezinku, dňa 12.07.2022

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:




Príloha č. 2 zmluvy:

Zoznam subdodávateľov
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač: ...BATEA-STAV, s.r.o., so sídlom Viničnianska cesta 1, 902 01 Pezinok,
IČO: 35739312 týmto vyhlasujem, že v zákazke s nízkou hodnotou - predmet zákazky:
„Zateplenie obvodového plášťa Požiarnej zbrojnice Moravany nad Váhom“

1. **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch);
2. ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne:~~
 - A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch:
 - B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

V Pezinku, dňa 12.7.2022



.....
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zateplenie obvodového plášťa Požiarnej zbrojnice Moravany nad Váhom	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ	BATEA-STAV, s.r.o., Viničnianska cesta 1, Pezinok			
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		23.06.2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 194,83	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 79 201,63	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 449,93	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 6 329,27	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 87 175,66	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 340,07

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 88 515,73 24 DPH 20,00 % z 88 515,73 17 703,15 25 Cena s DPH (r. 23-24) 106 218,88 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie 0,00
---	------------------------------	---



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zateplenie obvodového plášťa Požiarnej zbrojnice Moravany nad Váhom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BATEA-STAV, s.r.o., Viničnianska cesta 1, Pezinok

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23.06.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Zateplenie obvodového plášťa Požiarnej zbrojnice Moravany nad Váhom	88 515,73	17 703,15	106 218,88	1 340,07	87 175,66	0,00	0,00	0,00
1	Zateplenie obvodového plášťa	81 530,59	16 306,12	97 836,71	741,67	80 788,92	0,00	0,00	0,00
2	Zateplenie obvodového plášťa - neoprávnené náklady	6 985,14	1 397,03	8 382,17	598,40	6 386,74	0,00	0,00	0,00
	Celkom	88515,73	17703,15	106 218,88	1 340,07	87 175,66	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie obvodového plášťa Požiarnej zbrojnice Moravy nad Váhom

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BATEA-STAV, s.r.o., Viničnianska cesta 1, Pezinok

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						76 262,386	0,000
1 Zemné práce						5 168,878	0,000
1	132211101.S	v.č.C 1.2 - búracie práce ozn.C - Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	30,736	116,149	3 569,956	0,000
2	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	9,221	24,720	227,943	0,000
3	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,537	10,740	91,687	0,000
4	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m- 17km - odvoznú vzdialenosť určí dodávateľ stavby	m3	145,129	0,955	138,598	0,000
5	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	8,537	14,848	126,757	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,537	1,308	11,166	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,367	31,294	480,895	0,000
8	174101102.S	Zásyp sypaninou s urovaním povrchu zásypu - vykopanou zeminou	m3	22,199	23,509	521,876	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						55 071,198	0,000
9	238902051r	Očistenie povrchu betónových základových konštrukcií - pod izolácie	m2	44,597	9,566	426,615	0,000
10	610991111	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov okien a dverí	m2	36,670	2,775	101,759	0,000
11	610991111r	Zakrývanie parapetných dosiek pred znečistením	m2	7,825	2,188	17,121	0,000
12	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	463,007	1,663	769,981	0,000
13	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová + penetrácia	m2	463,007	28,117	13 018,368	0,000
14	622466111	Prednástretek ručné nanášanie podklad pre vyrovnávaciu maltu	m2	185,304	13,790	2 555,342	0,000
15	622466122	Príprava vonkajšieho podkladu stien spevňovačom omietky	m2	277,703	7,661	2 127,483	0,000
16	622466136	Vonkajšia omietka stien vyrovnávací, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 15 mm - 40% z plochy fasády	m2	185,304	23,169	4 293,308	0,000
17	622481119	E13 - Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	51,133	15,272	780,903	0,000
18	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm - E5	m2	33,982	3,769	128,078	0,000
19	625250248.S	E4 - Kontaktný zatepľovací systém z expandovaného polystyrénu EPS-70F hr. 100 mm - bez omietky - vč. hmoždiniek, armovacej sieťky..	m2	70,538	57,196	4 034,491	0,000
20	625250252.S	E1 - Kontaktný zatepľovací systém z expandovaného polystyrénu EPS-70F hr. 140 mm - bez omietky - vč. hmoždiniek, armovacej sieťky..	m2	59,378	73,130	4 342,313	0,000
21	625250542.S	E9 - Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti z extrudovaného polystyrénu hr. 40 mm - bez omietky - vč. hmoždiniek, armovacej sieťky..	m2	42,008	53,348	2 241,043	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	625250546.S	E6 - Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 80 mm z extrudovaného polystyrénu - bez omietky - vč. hmoždínok, armovacej sieťky..	m2	29,224	66,529	1 944,243	0,000
23	625250552.S	E3 - Kontaktný zatepľovací systém z extrudovaného polystyrénu XPS soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 140 mm - bez omietky - vč. hmoždínok, armovacej sieťky..	m2	11,159	101,084	1 127,996	0,000
24	625250732.S	E7, E8 - Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny TF Profi hr. 40 mm - bez omietky - vč. hmoždínok, armovacej sieťky..	m2	218,604	54,892	11 999,611	0,000
25	625250737.S	E5 - Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny TF Profi hr. 100 mm - bez omietky - vč. hmoždínok, armovacej sieťky..	m2	33,982	72,929	2 478,273	0,000
26	625250739.S	E2 - Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny TF Profi hr. 140 mm - bez omietky - vč. hmoždínok, armovacej sieťky..	m2	19,400	83,919	1 628,029	0,000
27	625250761.S	E11 - Kontaktný zatepľovací systém ostena a nadpražia z minerálnej vlny TF Profi hr. 20 mm - bez omietky - vč. hmoždínok, armovacej sieťky.. vid' Rez 1-1', rez 2-2'-dverné otvory	m2	5,000	63,711	318,555	0,000
28	625251421	E12 - Kontaktný zatepľovací systém ostena a nadpražia hr. 20 mm z extrudovaného polystyrénu XPS v soklovej oblasti - bez omietky - vč. hmoždínok, armovacej sieťky.. vid' Rez 1-1', rez 2-2'-dverné otvory	m2	0,460	49,444	22,744	0,000
29	625251562	E10 - Kontaktný zatepľovací systém ostena a nadpražia okien hr. 20 mm - štandardné riešenie z expandovaného polystyrénu EPS-70F - bez omietky - vč. hmoždínok, dilatčných lišt , armovacej sieťky..	m2	15,488	46,161	714,942	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 823,885 0,000

30	931994131.S	Tesnenie styku parapetných dosiek a iných klampiarských konštrukcií a KZS	m	108,700	5,618	610,677	0,000
31	941941042.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	380,000	4,151	1 577,380	0,000
32	941941292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	380,000	2,621	995,980	0,000
33	941941842.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	380,000	2,795	1 062,100	0,000
34	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	380,000	2,964	1 126,320	0,000
35	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	380,000	1,077	409,260	0,000
36	944945012.S	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky do 2 m	m	9,000	15,437	138,933	0,000
37	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky do 2 m	m	9,000	3,033	27,297	0,000
38	944945812.S	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m	m	9,000	3,442	30,978	0,000
39	952901111	Vyčistenie plochy okolo budovy po ukončení prác	m2	150,000	6,940	1 041,000	0,000
40	953923023.S	Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo (lastovičky a belorítky) z drevobetónu s 3 a viac hniezdami	ks	4,000	11,565	46,260	0,000
41	59182000120 0.S	Vtáčie hniezdo pre belorítky, trojhniezdo, drevobetón, švxvhr 520x160x175 mm	ks	4,000	48,707	194,828	0,000
42	953945101	Soklový profil SL 14 (hliníkový)	m	36,674	17,891	656,135	0,000
43	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	161,490	4,040	652,420	0,000
44	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) a integrovanou sklotextilnou mriežkou	m	77,300	5,093	393,689	0,000
45	953995407.S	APU Okenný a dverový začisťovací a dilatčný profil	m	55,050	9,476	521,654	0,000
46	953995434.Sr	Úprava podkladu pred osadením vonkajších parapetných dosiek - vytvorenie protipožiarneho zámku armovacou stierkou a mriežkou	m	15,650	23,879	373,706	0,000
47	968071125.S	Vyvesenie kovových dvierok k HUP	ks	1,000	1,782	1,782	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
48	978015251	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 40 %, - 0,02300t	m2	463,260	1,514	701,376	0,000
49	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,818	23,226	251,259	0,000
50	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km /24km/ - odvoznú vzdialenosť si určí dodávateľ stavby	t	259,632	0,744	193,166	0,000
51	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,818	17,771	192,247	0,000
52	979087113.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,818	24,782	268,092	0,000
53	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	10,818	92,294	998,436	0,000
54	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3 - odvoz odpadu a obalov z použitého materiálu pri zateplení	ks	3,000	452,970	1 358,910	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 198,425 0,000

55	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	35,349	62,192	2 198,425	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 4 526,536 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 430,011 0,000

56	711170190.S	Zvislý hydroakumulačný a drenážny pás - Profilovaná fólia z HDPE	m2	47,510	15,328	728,233	0,000
57	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	68,000	9,805	666,740	0,000
58	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	8,554	4,096	35,038	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 2 406,612 0,000

59	764317800	v.č.C 1.2 - búracie práce ozn.B - Demontáž oplechovania striešky prístavku -0,00742t	m2	1,300	2,076	2,699	0,000
60	764352666	Montáž objímky z hliníkového farebného Al plechu, kruhové s priemerom 80 - 150 mm	ks	12,000	6,149	73,788	0,000
61	55344007090 0	Objímka DN100 s hrotom 150mm	ks	4,000	6,136	24,544	0,000
62	55344007090 0r	Objímka DN100 s hrotom 300mm	ks	8,000	9,363	74,904	0,000
63	764359432	K7 - Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farebného PZf plechu, pre pododkvaповé žľaby rozmerov 200x300x400 mm	ks	4,000	62,561	250,244	0,000
64	764359432r	Úprava zaústenia zvodov dažďovej vody zo strešného plášťa do kotlíka	ks	4,000	54,304	217,216	0,000
65	764410770	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane bočných kritiek do r.š. 500 mm	m	15,650	47,001	735,566	0,000
66	764410850	v.č.C 1.2 - búracie práce ozn.A - Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	15,650	2,277	35,635	0,000
67	764430750	Oplechovanie muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov do r.š. 600 mm - oplechovanie hlavy sušiarne hadíc	m	5,600	52,231	292,494	0,000
68	764430798	Celoplošné lepenie oplechovania muríva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov - oplechovanie prístavku v zadnej časti budovy	m2	1,300	106,501	138,451	0,000
69	764430840	Demontáž oplechovania hlavy sušiarne hadíc rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	5,600	2,121	11,878	0,000
70	764454431	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm - spätná montáž jestvujúcich zvodov	m	14,400	14,695	211,608	0,000
71	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm vrátane kolien	m	5,100	46,583	237,573	0,000
72	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	16,800	1,913	32,138	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
73	764456923	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, manžeta ochranná výšky 400 mm, s priemerom 160 mm	ks	4,000	6,327	25,308	0,000
74	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14,810	2,874	42,566	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 277,423 0,000

75	767312732r	Výroba, dodávka a osadenie kovových dvierok k HUP vrátane náterov	ks	1,000	190,637	190,637	0,000
76	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t - demontáž držiaka na zástavy	kg	30,000	2,809	84,270	0,000
77	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,685	1,493	2,516	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery 412,490 0,000

78	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	13,000	12,585	163,605	0,000
79	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	13,000	13,904	180,752	0,000
80	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	13,000	5,241	68,133	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 741,671 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 741,671 0,000

81	000600011	Zariadenie staveniska - napr. prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia -,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95%	kpl	1,000	741,671	741,671	0,000
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------	-------

Celkom 81 530,593 0,000

ROZPOČET

Stavba: Zateplenie obvodového plášťa Požiarnej zbrojnice Moravy nad Váhom

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa - neoprávnené náklady

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BATEA-STAV, s.r.o., Viničnianska cesta 1, Pezinok

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 23. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						3 134,068	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						1 812,718	0,000
1	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - okapový chodník	m3	5,379	195,679	1 052,557	0,000
2	631351101	Debnenie - zhotovenie	m2	7,840	24,871	194,989	0,000
3	631351102	Debnenie - odstránenie	m2	7,840	6,836	53,594	0,000
4	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného pod mazaniny	m3	5,123	99,859	511,578	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						22,552	0,000
5	971038251	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic alebo tvárnic veľ. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t - kruhový prierez Js 150mm v atike pre osadenie plastového chrliča	ks	4,000	5,638	22,552	0,000
99 Presun hmôt HSV						1 298,798	0,000
6	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,339	60,865	1 298,798	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						3 252,668	0,000
712 Izolácie striech						699,102	0,000
7	712300941.S	Oprava povlakovej krytiny striech plochých do 10°-priplatok k cene za opravovaný kus do 2 m2, fóliami termoplastickými	ks	4,000	5,195	20,780	0,000
8	712973245.Sr	v.č.C 1.3 - Oprava povlakovej krytiny striech plochých do 10°	m2	4,000	72,417	289,668	0,000
9	713361113r	D+M - Vyplnenie otvoru v streche po demontáži strešného vtoku striekanou tepelnou izoláciou	ks	4,000	93,025	372,100	0,000
10	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	4,354	3,802	16,554	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						1 317,723	0,000
11	764441410	Montáž - Balkónový chrlič z pozinkovaného farbeného PZf plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	4,000	25,860	103,440	0,000
12	28663002010 0.S	Plastový chrlič s integrovanou PVC manžetou DN 110mm na napojenie na jestv. krytinu /vložit' do prierazu v atike/	ks	4,000	297,825	1 191,300	0,000
13	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	7,983	2,879	22,983	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						1 235,843	0,000
14	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	5,000	15,872	79,360	0,000
15	767834102	Montáž ochranného koša zvaráním	m	3,200	9,528	30,490	0,000
16	767995225	Výroba atypického výrobku - rebríka	kg	125,000	7,643	955,375	0,000
17	55343000120 0	Rebrík oceľový zvislý s ochranným košom vrátane náterov	ks	1,000	159,186	159,186	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,104	1,411	11,432	0,000

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 598,402 0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 598,402 0,000

19	000600011	Zariadenie staveniska - napr. prevádzkové kancelárie a sklady, energie a sociálne zariadenia -,chemické WC....(podľa zborníka objektivizovaných VRN, sadzby zariadenia staveniska) 0,95%	kpl	1,000	598,402	598,402	0,000
----	-----------	--	-----	-------	---------	---------	-------

Celkom 6 985,138 0,000