

Zmluva o dielo  
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb.  
Obchodného zákonníka

číslo zmluvy : ZoD 2023/06/06

## I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: **Obec Cífer, Nám. A.Hlinku 31, 919 43 Cífer**  
V zastúpení : Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  
a) zmluvných: Mgr. Maroš Sagan, PhD  
b) technických:  
IČO: 00 312 347  
DIČ: 2021133697  
Bankové spojenie: účet vedený vo VUB Banke a.s.  
IBAN: SK42 0200 0000 0035 5160 9959
- 1.2. Zhotoviteľ: **CS, s.r.o.**  
**Strojárska 5487, Trnava 917 02**  
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.  
Oprávnený zastupovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Igor Baďura, konateľ s.r.o.  
Bankové spojenie: VUB, a.s.  
IBAN: SK1502000000002440132356  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: SK1211110000001212273208  
IČO: 44101937  
PSČ: 917 02 číslo tel.: 033/ 29 33 290  
IČ DPH: SK2022578954 číslo fax.: 033/ 29 33 291  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21753/T

## II. Východiskové podklady

- 2.1. Východiskové údaje
- 2.1.1. Názov stavby: Školská telocvičňa – práce navyše  
2.1.2. Miesto stavby: Obec Cífer

## III. Predmet plnenia

- 3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavby: „Školská telocvičňa – práce navyše“ v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.5.2023 a zmluvného rozpočtu stavby.
- 3.2. Zmluvne nedohodnuté práce nevyhnutné pre realizáciu predmetu zmluvy je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky písomnej dohody zmluvných strán k tejto ZoD o rozsahu, kvalite, termíne a cene dodávky s výnimkou prípadov, keď zhotoviteľ nie je na takéto práce vybavený.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

## IV. Čas plnenia

4.1. Termín realizácie diela: jún 2023

4.2. Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, neplynie lehota a objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.

4.3. Spolupôsobenie objednávateľa spočíva:

4.3.1. v odovzdaní dokladov, ktoré musia byť dostatočné na realizáciu diela,

4.3.2. v zabezpečení vyjadrení správcov inžinierskych sietí a vyjadrení orgánov miestnej samosprávy a štátnej správy k realizácii predmetnej stavby,

4.3.3. v zabezpečení vytyčenia inžinierskych sietí,

4.3.4. v odovzdaní staveniska za podmienok dohodnutých v bode 8.2. článku VIII. v termíne najneskôr do 2 dní pred realizáciou stavby,

4.3.5. v dodržaní platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy.

4.4. Odovzdanie staveniska:

4.4.1. O odovzdaní a prevzatí vyprataneho staveniska, zbaveného práv tretích osôb, spíšu zmluvné strany zápis, ktorý podpíšu k tomu oprávnení zástupcovia,

4.4.2. Ak počas realizácie diela vznikne potreba vydania povolení, resp. rozhodnutí, objednávateľ sa zaväzuje tieto zabezpečiť.

4.5. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť zmenu konečného termínu ukončenia za týchto podmienok:

4.5.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokiaľ ju objednávateľ odsúhlasil,

4.5.2. pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ,

4.5.3. v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zhotoviteľa a bráni postupu prác. Zhotoviteľ je povinný ihneď túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi. Po dobu trvania prekážky je zhotoviteľ povinný prerušiť výkon na zhotovenom diele a po túto dobu sa nedostáva do omeškania so splnením záväzku podľa tejto zmluvy. Po zániku prekážky objednávateľ a zhotoviteľ posúdia jej vplyv na dohodnutý termín ukončenia a dodatkom k zmluve ho prípadne upraví.

4.6 Zhotoviteľ bez meškania a písomne informuje objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela a ktorá má vplyv na termín dokončenia.

4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedených termínoch za predpokladu klimatických podmienok umožňujúcich riadne vykonanie diela, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN. Nepriazeň počasia neumožňujúca realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a tejto zmluvy je dôvodom na zmenu termínu realizácie o dobu trvania nepriazne, t.j. v prípade nepriaznivého počasia (trvalé dažde, mráz) práce budú zastavené a realizované až pri vhodných poveternostných podmienkach.

4.8. V prípade, že v priebehu vykonávania diela dôjde k prerušeniu vykonávania diela z viny objednávateľa, posúva sa termín ukončenia diela o zodpovedajúci počet dní takéhoto prerušenia vykonávania diela a objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, ktoré mu z prerušenia vykonávania diela vzniknú, to neplatí v prípade, že k prerušeniu vykonávania diela dôjde zároveň z viny zhotoviteľa.

4.9. Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky projektu, bezodkladne na ne upozorní objednávateľa. Na základe takéhoto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatku projektu. O čas potrebný na odsúhlasenie zmien vyplývajúcich z nedostatkov projektovej dokumentácie bude predĺžená lehota výstavby.

4.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

## V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 84 593,75,- EUR |
| DPH 20%:      | 16 918,75- EUR  |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Cena celkom:</b> | <b>101 512,50,- EUR</b> |
|---------------------|-------------------------|

5.2. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. Cena nemôže byť menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. Prípadné práce, ktoré nebudú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa a budú nevyhnutné pre realizáciu stavby budú považované za navyše práce, budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami v stavebnom denníku zhotoviteľa a budú podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zmena ceny bude objednávateľom odsúhlasená za takýchto podmienok:

- na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa
- pri zmene výšky DPH.

5.3. Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, resp. v ocenených odchýlkach bude používať jednotkové ceny z týchto rozpočtov,
- b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytli, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu v aktuálnej cenovej úrovni platnej v dobe vykonania diela, ktorú musí objednávateľ odsúhlasiť.

5.4. Zmluvne strany sa dohodli, že v prípade ak od podania cenovej ponuky, respektíve uzavretia zmluvy o dielo príde k navýšeniu cien vstupov o viac ako 5 % oprávňuje to zhotoviteľa vypracovať aktuálnu kalkuláciu zmluvných jednotkových cien, pri ktorých prišlo k zmene.

Uvedená kalkulácia podložená výpočtami a podkladmi potvrdzujúcimi toto navýšenie (napr. potvrdenia nárastu cien od výrobcov, aktualizované cenníky,...) bude predložená objednávateľovi na odsúhlasenie. Následne bude podkladom na úpravu zmluvného rozpočtu. V prípade, že medzi objednávateľom a zhotoviteľom nedôjde k dohode, oprávňuje to zhotoviteľa nerealizovať položky rozpočtu, pri ktorých prišlo k uvedenému nárastu.

## VI. Platobné podmienky

6.1 Fakturácia prebehne po ukončení diela. Fakturované budú skutočne vykonané práce.

6.2 Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávateľom, alebo ním poverenou osobou podpísaný súpis vykonaných prác predložený objednávateľovi zhotoviteľom. Dátum predloženia a prevzatia tohto súpisu prác bude zaevidovaný v stavebnom denníku.

6.3 Objednávateľ je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3 dní po predložení zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ tak nevykoná, zhotoviteľ bude považovať súpis prác za objednávateľom odsúhlasený a následne mu bude zhotoviteľom odoslaná faktúra.

6.4 Splatnosť faktúr je 30 dní po doručení faktúry objednávateľovi.

6.5 Neuhradenie ktorejkoľvek faktúry v lehote splatnosti oprávňuje zhotoviteľa okamžite zastaviť stavebné práce až do doby úhrady, bez možnosti uplatniť zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

6.6 Vlastníctvo ku stavbe prejde na objednávateľa až po úplnom zaplatení ceny diela.

## VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2. Zhotoviteľ poskytne na dodané práce záruku na dobu **36 mesiacov**.

7.3. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác.

7.4. Zhotoviteľ v lehotách zlučiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou, maximálne však do 7 dní, musí opraviť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady závady a nedostatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky. Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa určuje lehota nástupu na opravu maximálne do troch dní. Zodpovednosť za vady nesie zhotoviteľ, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto vady odstrániť bezplatne a v lehote určenej objednávateľom.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.

## VIII. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2. Vlastníkom zhotovovaného diela až do úplného zaplatenia ceny diela podľa čl. VI. tejto zmluvy je zhotoviteľ.

8.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do: **22.6.2023**

Zároveň odovzdá nasledovné doklady:

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov,
- vypratané stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Zhotoviteľ bude realizovať práce v úzkej spolupráci so stavebným dozom objednávateľa, bude sa riadiť jeho pokynmi uvedenými v stavebnom denníku a ten bude koordinovať stavebné práce tak, aby nedošlo u zhotoviteľa k ohrozeniu možnosti zrealizovať dielo v dojednanom termíne. V opačnom prípade dôjde k predĺženiu termínu ukončenia o počet dní o ktoré nebolo možné práce zrealizovať z dôvodu neuvolnenia staveniska,
- zápisnica z odovzdania staveniska je neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
- 

8.4. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora: Peter Bobek

8.5. Zhotoviteľ poveruje splnením dodávky predmetných prác vo funkcii stavbyvedúci: Rastislav Krajčovič

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach a dávať k podpisu povereným osobám za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu.

8.7. Objednávateľ je povinný k zápisom uvedeným v stavebnom denníku vyjadriť sa do troch dní od vykonania zápisu. Inak s obsahom zápisu súhlasí.

8.8. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.

8.9. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozora. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.

8.10. Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa Obchodného zákonníka.

8.11. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností ustanovení zmluvy, oneskorením a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

8.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu pracovníkov v zmysle č. 124/2006 Z. z. zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy vykonávané a v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BOZP a PO. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, požiar a pod) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti neodkladne oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrenie.

8.13. Zhotoviteľ nesmie vykonať práce, pokiaľ by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia. Tieto skutočnosti zapíše do stavebného denníka.

8.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.15. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy o dielo. Nepodstatné materiály môže použiť aj iné, pri dodržaní kvality, životnosti a parametrov uvedených v technických podkladoch.

8.16. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

8.17. Vadou sa rozumie odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecnými záväznými technickými normami.

8.18. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve o dielo.

## **IX. Zmluvné pokuty**

9.1. V prípade neplnenia dodávok v zmluvne dohodnutej lehote, môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry /t.j. 30 dní od obdržania faktúry objednávateľom/, môže zhotoviteľ požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty faktúry za každý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti.

## **X. Odovzdávanie diela a uvoľnenie staveniska**

10.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku, alebo po jednotlivých funkčných celkoch - objektoch, ak bude tieto možné, alebo potrebné samostatne odovzdať do užívania.

10.2. Za deň plnenia zmluvného záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje deň odovzdania a prevzatia všetkých častí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, prepísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a PD.

10.3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 2 dni vopred, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu.

10.4. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný dať objednávateľovi všetky doklady pre riadne prevzatie diela a to predovšetkým:

- zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých materiálov.

## **XI. Prípád „ Vyššej moci “**

11.1. „ Vyššou mocou “ sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov (živelné pohromy, štátne prevraty a pod.).

11.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní odo dňa takejto udalosti a do 5 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

11.3. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o diele.

## **XII. Zodpovednosť za škodu**

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **XIII. Ostatné dohody**

13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

13.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

## **XIV. Odstúpenie od zmluvy**

14.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

14.2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

14.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

14.4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.

14.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.

14.6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

- 14.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa, ktorý je povinný uhradiť primeranú časť odmeny zodpovedajúcej dielu, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
  - b) preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
  - c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

## XV. Závěrečné ustanovenia

15.1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

15.2. Zmluva je spracovaná v 4-och rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ 2 rovnopisy.

15.3. Zmluvné strany sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

15.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na internetovej stránke Obce Cífer.

15.5. Zmluva bola zverejnená dňa **20 JÚN 2023**

V Cíferi, dňa **20 JÚN 2023**

V Trnave, dňa **20 JÚN 2023**

Mgr. Maroš Sagan, **KDU**, starosta

Objednávateľ

Ing. Igor Bačura - konateľ

Zhotoviteľ

Príloha zmluvy č.1:  
ZMLUVNÝ ROZPOČET STAVBY





### Krycí list rozpočtu

Stavba Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyše práce

Miesto: Cífer

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Cífer

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: CS, s r.o.

IČO:

44101937

DIČ:

| A                    | ZRN                   | Montáž       | Materiál  | ZRN spolu        | B  |                           |                   |           |
|----------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------------|----|---------------------------|-------------------|-----------|
| 1                    | HSV                   | 72 129,14    | 12 464,61 | 84 593,75        | 7  | Ostatné náklady           | 0,00              |           |
| 2                    | PSV                   |              |           |                  |    |                           |                   |           |
| 3                    | MONT                  |              |           |                  | 8  | Kompletačná činnosť       | 0,00              |           |
| 4                    | OST                   |              |           |                  | 9  | HZS                       | 0,00              |           |
| 5                    | VN                    |              |           |                  |    |                           |                   |           |
| 6                    | Spolu                 |              |           | <b>84 593,75</b> | 10 | Spolu                     | <b>0,00</b>       |           |
| C                    | VRN                   |              |           |                  | D  | VRN                       |                   |           |
| 11                   | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] |           | 0,00             | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00 |           |
| 12                   | Sťažené výrobné podm. | 0% z [H+P]   |           | 0,00             | 17 | Horské oblasti            | 0% z [H+P+M] 0,00 |           |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy    | 0% z [H+P+M] |           | 0,00             | 18 | Mimostavenisková doprava  | 0% z [H+P] 0,00   |           |
| 14                   |                       |              |           |                  | 19 |                           |                   |           |
| 15                   |                       |              |           |                  | 20 | Spolu                     | <b>0,00</b>       |           |
| Projektant,rozpočtár |                       |              |           |                  | E  | Celkové náklady           |                   |           |
|                      |                       |              |           |                  | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20  |                   | 84 593,75 |
|                      |                       |              |           |                  | 22 | DPH 20% z                 | 84 593,75         | 16 918,75 |
|                      |                       |              |           |                  | 23 | DPH 0% z                  | 0,00              | 0,00      |
|                      |                       |              |           |                  | 24 | Spolu v EUR               | <b>101 512,50</b> |           |
|                      |                       |              |           |                  | F  |                           |                   |           |

Odberateľ

26 Dodávateľ

IČO:44101937, IČ DPH:SK2022578954  
 č.ú. 2440132356/0200

Odberateľ: Obec Cífer

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CS, s.r.o.

Dátum:

Stavba Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyiac práce

### Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel   | Montáž           | Materiál         | Spolu            | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|---------|
| <b>Navyiac práce</b>   |                  |                  |                  |              |         |
| Objekt: Vyrovnávací penobetón                                | 4 801,52         |                  | 4 801,52         |              |         |
| Objekt: Predstienky z OSB dosiek                             | 2 151,66         |                  | 2 151,66         |              |         |
| Objekt: Podláhady  | 17 416,29        |                  | 17 416,29        |              |         |
| Objekt: WC kabíny, deliace steny s dverami a pisoárové steny | 11 465,83        |                  | 11 465,83        |              |         |
| Objekt: Interiérové dvere                                    | 472,65           |                  | 472,65           |              |         |
| Objekt: Oceľové zárubne a dvere                              | 8 651,28         |                  | 8 651,28         |              |         |
| Objekt Mriežky do dverí a VZT súčasti                        | 3 846,00         |                  | 3 846,00         |              |         |
| Objekt Navyiac práce - plyn                                  | 1 186,52         |                  | 1 186,52         |              |         |
| Objekt Navyiac práce - UK a ZTI                              | 880,96           | 50,38            | 931,34           |              |         |
| Objekt: Protipožiarna prestupy                               | 529,00           |                  | 529,00           |              |         |
| Elektrická požiarna signalizácia / Fire alarm system         | 2 540,28         | 2 087,00         | 4 627,28         |              |         |
| Časť: Hlasová signalizácia požiaru                           | 3 400,66         |                  | 3 400,66         |              |         |
| Objekt Cífer - keramická dlažba a obklad - 1.NP              | 14 786,49        | 10 327,23        | 25 113,72        |              |         |
| <b>Navyiac práce spolu:</b>                                  | <b>72 129,14</b> | <b>12 464,61</b> | <b>84 593,75</b> |              |         |

**Rozpočet Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyac práce / Vyrovnávací penobetón**

Odberateľ: Obec Cífer

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CS, s.r.o.

Dátum:

Zákazka Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyac práce

Objekt: Vyrovnávací penobetón

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo | Montáž          | Materiál    | Cena celkom     |
|--------|--------|-------------|---|----|----------|-----------------|-------------|-----------------|
|        |        |             | <b>Práce HSV</b>  |    |          |                 |             |                 |
|        |        | <b>6</b>    | <b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>   |    |          |                 |             |                 |
| 1      | 11/A 1 | 632450132   | Vyrovnávací penobetón - vyrovnávacia vrstva hr. do 50 mm (dodávka a montáž) | m2 | 463,020  | 7,93            | 0,00        | 3 671,75        |
| 2      | 11/A 1 | 632450132,1 | Vyrovnávací penobetón - obvodová dilatácia (dodávka a montáž)               | m2 | 463,020  | 1,11            | 0,00        | 513,95          |
| 3      | 11/A 1 | 632451922   | Dopravné náklady a presun hmôt  | m2 | 463,020  | 1,33            | 0,00        | 615,82          |
|        |        | <b>6</b>    | <b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>   |    |          | <b>4 801,52</b> | <b>0,00</b> | <b>4 801,52</b> |
|        |        |             | <b>Práce HSV</b>  |    |          | <b>4 801,52</b> | <b>0,00</b> | <b>4 801,52</b> |
|        |        |             | <b>Celkom v EUR</b>   |    |          | <b>4 801,52</b> | <b>0,00</b> | <b>4 801,52</b> |

Rozpočet Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyiac práce / Predstienky z OSB dosiek

Odberateľ: Obec Cífer

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CS, s.r.o.

Zákazka Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyiac práce - Predstienky z OSB dosiek

Objekt: Predstienky z OSB dosiek

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo | Montáž          | Materiál    | Cena celkom     |
|--------|---------|-------------|---|----|----------|-----------------|-------------|-----------------|
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>  |    |          |                 |             |                 |
|        |         | <b>763</b>  | <b>DREVOSTAVBY</b>  |    |          |                 |             |                 |
| 1      | 763/A 1 | 763793112   | Inštalácia predsadená stena, hr. 150 mm, dvojité oceleové konštrukcia + OSB dosky hr. 20 mm | m2 | 25,000   | 82,36           | 0,00        | 2 059,00        |
| 2      | 763/A 1 | 998763201   | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                       | %  | 4,500    | 20,5900         | 0,0000      | 92,6600         |
|        |         | <b>763</b>  | <b>DREVOSTAVBY</b>  |    |          | <b>2 151,66</b> | <b>0,00</b> | <b>2 151,66</b> |
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>  |    |          | <b>2 151,66</b> | <b>0,00</b> | <b>2 151,66</b> |
|        |         |             | <b>Celkom v EUR</b>   |    |          | <b>2 151,66</b> | <b>0,00</b> | <b>2 151,66</b> |

**Rozpočet Cífer - Podlhfady - alternatívy**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Odberateľ:</b> Obec Cífer                   | <b>Spracoval:</b> |
| <b>Projektant:</b>                             | <b>Ks:</b>        |
| <b>Dodávateľ:</b> CS, s.r.o.                   | <b>Dátum:</b>     |
| <b>Zákazka Cífer - Podlhfady - alternatívy</b> |                   |
| <b>Objekt: Podlhfady</b>                       |                   |

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov  | Mj | Množstvo | Montáž           | Materiál    | Cena celkom      |
|--------|---------|-------------|--|----|----------|------------------|-------------|------------------|
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>   |    |          |                  |             |                  |
|        |         | <b>763</b>  | <b>DREVOSTAVBY</b>   |    |          |                  |             |                  |
| 1      | 763/A 2 | 763132110   | SDK podhľad zavesená dvojrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm             | m2 | 190,720  | 39,45            | 0,00        | 7 523,90         |
| 3      | 763/A 2 | 763135010   | SDK kazetový podhľad 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná - bez PO odolnosti | m2 | 272,300  | 34,30            | 0,00        | 9 339,89         |
| 4      | 763/A 2 | 998763301   | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                | ks | 1,000    | 552,50           | 0,00        | 552,50           |
|        |         | <b>763</b>  | <b>DREVOSTAVBY</b>   |    |          | <b>17 416,29</b> | <b>0,00</b> | <b>17 416,29</b> |
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>   |    |          | <b>17 416,29</b> | <b>0,00</b> | <b>17 416,29</b> |
|        |         |             | <b>Celkom v EUR</b>  |    |          | <b>17 416,29</b> | <b>0,00</b> | <b>17 416,29</b> |

Odberateľ: Obec Cífer

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CS, s.r.o.

Dátum:

Zákazka Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyac práce

Objekt: WC kabíny, deliace steny s dverami a písoárové steny

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov  | Mj | Množstvo | Montáž           | Materiál    | Cena celkom      |
|--------|---------|-------------|--|----|----------|------------------|-------------|------------------|
|        |         |             | Práce PSV  |    |          |                  |             |                  |
|        |         | <b>766</b>  | <b>STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE</b>   |    |          |                  |             |                  |
| 1      | 766/A 1 | 632450132   | Dodávka a montáž WC kabín, deliacich stien s dverami a písoárových stien | m2 | 52,420   | 218,73           | 0,00        | 11 465,83        |
|        |         |             | <i>materiál - HPL dosky COMPACT 12,5 mm</i>                              |    |          |                  |             |                  |
|        |         |             | <i>výška stien = 203 cm (+- 2cm)</i>                                     |    |          |                  |             |                  |
|        |         |             | <i>šírka dverí 71 cm</i>   |    |          |                  |             |                  |
|        |         |             | <i>uzamykanie = gufa s indikáciou zamykania, západka</i>                 |    |          |                  |             |                  |
|        |         |             | <i>priestor medzi podlahou a konštrukciou = 17 cm (+- 2cm)</i>           |    |          |                  |             |                  |
|        |         |             | <i>nosná konštrukcia = elox hliníkové profily v prírodnej farbe</i>      |    |          |                  |             |                  |
|        |         | <b>766</b>  | <b>STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE</b>   |    |          | <b>11 465,83</b> | <b>0,00</b> | <b>11 465,83</b> |
|        |         |             | Práce PSV  |    |          | <b>11 465,83</b> | <b>0,00</b> | <b>11 465,83</b> |
|        |         |             | <b>Celkom v EUR</b>  |    |          | <b>11 465,83</b> | <b>0,00</b> | <b>11 465,83</b> |

|  |            |
|--|------------|
| Odberateľ: Obec Cífer  | Spracoval: |
| Projektant:  | Ks:        |
| Dodávateľ: CS, s.r.o.  | Dátum:     |
| Zákazka Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyac práce |            |
| Objekt: Interiérové dvere  |            |

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo | Montáž        | Materiál    | Cena celkom   |
|--------|--------|-------------|---|----|----------|---------------|-------------|---------------|
|        |        |             | Práce PSV   |    |          |               |             |               |
|        |        | 766         | STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE                                   |    |          |               |             |               |
| 95     | R      | 766020503   | Dvere vnútorné 70x200 cm, vrátane zárubne, označenie S3 | ks | 1,000    | 472,65        | 0,00        | 472,65        |
|        |        | 766         | STOLÁRSKE KONŠTRUKCIE                                   |    |          | 472,65        | 0,00        | 472,65        |
|        |        |             | Práce PSV   |    |          | 472,65        | 0,00        | 472,65        |
|        |        |             | <b>Celkom v EUR</b>                                     |    |          | <b>472,65</b> | <b>0,00</b> | <b>472,65</b> |

# ZADANIE

Stavba: Školská telocvičňa v obci Cífer - Šatne a nadstavba

Objekt: Oceľové zárubne a dvere

Dátum:

JKSO:

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2   | 3           | 4              | 5  | 6               | 7               | 8           |

## PSV

## Práce a dodávky PSV

8 651,28

### 766

### Konštrukcie stolárske

8 651,28

|     |   |  |  |    |        |        |          |
|-----|---|--|--|----|--------|--------|----------|
| NP1 | R |  | Montáž interiérových dverí, vrátane kovania a zámku                      | ks | 29,000 | 30,00  | 870,00   |
| NP2 | R |  | Montáž interiérových PO dverí, vrátane kovania a zámku                   | ks | 1,000  | 60,00  | 60,00    |
| NP3 | R |  | Dvere vnútorné plné, farba biela, šírka 60-90 cm, výška 197 cm           | ks | 28,000 | 87,96  | 2 462,88 |
| NP4 | R |  | Dvere vnútorné plné, PO, farba biela, šírka 60-90 cm, výška 197 cm       | ks | 1,000  | 402,00 | 402,00   |
| NP5 | R |  | Dvere vnútorné plné, farba biela, 2-krídlové, šírka 180 cm, výška 197 cm | ks | 1,000  | 176,40 | 176,40   |
| NP6 |   |  | Montáž vnútorných oceľových zárubní, zabetónovaním                       | ks | 30,000 | 90,00  | 2 700,00 |
| NP7 | R |  | Dodávka oceľových zárubní, vrátane náterov (základný+vrchný)             | ks | 30,000 | 66,00  | 1 980,00 |

## Celkom

8 651,28



Rozpočet Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyac práce / Predstienky z OSB dosiek

Odberateľ: Obec Cífer

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CS, s.r.o.

Zákazka Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyac práce - Predstienky z OSB dosiek

Objekt Mriežky do dverí a VZT súčasti

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov  | Mj    | Množstvo | Montáž          | Materiál | Cena celkom     |
|--------|---------|-------------|--|-------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|        |         |             | Práce PSV  |       |          |                 |          |                 |
|        |         | 766         | Konštrukcie stolárske  |       |          |                 |          |                 |
| 1      | 763/A 1 | 763793112   | Mriežka do dverí s montážou hliník 150x500   | ks    | 6,000    | 66,00           | 0,00     | 396,00          |
|        |         | 766         | Konštrukcie stolárske  |       |          | 396,00          | 0,00     | 396,00          |
|        |         |             | Práce PSV  |       |          | 396,00          | 0,00     | 396,00          |
|        |         | <b>M</b>    | <b>Práce a dodávky M</b>   |       |          |                 |          |                 |
|        |         | 24-M        | Montáže vzduchotechnických zariad.   |       |          |                 |          |                 |
| NP8 R  |         |             | Dodávka a montáž - 1.n.p - navyac práce - hranaté a kruhové potrubie podľa projektovej zmeny + regulačné klapky a tlmiče hluku | kompl | 1,000    | 3 450,00        | 0,00     | 3 450,00        |
|        |         |             | Montáže vzduchotechnických zariad.   |       |          | 3 450,00        | 0,00     | 3 450,00        |
|        |         |             | <b>Celkom v EUR</b>  |       |          | <b>3 846,00</b> |          | <b>3 846,00</b> |

**Rozpočet Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyac práce / Navyac práce - plyn**

Odberateľ: Obec Cífer

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CS, s.r.o.

Zákazka Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyac práce

Objekt Navyac práce - plyn

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov   | Mj  | Množstvo | Montáž          | Materiál    | Cena celkom     |
|--------|---------|-------------|---|-----|----------|-----------------|-------------|-----------------|
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>  |     |          |                 |             |                 |
|        |         | <b>723</b>  | <b>ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD</b>                                    |     |          |                 |             |                 |
| 1      | 721/A 3 | 723140202   | Potrubie z ocelových rúrok hladkých D 15 (dodávka a montáž)       | m   | 3,000    | 13,04           | 0,00        | 39,12           |
| 2      | 721/A 3 | 723150303   | Potrubie z ocelových rúrok hladkých D 25/2, 6 (dodávka a montáž)  | m   | 6,000    | 14,69           | 0,00        | 88,14           |
| 3      | 721/A 3 | 723150313   | Potrubie z ocelových rúrok hladkých D 65 (dodávka a montáž)       | m   | 3,500    | 44,17           | 0,00        | 154,60          |
| 4      | 721/A 3 | 723150317   | Potrubie z ocelových rúrok hladkých D 159/4, 5 (dodávka a montáž) | m   | 2,000    | 111,43          | 0,00        | 222,86          |
| 5      | 721/A 3 | 723150341   | Návarok kolmá D15 (montáž)  | kus | 3,000    | 12,03           | 0,00        | 36,09           |
| 6      | 721/A 3 | 723190254   | Naváranie - dienko klenuté DN 150 (dodávka a montáž)              | kus | 2,000    | 10,26           | 0,00        | 20,52           |
| 7      | 721/A 3 | 723190257   | Naváranie kondenzačnej slučky (montáž)                            | kus | 1,000    | 15,00           | 0,00        | 15,00           |
| 8      | 721/A 3 | 723229101   | Guľový ventil, plyn, DN25 (dodávka a montáž)                      | súb | 3,000    | 35,55           | 0,00        | 106,65          |
| 9      | 721/A 3 | 723229102   | Montáž guľového ventilu DN15                                      | súb | 2,000    | 10,91           | 0,00        | 21,82           |
| 10     | 721/A 3 | 723232122   | Montáž tlakomeru 312 mm 100 S - 0,6 kPa                           | súb | 1,000    | 66,24           | 0,00        | 66,24           |
| 11     | 721/A 3 | 723232123   | Montáž 3-cestného kohúta  | súb | 1,000    | 51,15           | 0,00        | 51,15           |
| 12     | 721/A 3 | 723233122   | Montáž dielikového teplomera                                      | kus | 1,000    | 32,78           | 0,00        | 32,78           |
| 13     | 721/A 3 | 723239201   | Vyvedenie a upevnenie výustiek - plyn                             | kus | 3,000    | 53,45           | 0,00        | 160,35          |
| 14     | 721/A 3 | 723239202   | Náter potrubia do DN150   | bm  | 10,000   | 3,12            | 0,00        | 31,20           |
| 15     | 721/A 3 | 723239204   | Vnútorný plynovod - HZS   | hod | 4,000    | 35,00           | 0,00        | 140,00          |
|        |         | <b>723</b>  | <b>ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD</b>                                    |     |          | <b>1 186,52</b> | <b>0,00</b> | <b>1 186,52</b> |
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>  |     |          | <b>1 186,52</b> | <b>0,00</b> | <b>1 186,52</b> |
|        |         |             | <b>Celkom v EUR</b>   |     |          | <b>1 186,52</b> | <b>0,00</b> | <b>1 186,52</b> |

Rozpočet Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyac práce / WC kabíny, deliace steny s dverami a pisoárové steny

Odberateľ: Obec Cífer

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CS, s.r.o.

Dátum:

Zákazka Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - navyac práce

Objekt: Protipožiarne prestupy

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov                  | Mj  | Množstvo | Montáž        | Materiál    | Cena celkom   |
|--------|--------|-------------|------------------------|-----|----------|---------------|-------------|---------------|
|        |        |             | Práce PSV              |     |          |               |             |               |
|        |        | 713         | IZOLÁCIE TEPELNÉ       |     |          |               |             |               |
| 1      | R      | 71353000P   | Protipožiarne prestupy | kpl | 1,000    | 529,00        | 0,00        | 529,00        |
|        |        | 713         | IZOLÁCIE TEPELNÉ       |     |          | 529,00        | 0,00        | 529,00        |
|        |        |             | Práce PSV              |     |          | 529,00        | 0,00        | 529,00        |
|        |        |             | <b>Celkom v EUR</b>    |     |          | <b>529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>529,00</b> |

**Rozpočet Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - naviac práce / Naviac práce - UK a ZTI**

Odberateľ: Obec Cífer

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CS, s.r.o.

Zákazka Cífer - Školská telocvičňa v obci Cífer – šatne a nadstavba 4 tried - naviac práce

Objekt Naviac práce - UK a ZTI

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov  | Mj  | Množstvo | Montáž        | Materiál     | Cena celkom   |
|--------|---------|-------------|--|-----|----------|---------------|--------------|---------------|
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>   |     |          |               |              |               |
|        |         | <b>723</b>  | <b>ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD</b>   |     |          |               |              |               |
| 1      | 721/A 3 | 998723299   | Revízia správa - plyn  | kus | 1,000    | 132,00        | 0,00         | 132,00        |
|        |         | <b>723</b>  | <b>ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD</b>   |     |          | <b>132,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>132,00</b> |
|        |         | <b>725</b>  | <b>ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>                                       |     |          |               |              |               |
| 2      | 721/A 5 | 725119211   | Dodávka a montáž madla k WC  | kus | 2,000    | 165,00        | 0,00         | 330,00        |
| 3      | 721/A 5 | 725119215   | Vsadenie T-kusu do potrubia fí 50 mm                                     | kus | 1,000    | 41,25         | 0,00         | 41,25         |
| 4      | 721/A 5 | 725819202   | Montáž ventilu G 3/4   | súb | 1,000    | 10,86         | 0,00         | 10,86         |
| 5      | 721/A 5 | 725829201   | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | kus | 1,000    | 11,55         | 0,00         | 11,55         |
| 6      | 721/A 5 | 725829802   | Dorábka teplá voda k batérii   | kus | 1,000    | 27,50         | 0,00         | 27,50         |
| 7      | S/S50   | 5514312900  | Batéria nástenná 150 mm  | kus | 1,000    | 0,00          | 50,38        | 50,38         |
|        |         | <b>725</b>  | <b>ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY</b>                                       |     |          | <b>421,16</b> | <b>50,38</b> | <b>471,54</b> |
|        |         | <b>732</b>  | <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE</b>                                  |     |          |               |              |               |
| 8      | 731/A 2 | 732311111   | Dodávka a montáž expanznej nádoby TÚV 60 l                               | súb | 1,000    | 210,10        | 0,00         | 210,10        |
|        |         | <b>732</b>  | <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE</b>                                  |     |          | <b>210,10</b> | <b>0,00</b>  | <b>210,10</b> |
|        |         | <b>734</b>  | <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>                                   |     |          |               |              |               |
| 9      | 731/A 4 | 734109411   | Montáž armatúry k pripojeniu fí 25 mm                                    | súb | 3,000    | 26,40         | 0,00         | 79,20         |
| 10     | 731/A 4 | 734109412   | Dorábka voda, odpad, kávovar   | súb | 1,000    | 38,50         | 0,00         | 38,50         |
|        |         | <b>734</b>  | <b>ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY</b>                                   |     |          | <b>117,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>117,70</b> |
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>   |     |          | <b>880,96</b> | <b>50,38</b> | <b>931,34</b> |
|        |         |             | <b>Celkom v EUR</b>  |     |          | <b>880,96</b> | <b>50,38</b> | <b>931,34</b> |

## Výkaz výmer

Stavba/building: Rozšírenie základnej školy v Cíferi  
Elektrická požiarňa signalizácia / Fire alarm system

Zákazník/ Customer :

| Pol. č. item num  | Popis výkonu/ description   | Merná jednotka<br>Unit of measure | Množstvo<br>quantity | Jednotková cena<br>Unit price |                    | Cena spolu<br>Total price |                    |
|---|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|   |   |                                   |                      | Dodávka<br>delivery           | Montáž<br>mounting | Dodávka<br>delivery       | Montáž<br>mounting |
| 1   | 2   | 3                                 | 4                    | 6                             | 7                  | 8                         | 9                  |
| <b>Elektrická požiarňa signalizácia Schrack seconet</b> |   |                                   |                      |                               |                    |                           |                    |
| 1   | Ústredňa EPS B9 Integral EvoX C ústredňa vrátane B9-CII, 1 kruh reinstalácia                        | ks/pcs                            | 1                    | 0,00                          | 97,85              | 0,00                      | 97,85              |
| 2   | Multisenzor detektor MTD 533X   | ks/pcs                            | 27,00                | 39,14                         | 4,12               | 1 056,78                  | 111,24             |
| 3   | Detector base USB 501-6   | ks/pcs                            | 27,00                | 4,64                          | 11,33              | 125,28                    | 305,91             |
| 4   | Manual push detektor MCP535X, red   | ks/pcs                            | 2,00                 | 51,50                         | 10,30              | 103,00                    | 20,60              |
| 5   | Štítok so symbolom pre MCP535 a s nálepkou nad tlačidlo   | ks/pcs                            | 2,00                 | 1,03                          | 3,09               | 2,06                      | 6,18               |
| <b>Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál</b>    |   |                                   |                      |                               |                    |                           |                    |
| 6   | Cable JXFE-V 1x2x0,8 FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0,a1   | m                                 | 290,00               | 0,82                          | 1,03               | 237,80                    | 298,70             |
| 7   | Cable JXFE-V 2x2x0,8 FE180/P30-90-R B2ca,s1,d0,a1   | m                                 |                      | 1,03                          | 1,03               | 0,00                      | 0,00               |
| 8   | Kábel napájací N2XH-O FE180/PS60 3x1,5  | m                                 |                      | 1,24                          | 1,03               | 0,00                      | 0,00               |
| 9   | Ocelové káblové príchytky Hilti 7mm vrátane klinčov   | ks/pcs                            | 500                  | 0,72                          | 1,03               | 360,00                    | 515,00             |
| 10  | Držiak kábla (PS30-90) UDF7 vrátane klinčov   | ks/pcs                            | 100                  | 0,62                          | 0,62               | 62,00                     | 62,00              |
| 11  | Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice. E60                                   | ks/pcs                            | 2                    | 18,54                         | 11,33              | 37,08                     | 22,66              |
| 12  | Drobný inštalačný materiál ( sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky...)         | kmp/cmp                           | 1,00                 | 103,00                        | 46,35              | 103,00                    | 46,35              |
| <b>Montážne práce a ostatné</b>                         |   |                                   |                      |                               |                    |                           |                    |
| 13  | Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou / Getting acquainted with PD and operating                       | hod/hour                          | 1,00                 | 0,00                          | 16,48              | 0,00                      | 16,48              |
| 14  | Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabic          | m                                 | 100,00               | 0,00                          | 0,31               | 0,00                      | 31,00              |
| 15  | Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla | ks/pcs                            | 60,00                | 0,00                          | 1,03               | 0,00                      | 61,80              |
| 16  | Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky   | ks/pcs                            | 30,00                | 0,00                          | 1,03               | 0,00                      | 30,90              |
| 17  | Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie                         | ks/pcs                            | 29,00                | 0,00                          | 3,09               | 0,00                      | 89,61              |
| 18  | Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny  | m2                                | 1,00                 | 0,00                          | 15,45              | 0,00                      | 15,45              |
| 19  | Program konfiguračný, naprogramovanie systému   | kmp/cmp                           | 1,00                 | 0,00                          | 82,40              | 0,00                      | 82,40              |
| 20  | Naprogramovanie ústredne, montáž  | kmp/cmp                           | 1,00                 | 0,00                          | 103,00             | 0,00                      | 103,00             |
| 21  | Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny  | kmp/cmp                           |                      | 0,00                          | 51,50              | 0,00                      | 0,00               |
| 22  | Uvedenie ústredne a systému do trvalej prevádzky  | kmp/cmp                           | 1,00                 | 0,00                          | 41,20              | 0,00                      | 41,20              |
| 23  | Práca vo výškach  | kmp/cmp                           | 1,00                 | 0,00                          | 123,60             | 0,00                      | 123,60             |
| 24  | Projekt pre realizáciu a skutkového stavu   | kmp/cmp                           | 1,00                 | 0,00                          | 123,60             | 0,00                      | 123,60             |
| 25  | Správa o východiskovej revízii, certifikáty   | kmp/cmp                           | 1,00                 | 0,-                           | 128,75             | 0,00                      | 128,75             |
| 26  | Transportná režia   | kmp/cmp                           | 1,00                 | 0,-                           | 206,00             | 0,00                      | 206,00             |



| Poř. číslo / num                          | Popis výkonu / description                    | Merná jednotka / Unit of measure | Množství / quantity | Jednotková cena / Unit price |                   | Cena spolu / Total price |                   |
|---|---|----------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|   |   |                                  |                     | Dodávka / delivery           | Montáž / mounting | Dodávka / delivery       | Montáž / mounting |
| 1   | 2   | 3                                | 4                   | 6                            | 7                 | 8                        | 9                 |
| <b>Rekapitulácia</b>                      |   |                                  |                     | <b>Dodávka / delivery</b>    |                   | <b>Montáž / mounting</b> |                   |
| 1   | Zariadenia                                    |                                  |                     | 1 287,12 EUR                 |                   |                          | 541,78 EUR        |
| 2   | Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál |                                  |                     | 799,88 EUR                   |                   |                          | 944,71 EUR        |
| 3   | Montážne práce a ostatné                      |                                  |                     | 0,00 EUR                     |                   |                          | 1 053,79 EUR      |
| Celková cena materiálu a prác Eur bez DPH |   |                                  |                     | <b>2 087,00 EUR</b>          |                   | <b>2 540,28 EUR</b>      |                   |
| <b>Celková cena Eur bez DPH spolu</b>     |   |                                  |                     | <b>4 627,28 EUR</b>          |                   |                          |                   |

## Výkaz výmer

Stavba: Rozšírenie základnej školy v Cíferi

Časť: Hlasová signalizácia požiaru

Investor: Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer

Dátum: 2.4.2023

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom     |
|------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 2   | 3           | 4  | 5   | 6               | 7               | 8               |
|      |     | <b>D1</b>   | <b>PSV</b>   |     |                 |                 |                 |
|      |     |             | <b>ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD</b>  |     |                 |                 | <b>1 531,21</b> |
|      |     | <b>D2</b>   | <b>ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - DODÁVKA</b>  |     |                 |                 | <b>751,91</b>   |
| 1    | MAT |             | 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku 732/12, 733/21, 733/38 | ks  |                 | 0,41            | 0,00            |
| 2    | MAT |             | Ocelové káblové príchytky Hilti 11mm vrátane klinčov   | ks  | 600             | 0,52            | 312,00          |
| 3    | MAT |             | Držiak kábla (PS30-90) UDF 11  | ks  |                 | 0,31            | 0,00            |
| 4    | MAT |             | Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice E90.  | ks  | 1               | 22,66           | 22,66           |
| 5    | MAT |             | Káblové príchytky ocelové OBO-GRIP M 2031 M/30   | ks  |                 | 1,03            | 0,00            |
| 6    | MAT |             | Drobný inštalčný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)                               | kmp | 1               | 56,65           | 56,65           |
| 7    | MAT | N2XH-O      | Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5  | m   | 300             | 1,03            | 309,00          |
| 8    |     | FTP         | Kábel FTP cat6A  | m   | 20              | 0,52            | 10,40           |
| 9    |     |             | rúrka kopoflex pr.100mm  | m   |                 | 2,06            | 0,00            |
| 10   | MAT |             | Podružný materiál  | %   | 1               | 41,20           | 41,20           |
|      |     | <b>D3</b>   | <b>ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD - MONTÁŽ</b>   |     |                 |                 | <b>779,30</b>   |
| 11   | 922 | 210280201   | Drazka pre kábel do d=15mm   | m   | 8               | 3,09            | 24,72           |
| 12   |     |             | prierez do budovy  | ks  |                 | 20,60           | 0,00            |
| 13   | 922 |             | 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku 732/12, 733/21, 733/38 | ks  |                 | 0,41            | 0,00            |
| 14   | 922 |             | Ocelové káblové príchytky Hilti 11mm vrátane klinčov   | ks  | 600             | 0,41            | 246,00          |
| 15   | 922 |             | Držiak kábla (PS30-90) UDF 11  | ks  |                 | 0,41            | 0,00            |
| 16   | 922 |             | Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice E90.  | ks  | 1               | 5,15            | 5,15            |
| 17   | 922 |             | Káblové príchytky ocelové OBO-GRIP M 2031 M/30   | ks  |                 | 0,62            | 0,00            |
| 18   |     |             | rúrka kopoflex pr.100mm  | m   |                 | 0,00            | 0,00            |
| 19   | 922 |             | Drobný inštalčný materiál ( sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky....)                               | kmp | 1               | 66,95           | 66,95           |
| 20   | 922 | N2XH-O      | Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5  | m   | 300             | 0,82            | 246,00          |
| 21   |     | FTP         | Kábel FTP cat6A  | m   | 20              | 0,52            | 10,40           |
| 22   | 922 |             | Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou   | hod |                 | 10,30           | 0,00            |
| 23   | 922 |             | Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabíc               | m   | 100             | 0,10            | 10,00           |
| 24   | 922 |             | Odvinutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.        | m   | 300             | 0,10            | 30,00           |

|    |     |               |  |     |    |        |                 |
|----|-----|---------------|--|-----|----|--------|-----------------|
| 25 | 922 |               | Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla. | ks  | 30 | 2,06   | 61,80           |
| 26 | 922 |               | Ukončenie káblov CHKE-V , ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie                                 | ks  | 30 | 2,06   | 61,80           |
| 27 | 922 |               | Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formv.                  | ks  | 8  | 2,06   | 16,48           |
|    |     |               | <b>HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU</b>  |     |    |        | <b>1 869,45</b> |
|    |     | <b>D4</b>     | <b>HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - DODÁVKA</b>  |     |    |        | <b>748,81</b>   |
| 36 | MAT | WA 06-165/T   | reproduktorový nastenny WA 06-165/T, EN54-24, 6W RMS, narazuvzdorný                                  | ks  | 4  | 33,99  | 135,96          |
| 37 | MAT | DL-E 06-130/T | stropní reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24,6WRMS,ker.sv. tep.poj                                 | ks  | 21 | 25,75  | 540,75          |
| 41 |     |               | koncový člen linky   | ks  | 2  | 36,05  | 72,10           |
|    |     | <b>D5</b>     | <b>HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU - MONTÁŽ</b>   |     |    |        | <b>1 120,64</b> |
| 51 | 922 | WA 06-165/T   | reproduktorový nastenny WA 06-165/T, EN54-24, 6W RMS, narazuvzdorný                                  | ks  | 4  | 10,30  | 41,20           |
| 52 | 922 | DL-E 06-130/T | stropní reproduktor DL-E 06-130/T SAFE EN54-24,6WRMS,ker.sv. tep.poj                                 | ks  | 21 | 14,42  | 302,82          |
| 53 | 922 | DR            | Stojanový rozvádzač, 32U, 1300x800x800mm (v x š x h)   | ks  |    | 30,90  | 0,00            |
| 54 | 922 |               | Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich kontrola  | ks  | 25 | 4,12   | 103,00          |
| 55 | 922 |               | tlačidlo pre aktivovanie evakuačnej správy   | ks  |    | 0,00   | 0,00            |
| 56 | 922 |               | Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.  | kmp | 1  | 103,00 | 103,00          |
| 57 | 922 |               | Práca vo výškach a náklady na pracovnú výškovú plošinu   | kmp | 1  | 51,50  | 51,50           |
| 58 | 922 |               | Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm   | ks  | 20 | 3,09   | 61,80           |
| 59 | 922 |               | Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 40x40mm   | ks  | 1  | 1,03   | 1,03            |
| 60 | 922 |               | Vysekanie drážky v murive a upevnenie rúrky  | m   |    | 2,06   | 0,00            |
| 61 | 922 |               | Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny   | m2  | 1  | 3,09   | 3,09            |
| 62 | 922 |               | Projektová dokumentácia skutočného prevedenia  | kmp | 1  | 123,60 | 123,60          |
| 63 | 922 |               | Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie                            | kmp | 1  | 123,60 | 123,60          |
| 64 | 922 |               | Transportná réžia  | kmp | 1  | 206,00 | 206,00          |

**Celkom**

**3 400,66 €**



**Rozpočet Cífer - keramická dlažba a obklad / Cífer - keramická dlažba a obklad - 1.NP**

Odberateľ: Obec Cífer

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: CS, s.r.o.

Zákazka Cífer - keramická dlažba a obklad

Objekt Cífer - keramická dlažba a obklad - 1.NP

**Prehľad rozpočtových nákladov**

| Por.č. | Cenník  | Kód položky | Názov   | Mj | Množstvo | Montáž           | Materiál         | Cena celkom      |
|--------|---------|-------------|---|----|----------|------------------|------------------|------------------|
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>  |    |          |                  |                  |                  |
|        |         | <b>771</b>  | <b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>   |    |          |                  |                  |                  |
| 1      | 771/A 1 | 771275102   | Montáž podláh z keramických dlaždíc, kladených do lepidla rozmer 60x30        | m2 | 105,120  | 36,83            | 0,00             | 3 871,57         |
| 2      | 771/A 1 | 771275102   | Montáž podláh z keramických dlaždíc, kladených do lepidla rozmer 60x60        | m2 | 64,800   | 36,83            | 0,00             | 2 386,58         |
| 3      | 771/A 1 | 998771201   | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                     | %  | 3,900    | 58,5400          | 0,0000           | 228,3100         |
| 4      | S/S70   | 5976398000  | Dlaždice keramické - dodávka (Zorka mantova grigio)                           | M2 | 105,120  | 0,00             | 27,50            | 2 890,80         |
| 5      | S/S70   | 5976398000  | Dlaždice keramické - dodávka (Natural rock rt)                                | M2 | 64,800   | 0,00             | 31,60            | 2 047,68         |
|        |         | <b>771</b>  | <b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>   |    |          | <b>6 486,46</b>  | <b>4 938,48</b>  | <b>11 424,94</b> |
|        |         | <b>781</b>  | <b>OBKLADY KERAMICKÉ</b>  |    |          |                  |                  |                  |
| 6      | 771/A 2 | 781411012   | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických, kladených do lepidla | m2 | 172,000  | 44,29            | 0,00             | 7 617,88         |
| 7      | 771/A 2 | 781411012   | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických, kladených do lepidla | m2 | 67,500   | 44,29            | 0,00             | 2 989,58         |
| 8      | 771/A 2 | 781411016P  | Dodávka a montáž rohových profilov pre obklad - m.č. 13, 14, 17, 18, 26, 29   | m  | 34,000   | 11,97            | 0,00             | 406,98           |
| 9      | 771/A 2 | 781411016P  | Dodávka a montáž tekutej hydroizolácie v 2 vrstvách                           | m  | 344,620  | 10,85            | 0,00             | 3 739,13         |
| 10     | 771/A 2 | 998781201   | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                    | %  | 3,900    | 139,5600         | 0,0000           | 544,2800         |
| 11     | S/S70   | 5978152000  | Obkladačky keramické - dodávka (Subway blanco)                                | M2 | 172,000  | 0,00             | 22,50            | 3 870,00         |
| 12     | S/S70   | 5978152000  | Obkladačky keramické - dodávka (Subway blanco rlv)                            | M2 | 67,500   | 0,00             | 22,50            | 1 518,75         |
|        |         | <b>781</b>  | <b>OBKLADY KERAMICKÉ</b>  |    |          | <b>15 297,85</b> | <b>5 388,75</b>  | <b>20 686,60</b> |
|        |         | <b>0</b>    | <b>OSTATNÉ - Odpočet prác zrealizovaných Obcou Cífer</b>                      |    |          |                  |                  |                  |
| 13     | 771/A 2 | 781411012   | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických, kladených do lepidla | m2 | 158,000  | 44,29            | 0,00             | 6 997,82         |
|        |         | <b>0</b>    | <b>OSTATNÉ - Odpočet prác zrealizovaných Obcou Cífer</b>                      |    |          | <b>6 997,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 997,82</b>  |
|        |         |             | <b>Práce PSV</b>  |    |          | <b>14 786,49</b> | <b>10 327,23</b> | <b>25 113,72</b> |
|        |         |             | <b>Celkom v EUR</b>   |    |          | <b>14 786,49</b> | <b>10 327,23</b> | <b>25 113,72</b> |