

REKAPITULÁCIA CENY DIELA

Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ : LS a.s., Bratislava

STAVEBNÝ OBJEKT	Cena bez DPH [€]	DPH 20% [€]	Cena s DPH [€]
SO 01 MOST	536 057,79 €	107 211,56 €	643 269,35 €
SO 03 PREKLÁDKA TK VEDENIA	45 458,40 €	9 091,68 €	54 550,08 €
SO 04 OBCHÁDZKOVÁ TRASA	180 433,36 €	36 086,67 €	216 520,03 €
Cena celkom	761 949,55 €	152 389,91 €	914 339,46 €

V Banskej Bystrici dňa:

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Lunter,
predseda Banskobystrického
samosprávneho kraja

Ing. Adeľa Valach,
predseda predstavenstva

Rozpočet - Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

Objekt: SO 01 - MOST 5328-4

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: LS a.s., Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

1 Zemné práce

1	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	196,340	14,05	2 758,58
2	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	183,561	13,30	2 441,36
3	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	130,650	20,33	2 656,11
4	114203102	Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so zaliatymi škárami cementovou maltou	m3	9,000	53,05	477,45
5	114203201	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od hliny alebo piesku	m3	9,000	22,10	198,90
6	114203401	Zrovnanie lomového kameňa alebo betónových tvárnic do merateľných figúr, s premiestnením do 10 m	m3	9,000	14,42	129,78
7	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	40,000	15,50	620,00
8	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	5,000	13,50	67,50
9	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	45,000	49,11	2 209,95
10	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	60,000	12,85	771,00
11	129203201	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 5m hornina3	m3	40,000	25,30	1 012,00
12	130201001	Výkop jamy a rýh v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,475	83,40	623,42
13	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	22,425	22,60	506,81
14	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,900	8,01	239,50

2 Zakladanie

15	274311117	Základové pásy z betónu prostého (C 25/30)	m3	7,632	217,60	1 660,72
16	274321118	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37 (bez výstuže)	m3	13,650	231,00	3 153,15
17	274354111	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	82,140	22,05	1 811,19
18	274354211	Debnenie základových pásov mostných konštrukcií - odstránenie	m2	82,140	11,77	966,79
19	274362111	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,652	4 160,20	6 872,65
20	274362211	Výstuž základových pásov, prahov, vencov a ostruh zo zváraných sietí do 3,5 kg/m2 mostných konštrukcií	t	0,190	3 950,65	750,62

Rozpočet - Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

Objekt: SO 01 - MOST 5328-4

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: LS a.s., Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
21	275311117	Základové pätky z betónu prostého (C 25/30)	m3	4,896	229,15	1 121,92
22	275321118	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 30/37	m3	28,944	223,25	6 461,75
23	275354111	Debnenie základových päteiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	6,240	27,13	169,29
24	275354211	Debnenie základových päteiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	6,240	12,70	79,25

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

25	317321118	X Rímsy zo železového betónu tr. B 35(C 30/37)	m3	17,849	568,10	10 140,02
26	311321823	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	289,925	42,12	12 211,64
27	317353121	X Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených	m2	24,549	124,60	3 058,81
28	317353221	X Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie	m2	24,549	18,36	450,72
29	317361216	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele	t	0,138	4 762,60	657,24
30	334213345	Murivo nadz. pillarov, podpôr a krídliel obklad., lícov., hr. 250-450mm z lom. kameňa s vyškárovaním	m3	35,567	424,25	15 089,30
31	334213391	Príplatok k cene za zakrivenie líca	m3	6,567	11,45	98,09
32	348321117	Zábradlia a múriky slúžiace ako zábradlie zo železového betónu(25/30)	m3	27,621	276,30	7 631,68
33	348351112	Debnenie zábradlia a múrikov s reliefnou fóliou - zhotovenie	m2	289,925	101,82	29 520,16
34	348351121	Debnenie zábradlia a múrikov plného- odstránenie	m2	289,925	10,77	3 122,49
35	348361116	Výstuž zábradlia, múrikov slúžiacich ako zábradlie a klbov zo železového betónu	t	9,675	4 531,00	43 837,43
36	388995212	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 80 do DN 110	m	190,390	11,08	2 109,52

4 Vodorovné konštrukcie

37	411323823	Príplatok za pohľadový betón stropov a klenieb triedy SB 3	m2	171,255	23,23	3 978,25
38	421321229	Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu železového tr. C 35/45	m3	63,619	229,12	14 576,39
39	421321239	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	65,137	229,12	14 924,19
40	421351291	Príplatok k debneniu konštrukcií mostov za debnenie oblúka R do 200 m	m2	171,255	89,90	15 395,82

Rozpočet - Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

Objekt: SO 01 - MOST 5328-4

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRAVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: LS a.s., Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadaná	Celková cena zadaná
41	421362126	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele mostných konštrukcií	t	6,737	3 284,45	22 127,34
42	421362311	Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí do 4 kg/m ²	t	4,235	3 301,95	13 983,76
43	423351141	Debnenie podhľadú dosky - zhotovenie	m ²	142,500	43,96	6 264,30
44	423351149	Debnenie podhľadú dosky - odstránenie	m ²	142,500	10,60	1 510,50
45	423352131	Debnenie vonkajšie bokov konštantnej výšky - zhotovenie	m ²	28,755	73,89	2 124,71
46	423352139	Debnenie vonkajšie bokov konštantnej výšky - odstránenie	m ²	28,755	11,05	317,74
47	211971122	Zhotov. oplášť. výplne v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2,5 m	m ²	245,508	2,77	680,06
48	6936654900	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m ²	250,418	2,25	563,44
49	451315111	Podkladná alebo vyrovnávacía vrstva z betónu prostého, (C 25/30) vo vrstve do 100 mm	m ²	309,958	31,87	9 878,36
50	458501111	Výplň za oporamí a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťažného	m ³	144,000	58,15	8 373,60
51	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 250 mm	m ²	358,750	68,36	24 524,15
52	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m ²	52,500	67,15	3 525,38
53	469521112	Spevnenie dna alebo svaňov drveným kamenivom zrna 63-125mm cem.maltou a betónu vodostav. C 25/30 bez hutnenia hr. 200mm	m ²	144,000	59,12	8 513,28

5 Komunikácie

54	564791111	Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm	m ³	15,498	59,22	917,79
55	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m ²	M ²	624,000	0,55	343,20
56	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	312,000	23,36	7 288,32
57	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	312,000	28,13	8 776,56

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

58	622211111	Čistenie muríva podpier, pilierov, krídliel od machu a inej vegetácie	m ²	200,000	10,64	2 128,00
59	624601111	Tmelenie škár (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	12,200	7,33	89,43
60	627455111	Škárovanie starého muríva z lomového kameňa, so škárovaním do hĺbky 80 mm	m ²	280,003	53,16	14 884,96

Rozpočet - Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

Objekt: SO 01 - MOST 5328-4

Objednávateľ: BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: LS a.s., Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadaná	Celková cena zadaná
----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

61	230210030	Ochrana proti vode-kladenie vrlec plnených pieskom	m2	25,000	3,71	92,75
62	5833800000	Vrečia s pieskom pre manipulácie	ks	200,000	10,23	2 046,00
63	912491999	Ochranné zariadenia - reflexná vozovková značka	ks	22,000	74,32	1 635,04
64	9197212111	Dilatačné škáry s vyplnením škár pružnou asfaltovou zálievkou	m	198,450	20,86	4 139,67
65	931991111	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry profilovým pásom v dne	m	16,920	128,44	2 173,20
66	2732396000	IPás tesniaci profilový	m	17,766	8,25	146,57
67	936121111	Osadenie drobných doplnkových mostných prefabrik. konštrukcií, hmotnosti jednotlivo do 1 t	ks	12,000	49,56	594,72
68	936172111	Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií hmotnosti jednotlivo X do 20 kg	ks	48,000	8,12	389,76
69	5539999	Kotviaci prvok	ks	48,000	6,70	321,60
70	936941111	Osadenie odvodňovača mostovky hmotnosti do 150 kg	ks	3,000	22,90	68,70
71	5524421000	Odvodňovač mostný chodníkový	kus	3,000	120,15	360,45
72	936941311	Príplatok k cene za predĺženie rúrky odvodňovača o 1 m, vrátane dodania rúrky	ks	3,000	18,12	54,36
73	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií tlakovou vodou	m2	280,003	3,33	932,41
74	948171212	Dočasné nosné konštr. z oceľ. nosníkov, bez odskr. zariad., výšky 10-20 m dĺžky do 12 m, odstránenie	t	9,551	412,15	3 936,44
75	948171222	Dočasné nosné konštr. z oceľ. nosníkov, bez odskr.zariad., výšky 10-20m, dĺ. 12-26m, odstránenie	t	18,030	492,30	8 876,17
76	961021112	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa,tehál 2,49t	m3	74,108	88,00	6 521,50
77	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu 2,4 t	m3	20,648	399,95	8 258,17
78	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku 0,018 t	m	93,500	17,11	1 599,79
79	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	T	407,304	21,05	8 573,75
80	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10 182,600	0,99	10 080,77
81	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	T	408,447	25,12	10 260,19

Rozpočet - Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

Objekt: SO 01 - MOST 5328-4

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: LS a.s., Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
82	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	332,794	57,14	19 015,85
83	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	74,510	58,78	4 379,70
99 Presun hmôt HSV						
84	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	1 578,194	10,05	15 860,85
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
85	711111011	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	387,763	0,40	155,11
86	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	387,763	9,30	3 606,20
87	7111110011	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná pečatliacim epoxid. náterom	m2	387,763	45,33	17 577,30
88	1116334500	Suspenzia asf. SA 10 v sadoch do 150kg	t	0,388	1 299,50	504,21
89	711113001	Izolácia proti zemnej vlhkosti podhľadov penetračným náterom za studena	m2	162,108	0,60	97,26
90	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sadoch	t	0,065	2 954,32	192,03
91	711113002	Izolácia proti zemnej vlhkosti podhľadov asfaltovým lakom za studena	m2	162,108	0,72	116,72
92	1116315200	Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sadoch	t	0,154	2 425,00	373,45
93	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	95,195	4,85	461,70
94	6283229000	Pásy ťažké asfaltované Elastobit pr s 50 h	m2	104,715	11,74	1 229,35
95	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP prítavením	m2	397,908	5,22	2 077,08
96	628321***	Pásy ťažké asfalt.-vi. sklenená	M2	437,699	9,97	4 363,86
97	451478011	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,317	4 258,78	1 350,03
783 Dokončovacie práce - nátery						
98	632663101	Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický	m2	87,360	28,85	2 520,34
99	622661324	Náter betónu mostu 1x podklad + 2x ochranný	m2	741,163	15,77	11 688,46

Rozpočet - Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

Objekt: SO 01 - MOST 5328-4

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: LS a.s., Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

100	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	3,000	9 350,00	28 050,00
CELKOM						536 057,79

Rozpočet - Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

Objekt: SO 03 - PREKLÁDKA TELEKOMUNIKAČNÉHO KÁBLA

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Zhotoviteľ: LS a.s., Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Materiál

1	pc	kábel TCEPKPFLE 50 XN 0,8	m	184	43,25	7 958,00
2	NITTO	káblová spojka NITTO DENKO JCSA	ks	4	229,60	918,40
3	pc	káblová chránička Univolt FXKVR 63	m	100	4,93	493,00
4	pc	káblová chránička Univolt FXKVR 110	m	38	8,60	326,80
5	pc	spojka pre HDPE LWL, KUV 40	ks	2	225,00	450,00
6	pc	koncový kryt pre HDPE LWL, VK 40	ks	4	45,80	183,20
7	pc	chránička HDPE LWL 40/33	m	170	9,15	1 555,50
8	pc	marker	ks	4	39,45	157,80
9	pc	výstražná fólia PVC 22 cm, oranžová	m	184	0,35	64,40
10	pc	piesok frakcia 1-4 mm	m3	14	28,40	397,60
11	pc	materiálová rezerva	ks	1	812,00	812,00
12	pc	podružný materiál + stratné (% z pol. 1-11)	ks	1	890,00	890,00

Montáž

13	pc	spájanie žíl v prevádzke	pár	400	7,87	3 148,00
14	pc	zatvorenie novej spojky	ks	4	385,70	1 542,80
15	pc	zaťahovanie kábla do chráničky, do 100x4	m	180	4,25	765,00
16	pc	ukladanie chráničiek do 50 mm	m	170	3,15	535,50
17	pc	ukladanie chráničiek nad 50 mm	m	138	4,72	651,36
18	pc	demontáž káblov, TKZ	hod.	40	17,50	700,00
19	pc	geodet. predrealizačné zameranie, 100m	ks	2	200,00	400,00
20	pc	porealizačné zameranie káblov, 100 m	ks	2	310,00	620,00

Rozpočet - Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN
Objekt: SO 03 - PREKLÁDKA TELEKOMUNIKAČNÉHO KÁBLA

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Zhotoviteľ: LS a.s., Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
21	pc	spracovanie knihy plánov, 100 m	ks	2	450,50	901,00
22	pc	jednosmerné meranie začiatok-koniec	pár	200	24,40	4 880,00
23	pc	meranie tlmenia - štvorka	ks	100	23,65	2 365,00
24	pc	meranie kapacitných nerovnováh - štvorka	ks	100	24,65	2 465,00
25	pc	dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1	2 200,00	2 200,00
26	pc	stavebný dohľad treťou osobou	hod	20	35,00	700,00
27	pc	montáž chráničiek, príslušenstva	hod	70	35,00	2 450,00
28	pc	práce nezahrnuté v položkách	hod	40	25,00	1 000,00

Zemné práce

29	pc	káblová ryha 35x80 cm, T4, komplet	m	80	33,17	2 653,60
30	pc	káblová ryha 50x110 cm, T4, komplet	m	38	48,70	1 850,60
31	pc	jama pre káblové spojky (2 ks), T4	m3	2	24,24	48,48
32	pc	poplatok za skládku zeminy	t	21	35,00	735,00
33	pc	poplatok za skládku sute	t	7	35,00	245,00
34	pc	odvoz zeminy do 5 km	m3	21	14,12	296,52
35	pc	odvoz sute do 5 km	m3	7	14,12	98,84

CELKOM

45 458,40

Rozpočet - Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

Objekt: SO 04 - OBCHÁZKOVÁ TRASA

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: LS a.s., Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

1 Zemné práce

1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	20,000	3,50	70,00
2	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m2	450,000	2,05	922,50
3	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	475,000	1,80	855,00
4	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	450,000	2,45	1 102,50
5	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v homínach 1 a 3 do 100 m3 jednotlivo	m3	150,000	9,05	1 357,50
6	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	78,000	1,77	138,06
7	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	m3	135,000	22,15	2 990,25
8	171151101	Hutnenie bokov násypov z homín súdržných a sypkých	m2	280,000	1,75	490,00
9	181301102	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.150 mm	m2	520,000	3,39	1 762,80
10	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	520,000	1,64	852,80
11	0057211100	Travové semeno	kg	15,600	9,30	145,08

5 Komunikácie

12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 250 mm	m2	570,000	13,32	7 592,40
13	565171221	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	522,500	31,60	16 511,00
14	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z homín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	19,000	21,29	404,51
15	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	M2	997,500	0,77	768,08
16	577134221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	475,000	16,80	7 980,00
17	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	M	115,000	1,30	149,50

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	353,000	39,60	13 978,00
----	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Rozpočet - Ocenený výkaz výmer

Stavba: MOST NA CESTE III/5328 ev.č. 05328-4 HUCÍN

Objekt: SO 04 - OBCHÁDZKOVÁ TRASA

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Zhotoviteľ: LS a.s., Bratislava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadaná	Celková cena zadaná
19	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	1 412,000	1,90	2 682,80
20	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	128,000	82,10	10 508,80
21	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	225,000	91,25	20 531,25
99		Presun hmôt HSV				
22	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	378,666	3,20	1 211,73
M		Práce a dodávky M				
43-M		Montáž oceľových konštrukcií				
23	4301521111	1 Mostové provizórium rozpätie 18 m, hmot. 35,6 t, montáž-demontáž	ks	1,000	65 000,00	65 000,00
24	4301521119	1 Mostové provizórium rozpätie 18 m, hmot. 35,6 t, prenájom	mesiac	106,800	210,00	22 428,00
Celkom						180 433,36