

## REKAPITULÁCIA ODSÚHLASENÝCH ZMENOVÝCH LISTOV

k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov projektu:	<b>P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD</b>
Dátum vypracovania rekapitulácie zmenových listov:	<b>4.4.2023</b>

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99

Stavebný dozor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

Číslo zmenového listu	Názov zmenového listu	Vplyv zmenového listu na termín ukončenia podľa Zmluvy o dielo		Vplyv zmenového listu na cenu podľa Zmluvy o dielo v Eur bez DPH
		áno/nie	nový termín ukončenia diela	
ZL-001	Interiérové PVC parapety hl. 230 mm	nie		5 049,33 €
ZL-002	Eloxované strieborné hliníkové lišty na interiérové parapety	nie		890,52
ZL-003	Úprava dverí na výťahových šachtách	nie		540,00
ZL-004	Demontáž okenných oceľových mreží	nie		6 926,26
ZL-005	Betonáž ŽB venca	áno	22.5.2023	64 611,78
ZL-006	Omietky parapetov v átriách	áno	12.6.2023	65 652,61
ZL-007	Realizácia dočasných ochranných stien	nie		5 854,59
ZL-008	B1 - podjazd 1.PP, 2. PP	nie		4 188,03
ZL-009	Realizácia deliacich stienok a zamurovanie dverí na CH2	nie		8 169,10
ZL-010	B1 - podjazd doplnenie okna a dverí - 1.PP,2.PP	nie		5 217,77
ZL-011	Demontáž, úprava a montáž odvetrania digestorov na CH2	nie		4 809,84
ZL-012	Kotvenie balkónových zábradlí na pavilóne CH2	nie		3 105,00
ZL-013	Odpočty a prípočty na pavilónoch FMFI UK	nie		-19 732,11
ZL-014	Demontáž oceľových dverí na chodbách CH2	nie		1 234,58
ZL-015	Prípočty a odpočty okenných konštrukcií + murárske práce na CH2	nie		10 099,35
ZL-016	Zateplenie schodísk v átriu pavilónu CH2	áno	22.6.2023	4 423,75
ZL-017	Oplechovanie atiky na pavilóne B1	nie		2 440,00
ZL-018	Kotvenie balkónových zábradlí na pavilónoch B2 a G1	nie		5 837,40
ZL-019	Úprava rohových miestností, demontáž sklenníka B2	nie		2 371,51
ZL-020	Odpočtet na výťahové šachty G, B1	nie		-34 993,45
ZL-021	Zmena revíznej šírky oplechovania, navyac práce	nie		42 456,83
ZL-022	Nerealizované interiérové žalúzie	nie		-8 558,98
ZL-023	Zmena dispozície CH2 východ m.č. 108, 185	nie		1 086,95
ZL-024	Zamurovanie vetracích mriežok CH2,B2,G	nie		3 280,95
ZL-025	Realizácia dočasných ochranných stien B2,G	nie		5 518,03
ZL-026	Demontáž vykurovacích telies	nie		5 582,26
ZL-027	Betonáž vencov v átriu pavilónu G1	nie		4 710,66

**Spolu za zmenové listy**

**196 061,90**

Podpisom tejto rekapitulácie zmenových listov objednávateľ odsúhlasuje zmeny diela v nej uvedené.

		Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	<b>doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.,</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	<b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:
Odsúhlasil za stavebný dozor:	<b>Ing. Milan Durec</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	<b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:

**ZMENOVÝ LIST**  
k Zmluve o dielo č. 2035/2022

Číslo a názov zmenového listu:	ZL_027_Betonáž vencov v átriu pavilónu G1
Číslo a názov projektu:	P 2035 - UK_Zateplenie pavilónov ACCORD
Dátum vypracovania zmenového listu:	4.4.2023

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Stavebný dozor:
Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava

Generálny projektant:
Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

**Popis zmeny technického riešenia:**

Po osekání mozaiky bude zrealizované debnenie atikového venca, dovŕtanie kotevnej výstuže, armovanie a betonáž železobetónového venca. Betonáž venca je nevyhnutná, nakoľko po osekání mozaiky a omietky atiky sa zistil jej dezolátny stav a nie je možné, na takýto betón kotviť oplechovanie. V cene betonáže venca je zohľadnený náročný transport betónu na strechu. Zdvíhacie zariadenie nemá dosah do átria.

**Prílohy:**

Označenie prílohy:      Počet listov:      Názov/popis prílohy:

P1	1	Rozpočet

**Dôvod zmeny:**

Po ozbĳaní mozaiky a omietky pod atikou v átriu pavilónu G1 sa zistilo, že atikový veniec je v dezolátnom stave. Na základe požiadavky objednávateľa bude vykonaná betonáž železobetónového venca pod oplechovaním atiky. Zhotoviteľ upozornil objednávateľa, že bez betonáže venca nie je možné realizovať oplechovanie atiky. V projektovej dokumentácii sa neuvažovalo s betonážou železobetónového venca atiky.

**Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu diela:** **nie**

Číslo dok./výkresu:      Dátum vydania:      Názov dokumentácie resp. výkresu:

--	--	--

**Vplyv zmeny na cenu diela:** **áno**

Popis: Cena v Eur bez DPH:

<b>Pavilóny: G</b>	4 710,66
Betonáž vencov v átriu	
Spolu za zmenový list	<b>4 710,66</b>

**Vplyv zmeny na čiastkové termíny plnenia diela:** **nie**

Číslo a popis čiastkového plnenia: Pôvodný termín:      Nový termín:

--	--	--

**Vplyv zmeny na celkový termín ukončenia diela:** **nie**

Číslo a popis: Pôvodný termín:      Nový termín:

--	--	--

			Dátum:
Odsúhlasil za objednávateľa:	<b>doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.,</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:	
Odsúhlasil za generálneho projektanta:	<b>Ing. arch. Ivan Supuka</b> Ing. arch. Ivan Supuka, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica	Podpis:	
Odsúhlasil za stavebný dozor:	<b>Ing. Milan Durec</b> Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava	Podpis:	
Odsúhlasil za zhotoviteľa:	<b>Ing. Lukáš Biskupič</b> HORNEX a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava	Podpis:	

# ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie pavilónov - ACCORD

Objekt:

Betonáž vencov v átriu pavilónu G1

Miesto:

Mlynská dolina, Bratislava

Dátum:

03.04.2023

Objednávateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave

Projektant:

Zhotoviteľ:

HORNEX, a.s.-

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>4 710,66</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 710,66
D	4		Vodorovné konštrukcie				3 536,87
1	K	417321400.S.	Betonáž železobetónových vencov z betónu železového, v átriu pavilónu G1, vrátane sťaženého presnutu betónu na strechu	m	133,000	15,41	2 049,53
		VV	pavilón G1 (0,12*0,07)*(133)	m3	1,117		
2	K	417351115.S	Debnenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier a betónovania	bm	266,000	3,40	904,40
		VV	pavilón G1	bm	133,000		
3	K	417351116.S	Debnenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	bm	266,000	1,90	505,40
4	K	417361821.S	Výstuž stujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,035	2 215,55	77,54
		poznámka	Betonárska výstuž-vodorovná - prúty, hrúbka 6 mm, dĺžka 6 m, 0,22667 kg/m				
		VV	pavilón G1 (0,00022667)*(133)*1,15 - koef. množstva	t	0,034669177		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 170,40
5	K	971056002.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	1 330,000	0,88	1 170,40
		VV	133*2*5	cm	1 330,000		
D	99		Presun hmôt HSV				3,39
6	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,099	34,20	3,39































	D	-1
2	D	0
2	D	1
16	K	2





























