

Zmluva o dielo č. 01/2023.....

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Obec Ipeľské Predmostie

Ipeľské Predmostie 95, 991 10 Ipeľské Predmostie
Viktor Lestyánszky, starosta obce
00319350
2021171372
Československá obchodná banka, a.s.
SK08 7500 0000 0040 3039 0351
CEKOSKBX
+421 47 48 88 131
ipelpred@gmail.com

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

TIOR s.r.o.

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Janka Jesenského 6/217, Šahy 936 01
Ing. Martin Tipary, konateľ
spoločnosť s ručením obmedzeným
36828823
2022450727
Slovenská sporiteľňa
SK62 0900 0000 0050 6072 2948
GIBASKBX
+421 903 302830
tior@tior.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

Čl. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce označením „**Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie**“.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzavretá medzi poskytovateľom finančných prostriedkov, ktorým je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len

„Vykonávateľ“) a Objednávateľom (ďalej aj ako „Prijímateľ prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“).

- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorenej medzi Vykonávateľom a Prijímateľom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci výzvy s názvom „Zvýšenie kapacít materských škôl“, kód výzvy: 06R01-20-V02.

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky „**Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie**“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok v súlade s predloženou cenovou ponukou úspešného uchádzača – Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- a) projektová dokumentácia,
 - b) výkaz výmer,
 - c) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - d) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - e) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav, ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.7 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - b) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.8 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.10 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **8 kalendárnych mesiacov** od účinnosti Zmluvy.
- 3.2 Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu (o odovzdaní a prevzatí staveniska). Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ.
- 3.6 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán nasledovne:
- | | |
|--------------------------|----------------|
| Cena bez DPH: | 118 999,99 EUR |
| DPH: | 23 800,00 EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | 142 799,99 EUR |

slovom: stoštyridsaťdvatisíc sedemsto deväťdesiatdeväť eur a deväťdesiatdeväť eurocentov vrátane DPH.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný.
V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- Fakturovať je možné v jednej faktúre, po riadnom skončení a protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a prevzatí diela objednávatelom.
- 4.6 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.7 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázaného doručenia Objednávateľovi. Uvedená lehota je určená z dôvodu financovania predmetu zákazky z finančných prostriedkov EÚ, ktoré podliehajú kontrole a schváleniu zo strany Poskytovateľa PPM a táto osobitná povaha predmetu plnenia si vyžaduje určiť lehotu splatnosti faktúry dlhšiu ako 30 dní. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá doba splatnosti faktúry sa neprieči dobrým mravom, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy.

Čl. V Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

- 5.3 Faktúra za vykonané navyše práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na navyše práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel Plánu obnovy a odolnosti, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podpory obnovy a odolnosti. V prípade, ak navyše práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých navyše prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou.
- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:
- a) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
 - b) Technický a stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
 - c) Projektant;
 - d) Geodet a kartograf Diela;
 - e) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
 - f) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
 - g) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 6.8 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.10 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:
- a) pracovných úrazoch,
 - b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
 - c) škodách na životnom prostredí a
 - d) požiaroch.
- 6.12 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- a) „Nedostatk“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatk/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela

nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.13 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - b) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - c) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).

Čl. VIII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.

- 8.3 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.4 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- a) základné údaje o Diele;
 - b) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - c) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - d) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - e) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - f) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.5 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.6 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.7 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.8 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.7 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.9 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.7 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **36 mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“).
- 9.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba.

- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 14 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie väd na Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávatelia s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávatelovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X

Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - b) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
 - c) v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
 - d) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávatelovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI

Skončenie Zmluvy

- 11.1 Túto Zmluvu je možné skončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,

- b) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- a) proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - b) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - c) Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 14 dní,
 - d) Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - e) Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - f) Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľa Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
 - g) ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 12.3. Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť dňom splnenia odkladacej podmienky, vzhľadom na zdroj financovania predmetu zákazky, t. j. realizácie diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
- a) Zmluva o poskytnutí PPM je účinná,
 - b) došlo k schváleniu verejného obstarávania v rámci osobitnej kontroly.
- 12.4. Verejný obstarávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu verejného obstarávania v rámci jeho finančnej kontroly s konečnou platnosťou, alebo v prípade neschválenia predmetnej ŽoPPM Poskytovateľom príspevku.
- 12.5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.6. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

- 12.7. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.8. Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.9. Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.11. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami zo strany Vykonávateľa a iných Oprávnených osôb v zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba podľa § 2 písm. i) zákona o finančnej kontrole ako i osoba a/alebo orgán oprávnený vykonať kontrolu / audit v závislosti od typu kontroly / auditu. Za Oprávnenú osobu je možné považovať: Vykonávateľa, Sprostredkovateľa, Nika, Úrad vládneho auditu, Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Protimonopolný úrad SR, Európska komisia, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), Európsky dvor audítorov (EDA), Európska prokuratúra (EPPO), Úrad pre verejné obstarávanie, a/alebo každá osoba poverená v súlade s Právnym rámcom niektorým z vyššie uvedených subjektov.
- 12.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa
Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov

V Šahách, dňa 29.6.2023
Za Zhotoviteľa

V Ipeľskom Predmostí, dňa 29.6.2023
Za Objednávateľa

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

podľa § 41 ods. 3 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Identifikácia objednávateľa:

Názov organizácie: Obec Ipeľské Premostie
Adresa sídla: Ipeľské Predmostie 95, 991 10 Ipeľské Predmostie
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00319350

Názov zákazky: Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Identifikácia zhotoviteľa:

Obchodné meno: TIOR s.r.o.
Sídlo: J.Jesenského 6/217
IČO: 36828823

Subdodávateľ(obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
	Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia
Bez			

V...Šahách. dňa ..22.6.2023.....

Podpis oprávnenej osoby/oprávnených osôb k podpisu dokumentu:

TIOR s.r.o.
J. Jesenského 6/217
991 10 Ipeľské Predmostie
00319350

Ing. Martin Tipary, TIOR s.r.o.
doplniť titul, meno, priezvisko a funkciu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZADANIE

Názov stavby

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

JKSO

EČO

Miesto

Ipeľské Predmostie

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Ipeľské Predmostie

Projektant

Ing. Jozef Cibufa

Zhotoviteľ

TIOR s.r.o.

Spracoval

Ing. Tipary

36828823

SK2022450727

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práce nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Ing. Jozef Cibufa						23	Súčet 7, 12, 19-22	118 999,99
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z	23 800,00
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	142 799,99
Dátum a podpis						E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	
Dátum a podpis						27	Kľzáva doložka	
						28	Zvýhodnenie	

Rekapitulácia objektov stavby - ZADANIE

Stavba: Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Objednávateľ: Obec Ipeľské Predmostie


Zhotoviteľ: TIOR s.r.o., J. Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Miesto: Ipeľské Predmostie

Spracoval:
Dátum: 21. 4. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1001a	Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie								
101	Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Vefajšile aktivity	904,75	180,95	1 085,70					
102	Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Hlavné aktivity	118 095,24	23 619,05	141 714,29					

Celkom 118999,99 23800,00 142799,99



ZADANIE

Služba: Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie
 Objekt: Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Hlavné aktivity

Objednávateľ: Obec Ipeľské Predmostie

Zhotoviteľ: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Miesto: Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibulka

Dátum: 21. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV							
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
1 011	611460112.S		Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	2,100	2,16	4,54
2 011	611460151.S		Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2,100	3,36	7,06
3 011	611460203.S		Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	2,100	7,96	16,72
4 011	611460206.S		Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	2,100	4,26	8,95
5 011	612460121.Sd		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - nová omietka v mieste vybúranej steny	m2	3,100	1,76	5,46
6 011	612460151.Sd		Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	3,100	1,80	5,58
7 011	612460203.Sd		Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	3,100	6,35	19,69
8 011	612460206.S		Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,100	4,26	13,21
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
9 013	962032231.S		Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	3,780	35,60	134,57
10 013	979081111.S		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,201	10,000	72,01
11 013	979081121.S		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	504,070	0,500	252,04
12 013	979082111.S		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,201	10,000	72,01
13 013	979089012.S		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	7,201	40,000	288,04
99 Presun hmôt HSV							0,00
14 011	998011001.Sa		Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z dreva výšky do 6 m	t	0,184	15,500	2,85
15 011	998011018.Sa		Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu, z dreva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,184	10,000	1,84
16 011	998011019.Sa		Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu, z dreva za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	0,368	0,500	0,18

Celkom

904,75

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Veľajšie aktivity

Zadávateľ: Obec Ipeľské Predmostie

Projektant: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Mesto: Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibufa

Dátum: 21. 4. 2023

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemné práce						
001	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,248	25,500	159,32
2001	132201109.S	Príplatok k cene za lepiť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,248	5,500	34,36
3001	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zasypu a so zhutnením- pod podkladný betón	m3	5,925	15,500	91,84
583	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	11,198	25,900	290,03
2 Zakladanie						
5011	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - podkladný betón	m3	6,375	135,600	864,45
6011	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,200	1 850,000	370,00
7011	273362514.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -0.00001t - prepojenie základov	cm	720,000	1,256	904,32
8589	589510002600.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 14 mm	t	0,089	1 560,000	138,84
9011	273362514.Sa	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -0.00001t - do podkladného betónu	cm	760,000	1,256	954,56
10589	589510002600.Sa	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 14 mm	t	0,935	1 560,000	1458,60
11011	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	0,925	186,900	172,88
12011	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,145	135,500	697,15
13011	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,309	1 850,000	571,65
14011	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,093	1 850,000	172,05
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						
15011	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	7,817	190,000	1485,23
16011	317161121.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1000 mm	ks	1,000	35,800	35,80
17011	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1,000	25,680	25,68
18011	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	18,830	35,600	670,35

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Veľajšie aktivity

Obec Ipeľské Predmostie

TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Dátum: 21. 4. 2023

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	18,264	45,900	838,32
4	Vodorovné konštrukcie					
	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	1,130	156,800	177,18
	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	10,040	14,900	149,60
	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	10,040	5,600	56,22
	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,136	1 850,000	251,60
5	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	24,820	0,500	12,41
	611463033.S	Vnútorná omietka stropov pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	96,070	14,500	1393,02
	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	96,070	8,350	802,18
	612460112.S	Príprava vnútorného podkladu stien kontaktným mostíkom a stropov	m2	409,890	2,360	967,34
	612460121.Sd	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - nové omietky domurovaných častí	m2	39,400	2,150	84,71
	612460151.Sd	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	39,400	5,456	214,97
	612460203.Sd	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	39,400	14,256	561,69
	612460206.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm - vnútorné ostenia	m2	39,400	8,265	325,64
	612461033.S	Vnútorná omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	313,820	12,900	4048,28
	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	313,820	6,900	2165,36
	620991121.Sd	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom - zakrývanie kritiny pred zateplením a pri oprave komína	m2	18,820	1,568	29,51
	622460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom pod KZS - steny, sokel a ostenia	m2	41,785	4,361	182,22
	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - KZS	m2	41,785	2,486	103,88
	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - domurovanie jestv. otvorov	m2	3,800	6,950	26,41
	622460243.Sg	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	3,800	15,221	57,84
	622460383.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	3,800	8,416	31,98
	622461033.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm	m2	33,965	14,351	487,43

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Veľajšie aktivity

Objaviteľ: Obec Ipeľské Predmostie

Projektant: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Objekt: Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Dátum: 21. 4. 2023

KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46-011	622467583	Vonkajšia omietka sokla, ušľachtilá pastovitá silikónosilikátová, hr. 2 mm - KZS sokla	m2	7,820	22,315	174,50
46-011	625250541.Sa	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy - rímsa	m2	8,040	31,255	251,29
46-011	625250583.Sw	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatlkacie kotvy	m2	7,100	35,961	255,32
46-011	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm	m2	0,720	35,156	25,31
46-011	625250737.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatlkacie kotvy	m2	27,125	45,351	1230,15
46-011	625250762.S1	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	6,840	45,135	308,72
47-011	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	38,900	0,100	3,89
48-053	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	44,735	0,200	8,95
48-011	632452252.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 63 mm	m2	38,900	21,500	836,35
50-750	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	4,000	50,000	200,00
51-553	553310008300.S	Zárubňa oceľová šxvxhr 600x1970x160 mm	ks	1,000	35,251	35,25
51-553	553310007200.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 600x1970x100 mm	ks	1,000	39,521	39,52
51-553	553310007500.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x100 mm	ks	1,000	45,215	45,22
51-553	553310008900.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm	ks	1,000	50,126	50,13
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
55-003	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	69,200	3,126	216,32
55-003	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	69,200	1,500	103,80
57-003	941942911.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	276,800	1,500	415,20
58-003	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	32,000	6,500	208,00
58-003	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	69,200	2,300	159,16
58-003	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	69,200	1,000	69,20
59-003	944945192.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnéj striešky do 2 m	m	69,200	2,156	149,20
59-011	953945309.S	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	17,600	10,261	180,59
59-011	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	17,600	5,112	89,97
59-011	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	22,600	6,321	142,85
59-011	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	19,300	4,216	81,37
59-011	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	5,900	5,552	32,76

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Vefajšie aktivy

Obec Ipeľské Predmostie

TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Dátum: 21. 4. 2023

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
011	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	19,600	2,256	44,22
011	953995433.S	Ukončovaci profil pre rímsu	m	13,400	4,126	55,29
013	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	22,809	4,286	97,76
013	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm,- vonkajšia terasa	m3	4,530	99,502	450,74
013	965043441.Sa	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - časť podlahy vo vnútri objektu	m3	3,800	99,502	378,11
760	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	10,121	24,803	251,03
760	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	7,000	6,332	44,32
760	968081116.S	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	5,845	6,332	37,01
013	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	4,492	71,956	323,23
013	971036018.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	35,000	1,000	35,00
013	971045803.S	Vrtý príklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0,00001t	cm	1360,000	0,362	492,32
013	974083102.Sa	Rezanie do betónových a murovaných stien existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm - zarezanie pre oceľové nosníky nad novovytvorenými otvormi	m	40,600	10,256	416,39
013	974083114.S	Rezanie betónových mazaín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm - betónová podlaha terasy v mieste pristavby	m	13,500	32,158	434,13
013	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	11,520	5,503	63,39
013	978065061.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t	m2	16,980	4,126	70,06
013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,560	15,000	518,40
013	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2419,200	0,100	241,92
013	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	34,560	10,000	345,60
013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	34,560	40,000	1382,40
99	Presun hmôt HSV					
011	998011001.Sa	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z dreva výšky do 6 m	t	65,517	5,000	327,59
011	998011018.Sa	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu, z dreva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	65,517	10,000	655,17

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Veľajšie aktivity

Obec Ipeľské Predmostie

TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibulka

Dátum: 21. 4. 2023

C	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99	011	998011019.Sa	Príplatok (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu, z dreva za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	131,034	1,000	131,03
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
99	711	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	42,500	0,350	14,88
99	046	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,013	2 150,000	27,95
99	711	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,240	0,450	4,61
99	046	246170000900.Sg	Lak asfaltový penetračný	t	0,004	2 100,000	8,40
99	711	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - dve vrstvy	m2	85,000	5,500	467,50
99	039	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	97,750	5,861	572,91
99	711	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - pod pomúrniciu	m2	2,500	5,216	13,04
99	039	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	2,500	5,891	14,73
99	711	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	10,240	6,214	63,63
99	039	628310001000.Sg	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	12,288	6,288	77,27
99	711	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,548	40,500	22,19
		713	Izolácie tepelné				
100	713	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	51,675	6,255	323,23
101	031	631650000400.S	Pás zo sklenej vlny hr. 150 mm pre šikmé strechy	m2	52,709	15,506	817,31
102	713	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	38,900	1,000	38,90
103	093	283720009900.S	Doska EPS hr. 70 mm, pevnosť v tlaku 200 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	39,678	15,600	618,98
104	713	713132206.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom kotvením a lepením - vonk. strana základov	m2	6,400	8,126	52,01
105	093	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	6,528	15,362	100,28
106	713	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,331	5,000	1,66
		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				
107	721	5001	Kanalizácia	sub.	1,000	1 766,245	1766,25
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Veľajšie aktivity

Objaviteľ: Obec Ipeľské Predmostie

Objaviteľ: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Miesto: Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Dátum: 21. 4. 2023

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
108	731	60001	Vodovod	sub.	1,000	7 165,615	7165,62
731 Ústredné kúrenie - kotolne							
109	731	731200823.S	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynne palivá s výkonom do 25 kW, -0,22625t	ks	1,000	40,256	40,26
110	731	731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	550,000	550,00
111	731	731341160.S	Hadica napúšťacia polyetylénová	m	3,000	5,526	16,58
112	731	731380070.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený vodorovne vonkajšiou stenou priemer 60/100 mm	ks	1,000	150,900	150,90
113	731	731380105.S	Odťah spalín od kondenzačných kotlov - predĺženie potrubia priemer 60/100 mm	m	1,000	250,000	250,00
114	731	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,004	50,000	0,20
732 Ústredné kúrenie - strojovne							
115	731	90001	Tepelné čerpadlo	súb.	1,000	12 284,349	12284,35
734 Ústredné kúrenie							
116	731	725 101	Vykurovanie	sub.	1,000	5 026,146	5026,15
762 Konštrukcie tesárske							
117	762	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm ²	m	36,300	10,500	381,15
118	805	605120002900.Sb	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m ³	0,600	450,000	270,00
119	762	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm ²	m	10,000	15,500	155,00
120	805	605120002900.Sa	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m ³	0,248	450,000	111,60
121	762	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm ²	m	10,000	16,500	165,00
122	805	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m ³	0,330	450,000	148,50
123	762	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m ²	32,320	8,500	274,72
124	807	607260000400.S	Doska OSB - 3 nebrúsená hr. 22 mm P+D	m ²	35,552	25,360	901,60
125	762	762395000.Sr	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m ³	1,178	45,000	53,01
126	011	273362514.Sg	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 14 mm -0.00001t - kotvenie dreveného trámu do steny a pomúrnice do venca	cm	990,000	1,000	990,00
127	311	311210007100.Sa	Podložka pre skrutky a závitové tyče M 12, oceľ pozinkovaná	ks	25,300	0,350	8,86

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Vefajššie aktivity

Objednávateľ: Obec Ipeľské Predmostie

Objedávateľ: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Miesto: Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibulka

Dátum: 21. 4. 2023

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
128	311	311110000600.S	Matica šesťhranná hrubá M 14 mm oceľová	tk	0,220	50,540	11,12
129	311	311720000900.Sa	Tyč závitová M 14 mm, dĺžka 1000 mm	ks	11,000	5,500	60,50
130	762	762421305.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	8,040	32,800	263,71
131	762	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	m2	8,040	1,261	10,14
132	762	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,118	30,000	33,54
763 Konštrukcie - drevostavby							0,00
133	763	763132220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	23,625	40,000	945,00
134	711	712290020.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	24,375	1,100	26,81
135	283	283290004000.S	Parozábrana, plošná hmotnosť 140 g/m2	m2	28,031	1,803	50,54
136	763	763190010.S	Úprava spojov medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a pretmelením	m	108,180	4,500	486,81
764 Konštrukcie klampiarske							
137	764	764313001.S	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	36,663	10,000	366,63
138	764	764313201.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	33,330	38,000	1266,54
139	764	764333440.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách r.š. 400 mm - oplechovanie stien nad strechou prístavby	m	13,000	42,600	553,80
140	764	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	10,100	42,330	427,53
141	764	764391430.S	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 400 mm	m	3,300	29,600	97,68
142	764	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	4,300	36,260	155,92
143	764	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	2,100	1,000	2,10
144	764	764421450.Sa	Oplechovanie okapu strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	10,100	36,660	370,27
145	764	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	6,000	42,365	254,19
146	764	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,437	50,000	21,85
766 Konštrukcie stolárske							
147	760	766621266.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	4,800	12,500	60,00
148	283	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	5,040	8,642	43,56

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Veľajšie aktivity

Objednávateľ: Obec Ipeľské Predmostie

Projektovateľ: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Mesto: Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Dátum: 21. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
149	611	611110028100.S	Drevené okno dvojkrídlové výsuvné, vxš 1200x1200 mm, izolačné dvojsklo, materiál drevina smrek nadpájaný, eurohranol 78	ks	1,000	759,900	759,90
150	760	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 350 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	15,000	30,00
151	611	611560000300.Sy	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	2,400	15,000	36,00
152	760	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	16,000	12,500	200,00
153	283	283290006100.Sa	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	16,800	4,264	71,64
154	283	283290006200.Sa	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	16,800	4,264	71,64
155	611	611410005300.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo	ks	2,000	139,500	279,00
156	611	611410009200.Si	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1250x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	341,960	341,96
157	611	611410009600.Sj	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1250x2100 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	516,910	516,91
158	760	766621405.S	Montáž otváracích plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	22,100	36,500	806,65
159	273	273110001500.S	Manžeta tesniaca gumová delená na prestup rúr a káblov, priemer 100-250 mm - na vetracie potrubie špajze - betónová krytina	ks	1,000	56,800	56,80
160	429	429840010600.S	Hadica ohybná PVC s polyamidovou tkaninou d 127 mm, mechanicky odolná - odvetranie špajze	m	5,500	9,365	51,51
161	283	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	23,205	4,265	98,97
162	283	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	23,205	1,000	23,21
163	611	611730000100.S	Plastové dvere otváracé bezpečnostné jednokrídlové plné, farba biela	ks	1,000	1 850,000	1850,00
164	611	611730000100.Sj	Dvere vchodové dvojkrídlové otváracé bezpečnostné presklené v dolnej časti bezpečnostné sklo, izolačné trojsklo šxv 2,1*2,15 m	ks	1,000	2 860,000	2860,00
165	611	611730000100.Sd	Dvere vchodové dvojkrídlové otváracé bezpečnostné čiastočne ipresklené izolačné trojsklo, dolnej časti plné, šxv 1,6*2,15 m	ks	1,000	1 890,000	1890,00
166	760	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	4,000	45,500	182,00
167	549	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	4,000	25,800	103,20

ZADANIE

Prístavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prístavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Veľajšie aktivity

Objednávateľ: Obec Ipeľské Predmostie

Objednávateľ: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Miesto: Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Dátum: 21. 4. 2023

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
152	511	611610000800.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	ks	4,000	80,000	320,00
153	760	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	3,000	15,000	45,00
154	511	611560000300.Sa	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	2,200	15,000	33,00
155	760	766694143.Sr	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	15,000	15,00
156	511	611560000300.Sd	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	2,600	15,000	39,00
157	511	611560000800.Sh	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár	ks	4,000	1,000	4,00
158	760	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky vnútornej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,000	1,000	1,00
159	766	998766101.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,049	40,000	41,96
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
160	767	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	45,120	2,560	115,51
161	133	133840000400.Sa	Tyč oceľová prierezu U 160 mm,	t	0,045	1 950,000	87,75
162	767	767995104.Sa	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	38,220	2,560	97,84
163	133	133310002100.Sa	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 120x120x8 mm,	t	0,038	1 950,000	74,10
164	767	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	94,000	2,560	240,64
165	133	133840000400.S	Tyč oceľová prierezu U 160 mm,	t	0,094	1 950,000	183,30
166	767	767995105.Sa	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	63,920	2,560	163,64
167	133	133840000400.Sb	Tyč oceľová prierezu U 160 mm,	t	0,064	1 950,000	124,80
168	767	767995105.Sc	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	56,400	2,260	127,46
169	133	133840000400.Sn	Tyč oceľová prierezu U 160 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	t	0,056	1 950,000	109,20
170	767	767995106.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	118,560	2,260	267,95
171	134	134840000200.S	Tyč oceľová hrubá prierezu U 200 mm	t	0,119	1 950,000	232,05
172	763	763793124.Sa	Montáž ostatných dielcov svorníkov, skrutiek, dĺžky nad 500 do 1000 mm spojenie oceľových prekladov	ks	23,000	15,030	345,69
173	311	311720000810.S	Tyč závitová M 12, dĺžka 1000 mm	ks	12,000	2,800	33,60
174	311	311210007100.Sw	Podložka pre skrutky a závitové tyče M 12, oceľ pozinkovaná	ks	46,000	0,300	13,80
175	311	311110000600.Sf	Matica šesťhranná hrubá M 14 mm oceľová	tk	0,460	10,000	4,60

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Veľajšie aktivity

Objednávateľ: Obec Ipeľské Predmostie

Projektovateľ: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Mesto: Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Dátum: 21. 4. 2023

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
152	767	767996805.Sa	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 500 kg, -0,00100t - demontáž stiešky nad terasou	kg	648,000	0,500	324,00
153	767	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,478	50,000	23,90
771 Podlahy z dlaždíc							
154	011	622466115g	Príprava podkladu pod keramickú dlažbu, penetračný náter betonkontakt	m2	38,510	2,860	110,14
155	771	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	82,200	4,260	350,17
156	597	597740002500.Sw	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x8 mm, gresové glazované	m2	27,126	10,000	271,26
157	771	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	38,510	25,300	974,30
158	597	597740002500.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x8 mm, gresové glazované	m2	40,050	10,000	400,50
159	771	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,601	40,000	64,04
781 Obklady							
160	771	781445271.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore veľ. 150x200 mm, hyg. zariadenia a kuchyňa	m2	53,760	35,500	1908,48
161	597	597640002300.S	Obkladačky keramické lxxvhr 148x198x6 mm	m2	55,910	10,000	559,10
162	771	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,735	40,000	29,40
784 Maľby							
163	784	784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	305,035	0,806	245,86
164	784	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	409,890	1,500	614,84
165	784	784473111.S	Bandážovanie styčných spojov stropov šírky do 0,25 m výšky do 3,80 m	m	24,500	5,980	146,51
166	784	784481110.S	Stierka stropov na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	23,625	4,500	106,31
M Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
167	R	501	Elektroinštalácia, bleskozvod	sub	1,000	5 442,380	5442,38
168		503	Fotovoltaika	sub.	1,000	19 463,270	19463,27
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							
169	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	15,00	480,00

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Veľajšie aktivity

Objednávateľ: Obec Ipeľské Predmostie

Staviteľ: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Objekt: Ipeľské Predmostie

Spracoval: Ing. Jozef Cibula

Dátum: 21. 4. 2023

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

118095,24

TIOR s.r.o.
J. Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
IČO: 46078034
DIČ: SK20465720

ZADANIE

Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie - Fotovoltaika

Objaviteľ:

Objaviteľ: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Spracoval:

Dátum: 19. 4. 2023

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	013	971011211.S	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0,25 m2, - 0,01300t	ks	2,000	5,500	11,00
2	013	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,400	15,500	6,20
3	013	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,400	15,000	6,00

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

6	921	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	50,000	1,500	75,00
7	345	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	50,000	0,914	45,68
4	921	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	30,000	2,215	66,45
5	345	345710009500.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	30,000	2,562	76,86
8	921	210020302.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	20,000	8,146	162,92
9	345	345750008600.S	Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	20,000	5,216	104,32
10	345	345750042800.S	Nosník pre káblový žľab šírky 62 mm, z pozinkovanej ocele	ks	20,000	3,250	65,00
11	345	345750047600.S	Spojka pre káblový žľab šírky 50 mm, z pozinkovanej ocele	ks	20,000	0,521	10,42
12	921	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	1,000	7,216	7,22
13	921	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	kpl	2,000	80,000	160,00
14	346	346510004110.S	Fotovoltaická konštrukcia pre šikmú strechu	kpl	2,000	650,000	1300,00
15	921	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltaického panelu veľkoformátového	ks	16,000	15,500	248,00
16	346	346510000120.S	Fotovoltaické panely LONGi LR5-66HIH-500M 500Wp - resp.zodpovedajúca náhrada	ks	16,000	296,200	4739,20
17	921	210501211.S	Montáž rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj	ks	1,000	90,000	90,00
18	346	346510002110.S	Fotovoltaický rozvádzač pre On-Grid malý fotovoltaický zdroj do výkonu 16A/3F, sieťová ochrana (U,F,T)	ks	1,000	1 240,000	1240,00

19	921	210501231.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre malý fotovoltaický zdroj	súb	1,000	65,000	65,00
20	921	210501263.S	Montáž fotovoltaického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie	ks	1,000	100,000	100,00
21	346	346510000720.S	Menič 3.f - 8 kW - typ GoodWe ET Plus 16A - GW8KN-ET resp.zodpovedajúca náhrada	ks	1,000	2 000,000	2000,00
26		BSF-063G-NH110	Batériová úložiska GoodWe Lynx - Home F F-LX F16.4-H	ku s	1,000	7 500,000	7500,00
23	921	210501323.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane akumulátorového striedača pre hybridné inštalácie FV + ESS, 5 až 15 kWp	súb	1,000	850,000	850,00
24	921	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	120,000	1,500	180,00
25	341	341110012800.S	Solármi kabel HELUKABEL Solarflex H1Z2Z2-K 6,0 mm2	m	120,000	1,450	174,00

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

27	HZS	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	15,00	180,00
----	-----	-------------	---	-----	--------	-------	--------

Celkom

19463,27

Ti
J. Josen
12. 10. 2024
12. 10. 2024

ZADANIE

Na: Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Kt:

Odávateľ:

oviteľ: TIOR s.r.o., J.Jesenského 6/217, 936 01 Šahy

Spracoval:

Dátum: 19. 4. 2023

číslo:

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

51	014	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) káblové rýhy	m	4,000	2,256	9,02
----	-----	-------------	---	---	-------	-------	------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46	013	973031616.S	Vysekание kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	30,000	1,500	45,00
47	013	973031619.S	Vysekание kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	1,000	3,300	3,30
48	013	974031132.S	Vysekание rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	30,000	3,150	94,50

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

1	921	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,200	60,00
2	345	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	50,000	0,860	43,00
3	921	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	38,000	1,500	57,00
4	345	345410002400.S	Krabica inštalácia KU 68-1901 KA pod omietku	ks	38,000	0,456	17,33
5	921	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	7,900	39,50
6	345	345410002600	Krabica inštalácia KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela	ks	5,000	3,216	16,08
16	921	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	35,000	1,216	42,56
15	921	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	1,816	18,16
19	921	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	3,126	18,76
20	921	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	5,000	3,654	18,27
21	921	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	5,000	2,861	14,31
22		ESP000003553	Spínač Asfora EPH0100121 R1 biely	ks	6,000	2,514	15,08
23		ESP000003555	Spínač sériový Asfora EPH0300121 R5 biely	ks	5,000	3,961	19,81
24		ESP000003557	Spínač striedavý Asfora EPH0400121 R6 biely	ks	2,000	2,456	4,91

17	921	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	7,205	7,21
18	345	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela	ks	1,000	35,210	35,21
25	921	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	24,000	6,590	158,16
26		EZA000002686	Zásuvka Asfora EPH9800121 2-násobná biela s clonkami	ks	24,000	4,216	101,18
35	921	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	2,000	9,216	18,43
37	921	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	8,251	16,50
38	921	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	4,000	7,216	28,86
39		BM618325--	Istič B25/3 6kA, charakteristika B, 25A, 3-pólový	ks	1,000	15,621	15,62
40		IS211220-A	Zvodič COMBTEC T1+2/B+C, 2p, 12,5kA/275 V	ks	1,000	95,000	95,00
41		AR004103--	Prúdový chránič AMPARO, 40A, 4-pólový, 30mA typ AC, 10kA	ks	2,000	65,500	131,00
36	921	210120420.S	Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	15,560	15,56
42		BO618510--	Pr. chránič s ističom, char. B, 10A, 30mA, 1+N, typ AC, 10kA	ks	4,000	65,261	261,04
43		AM618316--	Istič B16/3 6kA, charakteristika B, 16A, 3-pólový	ks	2,000	15,216	30,43
33	921	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	25,165	25,17
34	357	357150000330.S	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet radov 4, modulov v rade 14, modulov celkom 56, PE+N, IP40	ks	1,000	59,216	59,22
28	921	210201045.S	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou	ks	29,000	6,216	180,26
29		SIN000011543	Panel LED zapustený ZR5412 600x600 40W (za 4x18W) 4200lm 4000K IP20 biela	ks	29,000	39,152	1135,41
30		SXX000004081	Rám montážny pre prisadenú montáž LED panelu GPL44-RAM/BI 600x600 biela	ks	29,000	22,161	642,67
31		SIN000012100	Svietidlo LED prisadené SF Circular 400 24W (za 2x26W) 1920lm 4000K 230V IP44	ks	8,000	23,125	185,00
32		SPR000003201	Svietidlo LED prachotesné DAMP PROOF VALUE 25W/840 (za 1x58W) 3000lm 4000K 230V IP65	ks	2,000	45,890	91,78
27	921	210201911.S	Montáž svetidla interierového na strop do 1,0 kg	ks	29,000	8,216	238,26
7	921	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	230,000	0,830	190,90
8	341	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	230,000	0,916	210,68
9	921	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	270,000	0,891	240,57
10	341	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	270,000	1,423	384,21
11	921	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	20,000	1,256	25,12
12	341	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	20,000	2,516	50,32
13	341	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	30,000	5,126	153,78
14	921	210800240.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x4mm ²	m	30,000	1,360	40,80

22-M

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

49	922	220260002.S	Krabica KP 68 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	30,000	1,950	58,50
----	-----	-------------	--	----	--------	-------	-------

50	922	220260004.S	Krabica KO 97 pod omietku, upevnenie do pripraveného lôžka, zhot. otvorov, bez svoriek a zapojenia	ks	4,000	2,236	8,94
----	-----	-------------	--	----	-------	-------	------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

44	HZS	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	2,000	15,000	30,00
45	HZS	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	2,000	20,000	40,00

Celkom

5442,38

J. Josen

ZADANIE

stavba: Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

objekt: 01 Kanalizácia

objedná

photovít TIOR s.r.o., J.Jese

miesto:

Spracoval:

Dátum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 766,245
D	HSV		Práce a dodávky HSV				489,297
D	1		Zemné práce				286,642
1	K	132301201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	3,400	25,000	85,000
2	K	132301209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,400	3,216	10,934
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,400	6,126	14,702
4	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	1,000	16,850	16,850
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,400	21,315	51,156
6	M	5833118300	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 13242 + A1	t	2,400	45,000	108,000
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				195,395
7	K	974032142.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00700t	m	5,000	3,126	15,630
8	K	974032154.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02200t	m	5,000	3,890	19,450
9	K	974042564.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	8,000	15,258	122,064
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,545	16,860	9,189
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,545	0,806	0,439
12	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,545	12,520	6,823
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,545	40,000	21,800
D	99		Presun hmôt HSV				7,260
14	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,484	15,000	7,260
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 216,948
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 216,948
15	K	2017DZU	Búracie, sekacie práce, vŕtanie - prestupy	kpl	1,000	150,000	150,000

16	M	2317014000	Pena montážna, polyuretánová, balenie 750 ml, SOUDAL	ks	1,000	5,590	5,590
17	K	721170966.S	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 125 mm	ks	1,000	22,860	22,860
18	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm	m	13,000	25,000	325,000
19	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 125 mm	m	5,000	28,000	140,000
20	K	721172107.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové Dxt 75x1,8 mm	m	3,000	15,806	47,418
21	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	5,000	12,360	61,800
22	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	6,000	3,500	21,000
23	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	6,000	5,500	33,000
24	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety	ks	14,000	8,500	119,000
25	M	5516211004	Zápachová uzávierka HL132/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, umývadlá s krycou ružicou odtok DN 40 ležatý, PP	ks	6,000	7,962	47,772
26	M	551620019400	T-kus HL19T.2/40, DN 40x6/4" s pripojovacím kolenom na hadicu pre umývadlá HL19.2, PP	ks	1,000	21,260	21,260
27	M	429720001000	Hlavica vetracia HL810 DN 100	ks	1,000	26,816	26,816
28	M	551620019500	Pripojovacia manžeta HL200/1, pre WC VARIO, DN 110, otočné excentrické pripojenie (0 - 20 mm), PE	ks	6,000	9,500	57,000
29	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	26,000	1,000	26,000
30	K	899912101	Montáž chráničiek	ks	1,000	100,000	100,000
31	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	8,288	1,500	12,432
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	60,000			
32	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	4,000	15,000	60,000

J. Josens

ZADANIE

avba: Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

jekt: 02 Vodovod

bjedn

notov TIOR s.r.o., J.Jesen

iesto:

Spracoval:

Dátum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 165,615
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34,099
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34,099
1	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	13,000	2,361	30,693
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,052	15,000	0,780
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,052	0,500	0,026
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,052	10,000	0,520
5	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,052	40,000	2,080
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 056,516
D	713		Izolácie tepelné				114,881
6	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	35,000	2,163	75,705
7	M	28331000270	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,000	1,000	20,000
8	M	28331000290	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	1,000	15,000
9	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,392	3,000	4,176
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 755,813
10	K	722131932.S	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	21,503	43,006
11	K	722171130	Plastlinikové potrubie Pipelife RADOPRESS v tyčiach spájané lisovaním dxt 16x2 mm	m	20,000	19,500	390,000
12	K	722171132	Plastlinikové potrubie Pipelife RADOPRESS v tyčiach spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	15,000	23,201	348,015
13	K	722173175	Montáž plastlinikovej nástenky Radopress pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	18,000	4,900	88,200
14	M	28622004970	Nástenka RADOPRESS D 16x1/2", PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	18,000	6,500	117,000
15	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	25,000	12,160	304,000
16	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,500	11,000
17	M	55111000500	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	12,800	25,600
18	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	18,000	3,500	63,000

19	M	55111001990 0.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	18,000	10,900	196,200
20	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	35,000	2,165	75,775
21	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	35,000	1,500	52,500
22	K	732331989.S	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1"	ks	1,000	15,850	15,850
23	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,509	1,900	25,667
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety	5 185,822			
24	K	722221430.S	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8"	ks	12,000	3,500	42,000
25	M	55227000760 0	Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12) 3/8 F"x10 M, dl. 500 mm,	ks	12,000	5,000	60,000
26	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	6,000	60,000	360,000
27	M	55237000160 0.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	6,000	290,000	1 740,000
28	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	6,000	10,000	60,000
29	M	64236000050 0.S	Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom	ks	1,000	135,000	135,000
30	M	64235000160 0	ZAVESENÁ DETSKÁ WC MISA KOLO KIND	ks	5,000	300,000	1 500,000
31	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	40,000	120,000
32	M	64211000430 0.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	120,000	120,000
33	M	64211000365 0	Umývadlo keramické REKORD, NOVA PRO	ks	5,000	50,000	250,000
34	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	4,500	27,000
35	M	55433000030 0.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	6,000	35,000	210,000
36	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	18,000	108,000
37	M	55145000380 0.S	Batéria umývadlová páková	ks	6,000	35,000	210,000
38	M	24697000080 0	Sanitárny silikón 25 biely, tesniaci tmel na vyplnenie dilatačných škár medzi obkladmi a dlažbami v interiéri aj exteriéri, 280 ml	ks	4,000	6,500	26,000
39	K	734296160.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20	ks	1,000	7,540	7,540
40	M	55121003730 0.S	Ventil zmiešavací trojcestný 3/4", PN 10 mosadz	ks	1,000	140,000	140,000
41	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	54,063	1,300	70,282
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	75,000			
42	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce	hod	5,000	15,000	75,000

J. Josen

ZADANIE

Stavba: Prestavba MŠ v obci Ipeľské Predmostie

Objekt: 03 Tepelné čerpadlo

Objedn

Zhotovi TIOR s.r.o., J.Jesenské

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 284,349
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67,500
D	4		Vodorovné konštrukcie				67,500
1	K	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu tr. C 8/10	m3	0,500	135,000	67,500
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 216,849
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1 392,000
2	K	733151125.S	Montáž potrubia k tepelnému čerpadlu	m	12,000	15,000	180,000
3	M	196350002100. S.1	Rúra Uponor Ecoflex Thermo Single 50X4.6	m	12,000	100,000	1 200,000
4	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	12,000	1,000	12,000
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				10 824,849
5	K	731261000	Dopojenie chladiaceho okruhu tepelného čerpadla	ks	1,000	250,000	250,000
6	K	731261010	Spustenie do prevádzky servisným technikom- tep. čerpadlo	ks	1,000	750,000	750,000
7	M	484730007800.	Pripojovacia sada - lisované pripojenie	sada	1,000	500,000	500,000
8	M	484730007900.	Gumené podstavce malé na rovnú podlahu	sada	1,000	100,000	100,000
9	K	769046003.S	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	600,000	600,000
10	M	484730000300. S.1	BUDERUS Logatherm WLW 196i 11AR E	ks	1,000	8 500,000	8 500,000
11	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	124,849	1,000	124,849

J. Jeseň