

**Dodatok č. 3**

k Zmluve o dielo **ZML 38/2022** uzatvorenej dňa 15.3.2022  
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.5.2023 a Dodatku č 2 zo dňa 29.5.2023

---

**I.  
Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** Obec Kalná nad Hronom  
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:  
V zastúpení: Ing. Igor Gogora, PhD., starosta obce  
IČO: 307 131  
DIČ: 2021218683  
Bankové spojenie: VÚB Levice  
Číslo účtu: 26823152/0200  
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152  
Tel./e-mail: 036/6395109, [obec@kalna.eu](mailto:obec@kalna.eu)  
(ďalej len „objednávateľ“)

**2. Zhotoviteľ:** Služby Kalná s.r.o., r.s.p.  
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom  
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ  
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N  
IČO: 50 102 419  
DIČ: 2120172802  
IČ DPH: SK2120172802  
Email: [socialnypodnik@kalna.eu](mailto:socialnypodnik@kalna.eu)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**II.**

1. Dňa 15.3.2022 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 38/2022** „Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy v Kalnej nad Hronom prostredníctvom prístavby“ v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.5.2023 a Dodatku č 2 zo dňa 29.5.2023 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/X/2023/OZ zo dňa 22.6.2023 dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu a v cene podľa rozpočtu zo dňa 7.6.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 6 Zmluvy.

3. Na základe ods. 2 sa v Zmluve

a) dopĺňa v čl. III Predmet zmluvy nový ods. 11, ktorý znie takto:

*„11. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu rozpočtu zo dňa 7.6.2023, ktorý tvorí prílohu č. 6 Zmluvy.“*

b) mení v čl. IV. Rozsah a spôsob plnenia ods. 1 písm. c) nasledovne:

„ c) oceneného výkazu výmer naviac prác (prílohy č. 2, 3, 4, 5 a 6) “

c) mení v čl. V. Termíny plnenia ods. 1 nasledovne

„ 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne najneskôr do 31.7.2023. “

d) dopĺňa čl. VI. Cena novým odsekom 10, ktorý znie takto:

„ 10. Cena za naviac práce v zmysle čl. III ods. 11 tejto zmluvy vyplýva z rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy a je stanovená v nasledovnej výške

naviac práce v zmysle prílohy č. 6 18 451,23 € + 10% DPH, t.j. 20 296,35 € s DPH. “

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

### III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce [www.kalna.eu](http://www.kalna.eu) a v Centrálnom registri zmlúv.

**Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 6 Zmluvy: rozpočet naviac prác zo dňa 7.6.2023**

V Kalnej nad Hronom, dňa 29.06.2023

V Kalnej nad Hronom, dňa 29.06.2023

Ing. Igor Gogora, PhD.  
starosta



Jozef Gonda,  
konateľ

 **SOCIÁLNY PODNIK**  
Služby Kalná  
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom  
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802  
Tel.: 0948 396 400

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 05	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	07.06.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	610,74	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	3 288,46	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	935,32			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	3 887,83			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		8 722,35	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		9 728,88	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Objednávateľ	Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22	18 451,23
					24 DPH 10,00 % z 18 451,23	1 845,12
					<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>20 296,35</b>
Dátum a podpis	Zhotoviteľ	Pečiatka			<b>E Prípochy a odpočty</b>	
					26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis					28 Zvýhodnenie +-	0,00




## ROZPOČET

**Stavba:** Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 05  
**Objekt:**

**Objednávateľ:** Obec Kalná nad Hronom  
**Zhotoviteľ:** Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.  
**Miesto:**

**Spracoval:**  
**Dátum:** 7. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>							<b>610,74</b>	<b>3 288,46</b>	<b>3 899,20</b>	<b>1,941</b>
<b>6</b>							<b>137,74</b>	<b>318,42</b>	<b>456,16</b>	<b>1,841</b>
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>										
5	011	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatáčnej pásky z PE	m	16,000	0,34	0,00	5,44	5,44	0,000
6	283	263320004800.S	Okrajová dilatáčna páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	16,160	0,56	9,06	0,00	9,06	0,002
7	011	632452118.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m <sup>2</sup>	17,000	17,51	128,69	168,98	297,67	1,839
8	R	IP-SP-55	Demontáž kúrenia v prechodovej časti	kpl	1,000	144,00	0,00	144,00	144,00	0,000
<b>Oplotenie</b>							<b>473,00</b>	<b>2 970,04</b>	<b>3 443,04</b>	<b>0,100</b>
18	R	IP-SP-16	Rozdiel v zmene druhu pletiva (s podhřabovou doskou oproti rozpočtu)	kpl	1,000	1 818,04	0,00	1 818,04	1 818,04	0,000
19	R	IP-SP-88	Montáž podhřabových dosiek	m	80,000	14,40	0,00	1 152,00	1 152,00	0,000
20	585	585510006600	Tenkovrstvová minerálna omietka BAUMIT NanoporTop 2K, samočistiaca silikátová, škrabaná 2 mm, 25 kg	kg	100,000	4,73	473,00	0,00	473,00	0,100
<p><i>Spotreba: 2,9 kg/m<sup>2</sup>. Minerálna, vysoko paropriepustná tenkovrstvová omietka, odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Vďaka jedinečnému zloženiu (nanoporézná štruktúra, nanokryštalické a anorganické prísady) extrémne odolná voči znečisteniu, so samočistiacou schopnosťou, nehorľavá, ľahko spracovateľná</i></p>										
<b>M</b>							<b>935,32</b>	<b>3 887,83</b>	<b>4 823,15</b>	<b>0,036</b>
<b>21-M</b>							<b>935,32</b>	<b>3 887,83</b>	<b>4 823,15</b>	<b>0,036</b>
<b>Elektromontáže</b>										
9	921	210010593.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 25 uložená voľne	m	100,000	2,05	0,00	205,00	205,00	0,000
10	345	345710001230	Rúrka tuhá hrdľovaná bezhalogénová s nízkym koeficientom rozťažnosti z ABS čierna 1525HF FA, D 25 mm, KOPOS	m	100,000	3,31	331,00		331,00	0,012



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	345	345710019330.S	Spojka 0225 z PC-ABS pre bezhalogénové elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	5,000	0,84	4,20	0,00	4,20	0,000
13	921	210110099.S	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	3,000	23,21	0,00	69,63	69,63	0,000
14	374	374350001400.S	Termostat kombinovaný programovateľný zapustený	ks	3,000	136,84	410,52	0,00	410,52	0,001
15	921	210800047.S	Kábel medený uložený v rúrke CYYp 450/750 V 3x2,5	m	120,000	0,61	0,00	73,20	73,20	0,000
16	341	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	120,000	1,58	189,60	0,00	189,60	0,023
12	R	IP-SP-03	El. rozvádzač	ks	1,000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,000
4	R	IP-SP-04	Elektroinštalácie k retenčným nádržiam	kpl	1,000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,000
17	R	IP-SP-44	Pozinkovanie plechových obrubníkov - rozdiel v rozpočtovej cene plechových obrubníkov	kpl	1,000	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,000
<b>N00 Práce PSV</b>							<b>300,00</b>	<b>9 428,88</b>	<b>9 728,88</b>	<b>0,000</b>
2	R	IP-SP-02	MDF panely - podklad pod lamely v telocvični do výšky 2m + príplatok za montáž	m <sup>2</sup>	30,500	8,16	0,00	248,88	248,88	0,000
<b>N01 Stoliárske práce</b>							<b>300,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>0,000</b>
1	R	IP-SP-01	Montáž drevených ostien okien, a dverí v telocvični + stĺpy a sokle v triede	kpl	1,000	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,000
3		IP-SP-03	Čerpadlo - kotolňa (Absencia v rozpočte - druh zvolený na základe prejednávania s projektantom)	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,000
<b>Celkom</b>							<b>1 846,06</b>	<b>16 605,17</b>	<b>18 451,23</b>	<b>1,977</b>



