

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:	Mesto Fiľakovo
Sídlo:	Radničná 25, 98601 Fiľakovo
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052
Štatutárny orgán:	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:	VÚB Slovensko a.s.
IBAN:	SK33 0200 0000 0029 1559 6059
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
-zmluvy:	JUDr. Norbert GECSO
-emaily:	norbert.gecso@filakovo.sk
-technických:	Ing. Ivan Vanko
-emaily:	ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt:	Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:	
Obchodné meno:	Metrostav Slovakia a. s.
Sídlo, (miesto podnikania):	Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
IČO:	47 144 190
DIČ:	2023755712
IČDPH:	SK2023755712
Štatutárny orgán:	Ing. Róbert Pátek, Ph.D.- predseda predstavenstva Ing. Tomáš Vašut - člen predstavenstva
Bankové spojenie:	Tatra banka a. s. č. účtu: SK80 1100 0000 0029 4015 0059
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu I, Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 22410769 v znení jej dodatkov č. 1 a č. 2, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác s označením investičnej akcie „**Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Sávoľskej ceste - Brownfield Fiľakovo**“, obsahujúcej stavebné objekty: **SO.01 Administratívna budova, SO.02 Skladová oceľová hala,**

SO.04 Vrátnica, SO.05 Parkoviská, SO.06 Komunikácie, spevnené plochy, SO.07 Dažďová kanalizácia ORL, SO.08 Vodovodná prípojka, SO.09 Kanalizačná prípojka ČOV, SO.10 Trafostanica + VN prípojka, SO.11 Verejné osvetlenie, SO.12 Oplotenie, SO.13 Sadové úpravy, SO.14. Doplnujúce položky k vodoprávnemu konaniu.

- 2.2. Počas realizácie Diela vznikla potreba zmeny diela, pričom ide najmä o vykonanie nepredvídateľných a doplnujúcich stavebných prác. Jedná sa o doplnujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 3 k zmluve o dielo.
- 2.3 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2.2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a), § 18 ods. 5 a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa zmluva o dielo dopĺňa tak ako je uvedené v článku III. tohto dodatku.

Článok III. Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:

3.1.1. Týmto dodatkom sa mení rozsah diela o práce a dodávky podľa pokynov Objednávateľa; v tejto súvislosti sa čl. II Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia v ods. 1. dopĺňa o nový bod 1.1. nasledovne:

1.1. Rozsah diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenových listov č. 9-22 a podľa požiadaviek Objednávateľa; zmenové listy sa stávajú neoddeliteľnými prílohami Zmluvy.

3.1.2. Týmto dodatkom sa v súvislosti so zmenou (rozšírením) rozsahu diela podľa ods. 3.1.2. tohto Dodatku a v zmysle čl. IV. Cena diela, mení celková zmluvná cena diela nasledovne:

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 bez DPH	3 091 806,73 Eur
Cena DPH (20%)	618 361,35 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 vrátane DPH	3 710 168,08 Eur

Cena Dodatku č.3 bez DPH	183 538,10 Eur
Cena DPH (20%)	36 707,62 Eur
Cena diela Dodatku č.3 vrátane DPH	220 245,72 Eur

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3 bez DPH	3 275 344,83 Eur
Cena DPH (20%)	655 068,97 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1+Dodatok č.3 vrátane DPH	3 930 413,80 Eur

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.
- 4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Zmenové listy č. 9-22

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 28.06.2023

Vo Fiľakove, dňa 30.06.2023

v.r.

v.r.

Ing. Róbert Pátek, Ph.D.
predseda predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

v.r.

Ing. Tomáš Vašut
člen predstavenstva Metrostav Slovakia a. s.

Brown_Field_Fil'akovo**ZOZNAM PREDLOŽENÝCH ZMENOVÝCH LISTOV**

PČ	Popis	Cena celkom [EUR]	STAV
9	HSV práce_SO 01	4 839,52	odsúhlasené
10	Interiérové dvere	468,00	odsúhlasené
11	Nakladací mostík, Oporný múr	5 028,88	odsúhlasené
12	Exteriérové žalúzie	30 174,44	odsúhlasené
13	SO 12 Oplotenie	59 192,73	odsúhlasené
14	Pretriedenie výkopového materiálu	22 965,70	odsúhlasené
15	SDK kapotáž	3 556,53	odsúhlasené
16	Izolácia pod parkoviská	5 125,01	odsúhlasené
17	Obetónovanie žľabov	3 454,40	odsúhlasené
19	Vnútorne omietky	2 506,98	odsúhlasené
20	Dekoračná omietka	2 527,77	odsúhlasené
21	Elektroinštalácia + MaR	27 698,14	odsúhlasené
22	Vrátnica	16 000,00	odsúhlasené
	Medzisúčet_dodatok č.3	183 538,10	
	CELKOM_odsúhlasené	183 538,10	

aktualizácia 19.6.2023
sumarizoval Andrej Chochlík

**Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOLSKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III**

metrostav

ZMENOVÝ LIST č.09_vorzla č.1

OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Doplnenie chýbajúcej XPS tepelnej izolácie pre sokel - SO 01

Zmena technického riešenia atiky objektu SO 01_návrh Metrostav Slovakia a.s.

Dôvod zmeny: Predmetné práce chýbajú v zmluvnom výkaze výmer. Nerealizovateľné technické riešenie atiky v zmysle tendrového projektu z dôvodu statickej neúnosnosti.

Prílohy: č.1 Rozpočet k ZL_09
č.2 Výkaz výmer
č.3 SO 01_Rez
č.4 Projektové riešenie Metrostav Slovakia a.s.
č.5

4 839,52 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.09

4 839,52 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

NEPLATNÉ, POKIAL NIE JE PODPISANÉ OPRÁVNENOU OSOBOU OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

Podpis:

11.5.2023

Zhotoviteľ

Ondrej Garaj
vedúci projektového tímu

Dátum: 11.05.2023 Podpis:

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.09

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:

01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto:

Filakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

MAPAN, s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Práca

Práca

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			ODPOČET_nerealizované práce Zvislé a kompletne konštrukcie				-3 441,35
26	K	312272562	Murivo výplňové (m3) z pórobetonových tvárníc hr. 250 mm "atika" 20,0*0,25*0,6 20*0,25*0,8 15,7*0,75*0,25*2 Medzisúčel	m3	-12,888	267,02	-3 441,35
			ODPOČET CELKOM				-3 441,35
D 6			PRÍPOČET č.1 zmena technického riešenia atiky Úpravy povrchov, podlahy, osadenie <i>položka použitá z rozpočtu SO 02</i>				2 886,35
215	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy v zmysle výkazu výmer	m2	53,900	53,55	2 886,35
					53,900		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie <i>Nová položka z databázy CENEKON 01/2023</i>				741,44
237	K	959941121.S	Chemická kolva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M12/10/135 mm v zmysle výkazu výmer	ks	112,000	6,62	741,44
					112,000		
D 762			Konštrukcie tesárske Použitie zo zmluvného výkazu výmer SO 01				2 049,40
136	K	762431304	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm v zmysle výkazu výmer naviac voči zmluvnému VV 184,4-85,92 <i>Nová položka z databázy CENEKON 01/2023</i>	m2	98,480	10,41	1 025,18
					98,480		
238	K	762431500.S	Montáž obloženia stien, podkladový rošt v zmysle výkazu výmer <i>Nová položka z databázy CENEKON 01/2023</i>	m	140,000	2,90	406,00
					140,000		
239	M	110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akost I v zmysle výkazu výmer <i>Nová položka z databázy CENEKON 01/2023</i>	m3	1,540	398,54	613,75
					1,540		
240	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty v zmysle výkazu výmer	m3	1,540	2,90	4,47
					1,540		
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové Použitie zo zmluvného výkazu výmer SO 01				1 457,55
180	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg v zmysle výkazu výmer	kg	310,844	1,62	503,57
					310,844		
181	M	55321001001	Dodávka kovových doplnkových konštrukcií (podhľad, výmeny okná, brány, VZT) v zmysle výkazu výmer	kg	341,928	2,79	953,98
					341,928		
			PRÍPOČET č.1 CELKOM				7 134,74
			SPOLU odpočet a prípočet č.1				3 693,39
D 6			PRÍPOČET č.2 chýbajúca tepelná izolácia sokla v zmluvnom výkaze výmer Úpravy povrchov, podlahy, osadenie <i>položka použitá z rozpočtu SO 02</i>				1 146,13
215	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy "sokel"(15,7*2+20,0+9,75)*0,35	m2	21,403	53,55	1 146,13
					21,403		
			PRÍPOČET č.2 CELKOM				1 146,13
			SPOLU zmena č.1 a č.2				4 839,52

Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOLSKEJ CESTE – BROWN FIELD FIĽAKOVO_III

metrostav

ZMENOVÝ LIST č.10

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ:

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Zmena rozmerov interiérových dverí

Doplnenie vetracích mriežok

Dôvod zmeny: Požiadavka investora - zmena a doplnenie projektovej dokumentácie z 31.3.2023

Prílohy:

č.1 Rozpočet k ZL_10
č.2 Výpis PSV_revízia

468,00 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.10

468,00 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

NEPLATNÉ, POKIAĽNIE JE PODPÍSANÉ OPRÁVNENOU OSOBOU OBJEDNÁVATEĽA


Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

21.4.2023

Podpis:



Zhotoviteľ

Ondrej Garaj
vedúci projektového tímu

21.4.2023

Podpis:



ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.10

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:

01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto:

Filakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

NAPAR, s.r.o.,
Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
ODPOČET							
D		766	Konštrukcie stolárske				1 398,51
156	M	6117103113L	Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné 700/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.L/1	ks	-5,000	155,39	-776,95
157	M	6117103113p	Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné 700/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.P/1	ks	-4,000	155,39	-621,56
ODPOČET celkom							-1 398,51
PRÍPOČET							
D		766	Konštrukcie stolárske Nová položka				1 866,51
216	M	6117103113L1m	D+M vetracej mriežky ozn.L/1m	ks	5,000	36,00	180,00
217	M	6117103113pm	D+M vetracej mriežky ozn.P/1m	ks	6,000	36,00	216,00
<i>Použitá podobná položka zo zmluvného výkazu výmer</i>							
219	M	6117103114L	Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné 800/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.L/3	ks	4,000	155,39	621,56
220	M	6117103114P	Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné 800/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.P/3	ks	3,000	155,39	466,17
<i>Nová položka</i>							
221	M	6117103114Pm	Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné vr. vetracej mriežky 800/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.P/3m	ks	1,000	191,39	191,39
222	M	6117103114Lm	Dvere drevené vnútorné jednokrídlové presklenné vr. vetracej mriežky 800/1970mm do obložkovej zárubne, ozn.L/2m	ks	1,000	191,39	191,39
SPOLU PRÍPOČET							1 866,51
PRÍPOČET CELKOM							468,00

Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOL'SKEJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III

metrostav

ZMENOVÝ LIST č.11

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ:

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Doplnenie chýbajúceho druhého oporného múru súvisiaceho z realizáciou SO 06 Spevnené plochy.

Doplnenie nakladacieho mostíka č.2 objektu SO 03.

Odpočet nerealizovanej časti objektu SO 06 Komunikácie

Dôvod zmeny:

Oporný múr č.2 - potreba zrealizovania z dôvodu ukončenia objektu SO 06 Spevnené plochy.
Nakladací mostík pre SO 03 - požiadavka investora.

5 028,88 €

Prílohy:

- č.1 Rozpočet k ZL_11
- č.2 Situácia
- č.3 ST_21203-21_výkres výstuže oporných múrov
- č.4 ST_21203-24_výkres výstuže nak. mostíkov
- č.5 ST_21203-34_výkres tvaru nak. mostíkov

Celková cena Ocenenia zmeny č.11

5 028,88 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

MAJITEL PRÁV: FUNKCIA MIEJ JE PODPÍSANÉ OPREDOLENÉ ČI SOBOL' ROBEJE (NAZVANIE)

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

Podpis:

28.4.2023

Zhotoviteľ

Ondrej Garaj
vedúci projektového tímu

IV
Mlyn

S.
va 26

Podpis

108474124 700
(17) 20.04.2023

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.11

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:

02 - SO 02 Skladová hala

Časť:

02.1 - SO 02.1 Stavebná časť

Miesto:

Filakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

MAPAR, S.R.O.,

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PRÍPOČET

Chýbajúci druhý oporný múr - OPM_1 + OPM_2

položky použité z rozpočtu SO 02

Zvislé a kompletne konštrukcie

7 023,88

D 3

36	K	327323128	Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37	m3	9,468	133,09	1 260,10
37	K	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	77,788	23,98	1 865,36
38	K	327351219	Príplatok k cene za zakrivenie múrov	m2	28,000	1,68	47,04
39	K	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	77,788	11,29	878,23
40	K	327361006	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	1,167	2 547,69	2 973,15

"výkres ST_21203-21" 2,33406-1,167

1,167

Chýbajúci druhý nakladací mostík_SO 03

položky použité z rozpočtu SO 02

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 606,35

D 3

32	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,557	129,25	71,99
33	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	4,450	20,51	91,27
34	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	4,450	5,88	26,17
35	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,080	2 321,04	185,68
52	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	7,380	138,88	1 024,93
53	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	15,420	22,84	352,19
54	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	15,420	4,55	70,16
55	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,756	2 359,74	1 783,96

"výkres ST_21203-24" 1,81682 - 0,901-0,080-0,080

0,756

SPOLU PRÍPOČET

10 630,23

ODPOČET - nerealizované práce_SO 06 Komunikácie

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

-5 601,35

20	K	341311315.S	Betón stien, priečok prostý tr. C 20/25	m3	-25,000	127,21	-3 180,25
21	K	341351107.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	-110,000	17,60	-1 936,00
22	K	341351108.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	m2	-110,000	4,41	-485,10

SPOLU ODPOČET

-5 601,35

CELKOM po odpočte a prípočte

5 028,88

Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOLSKEJ CESTE – BROWN FIELD FILAKOVO_III

METROSTAV

ZMENOVÝ LIST č.12

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Fil'akovo
Radničná 25, 98 601 Fil'akovo

ZHOTOVITEĽ:

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Exteriérové žalúzie vrátane krycích plechov a motorov

Elektroinštalácia bude riešená v rámci zmenového konania časti elektroinštalácie

Dôvod zmeny: Predmetné exteriérové žalúzie nie je súčasťou zmluvného rozpočtu.

Prílohy:

č.1 Rozpočet k ZL_12
č.2 Detail kastlíka

30 174,44 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.12

30 174,44 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

INTERPLANNÉ POKYNY NIE JE POUŽÍVANÉ A PRAVNIENY VÝKONNOSŤOU OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

28.4.2023

Podpis:

Zhotoviteľ

Ing. Ondrej Garaš
vedúci projektového

Metrostav Slovakia a.s.
Bratislava 26

Dátum:

28.04.2023

Podpis:

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.12

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:

01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto:

Filakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

MAPAR, S.R.O.,
Bratislava

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<i>Nové položky nakoľko sa nenachádzajú v zmluvnom rozpočte</i>							
223			1 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 (3430+1170)x2810mm	ks	3,000	1 338,93	4 016,79
224			2 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 3000x2810mm	ks	1,000	789,35	789,35
225			3 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 3000x2810mm	ks	1,000	789,35	789,35
226			4 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 (2060+2540)x2810mm	ks	2,000	1 286,95	2 573,90
227			5 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 1160x2810mm, 3440x1110mm	ks	1,000	913,65	913,65
228			6 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 3350x1870mm	ks	1,000	641,04	641,04
229			7 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 (2300+2300)x1870mm	ks	5,000	1 030,49	5 152,45
230			7a Vonkajšia AL žalúzia Z-90 (1630+2970)x1870mm	ks	1,000	1 057,33	1 057,33
231			8 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 3000x1870mm	ks	2,000	608,90	1 217,80
232			9 Vonkajšia AL žalúzia Z-90 2800x1870mm	ks	1,000	592,72	592,72
233			Krycie plechy	kpl	1,000	6 243,43	6 243,43
234			Konzoly a vodiace lišty	kpl	1,000	2 239,83	2 239,83
235			Elektropríslušenstvo_motory	kpl	1,000	1 531,80	1 531,80
236			Montáž	kpl	1,000	2 415,00	2 415,00
SPOLU PRÍPOČET							30 174,44

**Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOLSKÉJ GESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III**

metrostav

ZMENOVÝ LIST č.13

OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Fiľakovo**
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: **Metrostav Slovakia a.s.**
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Revízia projektovej dokumentácie objektu SO 12 OPLOTENIE

Dôvod zmeny: Revízia projektovej dokumentácie z dôvodu nemožnosti realizácie diela v zmysle tendrovej dokumentácie. Tendrová dokumentácia nebola spracovaná v zmysle skutkového stavu pôvodného oplotenia.

59 192,73 €

Prílohy:

- č.1 Rozpočet k ZL_13
- č.2 Výkaz výmer
- č.3 Situačný plán
- č.4 E5 - Situacia nový stav
- č.5 E8 Výkres oplotenia
- č.6 Skutkový stav oplotenia k 08.04.2023
- č.7 Detail časti plotu _typ B
- č.8 Vzorový rez príbetonávky pôvodného muriva

Celková cena Ocenenia zmeny č.13

59 192,73 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

NEPLATNÉ. POČÍTAŤ SIE JE POČÍTANÉ OBRÁDZENOU OSOBUŤ OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

28.4.2023

Podpis:

Zhotoviteľ

Ondrej Garaj
vedúci projektového tímu
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Dátum:

18.04.2023

Podpis:

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.13

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavovskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:

12 - SO 12 Oplotenie

Miesto:

Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							104 961,08
D HSV Práce a dodávky HSV							89 475,15
D 1 Zemné práce							1 513,02
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	10,751	11,04	118,69
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	32,395	29,95	970,23
*1/2 dĺžky oplotenia*32,395/2							16,198
* výkop pre pomocný základ oplotenia*0,3*0,5*1,63							24,45
SPOLU							40,648
3	K	162206112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 20 do 50 m	m ³	43,146	2,84	122,53
*1/2 dĺžky oplotenia*43,146/2							21,573
* výkop pre pomocný základ oplotenia*0,3*0,5*1,63							24,45
SPOLU							46,023
4	K	171201201.S	Uloženie sypalin na sklady do 100 m ³	m ³	39,675	0,90	35,71
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kameňovo (17 05) ostatné	t	71,415	3,54	252,81
*1/2 dĺžky oplotenia*71,415/2							35,708
* vyrovanie terénu pred oplotením pre uloženie parov na kalvenie drebnia * 200*2,0							44,01
SPOLU							79,718
6	K	174101001.S	Zásyp sypalinou so zhuťnutím jám, šachiet, výh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	3,471	3,76	13,05
*1/2 dĺžky oplotenia*3,471/2							1,736
NOVE POLOŽKY							
36	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhuťnutím	m ²		0,52	0,00
* vyrovanie terénu pred oplotením pre uloženie parov na kalvenie drebnia * 200*2,0							400,000
37	K		Geodetické zameranie ako podklad pre GP_KAPAR dňa 20.03.2023 - 65 bodov	m ³		10,00	0,00
D 2 Zakladanie							4 485,80
7	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m ³	20,736	105,65	2 190,76
8	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	92,556	17,83	1 650,27
9	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	92,556	2,35	217,51
10	K	269902111	Očistenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, - 0,06300l	m ²	15,120	16,32	246,76

nová pol.

nová pol.

ODPOČET		PRIPOČET		SKUTOČNOSŤ		
Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
						164 153,81
						127 249,35
						2 594,01
						59,34
						1 217,38
						2,84
						130,71
						0,90
						39,66
						282,20
						3,76
						6,52
						208,00
						650,00
						37 849,35
						0,00
						0,00
						0,00
						2,35
						16,32
						963,21

№. lyp	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K 289902211	Očistenie alebo osekávanie vrstiev omietok L líca klen., - 0,06300t	m2	10,000	18,05	180,50
NOVÉ POLOŽKY						
Nova položky z cenníka CENEKON 01_2023						
38	K 378311113.S	Ochranná prírurovka hr. 50-250 mm bez výstužnej vločky, betón tr. C 20/25, bez tradičného debnenia "v zmysle prílohy č.2_výkaz výmer"1,03,28m3	m3	103,280	173,56	0,00
Nova položky z cenníka CENEKON 01_2023						
39	K 378361121.S	Sekundárne ostrenie, výstuž z betonárskej ocele B500 (10505) "v zmysle prílohy č.2_výkaz výmer"1,792t	t	1,792	2 105,73	0,00
Nova položky z cenníka CENEKON 01_2023						
40	K 378366111.S	Sekundárne ostrenie, výstuž z betonárskej ocele zo zváraných sietí "v zmysle prílohy č.2_výkaz výmer"1,283	t	1,283	2 630,47	0,00
Nova položky z cenníka CENEKON 01_2023						
41	K 311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zholovenie-dielce "v zmysle prílohy č.2_výkaz výmer"326 74,000 "v zmysle prílohy č.2_Pomocné debnenie zo strany Sávoľskej cesty"74 400,000 SPOLU	m2	326,000 74,000 400,000	21,76	0,00
Nova položky z cenníka CENEKON 01_2023						
42	K 311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce "v zmysle prílohy č.2_výkaz výmer"326 326,000 "v zmysle prílohy č.2_Pomocné debnenie zo strany Sávoľskej cesty"74 74,000 400,000 SPOLU	m2	326,000 74,000 400,000	7,32	0,00
D 3 Zvislité a kompletné konštrukcie						
12	K 311272031.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	38,934	218,34	8 500,85
13	K 311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniaciach tvárníc s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	2,336	1 982,02	4 630,00
"predpoklad ťažová výstuž D 6mm, dl. 1,0m každých 0,5m						
14	K 318271051	Krycie platne priebežné pre oplatenie z tvárníc DT	m	47,000	6,79	319,13
15	M 592330008201	Plotová krycia platňa priebežná srieška	ks	102,178	6,73	687,66
Nové položky z cenníka CENEKON 01_2023						
43	K 318271010.S	Oplatenie z betónových tvárníc hr. 250 mm s betónovou výplňou	m2	54,600	26,39	0,00
v.v						
0,78*(14,0+17,0+39,0) "podmurovka pre reprezent.opltenie km 0,125; 0,150; 0,200						
44	M 592330005600.S	Plotová tvárnica betónová normal, 500x250x200 mm	ks	4,48	4,48	0,00
45	M 592330005800.S	Plotová tvárnica betónová normal začiatok/koniec, 500x250x200 mm	ks	4,48	4,48	0,00
46	M 592330006000.S	Plotová tvárnica betónová začiatok/koniec 1/2, 250x250x200 mm	ks	4,00	4,00	0,00
47	K 318271051.S	Krycie platne priebežné pre oplatenie z betónových tvárníc 400x260x55 mm	m	10,47	10,47	0,00
v.v						
14,0+17,0+34,5 +4,5 "reprezent. oplatenie						
48	M 592330008800.S	Plotová krycia platňa betónová, priebežná srieška, 400x260x55 mm	ks	10,42	10,42	0,00
v.v						
175*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva						
						176,750
D 6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					8 561,99

Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10,000		10,000		10,000	18,05	180,50
103,280		103,280		103,280	173,56	17 925,28
1,792		1,792		1,792	2 105,73	3 773,47
1,283		1,283		1,283	2 630,47	3 374,89
400,000		400,000		400,000	21,76	8 704,00
400,000		400,000		400,000	7,32	2 928,00
						6 519,91
0,000		0,000		0,000	218,34	0,00
0,031		0,031		0,031	1 982,02	61,44
0,000		0,000		0,000	6,79	0,00
0,000		0,000		0,000	6,73	0,00
54,600		54,600		54,600	26,39	1 440,95
515,000		515,000		515,000	4,48	2 307,20
16,000		16,000		16,000	4,48	71,68
16,000		16,000		16,000	4,00	64,00
70,000		70,000		70,000	10,47	732,90
176,750		176,750		176,750	10,42	1 841,74
						12 973,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	622491472	Náter silikónový, impregnačný náter	m2	181,700	6,28	1 141,08
17	K	obr1	Obnova tehlového múru: odstránenie zvyškov starej omietky, doplnenie chýbajúcich tehál, vyškárovanie tehál, dotmelenie chýbajúcej omietky na strešnici, impreg. povrchu tehál, vráť. uvedenia miesta pod múrmi do pôvodného stavu s komplet dodávkou materiálu	sub	1,000	7 420,91	7 420,91
Nové položky z cenníka CENEKON 01_2023							
49	K	62221111.S	Cistenie muriva podpier, pilierov, krídel od machu a inej vegetácie	m2		6,82	0,00
	VV		4,0*2,0*2+0,5*2,0*2 +0,08		18,090		
	VV		15,0*3,3*2 +0,45*3,3*1,0*3,3*2 "múr km 0,175		114,510		
	VV		Súčet		132,600		
50	K	622460121.S	Priprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2		3,09	0,00
	VV		1,1*4,0*2+0,6*1,235*2 "strieňa		10,300		
	VV		(2,10*0,9*2,0+2,20*0,24)*6 poli "múr km 0,175		25,900		
	VV		"prímurovka z dierovaných tehál		22,820		
	VV		Súčet		59,020		
51	K	622460243.S	Vonkajšia omietka stien väpnocementová, jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2		16,98	0,00
52	K	627455141.S	Škárovanie starej muriva tehlového, s preskárovaním do hrúbky 50 mm	m2		40,54	0,00
53	K	349234841.S	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) ríms podokenných a nadokenných	m		28,11	0,00
	VV		4,0*2 "strieňa		4,000		
	VV		(15,0+2,2*3)*2 strany "múr km 0,175		43,200		
	VV		Súčet		47,200		
54	K	411238221.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 4,00 m2 v klenbách tehálmi hr. 150-300 mm	m2		154,50	0,00
	VV		22,19 "domurovanie muriva striedice, vyspravenie pôvodného muriva		22,190		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
18	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených s výziskom tehál	m3	309,545	24,83	7 686,00
19	K	97908111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	591,266	14,11	8 342,76
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 365,064	0,49	1 158,88
21	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	591,266	9,33	5 516,51
22	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každý ďalších 5 m	t	5 321,394	1,05	5 587,46
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diazdice (17 01) ostatné	t	591,266	52,49	31 035,55
Nové položky z cenníka CENEKON 01_2023							
55	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, väpnopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3		30,70	0,00
	VV		0,45*2,5*4 "strieňa - vybúranie muriva okolo striedice a klenbovej steny		4,500		
56	K	962031132f	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2		3,46	0,00
	VV		38,0*1,25 "osekanie prímurovky z dierovaných tehál hr.0,25 m - pred betónžou		47,500		
57	K	961041211.S	Búranie mosných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z brosti, betónu, -2,20000t	m3		123,75	0,00
	VV		4,5*0,8*0,6*2 "vybúranie betón. blokov		4,320		

Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		181,700	6,28			1 141,08
		0,000	7 420,91			0,00
		132,600	6,82			904,33
		59,020	3,09			182,37
		36,200	16,98			614,68
		132,600	40,54			5 375,60
		47,200	28,11			1 326,79
		22,190	154,50			3 428,36
		309,545	24,83			7 686,00
		591,266	14,11			8 342,76
		2 365,064	0,49			1 158,88
		591,266	9,33			5 516,51
		5 321,394	1,05			5 587,46
		591,266	52,49			31 035,55
		4,500	30,70			138,15
		47,500	3,46			164,35
		4,320	123,75			534,60

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
nová pol.	58 K	968071136.S Vyvesenie kovového krídla vrat do súľi plochy do 4 m2	ks		4,04	0,00
nová pol.	59 K	968072558.S Vybúranie kovových vrat plochy do 5 m2, -0,06000t	m2		7,72	0,00
nová pol.	VV	4,0*8		32,000		
nová pol.	60 K	767915000 Oplotenie pomocné (mobilné) - montáž, demontáž, nájom - 3 mesiace Šaiovská cesta	m		7,92	0,00
nová pol.	61 K	941941031.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		2,93	0,00
nová pol.	VV	192,0*1,8 "lešenie pri mure		345,600		
nová pol.	62 K	941941191.S Príslušenstvo za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		1,76	0,00
nová pol.	VV	345,6*2 "využitie oca 3 mesiace		691,200		
nová pol.	63 K	941941831.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2		1,89	0,00
nová pol.	D 99	Presun hmbt HSV				1 449,54
nová pol.	24 K	998011001.S Príslušenstvo pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	134,217	10,80	1 449,54
nová pol.	VV	198,467 "v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia		198,467		
	D PSV	Práce a dodávky PSV				24 304,10
	D 764	Konštrukcie klampiarske				0,00
		Nová položka z cenníka CENEKON 01_2023				
nová pol.	64 K	764211232.S Krytýň hladké z medeneho Cu plechu, zo šablón veľkosti do 0,5 m2, sklon nad 30° do 45°	m2		198,95	0,00
nová pol.	VV	0,4*4 "oplechovanie striešky medzistřípkov		1,800		
	D 767	Konštrukcie doplnkové kovové				15 485,93
	25 K	767911130.S Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m, vrátane príslušenstva	m	314,840	1,87	588,75
	VV	327,20 "oplotenie z pletiva v. 2,0 m C v zmysle výkazu výmer a prílohy č. 3 Situovaný plán		327,200		
	26 M	313290005500 Pletivo poplastované zvärané štvorhranné, oko 100x50 mm, drôt d 2,5 mm, 1,85x25 m, farba hnedá	ks	13,000	192,67	2 504,71
	VV	13,00 "odpočet v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia		13,000		
		Nové položky z cenníka CENEKON 01_2023				
nová pol.	65 M	313290003800.S Pletivo extrudované na pozinkovanej oceľi pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,4 mm, vln 2,0x25 m, bez napínacieho drôtu	ks		206,31	0,00
nová pol.	VV	14,00 "v zmysle výkazu výmer a prílohy č. 3 Situovaný plán		14,000		
nová pol.	66 K	767912130.S Montáž napínacieho drôtu	m		0,67	0,00
nová pol.	VV	327,20*3 "v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia		981,600		
nová pol.	67 M	156140002500.S Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m	ks		14,19	0,00
nová pol.	VV	13 "v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia		13,000		
nová pol.	68 M	553510009300.S Naplnák PVC (biely, zelený) pre naplnenie pletiva s napínacím drôtom	ks		2,01	0,00
nová pol.	VV	981,6125*0,03 "v zmysle výkazu výmer a prílohy č. 3 Situovaný		39,340		
nová pol.	69 K	767914130.S Montáž oplotenia rámového, na ocelové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m		9,15	0,00

Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		8,000	4,04	32,32
		32,000	7,72	247,04
		165,000	11,16	1 840,58
		346,600	2,93	1 015,54
		691,200	1,76	1 216,51
		345,600	1,89	653,18
		198,467	10,80	2 143,44
				36 873,61
				318,32
		1,600	198,95	318,32
		327,200	1,87	611,86
		0,000	192,67	0,00
				2 886,34
		981,600	0,67	657,67
		13,000	14,19	184,47
		39,340	2,01	79,07
		70,000	9,15	640,50

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		14*17*34,5*4,5 "opletenie reprezentatívny zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia		70,000		
70	M	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 100x50 mm, vr 1,9x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli	ks		65,84	0,00
		28,00 "v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia Použitá JC podobnej položky zo zmluvného rozpočtu č.p.34	ks		73,86	0,00
71	M	Slúpk, výška 2 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	m	47,000	15,82	0,00
		28,00 "v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia Nové položky z cenníka GENEKON 01_2023	ks		3,90	0,00
72	M	Vymedzovač pre panelový plotový systém	ks		3,90	0,00
		84,00 "v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia				
73	K	Montáž oplotenia z plechu profilového s hmotnosťou 1m oplotenia do 50 kg	m		15,82	0,00
		17,5*15,0*14,5 "opletenie z rebrov, plechu km 0,250-0,292		47,000		
74	M	Panel pre panelový plotový systém, z rebrovaného plechu	m2		103,20	0,00
		17,5*15,0*14,5)2,0 "v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia		94,000		
27	K	Montáž oplotenia panelového z pleťva na slúpk výšky do 2,2 m, vrátane príslušenstva	m	69,720	0,95	66,23
		"odpočet v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia				
28	M	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm, vr 1,4x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, vrátane príslušenstva	ks	29,000	150,45	4 363,05
		"odpočet v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia				
29	K	Osadenie slúpka ocelového plotového výšky do 2 m, vrátane príslušenstva	ks	142,000	8,15	1 157,30
		23,0x2,3*1 "slúpk pre oplotenie z pleťva na jstvá, murive dl.23 m		11,000		
		2 "vzpera		2,000		
		Súčet:		13,000		
30	M	Slúpk, d 48 mm, výška 2,5 m, poplastovaný s PVC čapkou, pre pleťvo v rolkách, vrátane príslušenstva	ks	142,000	18,63	2 645,46
		"odpočet v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia				
31	K	Osadenie vzpery ocelej plotovej	ks	50,000	7,17	358,50
		"odpočet v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia				
32	M	Vzpera, d 48 mm, výška 2,2 m, pozinkovaná, pre pleťvo v rolkách	ks	50,000	14,52	726,00
		"odpočet v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia				
33	K	Osadenie slúpka pre panelové ploty, s výškou do 2 m, vrátane príslušenstva	ks	37,000	5,54	204,98
		"odpočet v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia				
34	M	Slúpk, výška 1,9 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, vrátane príslušenstva	ks	37,000	73,86	2 732,82
		"odpočet v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia				
		Nové položky z cenníka GENEKON 01_2023				
75	M	Slúpk, d 48 mm, výška 2 m, výška pleťva 1,5 m, poplastovaný s PVC čapkou, pre pleťvo v rolkách	ks		15,27	0,00
		11 "v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia		11,000		
76	M	Slúpk, d 38 mm, výška 2 m, výška pleťva 1,5 m, poplastovaný s PVC čapkou, pre pleťvo v rolkách	ks		13,21	0,00
		2 "v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia		2,000		
77	M	Platňa pre slúpk 200x180x5 mm - 4 otvory pre kotvenie, pre panelový plotový systém	ks		50,00	0,00
		13 "v zmysle výkazu výmer od KAPAR_revizia		13,000		

Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
				28,000	65,84	1 843,52
				29,000	73,86	2 141,94
				84,000	3,90	327,60
				47,000	15,82	743,54
				94,000	103,20	9 700,80
				0,000	0,95	0,00
				0,000	150,45	0,00
				13,000	8,15	105,95
				0,000	18,63	0,00
				0,000	7,17	0,00
				0,000	14,52	0,00
				0,000	5,54	0,00
				0,000	73,86	0,00
				11,000	15,27	167,97
				2,000	13,21	26,42
				13,000	50,00	650,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
nová pol.	78 M	553510009810.S Kotva M 10x120 mm - závitový + chemická kotva+vrt	ks	52,000	1,50	0,00
nová pol.	79 K	767916560.S Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľový plátnu	ks	29,000	11,99	0,00
nová pol.	80 M	553510009811.S Kotva M 12x140 mm - závitový + chemická kotva+vrt	ks	2,00	2,00	0,00
nová pol.	81 M	553510029900.S Stĺpik, výška 2,2 m, pre panelový plotový systém	ks	74,31	0,00	0,00
nová pol.	82 M	553510031000.S Plátno pre stĺpik 200x180x5 mm - 4 otvory pre kotvenie, pre panelový plotový systém	ks	50,00	0,00	0,00
nová pol.	83 K	33817112.S Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabudovaním do vopred vykopaných dier	ks	13,73	0,00	0,00
nová pol.	VV	2932,5+232,3 +0,8 " stĺpiky oplotenia z pleťva		128,000		
nová pol.	VV	293,0/25 "+0,56+2 " vzpery oplotenia z pleťva		26,000		
nová pol.	VV	Súčet		154,000		
nová pol.	84 M	553510022200.S Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pleťva 2 m, pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pleťvo v rolkách	ks	18,34	0,00	0,00
nová pol.	85 M	553510023300.S Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pleťva 2 m, oplošťovaná, pre pleťvo v rolkách	ks	14,27	0,00	0,00
nová pol.	86 K	767996803.S Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielcov konštr. nad 100 kg 250 kg, -	kg	1,09	0,00	0,00
nová pol.	87 K	767634102.S Montáž okien pre bezimelové zasklenie bez zasklenia s priečnym trámom	m2	9,67	0,00	0,00
nová pol.	VV	4,6*3 "jednoduché kovové okno		13,800		
nová pol.	88 M	553410002000.S Okno oceľové 2200x2100 mm pevné, s kovovým rástvom	ks	1 500,00	0,00	0,00
nová pol.	VV	13,65*0,21645 "Prepočítané koeficientom množstva		3,000		
nová pol.	35 K	998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	134,460	1,03	138,13
nová pol.	D M	Práce a dodávky M				0,00
nová pol.	D 46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				0,00
nová pol.	89 K	460050602.S Výkop jamy pre stoziar, betónový, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný, v zemine tr. 3 - 4	m3	51,41	0,00	0,00
nová pol.	VV	0,5*0,5*0,8*3 "základ pre slp VO		0,600		

Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52,000	78,00	52,000	1,50	78,00
29,000	347,71	29,000	11,99	347,71
116,000	232,00	116,000	2,00	232,00
29,000	2 154,99	29,000	74,31	2 154,99
29,000	1 450,00	29,000	50,00	1 450,00
154,000	2 114,42	154,000	13,73	2 114,42
128,000	2 347,52	128,000	18,34	2 347,52
26,000	371,02	26,000	14,27	371,02
1 760,000	1 918,40	1 760,000	1,09	1 918,40
13,800	133,45	13,800	9,67	133,45
3,000	4 500,00	3,000	1 500,00	4 500,00
134,460	138,13	134,460	1,03	138,13
0,600	30,85	0,600	51,41	30,85
PRÍPOČET CELKOM				59 192,73
ZMLUVNÁ CENA				104 961,08

**Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOLSKÉJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III**

metrostav

ZMENOVÝ LIST č.14

OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ: Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Pretriedenie výkopového materiálu - zmes zeminy betónov a tehál.
Odvoz a uskladnenie na skládke nepoužiteľnej časti odpadu.

Dôvod zmeny: Pretriedenie výkopovej zeminy z dôvodu následného použitia do spätných zásypov

Prílohy:

- č.1 Rozpočet k ZL_14
- č.2 Výkaz výmer
- č.3 Zápis v stavebnom denníku zo dňa 28.04.2023
- č.4 Geodetické zameranie k 1.6.2023
- č.5 Fotodokumentácia

22 965,70 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.14 **22 965,70 €**
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

19. 06. 2023

Podpis:

Zhotoviteľ

Ondrej Garaj
vedúci projektového tímu

Dátum:

19.06.2023

Podpis:

M. S. a 26

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.14

Číslo:

07 - SO 07 Dažďová kanalizácia, SO 08 Areálový vodovod, SO 09 Splašková

Objekt:

kanalizácia, SO 11 Verejné osvetlenie

Mesto: Fíľakovo

Datum: 17.10.2022

Objednávateľ: Mesto Fíľakovo

Projektant: MPPAK, s.r.o.,

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Objekt: Bratislava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<p><i>Pretriedenie výkopového materiálu</i></p> <p><i>Nové položky</i></p>							12 900,00
147	K		Doprava strojného vybavenia na miesto stavby - triedič, nakladač, bager	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
148	K		Recyklácia - pretriedenie stavebného odpadu mobilným zariadením (paušál)	deň	5,000	2 100,00	10 500,00
<p><i>Množstvo na medziskládke v zmysle geodetického zamerania</i></p> <p><i>Predpokladané množstvo do ukončenia Inž. sietí</i></p> <p>SPOLU</p>					<p>1 334,420</p> <p>265,140</p> <p>1 599,560</p>		
<p><i>Použitá podobná položka zo zmluvného výkazu výmer_SO 05 Parkoviská</i></p> <p><i>Predpokladané množstvo po pretriedení výkopovej zeminy</i></p>							
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 065,70
41	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	310,000	1,97	610,70
42	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 240,000	0,42	520,80
43	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	310,000	5,26	1 630,60
44	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	310,000	23,56	7 303,60
<p>SPOLU</p>							22 965,70

**Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOLSKEJ CESTE – BROWN FIELD FILAKOVO_III**

METROSTAV

ZMENOVÝ LIST č.15

OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Filakovo**
Radničná 25, 98 601 Filakovo

ZHOTOVITEĽ: **Metrostav Slovakia a.s.**
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Kapotáž ocelevej výmeny z SDK konštrukcie v zmysle datailu č.1

Dôvod zmeny: Predmetné práce nie sú obsiahnuté v zmluvnom výkaze výmer..

3 556,53 €

Prílohy: č.1 Rozpočet k ZL_15
č.2 Detail č.1
č.3 Pôdorys 1.NP
č.4 Pôdorys 2.NP

Celková cena Ocenenia zmeny č.15



3 556,53 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

NEPLATNÉ POKIALNIE JE PODPISANÉ OPRAVNE ŤOU OSOBU ŤOU OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ	Ing. Ivan Vanko Vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	Dátum: 25.5.2023	Podpis: 
Zhotoviteľ	Ondrej Garaj vedúci projektového tímu	Dátum: 25.05.2023	Podpis: 

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.15

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavofskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:

01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto:

Filakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

MAPAK, s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Práčov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<i>Nové položky nakoľko sa nenachádzajú v zmluvnom rozpočte</i>							
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 62,80							
245	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	37,008	1,03	38,12
VV					(0,36*51,4)*2		37,008
246	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	42,559	0,58	24,68
VV					37,008*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		42,559
D 713 Izolácie tepelné 1 359,62							
247	K	713591161.S	Montáž tepelnej izolácie - doplnky a konštrukčné súčasti (materiál v špecifikácii) izolačná výplň	m2	39,064	2,86	111,72
VV					1.NP"		
VV					"1.vrstva"0,19*51,4		9,766
VV					"2.vrstva"0,19*51,4		9,766
VV					"2.NP"		
VV					"1.vrstva"0,19*51,4		9,766
VV					"2.vrstva"0,19*51,4		9,766
VV					Súčet		39,064
248	M	631440025500.S	Doska z minerálnej vlny hr. 120 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	19,532	34,80	679,71
VV					1.NP"		
VV					"1.vrstva"0,19*51,4		9,766
VV					"2.NP"		
VV					"1.vrstva"0,19*51,4		9,766
VV					Súčet		19,532
249	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	19,532	29,09	568,19
VV					1.NP"		
VV					"2.vrstva"0,19*51,4		9,766
VV					"2.NP"		
VV					"2.vrstva"0,19*51,4		9,766
VV					Súčet		19,532
D 763 Konštrukcie - drevostavby 2 134,11							
250	K	763161540.S	Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. do 500 mm, 1x hrana s rohovou lištou, dvojité opláštenie doskami hr. 2x12,5 mm	m	102,800	15,67	1 610,88
VV					(15,7+15,7+20)*2		102,800
251	M	590110002500	Doska sadrokartónová RF protipožiarna, hr. 12,5 mm, šxI 1200x2000 mm, RIGIPS	m2	104,856	4,99	523,23
VV					1.NP - dvojité opláštenie"		
VV					((15,7+15,7+20)*0,5)*2		51,4
VV					2.NP - dvojité opláštenie"		
VV					((15,7+15,7+20)*0,5)*2		51,4
VV					stratné 2%"		
VV					((51,4+51,4)/100)*2		2,056
VV					Súčet		104,856
SPOLU PRÍPOČET							3 556,53

**Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOLSKÉJ CESTE – BROWN FIELD FIĽAKOVO_III**

metrostav

ZMENOVÝ LIST č.16

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ:

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Doplnenie hydroizolačnej fólie + geotextílie pod parkovacie plochy z drenážnej dlažby

Dôvod zmeny: Potreba zachytenia ropných látok na parkovisku z drenážnej dlažby.

Prílohy:

č.1	Rozpočet k ZL_16	5 125,01 €
č.2	Situácia	
č.3	Vzorový priečny rez	
č.4	Detail zaústenia drenáže do uličnej vpuste	
č.5	Vyhlásenie o parametroch_M FOIL PVC hr.1,5mm	
č.6	Technický list_M FOIL PVC	
č.7	DoP_M FOIL PVC	

Celková cena Ocenenia zmeny č.16



5 125,01 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

NEPLATNÉ POKIAĽ NIE JE PODPISANÉ OPRÁVNENOU OSOBOU OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ	Ing. Ivan Vanko Vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a stratégie rozvoja	Dátum: 25.5.2023	Podpis: 
Zhotoviteľ	Ondrej Garaj vedúci projektového tímu	Dátum: 25.05.2023	Podpis: 

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.16

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Filákov

Objekt:

05 - SO 05 Parkoviská

Miesto:

Filákov

Dátum:

17.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Filákov

Projektant:

MAPAS, S.R.O.,
Brno

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
PRÍPOČET							
Druhá vrstva geotextílie na ochranu hydroizolačnej fólie							
Použitá položky zo zmluvného rozpočtu_SO 05							
D		2	Zakladanie				1 323,97
19	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	755,000	0,55	415,25
	WV		224+332 "parkovisko_plocha 1 a 2 _1.vrstva		556,000		
	WV		224+332 "parkovisko_plocha 1 a 2 _2.vrstva		556,000		
	WV		357 "odpočet výmery zo ZoD		-357,000		
	WV		Súčet		755,000		
20	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	770,100	1,18	908,72
	WV		1,02*755 "stratné 2%		770,100		
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 801,04
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 02							
92	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	556,000	1,14	633,84
	WV		224+332 "parkovisko_plocha 1 a 2		556,000		
Nová položka ocenená podľa databázy CENEKON 01/2023							
46	M	283220000800r	Hydroizolačná fólia PVC Fólia M-Foil 1.5 mm, izolácia proti úniku ropných látok a benzínu	m2	561,560	5,64	3 167,20
	WV		556,00*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		561,560		
PRÍPOČET CELKOM							5 125,01

Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOLSKÉJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III

metrostav

ZMENOVÝ LIST č.17

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Fiľakovo

Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ:

Metrostav Slovakia a.s.

Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Obetónovanie líniového žľabu Z2 cestným betónom.

Dôvod zmeny: V zmysle technického predpisu výrobcu žľabov pre zaťažovaciu triedu D 400 kN.

Prílohy: č.1 Rozpočet k ZL_17 **3 454,40 €**
č.2 Výkaz výmer
č.3 Typový detail_Z2 - FILCOTEN one NW200

Celková cena Ocenenia zmeny č.17

3 454,40 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

NEPLATNÉ, POKIAĽ NIE JE PODPÍSANÉ OPRAVNENOU OSOBOU OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

2.6.2023

Podpis:

Zhotoviteľ

Ondrej Garaj
vedúci projektového tímu

Metrostav Slovakia a.s.
Dátum:
Mlynské Nivy

04.06.2023

Podpis:

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.17

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:

07 - SO 07 Dažďová kanalizácia

Miesto:

Filakovo

Dátum:

17.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

MAPAR, s.r.o.,

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PRÍPOČET v zmysle typového výkresu_BG - Graspoinetner s.r.o.

Použitie podobných položiek zo zmluvného rozpočtu_SO 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	2		Zakladanie				3 454,40
16	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	12,390	124,11	1 537,72
			naviac betón pre základ voči zmluvnému projektu		3,024		
			naviac betón pre obetónovanie zmluvnému projektu		9,366		
			<i>spolu</i>		<i>12,390</i>		
17	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	89,880	17,46	1 569,30
18	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	89,880	2,30	206,72
22	K	275361821	Výstuž základových pásov - hlavíc z ocele 10505	t	0,077	1 830,03	140,66

PRÍPOČET CELKOM

3 454,40

Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOLSKÉJ CESTE - BROWN FIELD FIĽAKOVO_III

metrostav

ZMENOVÝ LIST č.19

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ:

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Chýbajúce výmery vnútorných omietok_SO01, chýbajúce výmery kamenného obkladu sokla_SO02

Dôvod zmeny: Chýbajúce výmery v zmluvnom výkaze výmer.

Prílohy: č.1 Rozpočet k ZL_19 2 506,98 €
č.2 Výkaz výmer

Celková cena Ocenenia zmeny č.19 2 506,98 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

NEPLATNÉ, POKIAĽ NIE JE PODPISANÉ OPRAVNENOU OSOBOU OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

26.2023

Podpis:

Zhotoviteľ

Metrostav
Ondrej Garaj, vy
vedúci projektového

a.s. 4.05.2023
Dátum:

Podpis:

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.19

Stavba: Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
 Objekt: 01 - SO 01 Administratívna budova
 Časť: 01.1 - SO 01.1 Stavebná časť
 Miesto: Fiľakovo
 Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 859,76
84	K	612460206	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	167,433	6,99	1 170,36
	vv		výmera v zmysle výkazu výmer_příloha č.2		263,531		
	vv		výmera v zmysle zmluvného výazu výmer		96,098		
ROZDIEL					167,433		
85	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, hĺbková penetrácia	m2	167,433	1,92	321,47
87	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	167,433	8,17	1 367,93
PRÍPOČET CELKOM							2 859,76

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.19

Stavba: Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo
 Objekt: 02 - SO 02 Skladová hala
 Časť: 02.1 - SO 02.1 Stavebná časť
 Miesto: Fiľakovo
 Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
 Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.

Dátum: 17.10.2022

Projektant: NPPAR, s.r.o.,
 Bratislava
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
ODPOČET NAVIAC VÝMER							
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							-1 337,92
68	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, hĺbková penetrácia	m2	-83,204	1,92	-159,75
	vv		výmera v zmysle výkazu výmer_příloha č.2		70,532		
	vv		výmera v zmysle zmluvného výazu výmer		153,736		
ROZDIEL					-83,204		
69	K	612465181	Vnútorná omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	-83,204	5,99	-498,39
71	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	-83,204	8,17	-679,78
ODPOČET CELKOM							-1 337,92
PRÍPOČET CHÝBAJÚCICH VÝMER							
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							430,86
73	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	8,046	53,55	430,86
	vv		výmera v zmysle výkazu výmer_příloha č.2		64,146		
	vv		výmera v zmysle zmluvného výazu výmer		56,100		
ROZDIEL					8,046		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 772			Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa				554,28
130	K	772401123	Montáž obkladu soklov doskami z kameňa zvislých alebo šikmých stien s lícom rovným	m2	6,144	39,13	240,41
	vv		výmera v zmysle výkazu výmer_príloha č.2		31,644		
	vv		výmera v zmysle zmluvného výazu výmer		25,500		
ROZDIEL					6,144		
131	M	583840012901	Kameň prírodný - Black Pearl remienok 60x15cm, hr.1,5-3cm - výber investora	m2	6,760	46,43	313,87
	vv		"uvažované stratné 1%" 6,144*1,1		6,760		
CELKOM PRÍPOČET							985,14
REKAPITULÁCIA							
SO 01 prípočet chýbajúcich výmer_omietky							2 859,76
SO 02 odpočet navyiac výmery_omietky							-1 337,92
SO 02 prípočet chýbajúcich výmer_kamenný obklad, XPS na sokel							985,14
CELKOM							2 506,98

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.20

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavolskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:

01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:

01.1 - SO 01.1 Stavebná časť

Miesto:

Filakovo

Dátum:

17.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant:

KApAR, s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
ODPOČET NEREALIZOVANÉHO TYPU OMIETKY A								
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						-1 812,21
89	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová,, škrabaná, hr. 2 mm	m2	-101,982	17,77	-1 812,21	
		vv	výmera v zmysle výkazu výmer_priloha č.2		361,477			
		vv	výmera v zmysle zmluvného výazu výmer		463,458			
			ROZDIEL		-101,982			
			<i>Nová položka nakoľko sa nenachádza v zmluvnom rozpočte_CENEKON 01/2023</i>					
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						4 339,98
252	K	622464343	Vonkajšia vrstvená modelovateľná omietka stien silikónová, Baumit CreativTop, imitácia tehlového muriva	m2	82,919	52,34	4 339,98	
		vv	výmera v zmysle výkazu výmer_priloha č.2		82,919			
CELKOM ODPOČET - PRÍPOČET							2 527,77	

ZMENOVÝ LIST č.21

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 98 601 Fiľakovo

ZHOTOVITEĽ:

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Revízia projektovej dokumentácie časti elektroinštalácia objektov SO 01 a SO 02 zo dňa 4.5.2023

Doplnenie merania a regulácie

Dôvod zmeny:

Nutná revízia projektovej dokumentácie z dôvodu nedostatočného vypracovania. Meranie a regulácie nebola spracovaná v tendrovej dokumentácii.

č.1 Rozpočet k ZL_21

27 698,14 €

Prílohy:

Celková cena Ocenenia zmeny č.21

27 698,14 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

NEPLATÍ NA POKIAĽ NIE JE PODPISANÉ OPRAVNENOU OSOBOU OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

8.6.2023

Podpis:

Zhotoviteľ

Ondrej Garaj
vedúci projektového tímu

Dátum:

6.6.2023

Podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY - zmenový list č.21

Kód:

Stavba: Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavolskej ceste - BROWN FIELD Filákov

Miesto: Filákov

Dátum: 15. 8. 2022

Objednávateľ: Mesto Filákov

Projektant: KAPAR, s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ:

SKUTOČNOSŤ

NAVIAC voči ZoD

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]	Cena bez DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov					
01	SO 01 Administratívna budova	49 208,69	59 050,43	76 906,83	27 698,14
01.5	SO 01.5 Elektroinštalácia	23 397,78	28 077,34	44 223,46	20 825,68
	Meranie a regulácia	23 397,78	27 175,76	36 508,95	13 111,17
		0,00	0,00	7 714,51	7 714,51
02	SO 02 Skladová hala	25 810,91	29 978,45	32 683,37	6 872,46
02.4	SO 02.4 Elektroinštalácia	25 810,91	25 810,91	32 683,37	6 872,46

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.21

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Filakovo

Objekt:

01 - SO 01 Administratívna budova

Časť:

01.5 - SO 01.5 Elektroinštalácia

Miesto:

Filakovo

Dátum: 17.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

Projektant: KAPAR, s.r.o., Prešov

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	M		Práce a dodávky M				23 397,78
D	21-M		Elektromontáže				21 184,61
1	K	210881174.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 KV, 3x1,5	m	50,000	0,88	44,00
2	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	50,000	1,53	76,50
3	K	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	47,000	1,77	83,19
4	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	47,000	10,87	510,89
5	K	210810086.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 KV 5x25 pre vonkajšie práce	m	25,000	5,88	147,00
6	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	m	25,000	18,50	462,50
7	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	315,000	0,94	296,10
8	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	315,000	1,06	333,90
9	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	420,000	0,88	369,60
10	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	420,000	0,65	273,00
11	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	75,000	0,94	70,50
12	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	75,000	1,06	79,50
13	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	35,000	0,94	32,90
14	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	35,000	1,77	61,95
15	K	2108000512.S	Vodič medený uložený voľne H07V-UJ (CY) 450/750 V 4	m	80,000	0,82	65,60
16	M	341110012200.S	Vodič medený H07V-UJ 4 mm2	m	80,000	0,61	48,80
17	K	2108000515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-UJ (CY) 450/750 V 16	m	72,000	1,18	84,96
18	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-UJ 16 mm2	m	72,000	2,33	167,76
19	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68)	ks	53,000	3,47	183,91
20	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a visetkom	ks	53,000	2,55	135,15
21	K	210010024.S	Rurka chýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	50,000	1,00	50,00
22	M	345710009000.S	Rurka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	50,000	0,42	21,00
23	K	210110003.S	Seriový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	8,000	5,88	47,04
24	M	345330002915.S	Prepínač nástenný, radenie 5, IP44	ks	8,000	5,44	43,52
25	K	210110004.S	Striedavý prepínač - radenie 6, nástenný, IP 44, vrátane zapojenia	ks	29,000	5,88	170,52
26	M	345330002920.S	Spínač striedavý nástenný, radenie č.6, IP 44	ks	29,000	4,35	126,15

ODPOČET		PRIPOČET		SKUTOČNOSŤ		
Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	-6 170,81		8 340,35			25 567,32
						25 567,32
						21 299,85
	0,000			198,000	0,88	174,24
	0,000			198,000	1,53	302,94
	0,000		0,000	47,000	1,77	83,19
	0,000		0,000	47,000	10,87	510,89
	0,000		0,000	25,000	5,88	147,00
	0,000		0,000	25,000	18,50	462,50
	0,000			582,000	0,94	547,08
	0,000			582,000	1,06	616,92
	0,000			1 390,000	0,88	1 223,20
	0,000			1 390,000	0,65	903,50
	0,000			175,000	0,94	164,50
	0,000			175,000	1,06	185,50
	0,000			117,000	0,94	109,98
	0,000			117,000	1,77	207,09
	0,000		0,000	80,000	0,82	65,60
	0,000		0,000	80,000	0,61	48,80
	0,000			76,000	1,18	89,68
	0,000			76,000	2,33	177,08
	0,000			251,000	3,47	870,97
	0,000			176,000	2,55	448,80
	0,000		0,000	50,000	1,00	50,00
	0,000		0,000	50,000	0,42	21,00
	0,000			10,000	5,88	58,80
	0,000			10,000	5,44	54,40
	0,000			30,000	5,88	176,40
	0,000			30,000	4,35	130,50

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K 210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	14,000	5,88	82,32
28	M 345340003000.S	Spínač jednopólový nástenný IP 44	ks	14,000	4,24	59,36
29	K 210110005.S	Křížový prepínač - radenie 7, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	5,88	23,52
30	M 345330002925.S	Prepínač krížový nástenný, radenie 7, IP44	ks	4,000	6,26	25,04
31	K 210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	ks	84,000	5,88	493,92
32	M 345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet	ks	84,000	7,93	666,12
33	K 210201081.S	Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	82,000	17,65	1 447,30
34	M IM11125	LED Svietidlo 6W	ks	12,000	54,53	654,36
35	M IM11126	LED Svietidlo 60W	ks	70,000	38,06	2 664,20
36	K 210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim alebo stály	ks	20,000	17,65	353,00
37	M 348150000500.S	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom	ks	20,000	25,54	510,80
38	K 210193073.S12	Rozvodnica do 66 M pri zapustení montáž vrátane kompletizácie	ks	2,000	176,51	353,02
39	M 2	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet modulov 48, RI1, vrátane príslušenstva	ks	1,000	1 059,08	1 059,08
40	K 210193073.S13	Rozvodnica do 66 M pri zapustení montáž vrátane kompletizácie	ks	1,000	176,51	176,51
41	M 3	Rozvodnicová skriňa plastová zapustená, počet modulov 48, RI2, vrátane príslušenstva	ks	1,000	1 059,08	1 059,08
42	K 210190005.S17	Montáž oceľoplechovej rozvodnice a kompletizácia	ks	1,000	588,38	588,38
43	M 13	Rozvádzač skríňový oceľoplechový, samostatne stojaci, dvojdielny, HRI, 1200x1800x400, vrátane príslušenstva	ks	1,000	4 117,82	4 117,82
44	K 210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	425,000	0,78	331,50
45	K 210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	10,000	18,42	184,20
46	K 210950201.S	Príplatek na zatahovanie káblov, váha kábla	m	942,000	0,59	555,78
47	K 974031721.S	Vysekávacie plyn v lehl. murive v pod hlbky klenieb do hl. 30 mm a š. do 70 mm, -0,00300t	m	547,000	2,94	1 608,18
48	K K4458	Vrtanie otvoru do panelu	ks	47,000	3,94	185,18
D HZS						370,65
Hodinové účtovacie sadzby						
49	K HZS00011.S	Stavebno montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	17,65	282,40
50	K IK12	Skúšobná prevádzka	hod	5,000	17,65	88,25
D 95-M						659,12
Revízie						
51	K 950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	hod	4,000	23,54	94,16
52	K HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	23,54	564,96
D OST						1 183,40
Ostatné						
53	K 000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	470,70	470,70
54	M PM1	Podružný materiál	eur	1,000	712,70	712,70

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K 210800162.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m		2,29	10 941,63
56	M 341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m		7,57	36,70
57	K 210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m		0,723	121,15
						20,24

Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21,000	0,000	21,000	123,48	21,000	5,88	123,48
21,000	0,000	21,000	89,04	21,000	4,24	89,04
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	5,88	0,00
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	6,26	0,00
87,000	0,000	87,000	511,56	87,000	5,88	511,56
87,000	0,000	87,000	689,91	87,000	7,93	689,91
94,000	0,000	94,000	1 659,10	94,000	17,65	1 659,10
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	54,53	0,00
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	38,06	0,00
24,000	0,000	24,000	423,60	24,000	17,65	423,60
24,000	0,000	24,000	612,96	24,000	25,54	612,96
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	176,51	0,00
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	1 059,08	0,00
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	176,51	0,00
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	1 059,08	0,00
2,000	0,000	2,000	1 176,76	2,000	588,38	1 176,76
1,000	0,000	1,000	4 117,82	1,000	4 117,82	4 117,82
225,000	0,000	225,000	175,50	225,000	0,78	175,50
43,000	0,000	43,000	792,06	43,000	18,42	792,06
942,000	0,000	942,000	555,78	942,000	0,59	555,78
760,000	0,000	760,000	2 234,40	760,000	2,94	2 234,40
78,000	0,000	78,000	307,32	78,000	3,94	307,32
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	17,65	564,80
5,000	0,000	5,000	88,25	5,000	17,65	88,25
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	23,54	117,70
48,000	0,000	48,000	1 129,92	48,000	23,54	1 129,92
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	470,70	941,40
0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	712,70	1 425,40

Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16,000	0,000	16,000	36,70	16,000	2,29	36,70
16,000	0,000	16,000	121,15	16,000	7,57	121,15
28,000	0,000	28,000	20,24	28,000	0,72	20,24
						10 941,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m		1,107	
59	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m		1,314	
60	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m		4,223	
61	M	345410002300	Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68, 73x66 mm	ks		1,20	
62	K	210010025.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, ułożená pevne	m		1,570	
63	M	345710009100.S	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m		0,817	
64	K	210010149.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z HDPE, D 40 ułożená pevne	m		2,10	
65	M	345710005500.S	Rúrka ohýbná 09040 dvojpáštťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m		0,71	
66	K	210010150.S	Rúrka ohýbná elektroinštalčná z HDPE, D 50 ułożená pevne	m		2,25	
67	M	345710005600.S	Rúrka ohýbná 09050 dvojpáštťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	m		0,87	
68	K	210110301.S	Vypínač VS 10, 16, 32A vstavaný, vrátane zapojenia	ks		7,02	
69	M	358120001002.S	Spínač vŕtkový 10A s čírnou obšou a páčkou a areláciou 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks		11,54	
70	K	21011011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks		5,059	
71	M	345520000430.S	Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet	ks		3,81	
72	K	210110096.S	Spínač žaluziový ovládač tlačítkový	ks		8,819	
73	M	374410021502.S	Ovládač tlačítkový žaluziový pre blok elektroniky	ks		15,008	
74	M	345350000430.S	Rámik pre spínače a zásuvky	ks		1,203	
75	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž	ks		7,388	
76	M	345320003620.S	Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela	ks		25,041	
77	M	IM11125	LED Svetládo 10W	ks		35,750	
78	M	IM11197	LED Svetládo 24 W schodisko	ks		40,510	
79	M	IM11198	LED Reflektor vonku 20W	ks		55,530	
80	M	IM11126	LED Svetládo 40W	ks		45,550	
81	K	210193074.S	Rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž vrátane kompletizácie	ks		30,961	
82	M	357150000330.S1	Rozvodnicová skrinia oceľo plastová zapustená, počet modulov 72, RJ 1, vrátane príslušenstva	ks		1 525,550	
83	K	210193075.S	Rozvodnica do 96 M pre zapustenú montáž vrátane kompletizácie	ks		36,850	
84	M	357150000330.S1	Rozvodnicová skrinia oceľo plastová zapustená, počet modulov 96, RJ 2, vrátane príslušenstva	ks		1 705,530	
85	M	357130000100.S1	Rozvádzač skrinňový oceľo plechový, samostatne stojaci, dvojpólový, HRI, 1200x1800x400, vrátane príslušenstva - doplnenie	ks		1 455,350	

Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0,000	0,000	28,000	1,11	31,000	28,000	1,11	31,000
0,000	0,000	39,000	1,31	51,250	39,000	1,31	51,250
0,000	0,000	39,000	4,22	164,700	39,000	4,22	164,700
0,000	0,000	75,000	1,20	90,150	75,000	1,20	90,150
0,000	0,000	345,000	1,57	541,650	345,000	1,57	541,650
0,000	0,000	345,000	0,82	281,870	345,000	0,82	281,870
0,000	0,000	41,250	2,10	86,540	41,250	2,10	86,540
0,000	0,000	43,000	0,71	30,570	43,000	0,71	30,570
0,000	0,000	32,000	2,25	72,130	32,000	2,25	72,130
0,000	0,000	34,000	0,87	29,440	34,000	0,87	29,440
0,000	0,000	2,000	7,02	14,040	2,000	7,02	14,040
0,000	0,000	2,000	11,54	23,090	2,000	11,54	23,090
0,000	0,000	2,000	5,06	10,120	2,000	5,06	10,120
0,000	0,000	2,000	3,81	7,620	2,000	3,81	7,620
0,000	0,000	8,000	8,82	70,550	8,000	8,82	70,550
0,000	0,000	8,000	15,01	120,060	8,000	15,01	120,060
0,000	0,000	154,000	1,20	185,260	154,000	1,20	185,260
0,000	0,000	2,000	7,39	14,780	2,000	7,39	14,780
0,000	0,000	2,000	25,04	50,080	2,000	25,04	50,080
0,000	0,000	15,000	35,75	536,250	15,000	35,75	536,250
0,000	0,000	6,000	40,51	243,060	6,000	40,51	243,060
0,000	0,000	3,000	55,53	166,590	3,000	55,53	166,590
0,000	0,000	70,000	45,55	3 188,500	70,000	45,55	3 188,500
0,000	0,000	1,000	30,96	30,960	1,000	30,96	30,960
0,000	0,000	1,000	1 525,55	1 525,550	1,000	1 525,55	1 525,550
0,000	0,000	1,000	36,85	36,850	1,000	36,85	36,850
0,000	0,000	1,000	1 705,53	1 705,530	1,000	1 705,53	1 705,530
0,000	0,000	1,000	1 455,35	1 455,350	1,000	1 455,35	1 455,350

CELKOM VRÁTANE NOVÝCH POLOŽIEK

36 508,95

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.21

Stavba: Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavotskej ceste - BROWN FIELD Filakovo
Objekt: 02 - SO 02 Skladová hala
Časť: 02.4 - SO 02.4 Elektroinštalácia
Miesto: Filakovo
Objednávateľ: Mesto Filakovo
Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s.
Dátum: 17.10.2022
Projektant: KAPAR, s.r.o., Prešov
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							25 810,91
D	M		Práce a dodávky M				25 810,91
D	21-M		Elektromontáže				23 620,16
1	K	210881174.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	90,000	0,88	79,20
2	M	3411610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	90,000	1,49	134,10
3	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	175,000	1,53	267,75
4	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	175,000	4,14	724,50
5	K	210810027.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	30,000	3,53	105,90
6	M	341110006600.S	Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm2	m	30,000	24,79	743,70
7	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	157,000	0,88	138,16
8	M	34111000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	157,000	0,64	100,48
9	K	210802365.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x120	m	22,000	3,53	77,66
10	M	341110034300.S	Kábel hliníkový NAYY 4x120 SM mm2	m	22,000	14,30	314,60
11	K	210100009.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	8,000	18,42	147,36
12	M	35431001100.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al 617144	ks	8,000	1,60	12,80
13	K	210800515.S	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	40,000	1,18	47,20
14	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	40,000	2,29	91,60
15	K	210800616.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K 450/750 V 25	m	15,000	1,77	26,55
16	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	15,000	3,47	52,05
17	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	30,000	1,00	30,00
18	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	30,000	0,46	13,80
19	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinštalácia z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	20,000	1,66	33,20
20	M	345710009500.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	20,000	2,35	47,00
21	K	210020311	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250x100 mm vrátane veľa a podpory	m	80,000	24,30	1 944,00
22	M	345750010400	Žlab káblový 250x100 mm	m	80,000	14,11	1 128,80
23	M	345750011800	Kryt káblového žlabu 250 mm	m	80,000	6,63	530,40
24	M	345750010400.S13	Príslušenstvo k žlabu	ks	1,000	0,41	0,41
25	M	345750020900	Koleno vnútorné pre káblový žlab 250x100 mm	ks	6,000	13,80	82,80

ODPOČET		PRIPOČET		SKUTOČNOSŤ		
Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	-2 694,74		6 835,36			29 951,52
	0,000			125,000	0,88	110,00
	0,000			125,000	1,49	186,25
	0,000			250,000	1,53	382,50
	0,000			250,000	4,14	1 035,00
	0,000			50,000	3,53	176,50
	0,000			50,000	24,79	1 239,50
	0,000			355,000	0,88	312,40
	0,000			355,000	0,64	227,20
	0,000			35,000	3,53	123,55
	0,000			35,000	14,30	500,50
	0,000			16,000	18,42	294,72
	0,000			16,000	1,60	25,60
	0,000			81,000	1,18	95,58
	0,000			81,000	2,29	185,49
	0,000			35,000	1,77	61,95
	0,000			35,000	3,47	121,45
	0,000			30,000	1,00	30,00
	0,000			30,000	0,46	13,80
	0,000			30,000	1,66	49,80
	0,000			30,000	2,35	70,50
	0,000			120,000	24,30	2 916,00
	0,000			120,000	14,11	1 693,20
	0,000			120,000	6,63	795,60
	0,000			2,000	0,41	0,82
	0,000			12,000	13,80	165,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	345540009600.12	Zásuvková rozvodnica 4x230, 2x16A/400V, 2x32A/400V	ks	10,000	359,62	3 596,20
27	K	210110008.S	Dvojitý strieňavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	4,000	5,88	23,52
28	M	345330002910.S	Prepínač dvojitý strieňavý nástenný, radenie 6+6, IP44	ks	4,000	8,33	33,32
29	K	210201346.S	Zapojenie svietidla IP66, LED, priemerné závesného	ks	28,000	17,65	494,20
30	M	M11125445	LED Svietidlo 200W	ks	28,000	118,44	3 316,32
31	K	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim alebo stály	ks	4,000	17,65	70,60
32	M	348150000500.S	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom	ks	4,000	30,14	120,56
33	K	220260042.S	Krabica KP 68 na povrchu, upev. na vopred pripravené body vrátane zhotovením, bez svoriek a zapojenia	ks	4,000	3,94	15,76
34	M	3454110014600.S	Krabica univerzálna KPR 68/71L z PVC	ks	4,000	2,93	11,72
35	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	210,000	0,89	186,90
36	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	30,000	23,95	718,50
37	K	210950201.S	Príslušenstvo na zaťahovanie káblov	m	457,000	0,59	269,63
38	K	2101900005.S178	Montáž oceľovo plechovej rozvodnice a kompletizácia	ks	1,000	176,51	176,51
39	M	357130000700.S178	Rozvádzač oceľovo plechový, samostatne stojaci, RIS 600x1800x400 vrátane príslušenstva	ks	1,000	701,63	701,63
40	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	370,000	3,53	1 308,10
41	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, AJ	kg	51,800	7,81	404,56
42	K	210222102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI, pre vonkajšie práce	ks	30,000	2,35	70,50
43	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	30,000	1,53	45,90
44	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17	ks	240,000	2,35	564,00
45	M	354410034000.S	Podpera vedenia FeZn označenie PV 17-1	ks	240,000	0,86	206,40
46	K	210222104.S	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, PV24, pre vonkajšie práce	ks	100,000	2,35	235,00
47	M	354410037300.S	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	100,000	0,82	82,00
48	K	210220202.S	Zachytávacia tyč FeZn k oceľovému podstavcu JD 10a, JD 15a, JD 20a	ks	8,000	11,77	94,16
49	M	354410022500.S	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 15 a	ks	8,000	11,80	94,40
50	K	210220635.S.1	Podstavec oceľový k zachytávacej tyči	ks	8,000	5,88	47,04
51	M	354410024800.S11	Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP alebo JD	ks	8,000	10,71	85,68
52	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie v zemi a na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	50,000	3,53	176,50
53	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	31,250	3,47	108,44
54	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	270,000	3,53	953,10
55	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	256,800	3,47	890,06
56	K	210220450.S	Ochranný uholník ECU 57F25 OU	ks	15,000	11,77	176,55
57	M	354410059300.S	Uholník ochranný CU označenie OU 2 m CU	ks	15,000	61,96	929,40
58	K	210220650.S	Svorka nerez k zachytávacej tyči označenie SJ 01	ks	8,000	3,53	28,24
59	M	354410016700.S	Svorka k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	8,000	1,74	13,92
60	K	210220653.S	Svorka nerez spojovacia SS	ks	30,000	3,53	105,90
61	M	354410018000.S	Svorka spojovacia nerez označenie SS	ks	30,000	0,61	18,30
62	K	210220656.S	Svorka nerez na odkvapový žlab SO	ks	16,000	3,53	56,48
63	M	354410018800.S	Svorka okapová nerez akostf. označenie SO A2	ks	16,000	5,08	81,28
64	K	210220657.S	Svorka nerez skúšobná SZ	ks	15,000	3,53	52,95
65	M	354410018900.S	Svorka skúšobná nerez akostf. 1,4301 označenie SZ A2	ks	15,000	4,27	64,05
66	K	210220662.S	Svorka nerez odbočovacia spojovacia SR01, SR02	ks	11,000	3,53	38,83

Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	Cena celkom [EUR]	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	359,62	2 157,72
4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	5,88	23,52
4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	8,33	33,32
28,000	0,000	28,000	0,000	28,000	17,65	494,20
28,000	0,000	28,000	0,000	28,000	118,44	3 316,32
4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	17,65	70,60
4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	30,14	120,56
4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	3,94	15,76
4,000	0,000	4,000	0,000	4,000	2,93	11,72
52,000	0,000	52,000	0,000	52,000	0,89	46,28
30,000	0,000	30,000	0,000	30,000	23,95	718,50
457,000	0,000	457,000	0,000	457,000	0,59	269,63
2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	176,51	353,02
2,000	0,000	2,000	0,000	2,000	701,63	1 403,26
359,000	0,000	359,000	0,000	359,000	3,53	1 267,27
44,925	0,000	44,925	0,000	44,925	7,81	350,86
40,000	0,000	40,000	0,000	40,000	2,35	94,00
40,000	0,000	40,000	0,000	40,000	1,53	61,20
117,000	0,000	117,000	0,000	117,000	2,35	274,95
117,000	0,000	117,000	0,000	117,000	0,86	100,62
80,000	0,000	80,000	0,000	80,000	2,35	188,00
80,000	0,000	80,000	0,000	80,000	0,82	65,60
8,000	0,000	8,000	0,000	8,000	11,77	94,16
8,000	0,000	8,000	0,000	8,000	11,80	94,40
8,000	0,000	8,000	0,000	8,000	5,88	47,04
8,000	0,000	8,000	0,000	8,000	10,71	85,68
50,000	0,000	50,000	0,000	50,000	3,53	176,50
31,250	0,000	31,250	0,000	31,250	3,47	108,44
230,000	0,000	230,000	0,000	230,000	3,53	811,90
218,500	0,000	218,500	0,000	218,500	3,47	758,20
13,000	0,000	13,000	0,000	13,000	11,77	153,01
13,000	0,000	13,000	0,000	13,000	61,96	805,48
6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	3,53	21,18
6,000	0,000	6,000	0,000	6,000	1,74	10,44
16,000	0,000	16,000	0,000	16,000	3,53	56,48
16,000	0,000	16,000	0,000	16,000	0,61	9,76
9,000	0,000	9,000	0,000	9,000	3,53	31,77
9,000	0,000	9,000	0,000	9,000	5,08	45,72
13,000	0,000	13,000	0,000	13,000	3,53	45,89
13,000	0,000	13,000	0,000	13,000	4,27	55,51
11,000	0,000	11,000	0,000	11,000	3,53	38,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	M	354410021000.S	Svorka odbočná spojovacia nerez označenie SR 02	ks	11,000	1,08	11,88
68	K	210220663.S	Svorka nerez uzemňovacia SR03	ks	15,000	3,53	52,95
69	M	354410021500.S	Svorka odbočná spojovacia nerez označenie SR 03	ks	15,000	1,08	16,20
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				423,60
70	K	HZS000111.S	Stavebné montážne práce menšej náročnosti, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	17,65	282,40
71	K	K12	Skúšobná prevádzka	hod	8,000	17,65	141,20
D	95-M		Revízie				659,12
72	K	950107001.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	hod	4,000	23,54	94,16
73	K	HZS000114.S	Stavebné montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky, pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	23,54	564,96
D	OST		Ostatné				1 108,03
74	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	353,07	353,07
75	M	PM1	Podružný materiál	eur	1,000	754,96	754,96

NOVÉ POLOŽKY

5	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m		1,06	2 731,85
6	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m		1,22	111,09
7	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m		1,22	128,00
8	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m		2,03	42,56
17	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m		0,723	70,95
18	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m		1,107	45,55
23	K	210010025.S	Rúrka ohýbná elektroinštalácia z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m		1,570	69,74
24	M	345710009100.S	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m		0,817	266,90
32	K	210193201.S13	Rozvodnica zásuvková povrchová montáž IP 54	ks		70,550	138,89
55	K	210222101.S	Podpery vedenia FeZn na plochu strechu PVZ1, pre vonkajšie práce	ks		1,429	423,30
56	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 ocel	ks		3,774	185,77
57	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks		1,907	490,62
62	K	210220261.S	Držiak ochranného uholníka FeZn do muriva DUZ	ks		5,489	247,91
63	M	354410053600.S	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DUZ	ks		1,217	142,71
76	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks		8,191	31,64
77	M	354410023100.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie označenie JP 15	ks		10,119	40,96
78	K	210220202.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks		9,406	50,60
79	M	354410024100.S	Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 h	ks		6,286	47,03
			ekvipotenciálna prípojka	ks		41,550	31,43
							166,20

CELKOM VRÁTANE NOVÝCH POLOŽIEK

32 683,37

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.21

Slavba:

Revitalizácia BROWN DIELD Filakovo-MaR

Miesto: Filakovo

Dátum: 2.6.2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing.Michal Skokan

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing.Ján Titko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 714,51
Nové položky ocenené JC z databázy CENEKON 01/2023							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35,00
86	K	972035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm smerom hore do tehál -0.00001l	cm	250,000	0,14	35,00
D	M		Práce a dodávky M				6 644,55
D	21-M		Elektromontáže				6 644,55
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5							
21	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	120,000	1,00	120,00
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5							
22	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16	m	120,000	0,42	50,40
87	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčna z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	100,000	1,67	167,00
88	M	345710009200.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25	m	100,000	0,92	92,00
89	M	345710017900.S	Spojka nastúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	100,000	0,48	48,00
90	M	345710037400	Príchytky pre rúrku z PVC CL 25	ks	100,000	0,24	24,00
91	K	210010110.S	Lišta elektroinštaláčna z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	40,000	2,65	106,00
92	M	345750065150	Lišta hranatá z PVC, LHD 40x40 mm HD, KOPOS	m	40,000	2,58	103,20
93	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového múru	ks	100,000	1,10	110,00
94	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	100,000	0,02	2,00
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5							
44	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	160,000	0,78	124,80
95	M	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	160,000	0,23	36,80
96	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	1,86	37,20
97	M	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	20,000	0,42	8,40
98	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	3,000	8,56	25,68
99	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	3,000	5,01	15,03
100	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,86	6,86
101	M	358220055900.S	Istič 3P, 50 A, charakteristika C, 25 kA, 4,5 modulu	ks	1,000	76,18	76,18
102	K	210193086.S	Domova rozvodnica do 120 M povrchová montáž IP 30	ks	1,000	37,04	37,04
103	M	357140008010	Rozvodnicová skriňa oceleplechová R-MaR, vrátane náplne	ks	1,000	1 750,32	1 750,32
104	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	23,12	23,12
105	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,13	5,13
106	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, z PP	ks	1,000	30,02	30,02
107	K	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	16,000	5,62	89,92
108	M	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	16,000	0,76	12,16
109	M	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	16,000	0,70	11,20
110	K	210220300.S	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľné uloženie CY 4-6 mm2	m	60,000	0,76	45,60
111	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	60,000	1,01	60,60
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5							
9	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	250,000	0,88	220,00
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5							
10	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	250,000	0,65	162,50
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu_SO 01.5							
7	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	420,000	0,94	394,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu SO 01.5							
8	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	420,000	1,06	445,20
112	K	210800116.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x6	m	25,000	0,84	21,00
113	M	341110001600.S	Kábel medený CYKY 4x6 mm2-napájanie R-MaR	m	35,000	3,94	137,90
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu SO 01.5							
11	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	120,000	0,94	112,80
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu SO 01.5							
12	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	120,000	1,06	127,20
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu SO 01.5							
3	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	80,000	1,53	122,40
Použitá položka zo zmluvného rozpočtu SO 01.5							
4	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	80,000	4,14	331,20
114	K	210872141.S	Kábel signálny uložený voľne 3x2x0,5	m	65,000	0,41	26,65
115	M	341210002900.S	Kábel medený signálny LYSY 3x2x0,5	m	65,000	0,91	59,15
116	K	210872142.S	Kábel signálny uložený voľne 2x2x0,8	m	230,000	0,45	103,50
117	M	341210003000.S	Kábel medený signálny JYSTY 2x2x0,8	m	230,000	1,01	232,30
118	K	210872144.S	Kábel signálny uložený voľne 4x2x0,8	m	155,000	0,55	85,25
119	M	341210003200.S	Kábel medený signálny JYSTY 4x2x0,8	m	155,000	1,81	280,55
120	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	62,61	187,83
121	K	PPV	Podiel prídružených výkonov	%	6,000	62,61	375,66
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 034,96
122	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbomost' - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	27,74	443,84
123	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	24,000	24,63	591,12
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							0,00

**Stavba: REVITALIZÁCIA BÝVALEJ PRIEMYSELNEJ ZÓNY
NA ŠÁVOL'SKEJ CESTE – BROWN FIELD FILAKOVO_III**

metrostav

ZMENOVÝ LIST č.22

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Fil'akovo
Radničná 25, 98 601 Fil'akovo

ZHOTOVITEĽ:

Metrostav Slovakia a.s.
Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava 26

Popis vyvolanej zmeny a zmluvnej ceny:

Kontajner pre vrátnika bez striešky

Dôvod zmeny: Vrátnica - 1ks nebolo súčasťou tendrového výkazu výmer

Prílohy:

č.1 Rozpočet k ZL_22

16 000,00 €

Celková cena Ocenenia zmeny č.22

16 000,00 €
bez DPH

Ďalší postup:

Zmena termínu dokončenia Diela

termín sa nemení

NEPLAŤNÉ, POKIAĽ NIE JE PODPISANÉ OPRÁVNENOU OSOBOU OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ

Ing. Ivan Vanko
Vedúci oddelenia výstavby, životného
prostredia a stratégie rozvoja

Dátum:

8.6.2023

Podpis:

Zhotoviteľ

Ondrej Garaj M
vedúci projektového

vakia a.s.
77 Bratislava 26
190

Podpis

08.06.2023

ROZPOČET_ZMENOVÝ LIST č.22

Stavba:

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šavoľskej ceste - BROWN FIELD Fiľakovo

Objekt:

04 - SO 04 Vrátnica

Časť:

04.1 - SO 04.1 Stavebná časť

Miesto:

Fiľakovo

Dátum:

17.10.2022

Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo

Projektant:

MAPAS, s.r.o.,
Brno

Zhotoviteľ:

Metrostav Slovakia a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							16 000,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				16 000,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				16 000,00
1	K	3110101	Dodávka vrátnice bez striešky	súb	1,000	16 000,00	16 000,00