

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo **ZML 38/2022** uzatvorenej dňa 15.3.2022
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.5.2023 a Dodatku č 2 zo dňa 29.5.2023

I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Kalná nad Hronom**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpení: Ing. Igor Gogora, PhD., starosta obce
IČO: 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
Tel./e-mail: 036/6395109, obec@kalna.eu
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **Služby Kalná s.r.o., r.s.p.**
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konateľ
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č.:39923/N
IČO: 50 102 419
DIČ: 2120172802
IČ DPH: SK2120172802
Email: socialnypodnik@kalna.eu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

1. Dňa 15.3.2022 bola uzatvorená Zmluva o dielo **ZML 38/2022** „Rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy v Kalnej nad Hronom prostredníctvom prístavby“ v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.5.2023 a Dodatku č 2 zo dňa 29.5.2023 (ďalej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany sa v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/X/2023/OZ zo dňa 22.6.2023 dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu a v cene podľa rozpočtu zo dňa 7.6.2023, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou č. 6 Zmluvy.

3. Na základe ods. 2 sa v Zmluve

a) dopĺňa v **čl. III Predmet zmluvy** nový ods. 11, ktorý znie takto:

„11. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na vykonaní navyše prác v rozsahu rozpočtu zo dňa 7.6.2023, ktorý tvorí prílohu č. 6 Zmluvy.“

b) mení v **čl. IV. Rozsah a spôsob plnenia** ods. 1 písm. c) nasledovne:

„ c) oceneného výkazu výmer naviac prác (prílohy č. 2, 3, 4, 5 a 6)“

c) mení v čl. V. Termíny plnenia ods. 1 nasledovne

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne najneskôr do 31.7.2023.“

d) dopĺňa čl. VI. Cena novým odsekom 10, ktorý znie takto:

„10. Cena za naviac práce v zmysle čl. III ods. 11 tejto zmluvy vyplýva z rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy a je stanovená v nasledovnej výške

naviac práce v zmysle prílohy č. 6 18 451,23 € + 10% DPH, t.j. 20 296,35 € s DPH.“

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.

1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatok je platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 6 Zmluvy: rozpočet naviac prác zo dňa 7.6.2023

V Kalnej nad Hronom, dňa 29.6.2023

V Kalnej nad Hronom, dňa 29.6.2023



Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta

 **SOCIÁLNY PODNIK**
Služby Kalná
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802
Tel.: 0948 396 400

Jozef Gonda,
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 05	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kalná nad Hronom		
Projektant			
Zhotoviteľ	Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.06.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 610,74	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 288,46	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 935,32			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 3 887,83			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 8 722,35	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 9 728,88	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 18 451,23
Objednávateľ				24	DPH 10,00 % z 18 451,23 1 845,12
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 20 296,35
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa 0,00
Pečiatka				27	Kázavá doložka 0,00
Pečiatka				28	Zvýhodnenie +- 0,00



ROZPOČET

Stavba: Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kalnej nad Hronom prístavbou 05

Objekt:

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.



Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 6. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV							610,74	3 288,46	3 899,20	1,941
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							137,74	318,42	456,16	1,841
5	011	632001021.S	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	16,000	0,34	0,00	5,44	5,44	0,000
6	283	283320004800.S	Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddielovanie poterov od stenových konštrukcií	m	16,160	0,56	9,05	0,00	9,05	0,002
7	011	632452118.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	17,000	17,51	128,69	168,98	297,67	1,839
8	R	IP-SP-55	Demontáž kúrenia v prechodovej časti	kpl	1,000	144,00	0,00	144,00	144,00	0,000
Oplotenie							473,00	2 970,04	3 443,04	0,100
18	R	IP-SP-16	Rozdiel v zmene druhu pletiva (s podhrabovou doskou oproti rozpočtu)	kpl	1,000	1 818,04	0,00	1 818,04	1 818,04	0,000
19	R	IP-SP-88	Montáž podhrabových dosiek	m	80,000	14,40	0,00	1 152,00	1 152,00	0,000
20	585	585510006600	Tenkovrstvová minerálna omietka BAUMIT NanoporTop 2K, samočistliaca silikátová, škrabaná 2 mm, 25 kg	kg	100,000	4,73	473,00	0,00	473,00	0,100
<p><i>Spožiteba: 2,9 kg/m². Minerálna, vysoko paropriepustná tenkovrstvová omietka, odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Vďaka jedinečnému zloženiu (nanoporézná štruktúra, nanokryštálické a anorganické prísady) extrémne odolná voči znečisteniu, so samočistiacou schopnosťou, nehoľavivá, ľahko spracovateľná</i></p>										
M Práce a dodávky M							935,32	3 887,83	4 823,15	0,036
21-M Elektromontáže							935,32	3 887,83	4 823,15	0,036
9	921	210010593.S	Rúrka tuhá elektroinštalácia UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 25 uložená voľne	m	100,000	2,05	0,00	205,00	205,00	0,000
10	345	345710001230	Rúrka tuhá hrdľovaná bezhalogénová s nízkou mernou odolnosťou z ABS čierne 1525HF FA, D 25 mm, KOPOS	m	100,000	3,31	331,00		331,00	0,012

Strana 1 z 2



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	345	345710019330.S	Spojka 0225 z PC-ABS pre bezhalogénové elektroinštal. rúrky, D 25 mm	ks	5,000	0,84	4,20	0,00	4,20	0,000
13	921	210110099.S	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	3,000	23,21	0,00	69,63	69,63	0,000
14	374	374350001400.S	Termostat kombinovaný programovateľný zapustený	ks	3,000	136,84	410,52	0,00	410,52	0,001
15	921	210800047.S	Kábel medený uložený v rúrke CYYp 450/750 V 3x2,5	m	120,000	0,61	0,00	73,20	73,20	0,000
16	341	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm ²	m	120,000	1,58	189,60	0,00	189,60	0,023
12	R	IP-SP-03	El. rozvádzač	ka	1,000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,000
4	R	IP-SP-04	Elektroinštalácie k retenčným nádržiam	kpl	1,000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,000
17	R	IP-SP-44	Pozinkovanie plechových obrubníkov - rozdiel v rozpočtovanej cene plechových obrubníkov	kpl	1,000	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,000
N00 Práce PSV							300,00	9 428,88	9 728,88	0,000
2	R	IP-SP-02	MDF panely - podklad pod lamely v telocvični do výšky 2m + príplatok za montáž	m ²	30,500	8,16	0,00	248,88	248,88	0,000
N01 Stolárske práce							300,00	9 180,00	9 480,00	0,000
1	R	IP-SP-01	Montáž drevených ostien okien, a dverí v telocvični + stĺpy a sokle v triede	kpl	1,000	9 180,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,000
3		IP-SP-03	Čerpadlo - kotolňa (Absencia v rozpočte - druh zvolený na základe prejednávania s projektantom)	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,000
Celkom							1 846,06	16 605,17	18 451,23	1,977



