

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, aktualizácia

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák




IČO:

DIČ:

Stavbyvedúci:

Dňa: 25.6.2023

Cena celkom bez DPH		28 483,67	
DPH	20 %	28 483,67	5 696,73
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			34 180,40

Objednávateľ: Obec Michalok	Zhotoviteľ: RD - SYSTEM, s.r.o.	Projektant: DD - ARCH s.r.o.
IČO	IČO	IČO
 PEČIATKA A PODPIS	 PEČIATKA	 PEČIATKA A PODPIS

Rekapitulácia nákladov podľa hl EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	28 483,67	0,00	28 483,67	0,00	28 483,67
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	28 483,67	0,00	28 483,67	0,00	28 483,67
ZRN	28 483,67	0,00	28 483,67	0,00	28 483,67
HSV-montáž z rozpočtu	17 056,33	0,00	17 056,33	0,00	17 056,33
HSV-dodávka z rozpočtu	9 435,42	0,00	9 435,42	0,00	9 435,42
PSV-montáž z rozpočtu	1 991,92	0,00	1 991,92	0,00	1 991,92
PSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, aktualizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RD - SYSTEM, s.r.o.

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák

Dátum: 25.6.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20230424	Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, aktualizácia	28 483,67	5 696,73	34 180,40	0,00	28 483,67	0,00	0,00	0,00
20230424.1	Búracie práce	5 711,90	1 142,38	6 854,28	0,00	5 711,90	0,00	0,00	0,00
20230424.2	Navrhovaný stav	22 771,77	4 554,35	27 326,12	0,00	22 771,77	0,00	0,00	0,00
Celkom		28483,67	5696,73	34 180,40	0,00	28 483,67	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, aktualizácia
 Objekt: Búracie práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RD - SYSTÉM, s.r.o.

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák

Dátum: 25. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 711,90

1 Zemné práce

2 041,96

1	113107111.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	97,910	4,81	470,95
		"E" 4,82		4,820		
		"F" 48,11		48,110		
		"G" 44,98		44,980		
		Súčet		97,910		
2	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	8,180	5,99	49,00
		"D" 8,18		8,180		
		Súčet		8,180		
3	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	44,980	24,47	1 100,66
		"G" 44,98		44,980		
		Súčet		44,980		
4	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	8,180	11,26	92,11
		"D" 8,18		8,180		
		Súčet		8,180		
5	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,942	25,44	329,24
		"H" 43,14*0,30		12,942		
		Súčet		12,942		

5 Komunikácie

346,29

6	584921125,1	Demontáž spevnenej plochy z cestných panelov	m2	67,240	5,15	346,29
		"A"14,31		14,310		
		"E" 4,82		4,820		
		"F" 48,11		48,110		
		Súčet		67,240		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 323,65

7	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	5,100	3,70	18,87
8	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	17,773	55,65	989,07
		"B - základ nad terénom" 1,44*0,90*(3,81+4,43)		10,679		
		"B - základ pod terénom" 1,27*0,60*(3,81+4,43)		6,279		
		"C - oporné steny" 3,26*0,25		0,815		
		Súčet		17,773		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, aktualizácia
 Objekt: Búracie práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RD - SYSTÉM, s.r.o.

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák

Dátum: 25. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t "A - mostovka s I. profilmi" 19,07*0,40	m3	7,628	114,30	871,88
		Súčet		7,628		7,628
10	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t 5,15+2,12+0,95+4,73+1,83	m	14,780	12,16	179,72
		Súčet		14,780		14,780
11	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km "asfalt" 1,481*30	t	44,430	0,40	17,77
		Súčet		44,430		44,430
12	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	86,904	9,23	802,12
13	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	86,904	4,43	384,98
14	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné "asfalt" 1,481	t	1,481	40,00	59,24
		Súčet		1,481		1,481

Celkom

5 711,90

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, aktualizácia
 Objekt: Navrhovaný stav

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RD - SYSTÉM, s.r.o.

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák

Dátum: 25. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

20779,85

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

6 489,62

1	334323127.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 25/30	m3	15,451	141,35	2 184,00
---	-------------	-------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

"ZP1"

3,80*0,90*0,90+3,80*0,45*1,80

6,156

"ZP2"

4,395*0,90*0,90+4,395*0,45*1,80

7,120

"ZP"

8,70*0,25*1,0

2,175

Súčet

15,451

2	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	46,902	15,92	746,68
---	-------------	--------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

"ZP1" 3,80*1,80*2

13,680

"ZP2" 4,395*1,80*2

15,822

"ZP" 8,70*1,0*2

17,400

Súčet

46,902

3	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	46,902	9,68	454,01
---	-------------	---------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------

4	334362126.S	Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele 10 505 mostných konštrukcií	t	1,777	1 747,29	3 104,93
---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	-------	----------	----------

"ZP1" 0,48846

0,488

"ZP2" 0,56367

0,564

"ZP" 8,70*0,07618

0,663

"Trň d 30" 1,40*8*0,00555

0,062

Súčet

1,777

4

Vodorovné konštrukcie

10 058,47

5	421321239.1	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového	ks	2,000	275,71	551,42
---	-------------	------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

2

2,000

Súčet

2,000

6	593830000101.1	Mostný prefabrikát - atyp	ks	2,000	4 350,00	8 700,00
---	----------------	---------------------------	----	-------	----------	----------

2

2,000

Súčet

2,000

7	582137111.S	Kryt cementobetónový s kĺznymi trňami pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 200 mm	m2	23,359	34,55	807,05
---	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

5,70*(3,80+4,396)/2

23,359

Súčet

23,359

5

Komunikácie

1 841,36

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, aktualizácia
 Objekt: Navrhovaný stav

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RD - SYSTÉM, s.r.o.

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák

Dátum: 25. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	7,710	9,58	73,86
		"C" 7,71		7,710		
		Súčet		7,710		
9	564782111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	137,460	11,87	1 631,65
10	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	7,710	0,56	4,32
		"C" 7,71		7,710		
		Súčet		7,710		
				7,710		
11	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	7,710	17,06	131,53
		"C" 7,71		7,710		
		Súčet		7,710		
				7,710		
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 349,33
12	622661335,1	680S	m2	42,576	18,36	781,70
		"mostovka -stop" 5,10*(3,80+4,395)/2		20,897		
		(1,80+0,45)*(3,80+4,395)+1,80*0,45*2*2		21,679		
		Súčet		42,576		
13	624601111,1	Tmelenie škár (s dodaním hmôt)	m	5,100	5,90	30,09
		5,10		5,100		
		Súčet		5,100		
14	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	22,980	11,90	273,46
		22,98		22,980		
		Súčet		22,980		
15	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	23,210	7,36	170,83
		22,98 * 1,01		23,210		
		Súčet		23,210		
16	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,919	101,47	93,25
		22,98*0,40*0,10		0,919		
		Súčet		0,919		
				0,919		
99		Presun hmôt HSV				1 041,07
17	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	156,083	6,67	1 041,07
PSV		Práce a dodávky PSV				1 991,92
767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 991,92

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia mosta a spevnenie príľahlych plôch - Michalok, aktualizácia
 Objekt: Navrhovaný stav

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RD - SYSTÉM, s.r.o.

Miesto: Michalok

Spracoval: Ing. Miroslav Stanovčák

Dátum: 25. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	767162220	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 20 do 30 kg	m	14,280	9,90	141,37
		7,14*2		14,280		
		Súčet		14,280		
19	767995385,1	pozinkovaním	kg	394,940	4,59	1 812,77
		"IPE 100" 159,94+117,50*2		394,940		
		Súčet		394,940		
20	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	13,028	2,90	37,78

Celkom

22771.77