

DODATOK č. 5 k Zmluve o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.01.2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „Dodatok č. 5“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Breza

Sídlo:	Breza 56, 029 53 Breza
Štatutárny orgán:	Starosta obce
Zastúpený:	Ing. Ladislav Matejčík
Právna forma:	právnická osoba - obec
IČO:	00314412
DIČ:	2020571619
Bankové spojenie:	Prima Banka
Číslo účtu (IBAN):	SK60 5600 0000 0040 0532 0001
BIC kód banky:	KOMASK2X
Telefón:	+421 43 557 62 63
e-mail:	breza@orava.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

STAVINEK, s.r.o.

Sídlo:	Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Cubinek – konateľ spoločnosti
Právna forma:	s.r.o.
IČO:	50726773
DIČ:	2120439640
Bankové spojenie:	TATRA banka
Číslo účtu (IBAN):	SK76 1100 0000 0029 4503 4954
BIC kód banky:	TATRSKBX
Telefón:	
e-mail:	info@stavinek.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Cubinek
vo veciach technických:	Matej Cubinek
vo veciach realizačných:	Matej Cubinek

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 5 v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 1/2022 zo dňa 25.01.2022 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov takto:

v Prílohe č. 2 – Výkaz výmer, ktorá je nedeliteľnou súčasťou Dodatku č. 4 sa v časti:

1. Objekt 3. Výmena otvorových konštrukcií:

Pôvodné znenie:

Názov	Mj	Množstvo
Dodávka Plastové 2-krídlové dvere s hliníkovým jadrom 2/3 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne. prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 1440x2340 mm - ozn 16	ks	2,000

sa mení na:

Názov	Mj	Množstvo
Dodávka Hliníkové 2-krídlové dvere s hliníkovým jadrom 2/3 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne. prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 1440x2410 mm - ozn 16	ks	2,000

2. Objekt Rekuperácia

Pôvodné znenie:

Názov	Mj	Množstvo
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	10,000
Jednotka rekuperačná lokálna vzduchový výkon 50m3/h	ks	10,000
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3	ks	6,000
Jednotka rekuperačná lokálna vzduchový výkon 10-100m3/h	ks	6,000

sa mení na:

Názov	Mj	Množstvo
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti min. 50 m3/h	ks	10,000
Jednotka rekuperačná lokálna vzduchový výkon min. 50m3/h	ks	10,000
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti min. 100 m3/h	ks	6,000
Jednotka rekuperačná lokálna vzduchový výkon min. 100m3/h	ks	6,000


Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenie Zmluvy v znení neskorších dodatkov neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
- Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 5 je: Príloha č. 2 – Výkaz výmer.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 5 prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že Dodatok č. 5 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- Dodatok č. 5 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- Tento Dodatok č. 5 je uzavretý jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

07 JÚN 2023

V Breza dňa
Za Objednávateľa





Ing. Ladislav Matejčík -1-
starosta obce

V Námestovo dňa
Za Zhotoviteľa

07 JÚN 2023



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 169
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640


Ing. Stefan Cubinek
konateľ spoločnosti
STAVINEK, s.r.o.

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Breza

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00				
2	PSV	8 908,41	31 862,72	40 771,19	7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	1 040,00				
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9						
5	Spolu			40 771,19	10	Spolu	1 040,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00				
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			41 811,19		
					22	DPH 20% z			41 811,16	8 362,23	
					23	DPH 0% z			0,00	0,00	
					24	Spolu v EUR				50 173,42	
					F						

Odberateľ

Dodávateľ



STAVINEK s.r.o.
 Miestneho priemyslu 569
 029 01 Námestovo
 IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
 IČ DPH: SK2120439640



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Vykurovanie

Odberteľ: Obec Breza

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza

Objekt Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
	713/B 1	Odstřrnenie tepelnej izolácie potrubia pevné Izoma M vrátane povrchovej úpravy, -0.040101	m2	20,000	2,85	0,00	57,00		0	
	713/A 4	Montáž trubic, hr. 15-20 mm, vnúť.priemer do 38	m	24,000	3,05	0,00	73,20	0,000	0	
	S/S20	Tepelná izolácia z minerálnych vláken hr. 20mm	m	24,000	0,00	3,56	85,36	0,000	0,003	
	713/A 4	Montáž trubic hr-25-60, vnúť.priemer 38-73 mm	m	210,000	4,71	0,00	989,10	0,000	0,006	
	S/S20	Tepelná izolácia z minerálnych vláken hr. 30mm	m	52,000	0,00	4,09	212,48	0,000	0,001	
	S/S20	Tepelná izolácia z miantálnych vláken hr. 40mm	m	124,000	0,00	5,08	630,01	0,000	0,002	
	S/S20	Tepelná izolácia z minerálnych vláken hr. 60mm	m	34,000	0,00	7,92	269,41	0,000	0,001	
	713/A 5	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,021	4,76	0,00	0,10		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			1 119,40	1 197,26	2 316,66		0,010	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
	R/RE	Montáž kotla litinového na pelety automatického výkon 60 kW	ks	1,000	2 057,00	0,00	2 057,00		0	
	P/PE	Kotol na pelety automatický výkon 66kW	ks	1,000	0,00	10 488,21	10 488,21		0	
	P/PE	Elektroinštalácia kotla vrátane regulácie	ks	1,000	0,00	500,40	500,40		0	
	P/PE	Spustenie kotla do prevádzky, zaškolenie	ks	1,000	350,00	0,00	350,00		0	
	P/PE	Automatické vynašanie popola HM 66	ks	1,000	0,00	784,67	784,67		0	

Ing. Miroslav RENIKA
stavebný dozor



Rožpočet Zvyšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur
P/PE	4847161746	Zásobník na pelety L 350 litrov	ks	1,000	0,00	585,44	585,44		0	
P/PE	4847161747	Pneumatická cyklóna na podávanie paliva	ks	1,000	0,00	1 871,43	1 871,43		0	
P/PE	4847161748	KIT pripojenia cyklony k zásobníku	ks	1,000	0,00	120,17	120,17		0	
P/PE	4847161749	Nasávacie hadice k cyklone 20m	ks	38,000	0,00	20,21	768,08		0	
P/PE	4847161750	odprašovač peliet	ks	1,000	0,00	289,84	289,84		0	
P/PE	4847161751	Peletovaci sací systém R4 vrátane 4 sond	ks	1,000	0,00	2 318,44	2 318,44		0	
P/PE	4847161752	Fúkacie príruby vrátane zýtvacích vik 45°	ks	2,000	0,00	64,93	129,85		0	
P/PE	4847161754	Obloženie steny skladu	ks	1,000	0,00	353,66	353,66		0	
P/PE	4847161756	Obloženie podlahy skladu	ks	1,000	0,00	1 642,07	1 642,07		0	
P/PE	4847161757	Dymová rúra priemer 180mm 1m	ks	3,000	0,00	44,03	132,08		0	
731/A 2	732331921	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody do 10 bar/60st.	sub.	1,000	1 214,30	0,00	1 214,30	0,003	0,003	
731/A 2	732331922	Úpravná vody	sub.	1,000	309,14	0,00	309,14	0,025	0,025	
731/A 1	731341130	Montáž nasávacieho systému peliet;pneumatickej cyklony	m	1,000	450,00	0,00	450,00	0,001	0,001	
P/PE	731341131	Bezpečnostná poisťná skupina mosadzná PN 10	m	1,000	0,00	92,33	92,33		0	
P/PE	731341132	Fúkacie potrubie peliet ocelové priemer 180mm	m	1,000	0,00	379,75	379,75		0	
P/PE	731341133	Regulácia kotla TECH CSI 3	m	1,000	0,00	421,88	421,88		0	
731/B 1	731200816	Demontáž kotla ocelového na tuhé palivá s výkonom nad 40 do 60 kW. -0.35625t	ks	2,000	380,00	0,00	760,00	0,000	0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			5 140,44	20 878,30	26 018,74		0,030	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE								
731/A 2	732111401	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietoku Q 2 m3/h (modul 80)	ks	1,000	96,30	0,00			0	
P/PE	48465000100	Rozdeľovač a zberač MUT 3+1	m	1,000	0,00	442,18	442,18		0	



Rožpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Vykurovanie

Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	732230009	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izolačnou objem nad 700 do 900 l	ks	1,000	0,00	165,40	165,40		0	
P/PE	4268155101	Akumulčná nádoba objem 800 litrov	ks	1,000	0,00	1 066,05	1 066,05		0	
R/RE	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	45,00	0,00	45,00		0	
P/PE	484630006500	Nádoba expanzná s membránou objem 50 litrov	ks	1,000	0,00	94,30	94,30		0	
R/RE	732331024	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 140 l	ks	1,000	48,00	0,00	48,00		0	
P/PE	484630006800	Nádoba expanzná s membránou objem 140 litrov	ks	1,000	0,00	282,73	282,73		0	
R/RE	732422035	Montáž napájacej jednotky MUT	ks	3,000	97,25	0,00	291,75		0	
P/PE	4268155100	Napájacia jednotka MUT GRM	ks	3,000	0,00	412,90	1 238,71		0	
731/A 2	732331921	Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody do 10 bar/60st	sub.	1,000	1 074,97	0,00	1 074,97	0,003	0,003	
731/A 2	732331922	Úpravňa vody	sub.	1,000	332,34	0,00	332,34	0,025	0,025	
731/A 2	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	1 300,00	0,00	2,60		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE			1 890,96	3 289,37	5 180,33		0,030	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/B 3	733120819	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3 - 0,00473t	m	36,000	2,93	0,00	105,48	0,000	0,002	
731/A 3	733125015	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	8,000	0,00	36,25	289,98	0,002	0,012	
731/A 3	733125018	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	60,000	0,00	38,94	2 336,57	0,002	0,113	
731/A 3	733125021	Potrubié z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	36,000	0,00	59,19	2 130,91	0,002	0,09	
731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,891	120,00	0,00	106,92		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			212,40	4 757,46	4 969,86		0	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	4,000	3,90	0,00	15,60		0	
P/PE	5518100024	Termostatická hlavica	ks	4,000	0,00	5,92	23,67		0	



Rožpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	104,000	4,26	0,00	443,04	0,000	0,002	
S/S50	5518100022	Termostatický ventil priamy TS-90 DN15	ks	52,000	0,00	6,42	333,83	0,001	0,055	
S/S50	5518100023	Spiatočkový ventil priamy RL-5 DN15	ks	52,000	0,00	3,12	162,24	0,002	0,08	
P/PE	5518100024	Termostatická hlavica	ks	52,000	0,00	5,92	307,65		0	
731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	5,47	0,00	5,47	0,000	0	
P/PE	3899002421	Gulový kohút so zaistením G 3/4	ks	1,000	0,00	27,01	27,01		0	
731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	5,47	0,00	5,47	0,000	0	
P/PE	3899002422	Gulový kohút so zaistením G 1	ks	1,000	0,00	39,65	39,65		0	
731/A 4	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	1,000	5,47	0,00	5,47	0,000	0	
P/PE	3899002420	Termostatický ventil DN32 55°C	ks	1,000	0,00	460,77	460,77		0	
731/A 4	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	8,000	5,47	0,00	43,76	0,000	0	
P/PE	3899002423	Gulový kohút DN50	ks	7,000	0,00	31,13	217,94		0	
P/PE	3899002424	Filter DN50	ks	1,000	0,00	25,85	25,85		0	
731/A 4	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	0,00	1,00	0,01		0	
731/A 4	734411111	Teplomér technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev A	ks	2,000	0,00	12,57	25,13	0,001	0,001	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			518,81	1 623,75	2 142,56		0,140	0
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0,100 m2	ks	2,000	13,20	0,00	26,40		0	
P/PE	429720044101	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL,450x280 mm	ks	1,000	0,00	62,40	62,40			
P/PE	429720045601	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL,280x280 mm	ks	1,000	0,00	54,24	54,24			
924/M24	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,0000	0,0190	0,0000		0	
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			26,40	116,64	143,04		0,000	0



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce PSV			8 908,41	31 862,78	40 771,19		0,430	0
		HZS								
	0	HZS ZA SKUŠKY A REVIZIE								
HZS/HZS	HZS000112	Vykurovacia skúška náročnejšie(T: 2)	hod	72,000	10,00	0,00	720,00		0	
HZS/HZS	HZS000113	Vyregulovania vykurovacieho systému	hod	20,000	16,00	0,00	320,00		0	
	0	HZS ZA SKUŠKY A REVIZIE			1 040,00	0,00	1 040,00		0,000	0
		HZS			1 040,00	0,00	1 040,00		0,000	0
		Celkom v EUR			9 948,41	31 862,75	41 811,16		0,430	0



Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Breza

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady				
1	HSV	72 872,93	674,31	73 546,78	6	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV	72 142,19	31 578,47	103 720,97	7	Kompletačná činnosť	0,00			
3	MONT	8 536,98	0,00	8 536,98	8	HZS	0,00			
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9					
5	Spolu			185 804,75	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00			
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00			
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			185 804,75	
					22	DPH 20% z			185 804,75	37 160,95
					23	DPH 0% z			0,00	0,00
					24	Spolu v EUR				222 965,70
					F					

Odberateľ

Dodávateľ

hgh



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 569
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640

①

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
1. Zateplenie obvodového plášťa	72 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72 299,02
2. Zateplenie strešného plášťa	16 803,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 803,24
3. Vymena otvorových konštrukcií	28 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527,57
4. Ostatné konštrukčné práce (okapový chodník.....)	2 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,28
5. Vykurovanie (kotel + hydraulická regulácia)	41 811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41 811,16
6. Rekuperácia	14 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 967,50
7. Elektroinštalácia (svietidlá + napojenie a rekuperácií)	8 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,98
Celkom bez DPH	185 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	185 804,75
DPH 20% z	185 804,75					37 160,95
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						222 965,70



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 1. Zateplenie obvodového plášťa

Odberateľ: Obec Breza

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Objekt 1. Zateplenie obvodového plášťa

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	6	Práce HSV								
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	622421121	Omietka vonkajších stien vápenná hrubá zatreťá - na sokel	m2	119,493	5,78	0,00	690,96	0,039	4,626	
11/A 1	62246257710	PCI Vonkajšia omietka steny tenkovrstvová silikónová so zateranou štruktúrou Multiputz ZS so zrnitosťou 2 mm	M2	789,423	12,12	0,00	9 568,44	0,003	2,669	
11/A 1	622467492	Vonkajšia penetrácia stien, akrylátová a silikónová farebná pod omietky uslachtile, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne farby (UniPrimer)	m2	789,423	0,78	0,00	614,49	0,000	0,174	
11/A 1	62525004810	PCI Kontaktný zateplovací systém ETIC s minerálnymi izolačnými doskami MW 036 hrúbky 200 mm bez povrchovej úpravy	m2	618,626	51,41	0,00	31 802,18	0,040	24,634	
11/A 1	62525005910	PCI Systém zateplenia ostenia okien a dverí ETIC s minerálnymi izolačnými doskami MW 036 hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	87,055	33,03	0,00	2 875,11	0,016	1,382	
R/R/E	62525017811	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 150 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	108,063	43,15	0,00	4 662,44		0	
11/A 1	625251041	PCI Kontaktný zateplovací systém ETIC s minerálnymi izolačnými doskami MW 036 hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	m2	94,043	35,32	0,00	3 321,33	0,018	1,665	
R/R/E	712990201	Demontáž a spätná montáž po prevedení zateplenia Bleskozvodu na fasáde vr. predizolácia kolvenia o hr. zateplenia	bm	39,800	6,84	0,00	272,23		0	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			53 807,18	0,00	53 807,18		35,150	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941941032	Montáž lešenia tankého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	841,869	1,80	0,00			20,196	
3/A 1	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	1 683,738	0,60	0,00			0	
3/A 1	944941102	Ochranné zábradlie na lešňových rúrkových konštrukciách jednotlivcové	m	320,400	0,70	0,00			0,000	




Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 1. Zateplenie obvodového plášťa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
3/A 1	944944111	Baurnit Ochranná sieť na lešenie - montáž	m2	968,149	0,50	0,00	484,07	0,000	0,048	
3/B 1	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radovéhoho a s podlahami, šířky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	841,869	1,10	0,00	926,06	0,024	20,196	
3/B 1	944944811	Baurnit Ochranná sieť na lešenie - demontáž	m2	968,149	0,30	0,00	290,44		0	
R/RE	9319711R1	Demontáž a spätná montáž střešiky z LEXANU - potrebná časť(cca 1mx5,6m) pre vykonanie zateplenia	bm	5,600	12,30	0,00	68,88		0	
11/A 1	953941212	Osadenie mrieží v ráme alebo z jednotlivých tyčí do vynechaných otvorov - mreže na okná vr. predizolácia kotvenia o zateplenie	kus	12,000	16,70	0,00	200,40	0,004	0,051	
11/A 1	953945112	Okenný a dverový dilatčný profil	m	336,050	2,46	0,00	825,85	0,000	0,03	
R/RE	9539461611	PCI Zakladací AL profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepšovaciemu systému s hrúbkou izolantu 200 mm	M	127,500	4,28	0,00	545,85		0	
11/A 1	95399617110	PCI Okenný profil APU s tkaninou 6 mm, 2,5 m	M	258,205	2,34	0,00	602,96	0,001	0,236	
11/A 1	95399618110	PCI Rohový PVC profil so sklovláknitou armovaccou tkaninou 100x100 mm	M	258,205	2,09	0,00	539,79	0,001	0,244	
11/A 1	95399618210	PCI Rohový profil s priznanou odkvapničkou a tkaninou 100 x 100 mm	M	83,496	2,11	0,00	176,41	0,001	0,079	
211/C 1	938902071	Očistenie povrchu konštrukcii tlakovou vodou pred zateplením	m2	915,536	0,95	0,00	869,76		0	
R/RE	971033701	Demontáž exteriér. okennej a dverovej mrieže	m2	13,950	2,31	0,00	32,22		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			8 312,57	0,00	8 312,57		41,190	0
	99	PRESUNY HMIŤ								
14/C 1	999281211	Presun hmiť pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	78,056	10,00	0,00	780,56		0	
	99	PRESUNY HMIŤ			780,56	0,00	780,56		0,000	0
		Práce HSV			62 900,31	0,00	62 900,31		76,340	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na zvislej ploche penetračným náterom za studena	m2	325,890	0,26	0,00			10	
711/A 1	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti alebo povrchovej a podzemnej vode na zvislej ploche nataviteľnými asfaltovými izoláciami pásmi NALP prtlavením	m2	217,260	3,70	0,00			17	

Miroslav RENTKA
 stavebný dozor
 SKSI
 803,86
 10011

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 1. Zateplenie obvodového plášťa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
71/A 1	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,000	12,30	0,00	36,90		0	
S/S/10	1116315000	Lak asfaltový izolačný ALP - PENETRAL dodávaný v sudoch	t	0,098	0,00	1 621,11	158,87	1,000	0,098	
P/P 1	628040050201	Asfaltovaný pás nastaviiteľný, klasický oxidovaný HYDROBIT V 60 S 42 H sivý pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	M2	260,712	0,00	2,89	753,20		0	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			925,49	912,07	1 837,56		0,220	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/A 1	764454231	Montáž odpadových rúr kruhových od D 60 mm do D 150 mm jestvujúcich vr. predĺženia objímok o hrubku zaplenia	m	50,140	5,31	0,00	266,24	0,000	0,004	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	12,54	0,00	27,59		0	
764/B 1	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, - 0,00285t	m	50,140	0,87	0,00	43,62		0	
R/RE	764712110	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu a šírky 440 mm	m	78,430	20,47	0,00	1 605,61		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			1 943,06	0,00	1 943,06		0,000	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
P/PE	2838301144R01	D+M protiažďová hliníková zaľužia rozmer 450/280 mm	KUS	1,000	0,00	69,39	69,39		0	
P/PE	2838301144R02	D+M protiažďová hliníková zaľužia rozmer 280/280 mm	KUS	1,000	0,00	60,31	60,31		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00	129,70	129,70		0,000	0
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMENÁ								
782/A 2	782111140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovým, hr. od 25 do 50 mm	m2	108,063	23,14	0,00	2 500,58	0,027	2,882	
782/A 2	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,800	13,20	0,00	36,96		0	
P/PE	5838514000	Kamenný obklad - dodávka imitácia štiepaný kameň	M2	113,466	0,00	24,46	2 775,91		0	
	782	OBKLADY Z PRÍRODNÉHO KAMENÁ			2 537,54	2 775,91	5 313,45		2,880	0
	783	NÁTERY								
783/B 1	783201811	Odstátene starého náteru oškrabaním z kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcie	m2	27,900	1,04	0,00	29,02		0	



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 1. Zateplenie obvodového plášťa

Gennik	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
783/C 1	783224900	Oprava náteru syntetického na vzduchu schnúceho jednonásobného 1x s emalovaním na kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcii - mreže m2		27,900	5,23	0,00	145,92	0,000	0,005	
	783	NÁTERY			174,94	0,00	174,94		0,010	0
		Práce PSV			5 580,88	3 817,41	9 398,71		3,110	0
		Celkom v EUR			68 481,19	3 817,41	72 299,02		79,450	0



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 2. Zateplenie strešného plášťa

Odberteľ: Obec Breza

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Objekt 2. Zateplenie strešného plášťa

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
R/RE	953921120	Dodávka a montáž drevených dveriek zateplienych pre výlez do podkrovia 600x800 mm - komplet	kus	1,000	205,60	0,00	205,60		0	
R/RE	96508294R01	Odstranenie prachu, hliny, nánosov - podkrovia pred pokládkou izolácie	m2	570,000	1,23	0,00	701,10		0	
13/B 1	972054491	Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 1 m2 hrúbky nad 120 mm	m3	0,168	229,57	0,00	38,57		0	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,683	9,31	0,00	24,98		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,366	13,56	0,00	72,76		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	26,830	0,46	0,00	12,34		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,683	9,40	0,00	25,22		0	
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	21,464	1,06	0,00	22,75		0	
13/B 1	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladácky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ...	t	2,683	15,00	0,00	40,25		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			1 143,57	0,00	1 143,57		0,000	0
	99	PRESUNY HMŔT								
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	0,017	21,97	0,00	0,37		0	
	99	PRESUNY HMŔT			0,37	0,00	0,37		0	0
		Práce HSV			1 143,94	0,00	1 143,94		0,000	0
		Práce PSV								



Rožpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 2. Zateplenie strešného pláštia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
	713/A 1	713111111 Montáž tepelnej izolácie stropov kladennej voľne na vrch MW036	m2	954,600	1,10	0,00	1 050,06		0	
	713/A 1	713111121 Montáž tepelnej izolácie stropov rovným spodkom s pripevnením pomocou drôtuMW036	m2	62,640	3,50	0,00	219,24	0,000	0,019	
	713/A 1	713112145 Montáž tepelnej izolácie rovného stropu tepelnoizolačnými doskami lepením - polystyrén	m2	156,050	4,93	0,00	769,33	0,001	0,094	
	713/A 1	713120001 Zakrytie tepelnej podlahovej izolácie fóliou	m2	570,300	1,38	0,00	787,01	0,000	0,063	
	713/A 1	713131121 Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m2	29,140	2,44	0,00	71,10	0,000	0,009	
	713/A 5	998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,600	62,12	0,00	99,39		0	
	P/P 1	283034010608 Dodávka polystyrén hrúbka 80 mm	M2	163,853	0,00	5,32	872,22		0	
	P/PE	283220300 Dodávka ochrannej fólie	m2	655,845	0,00	0,19	127,73		0	
	R/RE	631415033R01 Dodávka minerálna vlna MW 036 hr. 200 mm	m2	1 098,699	0,00	7,35	8 076,32		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			2 996,13	9 076,27	12 072,40		0,190	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
	R/RE	76259500R01 Dodávka a montáž OSB dosiek vr. podkrovných hranolov - pochádzna časť podkrovia KOMPLET	m2	171,090	20,25	0,00	3 464,49		0	
	762/A 1	998762202 Presun hmôt pre tesárske konštrukcie v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	23,54	0,00	122,41		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			3 586,90	0,00	3 586,90		0,000	0
		Práce PSV			6 583,11	9 076,27	15 659,30		0,190	0
		Celkom v EUR			7 726,97	9 076,27	16 803,24		0,190	0



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 3. Výmena otvorových konštrukcií

Odberateľ: Obec Breza

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Objekt 3. Výmena otvorových konštrukcií

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
	3	Práca HSV								
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
14/C 1	310238411	Zamurovanie otvoru do 1 m ² pálenými tehliami v murive nadzákladovom na maltu MC	m ³	0,252	218,99	0,00	55,19	1,893	0,477	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			55,19	0,00	55,19		0,480	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	612465216	Základný penetračný univerzálny náter pod vnútorné omietky stien ako regulátor nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti podkladu	m ²	90,372	1,33	0,00	120,59	0,000	0,038	
11/A 1	612473186	Prípiatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl)	m	258,206	3,06	0,00	789,59	0,000	0,119	
11/A 1	612481119	Skodextilná mrežka - potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien	m ²	90,372	4,47	0,00	403,98	0,003	0,26	
11/A 1	632451071	Zhotovenie vyrovnávacieho poteru z malty cementovej MC 15 muriva hrúbky do 20 mm	m ²	24,955	6,07	0,00	151,51	0,001	0,025	
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt. š. nad 200 mm	m	71,300	5,84	0,00	416,39	0,008	0,57	
14/C 1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	258,206	6,16	0,00	1 590,55	0,003	0,723	
14/C 1	612425931	Omietka väpenná štuková vnútorného ostenia okenného, dverenného	m ²	90,372	10,58	0,00	955,69	0,038	3,394	
S/S90	6119000300	Parapetná doska plastová (vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL lamina) š.300 mm	m	78,430	0,00	7,69	602,76	0,002	0,176	
S/S90	6119000940	Plastová kryčka k vnútor parapetom (2x1) štandard. (biela, hnedá a pod.....)	pár	59,000	0,00	0,42	24,86	0,990	0,006	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			4 428,30	627,62	5 055,92		5,310	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	968061121	Vyvesenie alebo zaviesenie kovového, dreveného, plastového okenného krídla s veľkosťou plochy do 1,5 m ²	kus	15,000	1,51	0,00	28,65	*	*	



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 3. Výmena otvorových konštrukcií

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
13/B 1	968061122	Vyvesenie alebo zavesenie kovového, dreveného, plastového okenného krídla s veľkostiou plochy nad 1,5 m2	kus	43,000	1,87	0,00	80,41		0	
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, oceľového dverného krídla do 2 m2	kus	1,000	1,75	0,00	1,75		0	
13/B 1	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného, oceľového dverného krídla nad 2 m2	kus	4,000	2,34	0,00	9,36		0	
13/B 1	968062371	Demontáž starého kovového, dreveného, plastového rámu dvojitého okna plochy do 1 m2	m2	10,051	11,46	0,00	115,18		0	
13/B 1	968062372	Demontáž starého kovového, dreveného, plastového rámu dvojitého okna plochy do 2 m2	m2	52,187	7,76	0,00	404,97		0	
13/B 1	968062373	Demontáž starého kovového, dreveného, plastového rámu dvojitého okna plochy do 3 m2	m2	35,164	5,70	0,00	200,43		0	
13/B 1	968063451	Demontáž kovovej, drevenej, plastovej dverovej zárubne	m2	15,275	5,21	0,00	79,58		0	
13/B 1	979011111	Zvislá doprava sutiňy a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,263	9,31	0,00	67,62		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiňy a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	7,263	13,56	0,00	98,49		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiňy a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	72,630	0,46	0,00	33,41		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiňy a vyburaných hmôt do 10 m	t	7,263	9,40	0,00	68,27		0	
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiňy a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	58,104	1,06	0,00	61,59		0	
13/B 1	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demoliácií - betón, tehly, obkladáčky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	7,263	15,00	0,00	108,95		0	
R/RE	766231113	Demontáž parapetnej dosky drevenej, plastovej	m	71,300	2,31	0,00	164,70		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			1 517,36	0,00	1 517,36		0,000	0
	99	PRESUNY HMŔT								
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov vyššy do 25 m	t	5,788	21,97	0,00	127,16		0	
	99	PRESUNY HMŔT			127,16	0,00	127,16		0,000	0
		Práce HSV			6 128,46	627,62	6 755,63		5,790	0
		Práce PSV								
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								

Ing. Miroslav RENIKY
stavebný dozor



Weldia Slovensko
FV, č. 1001
Košice

Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 3. Výmena otvorových konštrukcií

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
766/A 1	766621081	Montáž okna a dveri plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	334,470	7,80	0,00	2 608,87	0,000	0,033	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch vyšky od 6 m do 12 m	%	1,300	182,36	0,00	237,07		0	
P/PE	2838301144R01	D+M protidažďová hliníková zalužia rozmer 450/280 mm	KUS	1,000	0,00	69,39	69,39		0	
P/PE	2838301144R02	D+M protidažďová hliníková zalužia rozmer 280/280 mm	KUS	1,000	0,00	60,31	60,31		0	
P/PE	55344935R01	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otvárateľ-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1150x1480 mm - ozn 1	ks	20 000	0,00	198,70	3 973,94		0	
P/PE	55344935R02	Dodávka Plastové 2-kridlové okno otvárateľ-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1730x1480 mm - ozn 2	ks	6 000	0,00	312,19	1 873,11		0	
P/PE	55344935R03	Dodávka Plastové 2-kridlové okno otvárateľ-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1420x1430 mm - ozn 3	ks	4 000	0,00	257,77	1 031,08		0	
P/PE	55344935R04	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otvárateľ-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1190x1550 mm - ozn 4	ks	2 000	0,00	207,57	415,13		0	
P/PE	55344935R05	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otvárateľ-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1130x1650 mm - ozn 5	ks	1 000	0,00	214,16	214,16		0	
P/PE	55344935R06	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 550x580 mm - ozn 6	ks	2 000	0,00	75,40	150,80		0	
P/PE	55344935R07	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otvárateľ-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 820x1130 mm - ozn 7	ks	3 000	0,00	134,96	404,87		0	
P/PE	55344935R08	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otvárateľ-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 830x1130 mm - ozn 8	ks	2 000	0,00	134,96	269,91		0	
P/PE	55344935R09	Dodávka Plastové 1-kridlové okno otvárateľ-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1140x1590 mm - ozn 9	ks	3 000	0,00	206,68	620,04		0	
P/PE	55344935R10	Dodávka Plastové 2-kridlové okno otvárateľ-sklonné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1120x1130 mm - ozn 10	ks	2 000	0,00	197,81	395,62		0	
P/PE	55344935R11	Dodávka Plastové 2-dielne okno otvárateľ-sklonné, pákový mechanizmus, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1140x2300 mm - ozn 11	ks	4 000	0,00	529,56	2 118,25			
P/PE	55344935R12	Dodávka Plastové 2-dielne okno otvárateľ-sklonné, pákový mechanizmus, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m2K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1150x1450 - ozn 12	ks	2 000	0,00	259,78	519,55			

Ing. Miroslav RENTKA
stavebný dozorca



Rožpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 3. Výmena otvorových konštrukcií

Gennik	Kod položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	55344935R13	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1020x480 mm - ozn 13	KS	2,000	0,00	96,18	192,36		0	
P/PE	55344935R14	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 950x550 mm - ozn 14	KS	2,000	0,00	97,57	195,15		0	
P/PE	55344935R15	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1150x550 mm - ozn 15	KS	2,000	0,00	102,90	205,79		0	
P/PE	55344935R16	Dodávka Plastový nadsvetlík 1-kridlový 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 1970x780 mm - ozn 18	KS	1,000	0,00	140,15	140,15		0	
P/PE	55344935R17	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 550x480 mm - ozn 21	KS	1,000	0,00	75,40	75,40		0	
P/PE	55344935R18	Dodávka Plastové 1-kridlové okno sklopné, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, farba biela rozmer 700x480 mm - ozn 22	KS	1,000	0,00	78,14	78,14		0	
P/PE	55346838R00	Dodávka Hliníkové 2-kridlové dvere s hliníkovým jadrom 2/3 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne, prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 1400x2410 mm - ozn 16	KS	2,000	0,00	1 192,22	2 384,45		0	
P/PE	55346838R01	Dodávka Plastové 2-kridlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, samozatvárac. vr. zárubne, prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 1970x2360 mm - ozn 17	KS	1,000	0,00	1 368,58	1 368,58		0	
P/PE	55346838R03	Dodávka Plastové 1-kridlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne, prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 840x2360 mm - ozn 19	KS	1,000	0,00	959,27	959,27		0	
P/PE	55346838R04	Dodávka Plastové 1-kridlové dvere s hliníkovým jadrom 1/4 zasklené, 6-komorový profil, Ug=0,6W/m ² K, zasklenie izol. trojsklo, vr. zárubne, prahu, lišty, kovania, zámku, farba biela rozmer 900x2000 mm - ozn 20	KS	1,000	0,00	959,27	959,27		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 845,94	18 674,72	21 520,66		0,030	0
	784	MALBY								
	784A/1	Malby z malierskych zmesi tekucich Primalex, Superflex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m ²	90,372	2,11	0,00	190,94		0,016	
R/RE	784A/1 1300	Dvojnásobný penetračný náter stien a stropov	m ²	90,372	0,67	0,00	60,00		0,020	
	784	MALBY			251,24	0,00	251,24		0,020	0



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 3. Výmena otvorových konštrukcií

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
		Práce PSV			3 097,17	18 674,72	21 771,90		0,050	0
		Celkom v EUR			9 225,63	19 302,34	28 527,57		5,840	0



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 4. Ostatné konštrukčné práce (okapový chodník....)

Odberateľ: Obec Breza

Spracovali:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Objekt 4. Ostatné konštrukčné práce (okapový chodník....)

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	7,225	26,82	0,00	193,77		0	
1/A 1	132201109	Hlbene rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna. Poplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,225	7,58	0,00	54,77		0	
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu v hornine triedy 1 až 4 do 50 m	M3	7,225	2,00	0,00	14,45		0	
1/A 1	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 5000 m v hornine triedy 1 až 4	M3	5,058	5,94	0,00	30,04		0	
1/A 1	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hornine triedy 1 až 4	m3	2,167	7,24	0,00	15,69		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	5,058	0,87	0,00	4,40		0	
1/A 1	171209000	Poplatok za skládku zeminy	t	5,058	4,00	0,00	20,23		0	
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 vykopanou zeminou	m3	2,168	3,71	0,00	8,04		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			341,39	0,00	341,39		0,000	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	62525017811	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 150 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	14,450	42,37	0,00	612,21		0	
R/RE	612453551R01	Omietka rýh v stenách po elektro rozvodoch, vyspravenie a maľba	m2	22,500	5,09	0,00	114,59		0	
221/A 1	564751111	Podklad z kameniva, hrubého dreveného 16-32 mm hrúbky 150 mm - okap. chodník pod dekor. kamenivo	m2	8,670	5,06	0,00	43,87			
R/RE	631571007	Náryp z dekoratívneho kameniva fr. 32-45 mm - okap chodn. hr. 150mm	m3	8,670	32,12	0,00	278,48			
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			1 049,15	0,00	1 049,15		*	2,530



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 4. Ostatné konštrukčné práce (okapový chodník....)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
13/B 1	971033261	Vybúranie otvorov v tehlovom mure s plochou do 0,0225 m2 hrúbky do 600 mm	kus	32,000	10,64	0,00	340,48		0	
13/B 1	974082214	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke cementovej stien šírky do 100 mm m	m	150,000	2,35	0,00	352,50		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,112	13,56	0,00	15,08		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,120	0,46	0,00	5,12		0	
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,112	9,40	0,00	10,45		0	
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,896	1,06	0,00	9,43		0	
13/B 1	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladacky, diaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	1,112	15,00	0,00	16,68		0	
221/A 1	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého t. C 10/12, 5 do lôžka	m	28,900	6,12	0,00	176,75	0,164	4,74	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub. ,krajníky alebo obruby z diažob. kociek z betónu prostého t. C 10/12,5	m3	1,445	77,84	0,00	112,48	2,201	3,181	
P/P/E	5922924500	Doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	29,000	0,00	1,61	46,68		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				46,68	1 085,65		7,920	0
	99	PRESUNY HMÔT								
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	12,322	21,97	0,00	270,71		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00	270,71		0,000	0
		Práce HSV			2 700,22	46,68	2 746,90		10,450	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti NOPOVÁ FOLIA šírka 2 m na zvislej ploche dodávka a montáž	m2	17,340	2,75	0,00	47,63	0,002	0,029	
711/A 1	711491171	Zhotovenie izolácie na vodorovnej ploche položením podkladnej vrstvy ochrannej textilie	m2	8,670	1,67	0,00	14,48			
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,000	13,40	0,00	40,20		0	*
P/P/E	69366513R2	Dodávka geotextilie pod kamenivo	m2	9,971	0,00	1,01	10,09	*	0	*



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 4. Ostatné konštrukčné práce (okapový chodník....)

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			102,31	10,09	112,40		0,030	0
		Práce PSV			102,31	10,09	112,40		0,030	0
		Celkom v EUR			2 802,53	56,75	2 859,28		10,480	0



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 5. Vykurovanie (kotel + hydraulická regulácia)

Odberteľ: Obec Breza

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Objekt 5. Vykurovanie (kotel + hydraulická regulácia)

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	731	Práce PSV ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
R/RE	7311191R1	Vykurovanie (kotel + hydraulická regulácia)	kpl	1,000	41 811,16	0,00	41 811,16		0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			41 811,16	0,00	41 811,16		0,000	0
		Práce PSV			41 811,16	0,00	41 811,16		0,000	0
		Celkom v EUR			41 811,16	0,00	41 811,16		0,000	0



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 6. Rekuperácia

Odberateľ: Obec Breza

Spracoval:

Projektant:

Ks.:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

Objekt 6. Rekuperácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur'
	733	Práce PSV ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	7331111R1	Rekuperácia - samostatná príloha	kpl	1,000	14 967,50	0,00	14 967,50		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			14 967,50	0,00	14 967,50		0,000	0
		Práce PSV			14 967,50	0,00	14 967,50		0,000	0
		Celkom v EUR			14 967,50	0,00	14 967,50		0,000	0



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza / 7. Elektroinštalácia (svietidlá + napojenie a rekuperácií)

Odberateľ: Obec Breza

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Breza

(Objekt 7. Elektroinštalácia (svietidlá + napojenie a rekuperácií))

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	2100100R01	Elektroinštalácia (svietidlá + napojenie a rekuperácií) - samostatná príloha	kpl	1,000	8 536,98	0,00	8 536,98	0	0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			8 536,98	0,00	8 536,98	0,000	0	
		Montážne práce			8 536,98	0,00	8 536,98	0,000	0	
		Celkom v EUR			8 536,98	0,00	8 536,98	0,000	0	



Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Breza

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A				B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
1	HSV	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	4 000,00	10 967,52	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	9		
5	Spolu		14 967,50	10	Spolu	0,00
C				D		
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	14 967,50
				22	DPH 20% z	2 993,50
				23	DPH 0% z	0,00
				24	Spolu v EUR	17 961,00
				F		

Odberateľ

Dodávateľ

h/h



STAVINEK s.r.o.
Miestneho priemyslu 369
029 01 Námestovo
IČO: 50726773 DIČ: 2120439640
IČ DPH: SK2120439640



Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Rekuperácia

Odberteľ: Obec Breza

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza
Objekt Rekuperácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	769060005	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti min. 50 m³/h	ks	10,000	250,00	0,00	2 500,00		0	
P/PE	429520001500	Jednotka rekuperačná lokálna vzduchový výkom min. 50m³/h	ks	10,000	0,00	391,35	3 913,46		0	
R/RE	769060005	Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti min. 100 m³/h	ks	6,000	250,00	0,00	1 500,00		0	
P/PE	429520001501	Jednotka rekuperačná lokálna vzduchový výkom min. 100m³/h	ks	6,000	0,00	1 175,67	7 054,05		0	
924/IM24	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,000	0,0190	0,0000	0,0000		0	
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			4 000,00	10 967,50	14 967,50		0,000	0
		Práce PSV			4 000,00	10 967,50	14 967,50		0,000	0
		Celkom v EUR			4 000,00	10 967,50	14 967,50		0,000	0



Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ Breza

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena	dodávka	montáž
------	-----------	---------------	-----	------	-------	-----------------	---------	--------

REKAPITULÁCIA:

1		A. Elektroinštalácia		€		5112,64	1008,67	5112,64	1008,67
2		B. Rozvádzač "RK"		€		1286,37	153,30	1286,37	153,30
3		C. Demontáže a odpojenie		hod	36		10,00		360,00
4		D. Práce drobné, nešpecifikované, príprava		hod	10		8,00		80,00
5		SPOLU:		€			6399,01		1601,97
6		Doprava 3,6%		€					50,00
7		Presun 1%		€					50,00
8		PPV 6%		€					100,00
9		SPOLU:		€			6399,01		1801,97

10		Vychodzia revízia, meranie, revíziarna správa		hod	24		14		336,00
----	--	---	--	-----	----	--	----	--	--------

CELKOM: **8536,98**

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena	dodávka	montáž
------	-----------	---------------	-----	------	-------	-----------------	---------	--------



Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ Breza

A.Elektroinštalácia:

1	PC/210200012	Svietidlo	350 LED 20W	KS	38	34,16	7,00	1297,99	266,00
2	PC/210200043	Svietidlo	270 LED 24W IP44	KS	8	32,01	7,00	256,09	56,00
3	PC/210200607	Svietidlo strop LED	ZC3G2-37L840/ZK-LOS	KS	14	92,27	8,00	1291,74	112,00
4	PC/210200607	Svietidlo strop LED	ZCLEDD3G2-28L840/ZK-LOS	KS	4	74,19	8,00	296,76	32,00
5	PC/210200607	Svietidlo strop LED	ZCLEDD3G32Q840/ZK-OPAL	KS	3	56,30	8,00	168,91	24,00
6	PC/210200607	Svietidlo strop LED	ZCLEDD3G32L840/HR300G-OPAL	KS	9	88,80	8,00	799,22	72,00
7	345425L052/21011011	Zásuvka 230V	7823 97	KS	3	4,95	2,50	14,84	7,50
8	210110012	priebežná montáž		KS	3	0,00	2,50		7,50
9	3580820P22/210110461	Trojpoľový vypínač	S10 JP	KS	3	29,42	9,21	88,27	27,63
10	357556E658/210190002	Zasuvková skriňa	Mi 78332	KS	1	46,55	13,54	46,55	13,54
11	341203M101/210810041	Kábel	CYKY-O 3x1,5mm ²	m	30	0,81	0,70	24,20	21,00
12	341203M100/210810045	Kábel	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	60	0,81	0,70	48,40	42,00
13	341203M300/210810055	Kábel	CYKY-J 5x1,5mm ²	m	50	1,52	0,70	76,10	35,00
14	341203M301/210810055	Kábel	CYKY-O 5x1,5mm ²	m	40	1,52	0,70	60,88	28,00
15	341203M110/210810046	Kábel	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	30	1,52	0,70	45,66	21,00
16	341203M310/210810056	Kábel	CYKY-J 5x2,5mm ²	m	20	2,48	0,70	49,62	14,00
17	341203M330/210810057	Kábel	CYKY-J 5x6mm ²	m	40	5,94	1,00	237,43	40,00
18	341010M425/210800646	Vodič	CYA 6mm ²	m	20	1,22	0,70	24,35	14,00
19	110190003	montáž rozvádzača		KS	1	0,00	20,00		20,00
20	210190008	dokončovacie práce na rozvádzači		KS	1	0,00	15,00		15,00
21	3456501503/210010043	Inštalčná trubka FXP 25		m	25	0,59	0,70	14,73	17,50
22	3457101002/210010101	Elektroinštalčná lišta	MIK 16/16	m	30	0,59	2,10	17,67	63,00
23	3457101010/210020302	Elektroinštalčný žlab	MIK 40x40	m	20	1,53	2,50	30,63	50,00
24	210020531	odkrytie a zakrytie žlabu		m	20	0,00	0,50		10,00
25	SPOLU:			€				4890,03	1008,67
26	9999990300	Podružný materiál	3,15%	€				86,04	
27	9999990301	Stratné	5,00%	€				136,57	
28	SPOLU:			€				5112,64	

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena	dodávka	montáž
------	-----------	---------------	-----	------	-------	-----------------	---------	--------

B.Rozvádzač "RK":

1 357001O174 Oceloplechová skriňa nástenná RZB-N-4S96

ks 1 165,00 10,00

165,00



Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ Breza

2	3584402045/210110436	Vypínač	MSN 63-3	ks	1	29,98	5,00	29,98	5,00
3	3585441072/210120400	Podp. spúšť s pomoc. kont.	SP-LT-A230-2000	ks	1	81,19	5,00	81,19	5,00
4	3585301016/210120464	Istic	LTN-25B-3	ks	1	10,94	5,00	10,94	5,00
5	3585301016/210120451	Istic	LTN-20B-3	ks	1	10,72	5,00	10,72	5,00
6	3585301014/210120451	Istic	LTN 16B-3	ks	2	9,44	5,00	18,88	10,00
7	3585101014/210120401	Istic	LTN 16B-1	ks	1	2,85	3,00	2,85	3,00
8	3585101012/210120401	Istic	LTN 10B-1	ks	1	2,85	3,00	2,85	3,00
9	3585106009/210120401	Istic	LTN 2C-1	ks	2	6,62	3,00	13,24	6,00
10	3585511012/210120478	Prúdový chránič	LFN-25-4-030A	ks	3	52,91	5,00	158,72	15,00
11	3585525032/210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.	OL-10C-N1-030A	ks	1	84,56	5,00	84,56	5,00
12	3585525004/210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.	OL-16B-N1-030A	ks	2	80,06	5,00	160,12	10,00
13	3581300C03/210140200	Tlač. ovládač STOP	XB5-ASS42-červené	ks	1	37,47	3,00	37,47	3,00
14	3581304C03/210140200	Tlač. ovládač	XB5-AD33	ks	3	21,23	3,00	63,70	9,00
15	358580020/210130103	Relé	RPI-08-002-X230	ks	3	26,98	3,00	80,94	9,00
16	3585602B54/210120498	Zvodič prepäta	SLP-275/4	ks	1	145,88	5,00	145,88	5,00
17	3585604B01/210120403	Oddelovacia tlmivka	RTO16	ks	2	27,48	5,00	54,96	10,00
18	3585614B09/210120405	Zvodič prepäta	DA275 DF16	ks	1	140,89	5,00	140,89	5,00
19	210190008	dokončovacie práce na rozvádzači		ks	1	0,00	15,00		15,00
20	PC/210192721	Štítok označovaci prístroje		ks	25	0,50	0,30	12,50	7,50
21	562890010/210950101	Štítok označovaci na kábel		ks	16	0,50	0,30	8,00	4,80
22	PC/210020952	Výstražná tabuľka		ks	3	1,00	1,00	3,00	3,00
23	SPOLU:			€				1286,37	153,30
24	Náklady na rozvádzač CELKOM:							<u>1439,67</u>	

