

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 1826/2022/ODaPK
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

zo dňa 29.06.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2022, uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)

medzi:

Čl. I.
Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Názov: Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0036 2265
IČO: 37 861 298
IČ pre daň: SK 2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.
So sídlom: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zápis: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 991/B
IČO: 17 317 282
DIC: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Zastúpený:
štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti
Ing. Martin Martinák – konateľ spoločnosti
Ing. Milada Kušnírová – konateľka spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD
František Mikóczy – ekonóm oblasti ZÁPAD
Bc. Pavol Sabo, MBA – vedúci OTÚ oblasť ZÁPAD
Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD
Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC

Telefón:

+421 910 709 739

e-mail:pavol.sabo@strabag.commichal.markovic@strabag.com**Kontaktná adresa:**

STRABAG s.r.o.
Ulica Svornosti 69
820 11 Bratislava

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

V súlade s článkom XVI Spoločné a záverečné ustanovenia, ods. 16.6 Zmluvy o dielo č. 1826/2022/ODaPK zo dňa 29.06.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2022, sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

Čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.06.2022 Zmluvu o dielo č. 1826/2022/ODaPK, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2022 (ďalej len „Zmluva“), a ktorej predmetom bola realizácia stavby:

„**Modernizácia cesty II/514 – časť 2.: Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja**“, ktorá je spolufinancovaná európskym spoločenstvom (ES) v rámci spoločného projektu: „Modernizácia cesty II/514 - časť 1.: Cesta II/514 Horné Štitáre – Nemčice - časť 2.: Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja“ a financovaná z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „Dielo“)

Dňom 20.01.2023 nadobudol účinnosť záväzný dokument Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 117 „Technické podmienky Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení“ (ďalej len „TP 117“). Tieto TP 117 sú technickou špecifikáciou pre návrh dopravného značenia a pre jeho použitie na cestách (v zmysle /Z5/) a v iných premávkových priestoroch. Nesmú sa použiť dopravné značky a dopravné zariadenia, ktoré sú v rozpore so špecifikáciami uvedenými v týchto TP 117, ani sa nesmú dopravné značky a dopravné zariadenia použiť spôsobom, ktorý je v rozpore so špecifikáciami a zásadami uvedenými v týchto TP 117.

Dňom 20.01.2023 tiež nadobudol účinnosť záväzný dokument Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií TP 118 „Technické podmienky Zásady používania vodorovných dopravných značiek“ (ďalej len „TP 118“). Vodorovné dopravné značenie sa má v zmysle TP 118 uviesť do súladu s požiadavkami určenými v tomto dokumente a v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v platnom znení.

Dňa 31.03.2023 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na predmetnej stavbe, pričom komisia v zložení podľa prezenčnej listiny sa za prítomnosti stavebného dozora na tvaro-miestnej obhliadke ustálila okrem iného na nasledovných bodoch: 1/ Cesta II/514 v úseku Veľké Ripňany – hranica kraja má šírku jazdného pruhu 2,75 m. Vodiaca čiara podľa PD (projektovej dokumentácie) má šírku 25 cm. Na návrh Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Topoľčany (ďalej len „ODI OR PZ Topoľčany“) bolo prijaté rozhodnutie zúžiť vodiacu čiaru v súlade s platnými technickými normami, a to z dôvodu, že vodiaca čiara presahuje do nespevnenej krajnice, čo je neprípustné z hľadiska bezpečnosti. 2/ Stredová deliaca čiara na tomto úseku bude plná z dôvodu dodržania bezpečnosti cestnej premávky, podľa určenia ODI OR PZ Topoľčany. Po zrekapitulovaní vykonaných stavebných prác a dodávok sa Zhotoviteľ zaviazal, že bude postupovať podľa Technických podmienok TP 117 a Technických podmienok TP 118.

Listom zo dňa 20.04.2023 Zhotoviteľ na základe vyššie uvedených skutočností informoval Objednávateľa, ktorých položiek v Rozpočte Diela sa budú týkať zmeny za účelom reflektovania platných a účinných technických noriem. Zhotoviteľ zároveň požiadal Objednávateľa o uzavretie dodatku k Zmluve, kde v rámci stavebného objektu SO 01 Komunikácia pri položke č. 25, č. 26 a č. 27 je potrebné zmeniť šírku vodorovného dopravného značenia termoplastom deliacich a vodiacich čiar v zmysle záväzných technických noriem TP 117 a TP 118, a v rámci stavebného objektu SO 03 Autobusové zálivy, položka č. 26, je potrebné zmeniť farbu zo žltej na bielu. Zhotoviteľ spolu s týmto listom taktiež predložil na schválenie nový Rozpočet na položky č. 25, č. 26 a č. 27 pre stavebný objekt SO 01 Komunikácia.

Potreba zmeny Zmluvy reflektujúca záväzné technické normy upravujúce používanie dopravných značiek a dopravných zariadení a vodorovné dopravné značenie priamo ovplyvnila niektoré položky týkajúce sa dopravného značenia v rámci Prílohy č. 2 Zmluvy – Položkový rozpočet Zhotoviteľa, a to pri stavebnom objekte SO 01 Komunikácia, v rámci ktorého muselo dôjsť k úprave niektorých položiek v Rozpočte SO 01 Komunikácia, a to č. 25, č. 26 a č. 27 (pri ktorých došlo k zúženiu šírky vodorovného dopravného značenia); a pri stavebnom objekte SO 03 Autobusové zálivy muselo dôjsť k zmene zo žltej farby na bielu farbu pri položke č. 26 (vzájomne zameniteľné plnenie).

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že potreba zmien spočívajúcich v zúžení šírky vodorovného dopravného značenia pri vyššie uvedených položkách a potreba zmeny farby (vzájomne zameniteľné plnenie) sa týka

DaPK
tohto

stavebných objektov SO 01 Komunikácia a SO 03 Autobusové zálivy. Úprava jednotlivých položiek v príslušných Rozpočtoch stavebných objektov neovplyvní realizáciu Diela z časového hľadiska. Z dôvodu zabezpečenia kvality realizovaného Diela a dodržania projektových parametrov je nevyhnutné a opodstatnené prepočítať cenu dotknutých položiek v Rozpočte Diela, pričom zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že bude musieť dôjsť k zníženiu ceny Diela o 19 216,52 EUR bez DPH, t. j. 23 059,83 EUR s DPH, nakoľko Zhotoviteľ je platiteľom DPH.

č. dňa
vaná
/514
očtu

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že v priebehu realizácie stavebných prác došlo k takým skutočnostiam, ktoré ani jedna zo Zmluvných strán nemohla ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti vopred predvídať. Zároveň prehlasujú, že vyššie uvedené skutočnosti sú objektívnymi a preukázateľnými dôvodmi pre zníženie ceny Diela, pričom je v záujme Objednávateľa, aby Dielo bolo vykonané riadne, t. j. bez väd a nedorobkov. Zmluvné strany berú na vedomie, že uzavretím tohto Dodatku č. 1 dôjde k zníženiu celkovej ceny Diela.

kcia
ania
pre
och.
ými
ore

Dňom 01.06.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvody súdov, na základe ktorého Obchodný register vedie Mestský súd Bratislava III pre obvod Krajského súdu v Bratislave. Z tohto dôvodu dochádza k zmene v Zmluve na strane Zhotoviteľa pri zápise v Obchodnom registri nasledovne: znenie „Zápis spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 991/B“ sa nahrádza novým znením: „Zápis spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č. 991/B“.

cia
ých
est'
ych
on)

Na základe rozhodnutia číslo 209/2022 z 08.06.2022 boli predsedom Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a bol stanovený deň ich konania dňa 29.10.2022. Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022, ktoré sa konali dňa 29.10.2022, bol za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja zvolený kandidát s najvyšším počtom platných hlasov Ing. Branislav Becík, PhD. Dňom zloženia sľubu na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 28.11.2022, novozvolený predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Ing. Branislav Becík, PhD., začal vykonávať svoj mandát.

om
ní.
ľa
na

Na základe vyššie uvedeného dochádza k legitímnej zmene v Zmluve na strane Objednávateľa - Nitriansky samosprávny kraj v osobe štatutárneho zástupcu nasledovne: znenie „Zastúpený: doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda“ sa nahrádza novým znením „Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda“.

m.
ho
lo
ra
to
o
ľa

Na základe aktuálneho Výpisu z OR Mestského súdu Bratislava III zo dňa 30.06.2023 došlo v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy k zmene na strane Zhotoviteľa pri štatutárnom orgáne, a preto sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy nasledovne: znenie „Ing. Branislav Lukáč – konateľ spoločnosti; Viera Nádaská – konateľka spoločnosti; Ing. Jarmila Považanová – konateľka spoločnosti“ sa nahrádza novým znením: „Ing. Branislav Lukáč – konateľ; Ing. Martin Martinák – konateľ; Ing. Milada Kušnírová – konateľka“.

a,
h
o
o
},
l.
7

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že Dodatkom č. 1 sa nemení charakter Zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. Na základe vyššie uvedeného Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve.

Čl. III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedených skutočností podpísom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve dohodli na jej zmenách, a to nasledovne:

1. Celková cena Diela uvedená v článku IX ods. 9.2 Zmluvy sa mení nasledovne:

Cena bez DPH :	762 228,41	EUR
DPH 20% :	152 445,68	EUR
Celková cena Diela spolu s DPH :	914 674,09	EUR

(slovom: deväťstoštrnásťtisícšesťstosedemdesiatštyri eur a deväť centov)

(ďalej ako „Cena Diela“).

2. **Pôvodné znenie Prílohy č. 2 Zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:**

„Príloha č. 2 Položkový rozpočet Zhotoviteľa – upravený“, pričom toto nové znenie „Príloha č. 2 Položkový rozpočet Zhotoviteľa – upravený“ tvorí Prílohu tohto Dodatku č. 1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú realizáciu činností bezodkladne podľa ustanovení Zmluvy, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a v zmysle ustanovení tohto Dodatku č. 1.

Čl. IV.


Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1826/2022/ODaPK, zo dňa 29.06.2022, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2022.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 (troch) mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) exemplároch, z toho 4 (štyri) exempláre sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) exempláre pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom v celom rozsahu vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu zbaŕenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Neodeľiteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je jeho Príloha:
 - Príloha č. 2 Položkový rozpočet Zhotoviteľa – upravený

V Bratislave dňa 04.07.2023

V Nitre dňa: 18-07-2023

Za zhotoviteľa
Ing. **Martin Mártinák**
konateľ
STRABAG s.r.o.



Za objednávateľa
Ing. **Branislav Becík, PhD.**
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Za zhotoviteľa
Ing. **Milada Kušnírová**
konateľ
STRABAG s.r.o.

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(25)

ovným
ia č. 2
nlavy
o dňa
nost
gisti
do 3
čené
asné
Pvek

Položkový rozpočet Zhotoviteľa – upravený

1

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 003
Stavba: Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	30.6.2023
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	17317282
STRABAG s.r.o.		IČ DPH:	SK2020316298
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			762 228,41
	adzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	762 228,41	152 445,68
Cena s DPH v EUR			914 674,09

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 003

Stavba: Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja

Miesto:

Dátum:

30.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		762 228,41	914 674,09
01	SO 01 Komunikácia	729 258,34	875 110,01
02	SO 02 Chodníky pre peších	7 942,83	9 531,40
03	SO 03 Autobusové zálivy	25 027,24	30 032,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja

Objekt:

01 - SO 01 Komunikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

17317282

IČ DPH:

SK2020316298

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

729 258,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	729 258,34	20,00%	145 851,67

Cena s DPH

v EUR

875 110,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

8

Dátum a podpis:

Pečiatka

R

S

C

f

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Velké Ripňany – hranica kraja

Objekt:

01 - SO 01 Komunikácia

Miesto:

Dátum: 30.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

729 258,34

HSV - Práce a dodávky HSV

729 258,34

1 - Zemné práce

33 442,93

1.1 - Zemné práce - sadové úpravy

1 304,63

2 - Zakladanie

7 104,00

5.1 - Komunikácie - komunikácia

539 742,75

5.2 - Komunikácie - krajnica

5 813,09

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

141 255,62

99 - Presun hmôt HSV

595,32

98

58,34

(dane

51,67

0,01

ka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja

Objekt:

01 - SO 01 Komunikácia

Miesto:

Dátum: 30.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

729 258,34

D HSV Práce a dodávky HSV

729 258,34

D 1 Zemné práce

1	K	113107221	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m ²	3 539,000		
2	K	113152740	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m ² , pruh š. do 2 m, hr. do 100 mm 0,254 t	m ²	28 185,000		
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 856,909		

D 1.1 Zemné práce - sadové úpravy

4	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	100,000		
5	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m ²	100,000		
6	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m ²	1 400,000		
7	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m ²	250,000		
8	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	12,500		

D 2 Zakladanie

9	K	289971310R	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže MACGRID® AR typ 10.7 na upravenom povrchu	m ²	2 400,000		
---	---	------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	--	--

D 5.1 Komunikácie - komunikácia

10	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	56 370,000		
11	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	28 185,000		
12	K	577134331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	28 185,000		

D 5.2 Komunikácie - krajnica

13	K	561951131	Recyklácia podkladu za studena na mieste - rozpojenie a reprofiliácia hr. 150 mm plochy do 6000 m ²	m ²	3 681,500		
14	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z homín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	368,150		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	K	911332331	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného so zabaranením stĺpkov pri vz. 1,9 m	m	229,000		
16	M	55355000030	Zvodidlo cestné komplet	m	229,000		

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2023

celkom
URJ

258,34

258,34

442,93

4 600,70

648,35

193,88

304,63

115,00

192,00

22,00

75,00

00,63

4,00

4,00

2,75

0,60

1,85

,30

09

49

30

12

1

9

17	K	912291111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopením a odhadom výkopku do 3 m	ks	332,000
18	M	404490000100	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	332,000
19	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	134,000
20	M	40441000	dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA1, pozinkovaná	ks	134,000
21	M	4044777000	Stĺpik Zn, f60 mm /	ks	134,000
22	K	914812	Dočasné dopravné značenie	ks	2 256,000
23	K	914812R	Vodorovné značenie V16 (oticko-psycho brzda) vrátane merača rýchlosti solar	ks	1,000
24	K	914812R1	Meranie teploty vozovky a vzduchu vrátane kamery pre spravcu -solár	ks	1,000
25	K	915712512	Vodorovné dopravné značenie termoplastom deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	4 247,000
26	K	915712612	Vodorovné dopravné značenie termoplastom vodiacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná	m	8 244,000
27	K	915712622	Vodorovné dopravné značenie termoplastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 120 mm biela retroreflexná	m	275,000
28	K	915721512	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	189,000
29	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	12 736,000
30	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	189,000
31	K	915920003	Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	16,000
32	M	404490008100	Gombík dopravný reflexný trvalý dxšxv 200x148x29 mm, liatinový (do vozovky)	ks	16,000
33	K	91972651R	Zálievka z asfaltu	m	650,000
34	K	91972652R	Stredová zálievka asfaltová	m	4 225,000
35	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	180,000
36	K	938909422	Čistenie a reprofiliácia priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t	m	7 178,000
37	K	966006211	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, - 0,00400t	ks	88,000
38	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	7 359,728
39	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	103 036,192
D		99	Presun hmôt HSV		
40	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	5 953,192

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja

Objekt:

02 - SO 02 Chodníky pre peších

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

17317282

SK2020316298

Cena bez DPH **7 942,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	7 942,83	20,00%	1 588,57

Cena s DPH **9 531,40** **v EUR**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

12

Dátum a podpis:

Pečiatka

RE

St

Ot

M

C

Z

K

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Velké Ripňany – hranica kraja

Objekt:

02 - SO 02 Chodníky pre peších

Miesto:

Dátum: 30.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	7 942,83
HSV - Práce a dodávky HSV	7 942,83
1 - Zemné práce	878,52
1.1 - Zemné práce - sadové úpravy	74,29
5 - Komunikácie	2 871,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 114,18
99 - Presun hmôt HSV	4,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja

Objekt:

02 - SO 02 Chodníky pre peších

Miesto:

Dátum: 30.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 942,8

D HSV Práce a dodávky HSV

7 942,8

D 1 Zemné práce

1	K	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	32,000		
2	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	32,000		
3	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	32,000		
4	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	8,000		
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	8,000		
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	96,000		
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,720		
8	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	32,000		

D 1.1 Zemné práce - sadové úpravy

9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	2,000		
10	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2,800		
11	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	20,000		

D 5 Komunikácie

12	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	32,000		
13	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m ²	28,000		
14	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m ²	24,000		

15	M	5
16	K	
17	M	
D		
18	K	
19	K	
20	K	
21	M	
22	K	
23		
24		
25		

15	M	59246000770 0	Dlažba betónová hr. 60 mm, sivá	m2	24,480
16	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	16,000
17	M	59246000720 0	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 60 mm, sivá	m2	16,160

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	K	914812	Dočasné dopravné značenie	ks	160,000
19	K	915715112	Varovný pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 400 mm	m	20,000
20	K	917733111R	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prosteho tr. C16/20	m	48,000
21	M	59217000090	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	48,480
22	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	26,656
23	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	373,184
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón	t	16,000
25	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,136

D 99 Presun hmôt HSV

26	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	40,007
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja

Objekt:

03 - SO 03 Autobusové zálivy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

30.06.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

17317282

SK2020316298

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

REK

Stavb

Objek

Mies

Obje

Zhot

Kód

Ná

Cena bez DPH

25 027,24

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

25 027,24

20,00%

5 005,45

Cena s DPH

v EUR

30 032,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

16

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Veľké Ripňany – hranica kraja

Objekt:

03 - SO 03 Autobusové zálivy

Miesto:

Dátum: 30.06.2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

25 027,24

HSV - Práce a dodávky HSV

25 027,24

1 - Zemné práce

4 976,16

1.1 - Zemné práce - sadové úpravy

55,72

5 - Komunikácie

1 294,20

5.1 - Komunikácie - komunikácia

3 791,40

5.2 - Komunikácie - krajnica

47,37

5.3 - Komunikácie - zástavky

12 475,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 364,90

99 - Presun hmôt HSV

22,02

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia cesty II/514 – časť 2. Cesta II/514 Veľké Ripňany –
hranica kraja

Objekt:

03 - SO 03 Autobusové zálivy

Miesto:

Objednávateľ:

STRABAG s.r.o.

Dátum: 30.06.2023

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 027,24
D	1		Zemné práce				25 027,24
1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	185,000	4.56	4 976,16
2	K	113152240	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 100 mm 0,254 t	m2	165,000		
3	K	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	30,000		
4	K	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	185,000		
5	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	185,000		
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	47,375		
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	200,000		
D	1.1		Zemné práce - sadové úpravy				
8	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,500		
9	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	2,100		
10	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	15,000		
D	5		Komunikácie				
11	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-45 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	60,000		
12	K	567123114	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,000		
D	5.1		Komunikácie - komunikácia				
13	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	380,000		

14	K	57321111R	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1 kg/m ²	m ²	195,000
15	K	577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	195,000
16	K	577134331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	195,000

D 5.2

Komunikácie - krajnica

17	K	561951111	Recyklácia podkladu za studena na mieste - rozpojenie a reprofiliácia hr. 150 mm plochy do 1000 m ²	m ²	30,000
18	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m ³	3,000

D 5.3

Komunikácie - zástavky

19	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-45 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m ²	185,000
20	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m ²	185,000
21	K	596911144	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	157,250
22	M	5924600174	Dlažba betónová 60 mm, imprenovaná	m ²	160,395
23	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m ²	27,750
24	M	5924600069	Dlažba betónová pre nevidiacich rozmer 60 mm,	m ²	28,305

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25	K	914812	Dočasné dopravné značenie	ks	75,000
26	K	915721322	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m ²	16,800
27	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m ²	16,800
28	K	91972651R	Zálievka z asfaltu	m	75,000
29	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	75,000
30	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	171,390
31	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 399,460
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	89,725

D 99

Presun hmôt HSV

33	K	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	220,233
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------