

# ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO Č. 1 K RÁMCOVEJ DOHODE Č. OV/05/91/053/2019

uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“ alebo „ZoD“) na zhotovenie stavby

Uzavretá medzi zmluvnými stranami:

- 1. Objednávateľ:** **Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik**  
Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce  
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ  
Kontaktná osoba: Ing. Ján Bučan, samostatný odborný referent oddelenie výroby  
IČO: e-mail: [bucan@vlm.sk](mailto:bucan@vlm.sk)  
31 577 920  
DIČ: 2020475479  
IČ DPH: SK2020475479  
SWIFT (BIC): SPSRSKBA  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:  
Pš, vložka č. 115/S  
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“ alebo „VLM“ v príslušnom gramatickom tvare)

- 2. Zhotoviteľ:** **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Róbert Šinály, predseda predstavenstva  
Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva  
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva  
Kontaktná osoba: Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov  
e-mail: [ponuky-po@eurovia.sk](mailto:ponuky-po@eurovia.sk)  
IBAN (pre euro): SK23 0900 0000 00502528 4700  
SWIFT (BIC): GIBASKBX  
IČO: 31 651 518  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK2020490274  
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa,  
vložka č. 248/V  
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

## Preambula

- Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.10.2019 Rámcovú dohodu na zhotovenie stavebných prác (ďalej len „**Rámcová dohoda**“), ktorej predmetom je úprava vzájomných práv a povinností pri rekonštrukcii prístupovej komunikácie Ľubica – Ihľany na území Prešovského kraja, okres Kežmarok, katastrálne územie Ľubica, katastrálne územie Ľubické Kúpele, a to po dobu stanovenú v Rámcovej dohode.
- Na základe Rámcovej dohody uzatvárajú Zmluvné strany túto Čiastkovú zmluvu o dielo, detailný popis predmetu jednotlivých plnení a uskutočňovaných prác tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- Právne vzťahy Zmluvných strán osobitne neupravené v tejto Čiastkovej zmluve o dielo, sa riadia Rámcovou dohodou.

vykonanie Diela zmeneným spôsobom bude pre Objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

6. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa Zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných Objednávateľom (t. j. pri zmene Projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečie.

## II.

### Lehoty plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
  - 1.1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do dvoch (2) Kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti na jeho prevzatie.
  - 1.2. Pre definitívne ukončenie Diela vrátane protokolárneho prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy platí najneskorší termín deň **25.11.2019**, stanovený dohodou Zmluvných strán.
2. Doba omeškania, ktorú spôsobil Objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 1.2. tohto článku Zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená Zmluvnými stranami v Stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto Zmluve.
3. V prípade ak počas realizácie Diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať Dielo v súlade s Projektovou dokumentáciou, Rozpočtom a termínom zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný práce na Diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do Stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do 2 (dvoch) Pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní Diela.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto Zmluvou.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto Zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu Preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.
6. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

## III.

### Cena Diela a platby

1. Cena Diela (zmluvná cena) je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

<b>Celková cena v EUR bez DPH</b>	<b>585 000,00</b>
<b>20% DPH v EUR</b>	<b>117 000,00</b>
<b>Celková cena v EUR s DPH</b>	<b>702 000,00</b>

2. Cena Diela je zaokrúhľená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe Rozpočtu. Náklady na položky Rozpočtu, ktoré Zhotoviteľ ocenil nulovou hodnotou, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Jednotkové ceny zostávajú platné aj v prípade, že Objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie alebo zúženie predmetu Zmluvy. Ceny a sadzby uvedené v rozpočte zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

za doručení, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Stavebným dozorom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom.

2. Fakturácia bude uskutočnená až po uskutočnení Stavebných prác - Diela, za ktoré prislúcha Zhotoviteľovi cena podľa tejto Zmluvy, a to po prevzatí Diela zo strany Objednávateľa. Podkladom pre vystavenie faktúry zo strany Zhotoviteľa bude Objednávateľom potvrdený Preberací protokol, ktorý bude neoddeliteľnou prílohou príslušnej faktúry.
3. Faktúra je splatná v lehote 30 (tridsiatich) Kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov. Faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo Rámcovej dohody (dodatku), číslo Zmluvy, popis plnenia v zmysle Zmluvy a bankové spojenie v zmysle Zmluvy a ako prílohu kópiu Preberacieho protokolu potvrdeného Objednávateľom. Ak faktúra nebude obsahovať všetky údaje, alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, alebo ak neobsahuje ako prílohu potvrdený Preberací protokol, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.
5. Cena sa považuje na účely tejto Zmluvy za uhradenú dňom jej odpísania z bankového účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa.
6. Prílohou každej faktúry bude:
  - a. súpis vykonaných prác odsúhlasený Stavebným dozorom, Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
    - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte ako neoddeliteľnej súčasťou tejto Zmluvy, súpis vykonaných prác Zhotoviteľ vytvorí priamo z Rozpočtu,
    - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve,
    - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany Stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti Stavebného dozoru v zmysle zákona č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ a jeho podpisom,
    - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou,
    - systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola vyplatená dvakrát.Zhotoviteľ je povinný v čase oprávnenia na vystavenie faktúry predložiť súpisy vykonaných prác na odsúhlasenie Objednávateľovi a odstrániť prípadné rozporov. Bez rozporov odsúhlasené súpisy vykonaných prác budú podkladom pre vystavenie faktúry.
  - b. fotodokumentácia dokumentujúca postup zrealizovaných stavebných prác,
  - c. Stavebný denník (časť stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú na súpisoch vykonaných prác).

## V.

### Odovzdanie a preberanie Staveniska

1. Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať Stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.

z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

7. Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:
  - a. na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
  - b. na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
  - c. na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
  - d. na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.
8. Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené navyše náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu Zmluvy z dôvodu časového sklzu.
9. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát týdenne za účasti zainteresovaných osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
11. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v Stavebnom denníku.
12. Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.
13. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa riadneho odovzdania predmetu Zmluvy alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia predmetu Zmluvy alebo príslušnej časti Objednávateľom podľa článku VII. tejto Zmluvy. Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
14. Škody preukázane spôsobené Zhotoviteľom realizáciou predmetného Diela mimo staveniska a vzniknuté na majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb znáša v prípade preukázania Zhotoviteľ.
15. Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii predmetu zmluvy a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.
16. Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške.

- a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v stavebnom povolení a v Projektovej dokumentácii,
  - b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávaného Diela, pričom povinnými osobami sú najmä Stavbyvedúci, Stavebný dozor, zodpovedný projektant a Objednávateľ,
  - c) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávaného Diela,
  - d) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
  - e) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
  - f) miesto a čas preberacieho konania,
  - g) podpisy zúčastnených osôb.
4. V prípade, že predmet Zmluvy nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektovej dokumentácie, Objednávateľ predmet Zmluvy neprevezme. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky zistené vady, nedorobky a nedostatky.
  5. O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole odstránené.

### VIII.

#### Záruky za Dielo a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet Zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
2. Záručná doba je **60 (šesťdesiat) mesiacov** a začína plynúť od dátumu vystavenia Preberacieho protokolu na Dielo.
3. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, resp. časti Diela, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom podpisu Preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zákonníka - záväzok Zhotoviteľa je splnený riadne až dňom odstránením všetkých vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole).
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania, a za vady vzniknuté počas záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľom. Ak Objednávateľ prevezme prácu so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľa, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto vád.
5. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo čo ich mohol zistiť.
6. Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa, ak je to technologicky možné. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z vád uvedených v oznámení vád v určenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v tejto zmluve. Právo Objednávateľa na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie vád Zhotoviteľom tým nie je dotknuté.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“) v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa čl. III odsek 1 tejto Zmluvy počas celej doby realizácie stavby. Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do dátumu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú

## XI.

### Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia zo strany Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce odsúhlasené Stavebným dozorom a náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s realizáciou Diela do dňa odstúpenia od Zmluvy.
2. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy a poveriť ich realizáciou tretie osoby z nasledovných dôvodov:
  - 3.1. Zhotoviteľ je z dôvodov na jeho strane v omeškaní s plnením termínu uvedenom v tejto Zmluve o viac ako 10 (desať) dní,
  - 3.2. ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite v súlade s touto Zmluvou,
  - 3.3. ak Zhotoviteľ opakovane zanedbáva niektorú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa predmetu Zmluvy,
  - 3.4. bol na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je reštrukturalizačnom konaní, je v likvidácii, bol proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
4. Dôvody odstúpenia od Zmluvy alebo odobratia časti prác uvedené v odseku 3 tohto článku Zmluvy sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
5. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác, tvoriacich predmet Zmluvy v zmysle článku I. tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, vo výške ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to vo výške, ako táto presahuje výšku zmluvnej pokuty.
6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi.
7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 30 (tridsať) Kalendárnych dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
8. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Zmluvy najneskôr 14 (štrnásť) Kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.
9. Náklady vynaložené ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

## XII.

### Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva a všetky jej prípadné dodatky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa tejto Zmluvy budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.



13. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
14. Nakoľko Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení ust. § 5a a § 5b. Za tým účelom Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.
15. Zmluvné strany potvrdzujú, že táto Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so Zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy.
16. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet).  
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov.  
Príloha č. 3: Detailný popis predmetu jednotlivých plnení a uskutočňovaných prác.

V Pliešovciach dňa

V Košiciach, dňa

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**



\_\_\_\_\_  
**Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik**  
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ

\_\_\_\_\_  
**EUROVIA SK, a.s.**  
Ing. Róbert Šinály  
Podpredseda predstavenstva a.s.

\_\_\_\_\_  
**EUROVIA SK, a.s.**  
Ing. Juraj Dančišín  
člen predstavenstva a.s.

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia prístupovej cesty Ľubica - Ihfany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
7b585	Rekonštrukcia prístupovej cesty Ľubica - Ihfany	585 000,00	117 000,00	702 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
7.3	SO 01.3 Rekonštrukcia 4. úseku km 1,722 - 7,115	585 000,00	117 000,00	702 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		585 000,00	117 000,00	702 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00



# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia prístupovej cesty Ľubica - Ihľany  
 Objekt: SO 01.3 Rekonštrukcia 4. úseku km 1,722 - 7,115

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>585 000,00</b>	<b>5,999</b>
<b>1 Zemné práce</b>						<b>772,20</b>	<b>0,000</b>
1	113154140	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	45,000	17,16	772,20	0,000
<b>2 Zakladanie</b>						<b>2 730,00</b>	<b>1,097</b>
2	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr. C 16/20	m3	12,500	218,40	2 730,00	1,097
<b>5 Komunikácie</b>						<b>504 269,73</b>	<b>0,082</b>
3	569721111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drevným hr. 80 mm	m2	1 383,305	3,58	4 952,23	0,082
4	569731111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drevným hr. 100 mm	m2	1 383,305	4,26	5 892,88	0,000
5	569951111.R	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, betónom suchým C 20/25 hr. 180 mm	m2	2 766,609	25,00	69 165,23	0,000
6	572791125	Vyspravenie výtlkov betónových povrchov rýchlotuh. polymérom nad 5°C do 30°C, priemeru od 300 do 500 mm a hr. do 100 mm	ks	90,573	343,58	31 119,07	0,000
7	572991122	Ošetrovanie trhlín asfaltovou sanačnou hmotou šírky nad 20 do 30 mm	m	1 303,020	4,19	5 459,65	0,000
8	573231111.R	Parafínový nástrek na ošetrovanie betónu	m2	12 051,000	1,63	19 643,13	0,000
9	581130313.R	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III, hr. 180 mm vystužený polyprop.vlákná	m2	12 051,000	30,54	368 037,54	0,000
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>33 140,25</b>	<b>0,000</b>
10	632001011.R	Zhotovenie separačnej vrstvy z geotextílie pod CB krytom	m2	12 051,000	2,75	33 140,25	0,000
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>						<b>43 783,20</b>	<b>4,820</b>
11	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	13,000	11,30	146,90	0,000
12	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	12 051,000	0,33	3 976,83	0,000
13	938909315	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zemetacou kefou	m2	12 051,000	0,05	602,55	0,000
14	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm, -0,12600t	m2	1 383,305	1,08	1 493,97	0,000
15	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatralex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	12 051,000	1,69	20 366,19	4,820
16	938909722	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	m	40,000	13,66	546,40	0,000
17	938909744 R	Čistenie pod mostnými objektami ručne, hrúbka nánosu nad 75%, -0,60916 t	m	30,000	125,00	3 750,00	0,000
18	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	254,513	12,50	3 181,41	0,000
19	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	509,025	1,16	590,47	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	254,513	11,50	2 926,90	0,000
21	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	496,126	12,50	6 201,58	0,000
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>304,62</b>	<b>0,000</b>
22	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 343,234	0,13	304,62	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>585 000,00</b>	<b>5,999</b>

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov.

### Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa

Zabezpečenie predmetu Čiastkovej zmluvy o dielo č. 1 k Rámcovej dohode č. **OV/05/91/053/2019** uzatvorenej Zmluvnými stranami dňa 28.10.2019 budeme plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov:

Subdodávateľ					Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
Obchodné meno	Sídlo	IČO	Percentuálny podiel subdodávky	Predmet subdodávky	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
Všetky práce na predmetnej stavbe plánujeme vykonať vlastnými kapacitami							

V Košiciach, dňa

Za spoločnosť **EUROVIA SK, a.s.**



*Ing. Róbert Šinály*  
podpredseda predstavenstva a.s.

*Ing. Juraj Dančíšín*  
člen predstavenstva a.s.

## Detailný popis predmetu jednotlivých plnení a uskutočňovaných prác

### Súčasný stav cesty :

- 4. úsek, dĺžka 5393 m: km 1,722 – 7,115 : cementobetónový kryt vozovky – CB kryt je bez priečnych dilatačných škár, pozdĺžne a priečne s nepravidelnými trhlinami, silne narušený povrch vozovky s množstvom výtlkov, časť cesty pri priepustoch a mostoch podmytá, most v km 5,576 nad tokom Ľubica je v havarijnom stave

### SO 01.3 Rekonštrukcia 4. úseku km 1,722 -7,115

úsek c. 4, dĺžka 5393 m: vozovka s CB krytom

Rekonštrukcia vozovky v tomto úseku sa navrhuje riešiť zosilnením nevystuženým CB krytom so škárami opatrenými klznými trými a kotvami. Hrúbka zosilnenia: 180 mm, betónom CB III.

Pôvodný povrch CB krytu sa ponechá, odstránia sa lokálne výtlky vyspravením zhutneným suchým betónom C 20/25, popr. rýchlo tuhnúcimi polymérami a zriadi sa separačná vrstva z geotextílie, resp. asfaltovej membrány (SAMI). Na separačnú vrstvu sa uloží nový CB kryt z CB III tr. C 30/37, vystužený štruktúrnymi polypropylénovými vláknami BASF MASTER FIBER 240 (dávka 3kg na 1m<sup>3</sup> betónu).

V priečných škárach sa používajú klzné trne z hladkej ocele značky 10 216 a 11 373 s certifikátom, na povrchu ktorých je plastový povlak hrúbky najmenej 0,3 mm a najviac 1,25 mm, zaručujúci ochranu ocele proti korózii.

Začiatok a ukončenie úseku sa zrealizuje pomocou prechodových klinov, ktoré zaistia napojenie úseku rekonštruovaného zosilnením na existujúcu vozovku tak, aby boli vyrovnané výškové rozdiely nivelety a prípadné rozdielne priečne sklony. Max. sklon klinov 5 ‰ opratí pôvodnej nivelete cesty. Celková šírka rekonštrukcie cesty je 5,00 m, z toho šírka vozovky 3,5 m, krajnice: 1,00 m ako betónová krajnica zo strany zostávajúcej pôvodnej cesty a vonkajšia krajnica z kameniva šírky 0,50 m. V prechodových úsekoch, kde budú obe krajnice na pôvodnom CB kryte, budú obe krajnice šírky 1,00 m a betónové. Betónová krajnica bude zo suchého bet. tr. C 20/25 s priečnym sklonom 13 %, ktorým sa zabezpečí zníženie na výšku 50 mm od pôvodného CB krytu.

Na rekonštruovanom úseku sa navrhuje úprava vjazdov v počte 17 ks.

Bezpečné míňanie sa protiúdicích vozidiel je navrhnuté výhybňami v počte 13 ks.

Podomleté úseky vozovky sa navrhuje vyplniť betónom. Navrhuje sa prečistenie 10 ks rúrových priepustov a 4 ks mostov s odstránením nánosov s doplnením opevnenia.

V km 5,576 sa navrhuje rekonštrukcia mostu nad tokom Ľubica, ktorý je v havarijnom stave, rieši samostatný podobjekt SO 01.4.

V mieste rekonštrukcie mostu sa zriadi dvojrámový priepust prietočnej svetlosti 2x6,00 m<sup>2</sup>, na ktorom bude obnovený úsek CB vozovky na celk. dĺžke 40 m, okrem vlastného priepustu. Hrúbka CB krytu nad priepustom bude ako v priebežnej časti 180 mm, v ostatných častiach po oboch stranách priepustu v hr. 200 mm. CB kryt bude vystužený oceľovou armatúrou.

Pri rekonštrukcii vozovky sa zrealizujú tieto činnosti:

- oprava výtlkov, ošetrovanie priečnych a pozdĺžnych škár a trhlín
- vyfrézovanie pôvodného krytu dĺžky 10,0 m šírky 4,50 m na začiatku a konci úseku
- očistenie povrchu od prachu a iných nečistôt, najmä odstránenie mastných škvŕn
- zhotovenie separačnej vrstvy
- Zhotovenie CB krytu v hr. 180 mm šírky 3,50 m .

### Technologický postup pri zosilnení CB krytu:

Pre rekonštrukciu CB krytu sa predpokladá použitie betónového finišera WIRTGEN SP25i, ktorý bude navigovaný pri betonáži lanko drahou. CB kryt bude dilatovaný vo vzdialenostiach 4,5 m

priečnymi dilatačnými škárami. Priečne dilatačne škáry sa musia vystužovať klznými tržmi priemeru  $\varnothing$  30 mm, dĺžky 500mm nasledovne: kĺzne trže budú osadené v osovej vzdialenosti 500 mm (od okraja vozovky je vzdialenosť osadenia trža 250 mm). Kĺzne trže sa navrtávajú do existujúceho CB podlažia, kde sa osadí podstavec, na ktorom bude pomocou zvaru uchytený klzný trž.

Po osadení klzných tržov nasleduje pokládka čerstvej betónovej zmesi, ktorá sa bude dovážať na stavenisko auto domiešavačmi z centrálnej betonárne. Finišer pomocou posuvných bočníc a vibrátorov spracuje betónovú zmes do požadovaného tvaru. Po vyhotovení cementobetónového krytu finišerom v časovom rozpätí 5 až 15 minút (tento čas je závislý od poveternostných podmienok), sa zrealizuje finálna povrchová úprava, zdrsnenie metličkou naprieč vozovky.

Po finálnej povrchovej úprave nasleduje ošetrovanie povrchu čerstvého betónu na báze voskovej emulzie, ktorá vyhovuje kvalitatívnym podmienkam pre tekuté ošetrovacie prostriedky na betón podľa TKP NBM StB 96.

Ďalším krokom v postupe prac je rezanie priečných škár čerstvého CB krytu (časová relácia je 7 ~ 24 hod). Rez sa navrhuje do 1/3 hrúbky novej vrstvy. Vyplnenie dilatačných škár pružnou zaličkou. Do čistej a suchej škáry, s vloženým povrazcom a naneseným spojovacím mostikom sa aplikuje zaličkova hmota, zahriata na cca 185 °C. Zaličkova hmota vychladne asi za 30 až 60 min. je plne funkčná.