

ROZPOČET

Stavba: Oprava strešnej konštrukcie na budove kotolne v areáli CDR

Objednávateľ: Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Zhotoviteľ: KAMA Hydroizol,s.r.o. ,Gbeľany

Miesto: Zlatovce

Dátum: 22.10. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÍPRAVNÉ PRÁCE

1 848,00

		Vyčistenie plochy strechy	m2	580,000	0,40	232,00
		Vyrezanie a vyspravenie lokálnych porúch cca 10%	m2	58,000	2,00	116,00
		demontáž a montáž bleskozvodu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

VODOROVNÁ PLOCHA

9 717,90

		D+M Separáčna geotextília Zemtex 300gr	m2	580,000	1,00	580,00
		D+M PVC folia - zvaranie vodorovná plocha Fatrafol 810 hr.1,5mm /alt.Bauder,/	m2	667,000	11,30	7 537,10
		mechanické kotvenie SB+PIO podložka	m2	667,000	2,40	1 600,80

ZVISLÁ PLOCHA

1 194,08

		D+M Separáčna geotextília Zemtex 300gr	m2	89,500	1,00	89,50
		D+M PVC folia - zvaranie zvislá plocha Fatrafol 810 hr.1,5mm /alt.Bauder,/	m2	97,750	11,30	1 104,58

DOPLNKOVÉ PRÁCE

4 220,02

		Presun hmot hydroizol. - vodorovný	t	4,910	142,50	699,68
		Presun hmot hydroizol. - zvislý	t	4,470	30,00	134,10
		Ukončovacia lišta na stene viplanýl rš.50mm ukotvenie,tmelenie,úprava detailu	m	179,000	3,50	626,50
		ukončenia a aj v oboch rohoch žľabu	m	252,000	5,50	1 386,00
		nove vpuste D+M	ks	8,000	75,00	600,00
		izolovanie detailov vlnovce,kužele	ks	50,000	2,00	100,00
		Kontrolne meranie tesnosti PVC hydroizolácie iskrovou skúškou	ks	1,000	150,00	150,00
		revízia bleskozvodnej siete a vypracovanie revíznej správy s celkovým posudkom Vyhovuje	ks	1,000	200,00	200,00
		presun stavebných kapacít	ks	1,000	323,74	323,74

Celkom

16 980,00