

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č.513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi zmluvnými stranami :

I.

Definícia zmluvných strán

Objednávateľ

Názov: **Obec Branč**
Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 951 13 Branč
Zastúpený: Ing. Július Kurča, starosta
IČO: 00307777
DIČ: 2021252662
IBAN: SK79 5600 0000 0008 0937 2001
Tel.: 037/6565 121
E-mail: starosta@obec-branc.sk

Právna forma: obec
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: KÓŇASTAV s.r.o.
Sídlo: Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr
Zastúpený: Pavel Kóňa, Alžbeta Kóňová - konatelia
IČO: 36283509
DIČ: 2022147710
IČ DPH: SK2022147710
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu IBAN: SK62 0900 0000 0002 4216 6468
Tel: 0905 622 863
E-mail: konastav@konastav.sk
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Preambula

- 2.1 Táto zmluva na zhotovenie prác je uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), ktoré objednávateľ vykonal v súvislosti súťažou: **„Zvýšenie bezpečnosti kultúrneho domu v Obci Branč – stavebné úpravy“**.
- 2.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmet tejto zmluvy bude financovaný aj z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len

„Poskytovateľ NFP“) na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, Kód žiadosti o NFP: NFP302070BRU4.

III.

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia rekonštrukcie kultúrneho domu pre podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v rozsahu výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 3.2 Názov stavby: **Zvýšenie bezpečnosti kultúrneho domu v Obci Branč – stavebné úpravy**
- 3.3 Miesto realizácie diela: Kultúrny dom v obci Branč, súp. č. stavby 504, kat. úz. Veľká Ves, parc. č. 1375/14.
- 3.4 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu podľa výkazu výmer. Zmena a zámena materiálov môže nastať iba pri dodržaní povahy a vlastností určených parametrami uvedenými v cenovej ponuke.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných noriem.
- 3.7 Dodávkou stavebných a montážnych prác a materiálov sa pre účely tejto zmluvy rozumie dodávka všetkých prác a materiálov nutných k riadnemu vykonaniu diela.

IV.

Čas zhotovenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
 - 4.1.1 nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy najneskôr v mesiaci *september 2023* alebo *do 4 týždňov* od vyzvania Objednávateľom.
 - 4.2.1 ukončenie prác: *najneskôr do 31.12.2023*.
- 4.2 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzдание pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 4.5 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškanií so splnením záväzku. Po dobu omeškania s poskytnutím spolupôsobenia sa predlži termín dokončenia prác na diele, pokiaľ to zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi.

V.

Cena

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými podmienkami. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.
- 5.2 Cena diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená ako cena dohodou, pričom ceny v ponukovom rozpočte sú nasledovné :

Cena za dielo bez DPH	150.029,11	EUR
DPH	30.005,82	EUR
Zmluvná cena vrátane DPH	180.034,93	EUR

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny diela je možná iba v prípade nepredvídaných okolností neobsiahnutých v projektovej dokumentácii a zmeny právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH.
- 5.3 Cenu za zhotovenie objednávateľ uhradí na základe vystavených faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ vždy za príslušný mesiac a záverečnej faktúry zhotoviteľom v deň prevzatia diela. Faktúru zhotoviteľ vystaví vždy na základe obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok – zisťovacieho protokolu v zmysle výkazu výmer tvoriaceho Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná kontrolu a odsúhlasenie zisťovacích protokolov predložených zhotoviteľom do 20 pracovných dní a potvrdené zisťovacie protokoly, podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán, budú slúžiť ako podklad pre vystavenie faktúry. V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry.
- 5.3 Dohodnutá cena podľa článku 5.2. je stanovená ako cena konečná a bude vyplatená za zhotoviteľovi za kvalitne vykonané a prevzaté dielo v zmysle bodu 3.1 až 3.4 tejto zmluvy.

VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Faktúra musí obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu, označenie diela, pečiatku a podpis oprávnenej osoby. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.
- 6.2 V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VII.

Možnosť odmietnuť prebratie diela

- 7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy.

VIII.

Vyššia moc

- 8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
- 8.2 Pokiaľ sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným v dôsledku vzniku vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a dobe plnenia dodatkom k zmluve o dielo. Pokiaľ nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy v tomto prípade nastáva dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

IX.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti výslovne dohodnuté v tejto zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných a zákonných povinností.

- 9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití aj naďalej trval.
- 9.4 Záručná doba na stavebno-montážne práce je 60 kalendárnych mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela, záručná doba na ostatné stavebné práce je 60 kalendárnych mesiacov od prevzatia diela.
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela bez zbytočného odkladu po uplatnení písomnej reklamácie objednávateľa do 10 dní od doručenia reklamácie.

X.

Podmienky vykonania diela

- 10.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 10.2 Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia sú nové, pravej akosti a sú v súlade s platnými STN a v súlade s ponukou a vyhovujú platným predpisom.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, musí dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, protipožiarne a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa.
- 10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
- 10.5 Zhotoviteľ počas vykonávania stavebných prác sa bude usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho do pôvodného stavu.
- 10.6 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, prístroje a zariadenia, nástroje a materiály a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie.

XI.

Zmluvné pokuty

- 11.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v termíne podľa bodu 4.1. môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania, maximálne však do úhrnnej výšky 3000,- EUR.
- 11.2 Objednávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so zaplatením faktúry za každý deň omeškania,
- 11.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa osobitného písomného dojednania zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:

- keď zhotoviteľ do 30 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
- z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby,
- z dôvodu nedodržania kvality prác a materiálov,
- vo všetkých prípadoch, keď zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd s výnimkou úhrady materiálov, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou.

V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

XIII.

Ostatné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný presvedčiť sa pred uzavretím zmluvy o všetkých okolnostiach súvisiacich s realizáciou výstavby, možnosťou zariadenia staveniska a skladovacích priestorov, predpisov platných v lokalite výstavby a pod.
- 13.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 13.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III. tejto zmluvy.
- 13.4 Objednávateľ môže počas doby platnosti zmluvy vyzvať Zhotoviteľa i na čiastkové plnenie predmetu diela, respektíve na plnenie vo viacerých etapách na základe viacerých výziev.
- 13.5 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP na vykonanie auditu/kontroly sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (úrad vládného auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 14.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení kumulatívnej odkladacej podmienky a teda potvrdení správnosti vykonania verejného obstarávania objednávateľa ako prijímateľa, a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75, Kód žiadosti o NFP: NFP302070BRU4 a dôjde zároveň k zverejneniu tejto zmluvy v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
- 14.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
- 14.4 Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) exemplároch. Po podpísaní obdrží každá zmluvná strana po jednom vyhotovení.
- 14.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí so všetkými zmluvnými podmienkami uvedenými objednávateľom v tejto zmluve.
- 14.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha:

1. Položkový rozpočet diela (výkaz výmer)

V BRANČI, dňa 31. 07. 2023


V Veľkom Kýri, dňa 31. 7. 2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Branč
Ing. Július Kurča, starosta

Pavel Kóňa, Alžbeta Kóňová - konatelia



... s.r.o.

Ve
IPH:

PONU KOVÝ LIST

Názov zákazky: **Zvýšenie bezpečnosti kultúrneho domu v Obci Branč – stavebné úpravy**

Verejný obstarávateľ: **Obec Branč, Hlavné námestie č. 1, 951 13 Branč**

Uchádzač: **KÓŇASTAV s.r.o.**

Adresa: **Hlavná 35/43, 941 07 Veľký Kýr**

IČO: **36283509.**

Kontaktná osoba: **Pavel Kóňa, Alžbeta Kóňová - konatelia**

E-mail, telefónne číslo: **konastav@konastav.sk, 0905 622 863**

Po preskúmaní požiadavky objednávateľa na predkladanie ponuky, my, dolu podpísaní, ponúkame predmet zákazky za uvedenú cenu :

Názov predmetu zákazky	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH
Zvýšenie bezpečnosti kultúrneho domu v Obci Branč – stavebné úpravy	150.029,11	180.034,93


1. Oznamujeme, že sme platitelia DPH ¹

Vo Veľkom Kýri, dňa 1. 8. 2023

Meno a priezvisko, titul

.Pavel Kóňa, Alžbeta Kóňová - konatelia

Podpis



KÓŇASTAV s.r.o.
Hlavná 35/43
941 07 Veľký Kýr
IČO: 36 283 509 IČ DPH: SK2022147710

¹ Vyznačte vhodnosť

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI KULTURNEHO DOMU V OBCI BRANČ-STAVEBNE UPRAVY	JKSO	
Názov objektu	Rekapitulácia	EČO	
		Miesto	Branč
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ			
Projektant	Ing. Peter Filin		
Zhotoviteľ	Kožňastav sro. Veľký Kýr		
Spracoval	Kožňastav sro. Veľký Kýr		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		27.07.2023	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	0,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	150 029,11	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady			
Dátum a podpis			23 Súčet r. 12, 13-22			150 029,11
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 150 029,11			30 005,82
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)			180 034,93
Zhotoviteľ			E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis			26 Dodávky zadávateľa			0,00
<div style="text-align: center;"> <p>KOŽŇASTAV s.r.o. Hlavná 35/43 941 07 Veľký Kýr</p> </div>			27 Kízavá doložka			0,00
			28 Zvýhodnenie + -			0,00

IČO: 36 283 509 IČ DPH: SK2022147710

ROZPOČET

Stavba: ZVYŠENIE BEZPEČNOSTI KULTURNEHO DOMU V OBCI BRANČ-STAVEBNÉ UPRAVY
 Objekt: Rekapitulácia

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Koňastav sro. Veľkýkýr
 Miesto: Branč

Spracoval: Koňastav sro. Veľkýkýr
 Dátum: 27. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena z databázy	Čelkové nákl. z kalkulácie	Rozdiel voči databáze	Zisk
001		Rekapitulácia						150 029,11	0,00	0,00	150 029,11	150 029,11
1	943	N01	Stav.technické riešenie		subor	1,000	103 941,42	103 941,42				
2	943	N02	Zdravotechnika		subor	1,000	29 398,67	29 398,67				
3	943	N03	Elektroinštalácie		subor	1,000	16 689,02	16 689,02				
Celkom								150 029,11	0,00	0,00	150 029,11	150 029,11

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI KULTURNEHO DOMU V OBCI BRANČ-STAVEBNE UPRAVY

Objekt: Stavebno -Technické riešenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Koňastav sro. Veľký Kýr

Miesto: Branč

Spracoval: Koňastav sro. Veľký kýr

Dátum: 18. 7. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Súf celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	6 515,32	31 939,32	38 454,64	0,000	0,000
1	Zemné práce	192,45	28,97	221,42	0,000	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	449,13	696,06	1 145,19	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	5 247,81	10 005,17	15 252,98	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	625,93	16 472,59	19 098,52	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	2 736,23	2 736,23	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	35 648,34	29 838,44	65 486,78	0,000	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	812,42	400,94	1 213,36	0,000	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	8 068,64	7 028,69	15 097,33	0,000	0,000
764	Konštrukcie kiampiarske	11,90	22,10	34,00	0,000	0,000
766	Konštrukcie stolárske	5 994,72	887,26	6 881,97	0,000	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	741,02	792,49	1 533,51	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	4 062,06	3 527,62	7 589,68	0,000	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	8 633,25	3 157,44	11 790,69	0,000	0,000
781	Obklády	6 895,74	5 283,66	12 179,40	0,000	0,000
783	Nátery	420,77	3 613,18	4 033,95	0,000	0,000
784	Maľby	7,82	203,23	211,05	0,000	0,000
783	Ostatné	0,00	4 921,84	4 921,84	0,000	0,000
	Celkom.	42 163,66	61 777,76	103 941,42	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI KULTURNEHO DOMU V OBCI BRANČ-STAVEBNÉ UPRAVY

Objekt: Stavebno - Technické riešenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Koňastav sro. Veľký Kýr

Miesto: Branč

Spracoval: Koňastav sro. Veľký Kýr

Dátum: 18. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jedr. jednotk.	Cena celkom	Cena z databázy	Delkové nákl. z kalkulácie	Rozdiel voči databáze	Zisk
HSV Práce a dodávky HSV								38 454,64	9 380,11	0,00	29 074,53	38 454,64
1 Zemné práce								221,42	17,54	0,00	203,88	221,42
1	R	174101012.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šácht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		m3	4,168	6,95	28,97	17,54		11,43	
2	R	583310013600.S	Štrkopiesok na zásyp		m3	7,503	25,65	192,45				
3 Zvislé a kompletne konštrukcie								1 145,19	0,00	0,00	1 145,19	1 145,19
3	R	3102392.1	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nad základného tehlaní na maltu vápennocementovú		m3	1,115	368,14	410,48				
4	R	3171621	Keramický preklad plochý 11,5-100, dĺžky 1000 mm nad dvojité otvory š.0,7m		ks	2,000	17,09	34,18				
5	R	3171621	Keramický preklad plochý 14,5-125, dĺžky 1250 mm nad dvojité otvory š.0,8m		ks	1,000	23,31	23,31				
6	R	3171621	Keramický preklad plochý 14,5-225, dĺžky 1500 mm nad dvojité otvory š.1,95m		ks	2,000	27,92	55,84				
7	R	34224016	Priečky z tehál pálaných dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 115 mm, na maltu pre tenké škáry		m2	4,180	38,49	160,89				
8	R	34224016	Priečky a domurčvly z tehál pálaných dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry		m2	10,265	44,86	460,49				
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								15 252,98	4 441,55	0,00	10 811,43	15 252,98
9	R	6313121:1	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez potery o ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm		m3	0,782	161,17	126,03				
10	R	6313121	Betónová mazanina hr.do 80 mm		m3	0,632	164,35	103,87				
11	R	6324526:4	Cementová samc. nivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 10 mm		m2	85,460	15,71	1 342,58				
12	R	6114212:1	Oprava vnútorných vápenných cmietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha do 30 % štuková		m2	46,760	3,21	150,10				
13	R	612481	Oprava vnútorných vápenných cmietok stien, v množstve opravenej plochy do 30% štukových		m2	325,690	6,95	2 263,55				
14	R	6124	Vyrovnanie stien príprava podkladu pod špeciálne obklady		m2	68,970	2,80	193,12				
15	R	6124602:2	Vnútorná omietka stien sadrová tenkovrstvová, hr. 10 mm		m2	207,050	13,65	2 826,23				
16	R	6124810:1.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm		m	101,955	3,03	308,92	308,52		0,40	
17	R	6320010:2	Penetračný náter pre potery na savý podklad		m2	321,980	3,25	1 046,44				
18	R	6324526:4.S	Cementová samc. nivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. do 5 mm		m2	236,455	15,71	3 714,71	3 714,47		0,24	
19	R	6224601:2.S	Príprava podkladu stien penetráciou hĺbkovou a nasiakavé podklady		m2	133,300	3,14	418,56	418,56		-0,00	
20	R	6320010:2	Adhézný mostík pre steny		m2	48,910	3,85	188,30				
21	R	7769921:0	Prerezanie, zošitie a zaliatie prasklín v jestvujúcom potere v rozsahu do 10%		m2	320,920	2,52	808,72				
22	R	7769941:0	Vysatie podkladu priemyselným vysávačom		m2	320,920	2,14	686,77				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena z databázy	Čalkové nákl. z kalkulácie	Rozdiel voči date báze	Zisk
23	R	7769941:1	Prebrúsenie podlažia, rohy prebrúsiť ručnou brúskou		m2	320,920	3,35	1 075,08				
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie:								19 098,82	4 921,02	0,00	14 177,80	19 098,82
24	R	9419550:1	Lešenie ľahké pracovné pomôcky, s výškou lešeniej podlažky do 1,20 m		m2	314,910	3,90	1 228,15				
25	R	9529011:1.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m		m2	314,910	5,57	1 754,05	1 753,42		0,63	
26	R	9620311:2	Búranie priečok alebo výburať otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t		m2	9,480	3,51	33,27				
27	R	96203	Búranie priečok zo sklobetónu		m2	4,200	4,46	18,73				
28	R	9780111:1.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t		m2	46,760	4,81	224,92	225,01		-0,09	
29	R	9780131:1.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t		m2	325,690	3,79	1 234,37	1 234,37		0,00	
30	R	9780	Zbrúsenie náterov olejových		m2	54,765	3,28	179,63				
31	R	9650422:1	Búranie podkladov pod dlažbu, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t		m3	0,632	144,00	91,01				
32	R	9650422:1	Búranie podkladov pod dlažbu, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t		m3	0,782	91,75	71,75				
33	R	1397111:1.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4		m3	4,168	119,20	496,83	496,84		-0,01	
34	R	9780712:1.S	Odsekanie a odsávanie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t		m2	5,210	9,69	50,48	50,48		-0,00	
35	R	9710423:1	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, hr. do 450 mm, -0,18900t		ks	3,000	39,86	119,58				
36	R	9720560:5	Jadrové vrtý diarmantovými korunkami do D 160 mm do stropov - železobetónových -0,00048t		cm	37,699	4,56	171,91				
37	R	9650442	Brúsenie existujúcich betónových podkladov podlah, zbrúsenie do hrúbky 1cm		m2	117,805	16,35	1 926,11				
38	R	9780596:1.S	Odsekanie a odsávanie keramických dlažieb nad 2 m2, -0,08900t		m2	64,409	6,54	421,23	421,04		0,19	
39	R	9780596:1.S	Odsekanie a odsávanie obkladov stien z obkladísk vnútorných nad 2 m2, -0,08900t		m2	68,790	5,26	361,84				
40	R	9680611:2.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do súťa plochy do 1,5 m2, -0,01200t		ks	4,000	0,53	2,12	2,12		-0,00	
41	R	9680622:4.S	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 2 m2, -0,04100t		m2	6,880	8,02	55,18	55,21		-0,03	
42	R	9680611:5.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súťa plochy do 2 m2, -0,02700t		ks	11,000	0,87	9,57	9,55		0,02	
43	R	9680611:6.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súťa plochy nad 2 m2, -0,02700t		ks	2,000	1,58	3,16	3,15		0,01	
44	R	9680724:5.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07900t		m2	17,776	28,34	503,77	503,81		-0,04	
45	R	9680724:5.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t		m2	7,810	21,26	166,04	166,02		0,02	
46	R	968072	Odstánenie dreveného obkladu z drevených keramických profilov		m2	76,260	2,60	198,28				
47	R	7832928:3	Odstánenie náterov z kovových konštrukcií obrúsením		m2	17,670	5,62	99,31				
48	R	9790111:1	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m		l	72,350	29,45	2 130,71				
49	R	9790111:1	Príplatok za každý ďalších 3,5 m		l	72,350	9,24	668,51				
50	R	9790811:1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km		l	72,350	15,89	1 149,64				
51	R	9790811:1	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		l	361,750	0,48	173,64				
52	R	9790821:1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 19 m		l	72,350	13,29	961,53				
53	R	9790821:1	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každý ďalších 5 m		l	72,350	1,49	107,80				
54	R	9790890:2	Poplatok za skládanie stavebnej sute		l	72,350	62,00	4 485,70				
99 Presun hmôt HSV								2 736,23	0,00	0,00	2 736,23	2 736,23
55	R	9992811:1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m		l	59,756	45,79	2 736,23				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena z databázy	Čalkové nákl. z kalkulácie	Rozdiel voči databáze	Zisk
PSV		Práce a dodávky PSV						65 486,78	19 725,21	0,00	45 761,57	65 486,78
711		Izolácie proti vode a vlhkosti						1 213,36	1 213,28	0,00	0,08	1 213,36
56	R	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena		m2	5,210	0,30	1,56	1,57		-0,01	
57	246	246170010900	Lak asfaltový ALI? PENETRAL SN v sudoch		l	0,010	1 753,08	19,53	19,53		-0,00	
58	R	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkou na ploche vodorovnej, vr. piesok		m2	43,280	27,43	1 187,17	1 187,08		0,09	
59	R	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m		%	1,960	2,60	5,10	5,10		0,00	
763		Konštrukcie drevostavby						15 097,33	14 658,34	0,00	438,99	15 097,33
60	R	763120009	Kastlík, kapotáž zo sadrokartónu pre obklad inštalácií		m2	1,674	32,01	53,58				
61	R	763120100	Sadrokartónová inštaláčna predstena pre sanitárne zariadenia, opláštenie, 1x doska Habito		m2	7,400	39,62	293,19				
62	R	763138205	Akustický podhľad kazetový SDK, Gipton quattro NR50		m2	121,770	64,76	7 885,83	7 885,34		0,49	
63	R	763135000.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, podkonštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biele hr. 8 mm		m2	31,250	49,32	1 541,25	1 541,13		0,13	
64	R	763138200	Podhľad SDK Ričijs RB 12,5 mm závesný, dvojuroňová oceľová podkonštrukcia CD		m2	126,770	33,49	4 245,53	4 245,15		0,38	
65	R	763138202	Podhľad SDK Ričijs RB1 12,5 mm závesný, dvojuroňová oceľová podkonštrukcia CD		m2	28,040	35,19	986,73	986,73		0,00	
66	R	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m		%	152,030	0,60	91,22				
764		Konštrukcie klampiarske						34,00	0,00	0,00	34,00	34,00
67	R	764410700	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š 200 mm		m	1,500	22,37	33,56				
68	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m		%	0,240	1,85	0,44				
766		Konštrukcie stolárske						6 881,97	762,26	0,00	6 119,71	6 881,97
69	R	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISC páskami (exteriérová a interiérová vr. dodávky)		m	15,120	15,64	236,48	236,43		0,05	
70	611	611410015301	Plastové okno trojdielne, 1časť sklopná, 1450x1650 mm, izolačné trojsklo, pol.01		ks	1,000	750,00	750,00				
71	611	611410015303	Plastové okno trojdielne pevné, 2810x410 mm, izolačné dvojsklo, pol.02		ks	1,000	300,00	300,00				
72	R	766621205.S	Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)		m	4,540	15,61	70,87	70,86		0,01	
73	611	611410015302	Drevené okno dvojkrídlové výsuvné, 1110x1160 mm, izolačné dvojsklo, pol.03		ks	1,000	500,00	500,00				
74	R	766662102.S	Montáž dverových brázd otáčného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania		ks	11,000	25,33	278,63	278,59		0,04	
75	611	611610001	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1000 mm, výplň DTD doska, povrch HPL laminát		ks	11,000	125,00	1 375,00				
76	R	766662102.S	Montáž dverových brázd otáčného dvojkrídlového poldrážkového, do rámovej zárubne, vrátane kovania		ks	2,000	49,20	98,40	98,41		-0,01	
77	R	766662	Montáž drevenej rámovej zárubne do otvoru 1730x2220mm pre dvojkrídlové dvere, vrátane kovania		ks	2,000	58,69	117,38				
78	611	611610002	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1760 mm, výška 2220 mm, čiastočne presklené; vrátane rámovej drevenej zárubne; komplet podľa PD pol.D1		ks	1,000	950,00	950,00				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena z databázy	Čalkové náhl. z kalkulácie	Rozdiel voči date báze	Zisk
79	611	611610012	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1760 mm, výška 2220 mm, celopresklené vrátane rámovej zvislej zárubne; komplet podľa PD pol.D2		ks	1,000	950,00	950,00				
80	R	766694113.S	Montáž parapetných dosiek plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1400-2600 mm		ks	1,000	14,75	14,75	14,75		0,00	
81	611	611560010400.S	Parapetná doska plastová		m	1,450	17,58	25,49	25,49		-0,00	
82	R	7668110	Montáž kúpeľňovej skrinky, komplet		ks	2,000	38,62	77,24				
83	615	615620	Kúpeľňová skrinka uzamykateľná, z profilov J&S, obložená laminátovými doskami odolnými voči vlhkosťi, rozmer 1500x500x750mm, komplet podľa PL1 pol.S1		ks	2,000	550,00	1 100,00				
84	R	998766211.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m		%	68,600	0,55	37,73	37,73		0,00	
767 Konštrukcie doplnkové kovové								1 533,51	368,71	0,00	664,80	1 533,51
85	R	64294411.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2		ks	11,000	78,06	858,66	858,65		0,01	
86	553	553310002	Zárubňa oceľová obojková, svätý rozmer 600 (1970, profil CGAMAT s tesnením, do steny hr. do 150mm, biela matná farba, komplet dodávka podľa položky ZA3, ZA4		ks	6,000	58,65	351,90				
87	553	553310003	Zárubňa oceľová obojková, svätý rozmer 700 (1970, profil CGAMAT s tesnením, do steny hr. do 150mm, biela matná farba, komplet dodávka podľa položky ZA4		ks	1,000	59,25	59,25				
88	553	553310003	Zárubňa oceľová obojková, svätý rozmer 800 (1970, profil CGAMAT s tesnením, do steny hr. do 150mm, biela matná farba, komplet dodávka podľa položky ZA5		ks	4,000	63,41	253,64				
89	R	998767211.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m		%	11,180	0,90	10,06	10,06		-0,00	
771 Podlahy z dlaždíc								7 589,68	0,00	0,00	7 589,68	7 589,68
90	R	771415000	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm		m	91,497	6,59	602,97				
91	R	771541100	Montáž podláh z dlaždíc greš kladených do tmelu veľ. 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm		m2	112,210	25,24	2 832,18				
92	597	597740011	Dlaždice gresové 600x600x11 mm, protišmykové-predbežná cena		m2	123,431	22,00	2 715,48				
93	R	771575117	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm		m2	25,990	24,35	632,86				
94	597	597740012	Dlaždice keramické 600x600x9 mm, protišmykové-predbežná cena		m2	28,589	20,00	571,78				
95	R	998771211	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m		%	66,030	3,55	234,41				
775 Podlahy vlnité a parketové								11 790,69	0,00	0,00	11 790,69	11 790,69
96	R	776401810	Demontáž soklíkov alebo listů		m	26,040	1,55	40,36				
97	R	776511800	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t		m2	178,315	3,16	563,48				
98	R	7765	Odstránenie drevených podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t		m2	85,460	2,22	189,72				
99	R	77553	Lapenie a montáž drevených podláh, s olišovaním		m2	182,720	12,71	2 322,37				
100	775		Drevené masívne parkety, min. hr. 14mm, odier. dub blelený, matný lak 3-násobný-predbežná cena		m2	191,850	45,00	8 633,25				
101	R	998776211	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		%	118,610	0,35	41,51				
781 Obklady								12 179,40	1 410,02	0,00	10 769,38	12 179,40
102	R	781445112	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x600 mm		m2	113,240	24,85	2 814,01				
103	597	597640012100	Obkladačky keramické 300x600 mm, bledosivá polelesk, imitácia kameňa-predbežná cena		m2	124,560	15,00	1 868,40	1 410,02		458,38	
104	R	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu v rohoch stien		m	33,480	1,03	34,48				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena z databázy	Čalkové náhl. z kalkulácie	Rozdiel voči databáze	Zisk
105	283	283000011	Plastový rohový ukončujúci profil pre obklad		m	36,828	0,90	33,15				
106	R	781	Montáž odkladovej dosky steny funder max lepením na steru, vrátane vytmelenia hornej šikary		m2	20,060	29,50	591,77				
107	615	615620012	Obklad steny pláškami funder max hr. 6mm, rozmery, povrch matný, dekor sivá RAL7038, komplet dodávka		m2	22,066	95,00	2 096,27				
108	R	781	Montáž kamenného obkladu lepením na stenu, vrátane vytmelenia		m2	48,910	45,82	2 241,06				
109	615		Obklad steny umelým obkladovým kameňom, odlišň biela, povrch impregnovaný, komplet dodávka-predbežná cena		m2	53,801	43,00	2 313,44				
110	R	998781211	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		%	93,410	2,00	186,82				
783 Nátery								4 033,95	603,51	0,00	3 430,44	4 033,95
111	R	783271011	Nátery kov.stav.d.ink.konstr. polyuretánové je inonásobné 2x s emailovaním		m2	12,369	24,99	309,10				
112	R	783271017	Nátery kov.stav.d.ink.konstr. polyuretánové farby šedej základné		m2	12,369	8,95	110,70				
113	R	783	Nástrek oceľových dvierok rozvádzačov, farbou RAL7038		m2	1,620	15,30	24,79				
114	R	783894411	Antibakteriálny náter stien dvojnásobný s penetráciou		m2	325,690	7,99	2 602,26				
115	R	783894412	Antibakteriálny náter stropov dvojnásobný s penetráciou		m2	46,760	6,20	383,43				
116	R	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, náter sadrokartónových stropov 2x		m2	154,810	3,86	597,57	597,41		0,16	
117	R	783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x		m2	2,000	3,05	6,10	6,10		0,00	
784 Maľby								211,05	209,09	0,00	1,96	211,05
118	R	784401811.S	Odstránenie maľby obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t		m2	390,828	0,54	211,05	209,09		1,96	
783 Ostatné								4 921,84	0,00	0,00	4 921,84	4 921,84
119	R	783	Demontáž a opätovná montáž ohrievačov gametkových		ks	8,000	25,65	205,20				
120	R	783	Dodávka a montáž závesu vrátane kofajnice, komplet podľa položky Z1		ks	5,000	680,00	3 400,00				
121	R	783	Dodávka a montáž závesu vrátane kofajnice, komplet podľa položky Z2		ks	1,000	770,00	770,00				
122	R	783	Demontáž a opätovná montáž drobných predmetov - zásuvky, vypínače a iné		ks	28,000	6,50	182,00				
123	R	783	Zakrytie podláh hrubým kartónom a okien fóliou počas prác		m2	117,330	1,35	158,40				
124	R	783	Slabebné montážne práce menej náročné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín		hod	15,000	12,60	189,00				
125	R	998776211	Presun hmôt pre poklady povlakové v objektoch výšky do 6 m		%	49,270	0,35	17,24				
Celkom								103 941,42	29 105,32	0,00	74 836,10	103 941,42

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI KULTURNEHO DOMU V OBCI BRANČ-STAVEBNÉ UPRAVY
 Objekt: Zdravotníka

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: Koňastav sro. Veľký kýr
 Miesto: Branč

Spracoval: Koňastav sro. Veľký kýr
 Dátum: 27. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena z databázy	Čelkové náhl. z kalkulácie	Rozd el voči dat. báze	Zisk
HSV Práce a dodávky HSV								11 591,08	0,00	0,00	11 591,08	11 591,08
1 Zemné práce								6 596,00	0,00	0,00	6 596,00	6 596,00
1	R	1312012(1).S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³		m ³	12,000	45,43	545,16				
2	R	1312012(9).S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3		m ³	3,600	2,03	7,31				
3	R	1322012(1).S	Výkop ryhy šírky (100-2000mm) horn.3 do 100m ³		m ³	52,050	24,96	1 299,17				
4	R	1322012(9).S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. rad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3		m ³	15,615	1,37	21,39				
5	R	1511011(1).S	Paženie a rozopritie stien rýh pre podzemné vedenie, príložná do 2 m		m ²	109,200	5,11	558,01				
6	R	1511011 1.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložná hĺbky do 2 m		m ²	109,200	3,21	350,53				
7	R	1625031(2).S	Vodorovné premostenie výkopku pre cesty po srovnanej ceste z horniny tr. 4 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m		m ³	34,200	3,38	115,60				
8	R	1712012(1).S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³		m ³	34,200	0,83	28,39				
9	R	1712090(2).S	Poplatok za skládovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné		l	58,140	30,00	1 744,20				
10	R	1741010(1).S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiev, rýh, zárezov ajebo okolo objektov do 100 m ³		m ³	29,850	4,49	134,03				
125	583	5834100(4300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm		l	49,850	19,35	964,60				
11	R	1751011(1).S	Obsyp potrubia sypaninou z vlnitých hornín t. až 4 bez prechodena sypaniny		m ³	16,650	21,60	359,64				
12	583	5833100(12700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm		l	27,806	16,83	467,97				
3 Zvislé a komolietné konštrukcie								139,20	0,00	0,00	139,20	139,20
13	R	3599011 1.S	Výčistenie stôk a nákoliek výšky		m	30,000	4,64	139,20				
4 Vodorovné konštrukcie								303,97	0,00	0,00	303,97	303,97
14	R	4515731 1.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesok do 63 mm		m ³	5,550	54,77	303,97				
8 Rúrové vedenie								2 943,69	0,00	0,00	2 943,69	2 943,69
15	R	8711711 2.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvaraných elektrárvarovkami Ø 32x3,0 mm		m	7,000	0,37	2,59				
16	286	2861300(13400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m		m	7,000	2,03	14,21				
21	R	8712711 4.S	Montáž kanalizačného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 D 110		m	1,000	0,81	0,81				
22	286	2861300(11400	Rúra HDPE PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m, WAVIN		m	1,000	14,95	14,95				
17	R	8712660(10.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100		m	5,000	0,83	4,15				
18	286	2861200(13500.S	Rúra PVC hladký kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)		ks	1,000	20,63	20,63				
19	R	8713260(14.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150		m	24,000	1,02	24,48				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena z databázy	Čalkové nákl. z kalkulácie	Rozdiel voči dat. báze	Zisk
20	286	286110019300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SI 18 - KG, ML - viacvrstvomá, D _h 160, dl. 5 m, WAF/IN		ks	4,800	€7,04	321,79				
23	R	877326014.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150		ks	2,000	5,09	10,18				
24	286	286510014400	Koleno PVC-U, EN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAFIN		ks	2,000	5,47	10,94				
25	R	877326013.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150		ks	2,000	5,09	10,18				
26	286	286510013600.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/150 pre hladký, kalizačný, gravitačný systém		ks	2,000	14,66	29,32				
27	R	877326110.S	Montáž kanalizačnej PVC-U šachtová vložka DN 150		ks	2,000	5,09	10,18				
28	286	286510019300.S	Šachtová vložka PVC-U, DN 160 pre hladký, kalizačný, gravitačný systém		ks	2,000	6,16	12,32				
29	R	892311010.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm		m	30,000	1,88	56,40				
30	R	893810112.S	Osadenie lapača tukov, svetlej hĺbky do 1,5 m		ks	1,000	34,31	34,31				
31	594	594330010200.S	Lapač tukov, prietok 2 l/s, V=1,32 m3, DN 110 mm so zabudovanou technológiou		ks	1,000	2 093,84	2 093,84				
32	R	894431112.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm		ks	1,000	51,78	51,78				
33	286	286610012200	Šachtové dno prietokné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP		ks	1,000	191,68	191,68				
34	R	89910111.S	Osadenie poklop liatinového a oceleového vrátane rámu hr. 0,1 m, do 50 kg		ks	1,000	13,00	13,00				
35	286	286620011000	Plastový poklop 115 na vlnovcovú šachtovú rúru OD 400		ks	1,000	15,95	15,95				
99 Presun hmôt HSV								1 608,22	0,00	0,00	1 608,22	1 608,22
36	R	9982761101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		m	41,417	38,83	1 608,22				
PSV Práce a dodávky PSV								17 807,59	0,00	0,00	17 807,59	17 807,59
713 Izolácie tepelné								654,70	0,00	0,00	654,70	654,70
37	R	71348211.S	Montáž trubíc z PE hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	70,000	3,73	261,10				
38	283	283310011600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky		m	71,400	1,01	72,11				
39	R	71348211.S	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	48,000	4,14	198,72				
40	283	283310014900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky		m	48,960	2,50	122,40				
41	R	9987131101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		m	0,009	40,63	0,37				
721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia								2 678,78	0,00	0,00	2 678,78	2 678,78
42	R	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm		m	26,000	23,66	615,16				
43	R	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm		m	2,000	26,39	52,78				
43	R	721172110.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D _h 75x1,8 mm		m	15,000	12,98	194,70				
44	R	721172110.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D _h 110x2,2 mm		m	22,000	17,14	377,08				
45	R	721173210.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm		m	13,000	12,65	164,45				
49	R	721173210.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm		m	4,000	14,28	57,12				
46	R	721171310.S	Potrubie z rúr PE - D D _h 110x4,3 mm ležaté		m	18,000	28,22	507,96				
47	R	721171510.S	Potrubie z rúr PE - D D _h 75x3 mm odpadné zvislé		m	6,000	23,03	138,18				
48	R	721171510.S	Potrubie z rúr PE - D D _h 63x3 mm odpadné pripojné		m	6,000	21,15	126,90				
50	R	721194114.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40 mm		ks	1,000	3,57	3,57				
51	R	721194115.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50 mm		ks	8,000	3,95	31,60				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena z databázy	Delkové nákl. z kalkulácie	Rozdiel voči databáze	Zisk
52	R	7211941(0)S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 63 mm		ks	2,000	4,65	9,30				
53	R	7211941(0)S	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110 mm		ks	6,000	5,85	35,10				
54	R	7212130(0)S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110		ks	1,000	12,39	12,39				
55	286	2866300(0)100.S	Podlahový vpust, vertikálny odtok DN 110, mriežka/krytka rez, zápachová uzávierka		ks	1,000	89,61	89,61				
56	R	7212741(0)S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70		ks	1,000	2,91	2,91				
57	429	4297200(0)1100.S	Hlavica vetracia, DN 70, FP systém pre rozvod vnútorného odpadu		ks	1,000	8,63	8,63				
58	R	7212741(0)S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100		ks	2,000	2,91	5,82				
59	429	4297200(0)1200.S	Hlavica vetracia, DN 100, FP systém pre rozvod vnútorného odpadu		ks	2,000	11,55	23,10				
60	R	7212900(0)S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75		ks	2,000	2,00	4,00				
61	551	5516100(0)300.S	Prívzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kana izácia, PP		ks	2,000	49,04	98,08				
62	R	7212901(0)S	Ostatné - skúška tesnosti kanál zácie v objektoch vodou do DN 125		m	105,000	1,10	115,50				
64	R	9987211(0)S	Presun hmôt pre vnútornú kana izáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m		l	0,150	32,24	4,84				
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								4 733,68	0,00	0,00	4 733,68	4 733,68
65	R	7221711(0)3	Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO Dxt 20x2 mm v kotúčoch (DN15)		m	32,000	20,56	657,92				
66	R	7221711(0)4	Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO Dxt 26x3 mm v kotúčoch (DN20)		m	52,000	28,26	1 469,52				
67	R	7221711(0)5	Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO Dxt 32x3 mm v kotúčoch (DN25)		m	34,000	33,96	1 154,64				
68	R	7222201(0)S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2		ks	19,000	5,05	95,95				
69	286	2865400(0)5000	Nástenka D 16x 1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody		ks	19,000	2,12	40,28				
70	R	7222211(0)0.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1		ks	1,000	5,83	5,83				
71	551	5512100(0)2500	Ventil poistný, 1", 5 bar, armatúra pre uzavreté systémy		ks	1,000	40,27	40,27				
72	R	7222212(0)5.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1		ks	1,000	5,83	5,83				
73	551	5511100(0)8500.S	Spätný ventil, 1", FF, PN 16, mosadz, disk plast		ks	1,000	43,08	43,08				
80	R	7222213(0)0.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1		ks	1,000	5,83	5,83				
81	422	4220100(0)3100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz		ks	1,000	15,60	15,60				
78	R	7222220(0)6.S	Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 25		ks	5,000	5,62	28,10				
79	551	5511100(0)3600.S	Ventil uzatvárací šikmý DN 25, na pitnú vodu, 1, rieloxhrdlo, stápage vreteno		ks	5,000	39,09	195,45				
76	R	7222291(0)1.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2		ks	1,000	5,03	5,03				
77	551	5512900(0)5000	Vypúšťacia armatúra 1/2"		ks	1,000	61,19	61,19				
82	R	7222391(0)1	Fyzikálna úprava vody Hydroflow HS38		ks	1,000	499,00	499,00				
83	R	7222902(0)6.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	118,000	2,01	237,18				
84	R	7222902(0)4.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	118,000	1,44	169,92				
85	R	9987221(0)2.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 dc 12 m		l	0,105	29,19	3,06				
724 Zdravotechnika - strojnè vybavenie								72,79	0,00	0,00	72,79	72,79
86	R	7242321(0)S	Montáž príslušenstva domácej vodárne, tlakomery		ks	1,000	30,03	30,03				
122	388	3884100(0)300.S	Tlakomer deformáčný kruhový d 100 mm rozs. 0-1,0 MPa		ks	1,000	42,71	42,71				
88	R	9987241(0)2.S	Presun hmôt pre strojnè vybavenie v objektoch výšky nad 6 dc 12 m		l	0,001	53,38	0,05				
725 Zdravotechnika - zariadenovacie predmety								6 766,67	0,00	0,00	6 766,67	6 766,67
89	R	7251497(0)1.S	Montáž predstaveného systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie		ks	5,000	57,57	287,85				
90	552	5523700(0)1600	Predstavený systém Kombifix pre závesné WC, výška 1090 mm s podmietskou solachovacou nádržou Sigma 6, plast, GEBERIT		ks	5,000	303,52	1 517,60				
91	R	7251497(0)0.S	Montáž záchodu do predstaveného systému		ks	5,000	59,67	298,35				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena z databázy	Čekové nákl. z kalkulácie	Rozdiel voči dat. báze	Zisk
92	642	6423600\0500.S	Misa záchodová, keramická zvislá so splachovacím okruhom		ks	5,000	50,44	452,20				
95	R	7251497\0.S	Montáž predstienového systému pisoárov do masívnej murčvanej konštrukcie		ks	2,000	49,18	98,36				
96	552	5523700\0200.S	Predstienový systém pre pisoár do murovaných alebo betónových konštrukcií		ks	2,000	345,42	690,84				
97	R	7251497\5.S	Montáž pisoáru do predstienového systému		ks	2,000	56,18	112,36				
98	642	6425100\0200.S	Pisoár so senzorom keramický		ks	2,000	455,40	910,80				
93	R	7252194\1.S	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry		ks	5,000	40,27	201,35				
94	642	6421100\02300	Umývadlo keramické, rozmer 500x410x185 mm, biela; 4ks; umývadlo na skrinku		ks	5,000	50,22	251,10				
101	R	7255391\0.S	Montáž elektrického ohrievača malolitrážneho cca 5 L		ks	1,000	14,13	14,13				
102	541	5413100\0200.S	Elektrický tlakový ohrievač inštalácia pod umývadlo, objem 5 l		ks	1,000	170,36	170,36				
103	R	7255391\1.S	Montáž elektrického ohrievača malolitrážneho cca 10 L		ks	2,000	14,71	29,42				
104	541	5413100\0500.S	Elektrický ohrievač tlakový, inštalácia nad umývadlo, objem 10 l		ks	2,000	231,98	463,96				
105	R	7258194\02.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2		ks	19,000	8,67	164,73				
106	551	5514100\0300.S	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenie T 66 A 1/2" rchový mosadzný s vrškom T 13		ks	18,000	5,72	102,96				
107	551	5511100\0900.S	Pračkový ventil rohový kombinovaný, 1/2" - chromovaná mosadz		ks	1,000	23,54	23,54				
108	R	7258296\1.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním		ks	5,000	16,17	80,85				
109	551	5514500\0300.S	Batéria umývadlovej stojankovej pákovej		ks	5,000	76,19	380,95				
111	R	7258693\1.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie prádmy, umývadlovej do D 40 mm		ks	6,000	9,35	56,10				
112	551	5516200\05400.S	Zápachová uzávierka - sífón HL 135/40 pre umývadlá		ks	6,000	12,21	73,26				
113	R	7258693\3.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie prádmy, drezovej do D 50 mm (pre dva drezy)		ks	2,000	12,66	25,32				
114	551	5516200\07700.S	Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy HL136.2/50		ks	2,000	34,93	69,86				
115	R	7258693\0.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie prádmy, pračkovej do D 40 mm		ks	1,000	8,49	8,49				
116	551	5516200\0700.S	Teleso pračkového podsmietkového zápachového uzáveru, bez protizápachovej hazy HL4000 0 + Kompletizačný set s ječným prípojením H.L. 4000.1		ks	1,000	37,18	37,18				
117	R	7258693\1.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie prádmy, pisoárovej do D 50 mm		ks	2,000	9,83	19,66				
126	551	5516200\01000	Zápachová uzávierka - sífón pre pisoáre HL430/50, DN 50, (0,7 l/s), odtok 0-90°, odsávací, horizontálny odtok, biela, PP		ks	2,000	29,18	58,36				
123	R	7631700\0.S	Rovízne dvierka výšné nerezové 300x150 mm + montáž		ks	5,000	31,55	157,75				
121	R	9987251\02.S	Presun hmôt pre zariadenie prádmy v objemoch výšky nad 6 do 12 m		l	0,268	33,50	8,98				
725 Zdravotechnika - výdavky spojené s vybavením kuchyne								2 900,97	0,00	0,00	2 900,97	2 900,97
93	R	7252194\1.S	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry		ks	1,000	40,27	40,27				
94	642	6421100\02300	Umývadlo keramické, rozmer 500x410x185 mm, biela; 4ks; umývadlo na skrinku		ks	1,000	50,22	50,22				
99	R	7253291\03.S	Montáž kuchynských drezov dvojčlých s dvoma výzmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 1110x510 mm		ks	2,000	31,58	63,16				
100	552	5523100\03500.S	Kuchynský dvojčl. nerezový veľkokapacitný s rohách s opláštením		ks	2,000	1 240,18	2 480,36				
108	R	7258296\1.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním		ks	3,000	16,17	48,51				
109	551	5514500\0300.S	Batéria umývadlovej stojankovej pákovej		ks	1,000	76,19	76,19				
110	551	5514500\0600.S	Batéria drezová stojanková páková		ks	2,000	71,13	142,26				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Užívateľské zaradenie	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena z databázy	Čelkové nákl. z kalkulácie	Rozdiel voči databáze	Zisk
			Celkom					29 398,67	0,00	0,00	29 398,67	29 398,67

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V OBCI BRANČ - STAVEBNÉ ÚPRAVY

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: OBEC BRANČ, HLAVNÉ NÁMESTIE 1, 95113 BRANČ

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: BRANČ 504, MLYNSKA ZEM 3, c.p. 1375/14

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	2100010301	Inštalácia krabica prístrojová	ks	2,00	2,50
2	210010351	Škatula rozbočovacia bezhalogénová	ks	36,00	14,30
3	210020008	Trubka FXP 25	m	100,00	1,20
4	210020009	Trubka FXP 32	m	50,00	1,20
5	210651651	Rúrka pevná HFIRM-Turbo 25mm	m	10,00	2,80
6	210020137	Káblková príchytka	ks	110,00	1,30
7	210321244	Montáž lišty LHD	m	25,00	3,50
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncavky do 2,5mm ²	ks	18,00	2,50
9	210201001	Montáž svetidla	ks	70,00	21,00
10	210113211	Zásuvka jednoduchá L+N+PE 16A 250V	ks	3,00	4,10
11	210213215	Montáž pohybový snezor	ks	10,00	14,00
12	210651651	Montáž ohrievača	ks	2,00	25,00
13	210651651	Montáž Germicídneho žiariča	ks	11,00	24,00
14	210800112	Kábel CHKE-R-J 3x1,5	m	300,00	1,10
15	210800113	Kábel CHKE-R-J 3x2,5	m	50,00	1,10
16	210800112	Kábel ohybný H05VV-F 3G1,5	m	100,00	1,10
17	OST-0	Demontážne práce	kpl	1,00	380,00
18	OST-1	Rovinná správa	kpl	1,00	320,00
19	OST-3	Sekanie, prestupy, drážky, kapsy	kpl	1,00	550,00
20	OST-4	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,00	200,00
21	OST-5	Inžiniering	kpl	1,00	320,00
22	OST-6	Lešenie / plošina	kpl	1,00	600,00
23	OST-7	Doplnenie do rozvádzača	kpl	1,00	420,00
24	OST-3	Doplnenie do rozvádzača pre istenie germ. žiaričov	kpl	1,00	45,00
25	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,00	63,57

21-D Dodávka materiálu

26	EKR000003371	Inštalácia krabica prístrojová	ks	2,00	1,10
27	EKR000000202	Krabica rozbočovacia	ks	36,00	3,70
28	KTR000000173	Trubka FXP 25	m	100,00	0,80
29	KTR000000180	Trubka FXP 32	m	50,00	1,15
30	KTR000001777	Rúrka pevná HFIRM-Turbo 25mm	m	10,00	3,20
31	KTR000001142	Káblková príchytka	ks	110,00	2,10
32	KZL000000303	Lišta LHD 20x20 HF	m	25,00	4,50
33	100	A - zapustené LED svetidlo, 39W 5000lm, 230V ~50Hz, IP43 napr.: Intralight 106 MC PR 5000 lm 39 W 830 FO 595x595 mm IP43 white	ks	12,00	75,60
34	200	A1 - zapustené LED svetidlo, 18W 2450lm, 230V ~50Hz, IP43 napr.: Intralight 106 MC PR 2450 lm 18 W 830 FO 595x595 mm IP43 white	ks	6,00	76,00

35	300	B - prísadené LED svietidlo, 39W 2700lm, 230V ~50Hz, IP43 napr. : Intralight 216 PR 3800 lm 39 W 830 FO 200x1200 mm IP43 white	ks	9,00	117,30
36	400	C - prísadené / nástenné LED svietidlo, 36W 4850lm, 230V ~50Hz, IP54napr. : Osmont DELIA 2 LED-1L16B07KN83/PC23 3000K 36W IP54	ks	23,00	105,00
37	500	D - zapustené LED svietidlo - downlight, 19W 1989lm, 230V ~50Hz, IP44 napr. : Intralight Nitor RV SOP 1050-2100 lm 9-19 W 350-750 mA 26 V 830 IP44 white/white 700 mA	ks	14,00	49,40
38	600	N - núdzové LED svietidlo s autonómnym zdrojom 1.hod + piktogram, 1,5W 120lm, 230V ~50Hz, IP42 napr. : HELPLUX Sirius LED	ks	4,00	89,00
39	700	NB - zapustené bezpečnostné LED svietidlo s autonómnym zdrojom 3.hod a autotestom, 3W 230V ~50Hz, IP20 napr. : SHRACK IL 1x3W ERT-LED 3h (NLILEF023S)	ks	2,00	115,00
40		PIR - pohybový senzor, stropný, 360°, 230V 50Hz, IP44, napríklad Luxomat PD3N-1C-SM	ks	4,00	47,80
41	8552116	PIR - pohybový senzor, nástenný, 280°, 230V 50Hz, IP54, napríklad Luxomat RC-plus.next 280	ks	6,00	147,00
42	EZA000002967	Zásuvka jednoduchá L+N+PE 16A 250V, zapustená montáž, IP20, napr. Legrand Valena Life biela (7 531 80 + 7 540 01)	ks	2,00	5,60
43	EZA000002967	zásuvka jednoduchá L+N+PE 16A 250V s klapkou, povrchová montáž, IP44, napr. Legrand Valena Life + krabica (7 531 80 + 7 540 21 + 7 541 91)	ks	1,00	12,70
44	3216516	Elektrický nástenný konvektor, 2000W 230V 50Hz, napr. Eliz EL 2000 INV WIFI		2,00	215,00
46	KPE000000966	Kábel CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1	m	50,00	1,50
47	KPE000000672	Kábel CHKE-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1	m	380,00	1,20
48	KOH000000603	Kábel ohybný H05VV-F 3G1,5	m	100,00	0,65
49	6519516	Doplnenie do rozvádzača (1xC10/1, 3x PFL7-16/1N/B/003-A vrátane príslušenstva)	kpl	1,00	350,00
50	6519516	Doplnenie do rozvádzača R (2x C10/1) vrátane príslušenstva	kpl	1,00	40,00
51	PV	Podružný materiál	%	5,00	129,00

Celkom:

***ROZPOČET (VÝKAZ VÝMER) NIE JE ZÁVÄZNÝ.** Každá firma, ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný proje
skontrolovať rozpočet (výkaz výmer) podľa dokumentácie. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svo
zmenu oproti projektu je potrebné riešiť s projektantom elektro. Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektri
súčasne platných STN a podľa platnej nočiarnej vyhlášky.

Cena celkom

16689,02

6739,02

5,00
514,80
120,00
60,00
28,00
143,00
87,50
45,00
1470,00
12,30
140,00
50,00
264,00
418,20
55,00
110,00
380,00
220,00
550,00
200,00
320,00
600,00
420,00
45,00
381,42

9950,00

2,20
133,20
80,00
57,50
32,00
231,00
112,50
919,20
456,00

1055,70
2415,00
691,60
356,00
230,00
191,20
882,00
11,20
72,70
430,00
75,00
456,00
85,00
350,00
40,00
645,00

16 689,02

kt je povinná si
jej ponuky. Každú
ckú inštaláciu podľa