

**Zmluva o dielo**  
**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**Článok I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ**

Názov: Obec Horné Obdokovce  
Sídlo: Horné Obdokovce 389, 956 08 Horné Obdokovce  
Osoba oprávnená konať: Marián Beneš, starosta obce  
IČO : 00 310 441  
DIČ: 2020419269  
Bankové spojenie.: VUB a. s.  
Číslo účtu: SK7602000000000003823192

a

**Zhotoviteľ**

Názov: DOM-LUK s.r.o.  
Sídlo: Za humnami 35, 940 01 Nitra  
Osoba oprávnená konať: Lukáš Spál  
IČO: 51830264  
DIČ: 2120813475  
IČ DPH: SK2120813475  
Bankové spojenie: FIO Banka a. s.  
Číslo účtu: SK6483300000002401520188  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: sro, vložka číslo 46237/N

**Článok II**  
**Predmet zmluvy a miesto plnenia**

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:

Názov stavby : „**Dom smútku Horné Obdokovce - Rekonštrukcia**“

Miesto stavby : Obec Horné Obdokovce, k.ú. Horné Obdokovce par.č. 353/51, 353/2

podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
- b) Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj „Dokumentácia“),
- c) Výkaz výmer

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné.

Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.

2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarat' Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.

### **Článok III** **Čas plnenia**

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 8 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Do 10 dní od účinnosti zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa. V prípade, ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 10 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o dielo. *(pozn. Harmonogram predložený zhotoviteľom ako súčasť ponuky vo verejnom obstarávaní)*

3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:

- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
- b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
- c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
- d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
- e) omeškanií Objednávateľa s odovzdaním staveniska;

f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

#### **Článok IV Cena diela**

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	82 917,21 EUR
DPH 20%:	16 583,44 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	99 500,65 EUR.

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy o dielo a bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;

b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;

d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi; v takom

prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer;

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer.

## **Článok V**

### **Spôsob fakturácie a platobné podmienky**

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi vykonané práce mesačne a objednávatel' je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi vykonané práce na diela na základe vystavených faktúr zhotoviteľom v 30 dňovej lehote splatnosti. Podkladom pre vystavenie faktúry budú:

- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok v rámci kalendárneho mesiaca (fakturovaného obdobia),

Splatnosť ceny bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry na cenu Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak sa nezačne plynúť lehota splatnosti ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.

5.2 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:

- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
- b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
- c) číslo zmluvy a označenie diela;
- d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
- e) dátum dodania plnenia;
- f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
- g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
- h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
- i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
- j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.4 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.

5.6 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.



## Článok VI Spôsob realizácie diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť

- a) Objednávateľovi,
- b) stavebnému dozoru,
- c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
- d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

6.6

a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:

1. projektovú dokumentáciu,
2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým

- a) ich časový postup,
- b) údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
- c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
- d) rozsah a kvalita prác,
- e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
- f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
- g) prípadné vyjadrenia projektanta,
- h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
- i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
- j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázať zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho väd. Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.

6.20 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.



6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakryvaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.22 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

6.26 V prípade ak bude Zhotoviteľ potrebovať navýšiť svoje kapacity pre zhotovenie diela, zamestná osoby dlhodobu nezamestnané, evidované príslušným úradom práce v okrese miesta zhotovenia diela. Formu zamestnania týchto osôb nie je objednávatelom určená; môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, na dobu určitú, neurčitú a pod.

## **Článok VII**

### **Zmluvné pokuty a náhrada škody**

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu



vo výške 0,05% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.

7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7.6 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

## **Článok VIII Odstúpenie od zmluvy**

8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :

- a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
- c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo.
- d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.

8.4 Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,

- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,

b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,

c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.

8.5 Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

8.6 Obidve zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o dielo odstúpením v prípade, ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami.

## **Článok IX**

### **Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady**

9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2 K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií,
- b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
- c) kópiu Stavebného denníka,
- d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti,
- e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
- f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,
- g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
- h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.

9.3 O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.

9.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.2 tejto zmluvy.

9.5 V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

9.6 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:

- a) základné údaje o diele,
- b) zoznam odovzdaných dokladov,
- c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,

- d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
- f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.7 Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.

9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.9 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.

9.10 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

9.11 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

9.12 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.

9.13 Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

## **Článok X.**

### **Využitie subdodávateľov**

10.1 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.



10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 ods. 1 písm.b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

10.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

## **Článok XI.**

### **Všeobecné a záverečné ustanovenia**

11.1 Zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli Zhotoviteľom použité na preukázanie splnenia podmienok účasti (ak sa uplatňuje):

1. ....
2. ....
3. ....(uvedie sa podľa potreby)

11.2 Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác na strane zhotoviteľa: Štefan Mészáros. Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.

11.3 Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek



oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.5 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

11.6 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

11.7 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

11.8 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

11.9 V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.10 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsobil neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

11.11 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Ocenený Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (ak sa uplatňuje)

11.12 Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

11.13 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky,
- proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, tzv. dňom doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa

Podmienky uvedené v tomto bode musia byť splnené kumulatívne.

11.14 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.

11.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

V Horných Obdokovciach, dňa 13. 12. 2013

Za Objedná

Maria  
starosta

V Nitre, dňa 13. 12. 2013

Za Zho

O: 5

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 040323MM1

**Stavba:** Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

IČO:

51830264

IČ DPH:

SK2120813475

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>82 917,21</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	<b>82 917,21</b>	<b>16 583,44</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>99 500,65</b>
v			EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Za

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 040323MM1

**Stavba:** Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Miesto: Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ: Obec Horné Obdokovce

Projektant:

Zhotoviteľ: DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>82 917,21</b>	<b>99 500,65</b>
1	Strecha a bleskozvod	16 743,55	20 092,26
2	Úprava vstupu a obradnej miestnosti	15 279,64	18 335,57
3	Zateplenie objektu a vonkajšia omietka	27 456,89	32 948,27
4	Nájazdová rampa, výmena vnútornej a vonkajšej dlažby, zábradlia	19 012,77	22 815,32
5	Chodníky okolo objektu	4 424,36	5 309,23



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**1 - Strecha a bleskozvod**

JKSO:

Miesto: Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

IČO:

51830264

IČ DPH:

SK2120813475

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>16 743,55</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	16 743,55	20,00%	3 348,71
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>		<b>20 092,26</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**1 - Strecha a bleskozvod**

Miesto:

Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**16 743,55**

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 102,74</b>
1 - Zemné práce	411,02
2 - Zakladanie	231,50
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	378,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	50,49
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	487,99
99 - Presun hmôt HSV	543,32
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>12 454,53</b>
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	6 943,31
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	107,70
762 - Konštrukcie tesárske	2 643,09
764 - Konštrukcie klampiarske	2 467,87
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	292,56
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>2 019,48</b>
21-M - Elektromontáže	1 686,57
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	332,91
<b>HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby</b>	<b>166,80</b>

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**1 - Strecha a bleskozvod**

Miesto:

Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**16 743,55**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 102,74
D	1		Zemné práce				411,02
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,884	69,02	130,03
	WV		vsakovacia jama (3,14*1,0*1,0*0,3)*2		1,884		
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,884	13,81	26,02
	K	133211101.S	Hĺbenie pätky v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,600	74,39	119,02
	WV		1,0*1,0*0,8*2		1,600		
4	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	1,600	13,51	21,62
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	3,484	1,62	5,64
	WV		1,884+1,6		3,484		
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,484	11,37	39,61
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,484	0,79	2,75
8	K	174101102.S1	Zásyp jám sypaninou s urovnáním povrchu zásypu	m3	1,884	3,02	5,69
9	M	583310001600.S	Kamenivo ťažené hrubé	t	3,561	17,03	60,64
	WV		1,884*1,89 *Prepočítané koeficientom množstva		3,561		
D	2		Zakladanie				231,50
10	K	275313711.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,800	128,61	231,50
	WV		1,0*1,0*0,9*2		1,800		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				378,42
11	K	331270521.S1	Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárníc rozmerov 400x400 mm s betónovou výplňou C 16/20	m3	0,944	200,90	189,65
	WV		0,4*0,4*2,95*2		0,944		
12	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,094	2 008,22	188,77
	WV		0,944*0,1		0,094		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				50,49
13	K	631311121.Spc	Prespádovanie zberného žľabu na streche prostým betónom	m3	0,405	124,66	50,49
	WV		13,67*0,37*0,08		0,405		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				487,99
14	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	8,000	15,76	126,08
	WV		1,0*4*2		8,000		
15	K	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárníc šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	7,600	9,06	68,86
	WV		3,2*2+1,2		7,600		
16	M	592270000100.S	Tvárnica priekopová a melioračná, betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	17,000	5,32	90,44
17	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, - vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	0,101	29,57	2,99
	WV		atika				
	WV		3,35*0,3*0,1		0,101		
	WV		Súčet		0,101		
18	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,300	153,27	45,98
	WV		1,0*1,0*0,15*2		0,300		
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,094	15,10	16,52



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,376	0,46	2,01
	W		1,094*4 'Prepočítané koeficientom množstva		4,376		
21	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,094	123,50	135,11
	D	99	Presun hmôt HSV				543,32
22	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	12,490	43,50	543,32
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 454,53
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				6 943,31
23	K	712300849	Vyčistenie strechy	m2	188,800	1,81	341,73
24	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	188,800	6,22	1 174,34
25	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech, farba sivá	m2	217,120	7,40	1 606,69
	W		188,8*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		217,120		
26	M	311970001600	Vrut do dĺžky 350 mm	ks	570,000	2,11	1 202,70
27	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	7,29	21,87
28	M	283770003700.S	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 400 mm	ks	1,000	13,38	13,38
29	M	283770003900.S	Rohová vpusť pre PVC-P fólie 100x100 mm	ks	2,000	13,34	26,68
30	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	15,000	0,14	2,10
31	K	712973240	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	5,000	5,99	29,95
32	M	2837700040pc	Odvetrávací komín	ks	5,000	74,99	374,95
33	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	377,600	0,70	264,32
	W		188,8*2		377,600		
34	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	434,240	1,36	590,57
	W		377,6*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		434,240		
35	K	712991030.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	62,920	12,55	789,65
	W		12,17+0,97+5,1+7,77+6,445+5,45+10,825+14,19		62,920		
36	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	503,360	0,14	70,47
37	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	25,797	16,82	433,91
38	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%		2,28	0,00
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				107,70
39	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	3,000	35,90	107,70
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 643,09
40	K	762311199.S1	Montáž kotevných platní na chemickú kotvu	ks	8,000	5,87	46,96
41	M	311990001200.S	Závitová tyč d M10, dl. 250 mm pre chemickú kotvu, pozinkovaný	ks	32,000	2,51	80,32
42	M	311990003409.S1	Chemická kotva d M10	ks	32,000	7,35	235,20
43	M	311990pc1	Oceľová platňa OP1, OP2	ks	8,000	13,84	110,72
44	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	3,430	6,52	22,36
45	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	39,200	9,18	359,86
	W		5,6*7		39,200		
46	K	762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	m	3,550	13,50	47,93
47	M	605470000200.S	Hranoly drevené zo smreku KVH, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, bez defektov, hniloby, hrčľ	m3	0,990	923,56	914,32
	W		3,55*0,16*0,2		0,114		
	W		5,6*0,12*0,16*7		0,753		
	W		3,43*0,06*0,16		0,033		
	W		Súčet		0,900		
	W		0,9*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		0,990		
48	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty	m3	0,990	36,18	35,82
49	K	762421302.S	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	24,000	13,99	335,76



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	24,000	18,91	453,84
51	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%		4,28	0,00
D 764			Konštrukcie klampiarske				2 467,87
52	K	764359436.S	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	1,000	56,56	56,56
53	K	76435982.S1	Demontáž chrlíča vody	ks	2,000	4,90	9,80
54	K	764430510.S	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	62,920	26,21	1 649,13
WV			12,17+0,97+5,1+7,77+6,445+5,45+10,825+14,19		62,920		
55	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	60,345	1,59	95,95
WV			12,05+0,97+5,1+7,65+10+7,15+14,07+3,355		60,345		
56	K	764454455.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	12,000	53,25	639,00
57	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	10,500	1,20	12,60
58	K	764456855.S	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	3,000	1,61	4,83
59	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		1,76	0,00
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				292,56
60	K	765356500.S1	Demontáž krytiny a steny z polykarbonátu -0,0023t	m2	27,240	10,74	292,56
WV			3,0*5,0		15,000		
WV			4,08*3,0		12,240		
WV			Súčet		27,240		
D M			Práce a dodávky M				2 019,48
D 21-M			Elektromontáže				1 686,57
61	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	15,000	2,95	44,25
62	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm, PVC	ks	10,500	9,00	94,50
63	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	73,000	2,32	169,36
64	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	69,350	2,35	162,97
65	K	210220050.S	Oznacenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	1,03	5,15
66	M	354410064800.S	Štítok orientacný nerezový na zvody 1	ks	1,000	0,76	0,76
67	M	354410064900.S	Štítok orientacný nerezový na zvody 2	ks	1,000	0,76	0,76
68	M	354410065000.S	Štítok orientacný nerezový na zvody 3	ks	1,000	0,76	0,76
69	M	354410065100.S	Štítok orientacný nerezový na zvody 4	ks	1,000	0,76	0,76
70	M	354410065200.S	Štítok orientacný nerezový na zvody 5	ks	1,000	0,76	0,76
71	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	70,000	1,43	100,10
72	M	354410034900.S	Podpera vedenia 253 050 - ekvivalent	ks	70,000	1,81	126,70
73	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muríva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	20,000	3,53	70,60
74	M	354410032000.S	Podpera vedenia FeZn do muríva oznacenie 274 160 - ekvivalent	ks	20,000	0,77	15,40
75	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	9,000	8,22	73,98
76	M	354410023000.S	Tyč zachytávacia 104 150 - ekvivalent	ks	9,000	7,35	66,15
77	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	9,000	9,82	88,38
78	M	354410024800.S	Podstavec betónový k zachytávacej tyči 102 010 - ekvivalent	ks	9,000	11,19	100,71
79	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	15,000	3,29	49,35
80	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová oznacenie SK	ks	15,000	1,16	17,40
81	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,30	46,00
82	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia oznacenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	20,000	0,63	12,60
83	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	5,000	3,29	16,45
84	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová oznacenie SO	ks	5,000	1,44	7,20
85	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,000	3,29	16,45
86	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná oznacenie SZ	ks	5,000	1,72	8,60
87	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	2,30	46,00
88	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia oznacenie SR 03 A	ks	20,000	1,35	27,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	210220800.S	Uzemnovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	90,000	2,56	230,40
90	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	12,600	6,91	87,07
91	K	MV	Murárske výpomoci	%		0,00	0,00
92	K	PM	Podružný materiál	%		0,00	0,00
93	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		0,00	0,00
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				332,91
94	K	460200003.S	Hlbenie káblovej ryhy rucne 20 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	81,000	2,67	216,27
95	K	460560003.S	Rucný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	81,000	1,44	116,64
96	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		0,00	0,00
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				166,80
97	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	16,68	166,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**2 - Úprava vstupu a obradnej miestnosti**

JKSO:

Miesto: Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51830264

IČ DPH:

SK2120813475

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**15 279,64**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 279,64	20,00%	3 055,93

**Cena s DPH**

**v EUR**

**18 335,57**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**2 - Úprava vstupu a obradnej miestnosti**

Miesto:

Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**15 279,64**

HSV - Práce a dodávky HSV	4 564,75
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 633,65
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 619,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 199,75
99 - Presun hmôt HSV	111,67
PSV - Práce a dodávky PSV	9 763,09
761 - Konštrukcie sklobetónové	584,27
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 372,06
764 - Konštrukcie klampiarske	393,53
766 - Konštrukcie stolárske	6 642,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	216,23
784 - Maľby	554,34
M - Práce a dodávky M	785,00
21-M - Elektromontáže	785,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	166,80



# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**2 - Úprava vstupu a obradnej miestnosti**

Miesto:

Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**15 279,64**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 564,75
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 633,65
1	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m <sup>2</sup> z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m <sup>2</sup>	15,666	104,28	1 633,65
	W		0,98*2,68		2,626		
	W		5,65*2,68-(1,0*2,68*2+2,0*2,68)		4,422		
	W		4,08*2,68-(0,63*0,6*2+0,6*2,6)		8,618		
	W		Súčet		15,666		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 619,68
2	K	611465113.S	Vnútrotný sanačný systém stropov, sanačný prednástrek cementový, krytie 100%	m <sup>2</sup>	4,000	12,64	50,56
3	K	611465163.S	Vnútrotný sanačný systém stropov s obsahom cementu, sanačná omietka, hr. 20 mm	m <sup>2</sup>	4,000	25,05	100,20
4	K	611465204.S	Vnútrotný sanačný systém stropov s obsahom cementu, štuková omietka, hr. 3 mm	m <sup>2</sup>	4,000	11,60	46,40
5	K	612460124.S	Príprava vnútrotného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m <sup>2</sup>	62,483	2,14	133,71
6	K	612460385.S	Vnútrotná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m <sup>2</sup>	62,483	9,96	622,33
	W		"0,01" (7,16+5,65)*2*3,0		76,860		
	W		-(0,98*2,68*2+1,58*2,1+1,0*2,68*2+2,0*2,68)		-19,291		
	W		ostenie				
	W		(2,68*2+1,0)*0,15*2		1,908		
	W		(2,68*2+2,0)*0,15		1,104		
	W		(2,68*2+0,98)*0,15*2		1,902		
	W		Súčet		62,483		
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútrotných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m <sup>2</sup>	62,483	9,24	577,34
8	K	629451112.S	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	14,220	3,72	52,90
	K	632451601.S	Ochranný antikorózný náter na báze cementu na výstuž hr. 1 mm	m <sup>2</sup>	4,000	9,06	36,24
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 199,75
10	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m <sup>2</sup>	46,450	5,24	243,40
	W		6,0+40,45		46,450		
11	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	40,450	5,29	213,98
12	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	57,780	5,79	334,55
	W		(0,98+2,68)*2*3		21,960		
	W		(1,14+0,85)*2*9		35,820		
	W		Súčet		57,780		
13	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	16,200	5,79	93,80
	W		(1,74+2,68)*2		8,840		
	W		(1,58+2,1)*2		7,360		
	W		Súčet		16,200		
14	K	971042241.S	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , do 300 mm, -0,01500t	ks	2,000	13,58	27,16
15	K	978011141.S	Otlčenie omietok stropov vnútrotných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m <sup>2</sup>	56,540	1,39	78,59
	W		"0,01" 40,45		40,450		
	W		"0,02" 16,09		16,090		
	W		Súčet		56,540		
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,483	15,10	22,39
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,932	0,46	2,73
	W		1,483*4 'Prepočítané koeficientom množstva		5,932		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,483	123,50	183,15
D		99	Presun hmôt HSV				111,67
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,752	23,50	111,67
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 763,09
D		761	Konštrukcie sklobetónové				584,27
20	K	761624111.S	Sklobetónové okná jednofarebné, suchá montáž na klik, tvarovky hladké vef. 190x190x80 mm (križ)	m2	2,280	256,26	584,27
WV			0,6*2,6+0,6*0,6*2		2,280		
21	K	998761201.S	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		2,42	0,00
D		763	Konštrukcie - drevostavby				1 372,06
22	K	763132210	SDK podhľad , závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	40,450	33,92	1 372,06
WV			"0.01" 40,45		40,450		
23	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%		0,57	0,00
D		764	Konštrukcie klampiarske				393,53
24	K	764410540.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	14,220	26,18	372,28
WV			1,14*9		10,260		
WV			0,98*2+1,0*2		3,960		
WV			Súčet		14,220		
25	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	13,200	1,61	21,25
WV			0,98*3+1,14*9		13,200		
26	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		1,73	0,00
D		766	Konštrukcie stolárske				6 642,66
27	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	65,180	14,86	968,57
WV			(1,14+0,85)*2*9		35,820		
WV			(0,98+2,68)*2*2		14,640		
WV			(1,0+2,68)*2*2		14,720		
WV			Súčet		65,180		
28	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	68,439	2,29	156,73
29	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	68,439	0,86	58,86
30	M	611410pc1	Plastové okno jednokrídlové sklopné, 1140x850 mm, izolačné dvojsklo, farba exteriér čierna, interier biela-ozn. 10	ks	9,000	162,56	1 463,04
31	M	611410pc2	Plastové okno dvojdielne 980x2680 mm,fix+sklopné, izolačné dvojsklo, farba exteriér čierna, interier biela-ozn 05	ks	2,000	251,03	502,06
32	M	611410pc3	Plastové okno dvojdielne 1000x2680 mm,fix+sklopné, izolačné dvojsklo, farba exteriér čierna, interier biela-ozn 06	ks	2,000	267,35	534,70
33	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	41,980	10,62	445,83
WV			(2,0+2,2)*2+(2,0+0,48)*2		13,360		
WV			(1,74+2,2)*2+(1,74+0,45)*2		12,260		
WV			(0,9+2,2)*2+(0,9+0,48)*2		8,960		
WV			(1,6+2,1)*2		7,400		
WV			Súčet		41,980		
34	M	611410.pc4	Dvere plastové dvojkrídlové otváracé s nadsvetlíkom 2000x2200+2000x480 mm,bezbarierový prah,zarážka dverí, izol. dvojsklo, farba exteriér čierna, interier biela-ozn. 01	ks	1,000	587,96	587,96
35	M	611410.pc5	Dvere plastové dvojkrídlové otváracé s nadsvetlíkom 1740x2200+1740x450 mm,bezbarierový prah,zarážka dverí, izol. dvojsklo, farba exteriér čierna, interier biela-ozn. 02	ks	1,000	526,77	526,77
36	M	611410.pc6	Dvere plastové jednokrídlové otváracé, s nadsvetlíkom 900x2200+900x480 mm,bezbarierový prah,zarážka dverí, izol. dvojsklo, farba exteriér čierna, interier biela-ozn. 03	ks	1,000	486,69	486,69



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	611410.pc7	Dvere plastové dvojkriдловé otváracé, 1600x2100 mm, bezbarierový prah, zárážka dverí, izol. dvojsklo, farba exteriér čierna, interiér biela- ozn. 04	ks	1,000	465,47	465,47
38	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	7,96	15,92
39	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	11,000	10,47	115,17
40	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná	m	22,752	13,84	314,89
	W		1,14*9+0,98*2+1,0*2		14,220		
	W		14,22*1,6'Prepočítané koeficientom množstva		22,752		
41	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%		0,52	0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				216,23
42	K	767112811.S	Demontáž stien kovových -0,03300t	m2	15,142	14,28	216,23
	W		5,65*2,68		15,142		
	D	784	Maľby				554,34
43	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	102,933	1,31	134,84
	W		62,483+40,45		102,933		
44	K	784418011.S	Zakrývanie podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	40,450	1,21	48,94
45	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	102,933	3,60	370,56
	D	M	Práce a dodávky M				785,00
	D	21-M	Elektromontáže				785,00
46	K	21000	Výmena svetidiel v obradnej sieni (demontáž, montáž, dodávka)	sub	1,000	785,00	785,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				166,80
47	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	16,68	166,80



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**3 - Zateplenie objektu a vonkajšia omietka**

JKSO:

Miesto: Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

IČO:

51830264

IČ DPH:

SK2120813475

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>27 456,89</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	27 456,89	20,00%	5 491,38	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>32 948,27</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt: **3 - Zateplenie objektu a vonkajšia omietka**

Miesto: Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ: Obec Horné Obdokovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>27 456,89</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>27 456,89</b>
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	22 388,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 115,96
99 - Presun hmôt HSV	952,40

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**3 - Zateplenie objektu a vonkajšia omietka**

Miesto:

Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>27 456,89</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 456,89
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				22 388,53
1	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	34,006	2,21	75,15
2	K	621460114.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom	m2	4,000	5,12	20,48
3	K	621460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov penetráciou pod omietky a nátery	m2	75,956	4,09	310,66
4	K	621468701	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová, hladená, hr. 1,5 mm	m2	75,956	16,84	1 279,10
5	K	622401801.S	Príplatok za omietanie vonkajších pilierov a stĺpov zo suchých zmesí	m2	17,700	4,31	76,29
6	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	248,964	2,90	722,00
7	K	622462593.S1	Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebnosť	m2	248,964	1,64	408,30
8	K	622468701	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, hladená, hr. 1,5 mm	m2	248,964	14,90	3 709,56
	W		202,829+17,96+28,175		248,964		
9	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	75,956	2,85	216,47
	W		12,58*0,5		6,290		
	W		9,63*5,94+5,88*0,5		60,142		
	W		4,76*0,5+4,86*1,47		9,524		
	W		Súčet		75,956		
10	K	625250543.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	28,175	37,90	1 067,83
	W		(7,21+0,52+0,55+12,63+0,52+5,47+15,69+0,5+0,52+7,63+0,52+0,5+9,62+0,21+0,52)*0,45		28,175		
11	K	625250761.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	17,960	44,10	792,04
	W		(0,85*18+1,14*9+2,65*4+1,74+0,9+2,68*10+1,2*2+0,98*2)*0,2		14,392		
	W		((2,6+1,86)*2*0,2)*2		3,568		
	W		Súčet		17,960		
12	K	625253101	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm minerálna vlna, skrutkovacie kotvy	m2	278,785	49,18	13 710,65
	W		(7,21+0,52+0,55+12,63+0,52+5,47+15,69+0,5+0,52+7,63+0,52+0,5+9,62+0,21+0,52)*3,5		219,135		
	W		-		-34,006		
	W		(1,14*0,85*9+1,74*2,65+0,9*2,65+1,0*2,68*2+2,0*2,68+0,6*2,6+0,63*0,6*2+0,98*2,68*2)				
	W		stĺpy				
	W		(0,5+0,5)*2*2,95*3		17,700		
	W		Medzisúčet		202,829		
	W		podhľad				
	W		75,956		75,956		
	W		Súčet		278,785		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 115,96
13	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	275,157	3,21	883,25
	W		(19,43+15,4)*2*3,95		275,157		
14	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	550,314	1,77	974,06
	W		275,157*2 *Prepočítané koeficientom množstva		550,314		
15	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	275,157	2,16	594,34



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	75,956	5,24	398,01
17	K	952903011.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z úrovne terénu	m2	202,829	0,99	200,80
18	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	90,420	5,48	495,50
	W		(1,14+0,85)*2*9		35,820		
	W		(1,74+2,65)*2		8,780		
	W		(0,9+2,65)*2		7,100		
	W		(1,0+2,68)*2*2		14,720		
	W		(2,0+2,68)*2		9,360		
	W		(0,98+2,68)*2*2		14,640		
	W		Súčet		90,420		
19	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	188,120	3,03	570,00
	W		0,85*18+1,14*9+2,65*4+1,74+0,9+2,68*10+1,0*2+2,0+0,98*2		71,560		
	W		"stĺpy"2,95*12		35,400		
	W		"podhlad" 12,58+9,63+5,88+4,76+4,86		37,710		
	W		3,95*11		43,450		
	W		Súčet		188,120		
D	99		Presun hmôt HSV				952,40
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,789	43,71	952,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**4 - Nájazdová rampa, výmena vnútornej a vonkajšej dlažby, zábradlia**

JKSO:

Miesto: Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

IČO:

51830264

IČ DPH:

SK2120813475

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>19 012,77</b>
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižovaná	0,00	20,00%	0,00	
	19 012,77	20,00%	3 802,55	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>		<b>22 815,32</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**4 - Nájazdová rampa, výmena vnútornej a vonkajšej dlažby, zábradlia**

Miesto: Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ: Obec Horné Obdokovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**19 012,77**

HSV - Práce a dodávky HSV	8 676,70
1 - Zemné práce	279,30
2 - Zakladanie	481,24
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	211,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 293,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 931,25
99 - Presun hmôt HSV	479,79
PSV - Práce a dodávky PSV	10 160,47
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 501,44
771 - Podlahy z dlaždíc	7 659,03
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	175,60

# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

## 4 - Nájazdová rampa, výmena vnútornej a vonkajšej dlažby, zábradlia

Miesto: Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ: Obec Horné Obdokovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ: DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**19 012,77**

D HSV Práce a dodávky HSV **8 676,70**

D 1 Zemné práce **279,30**

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1,437	26,90	38,66
	W		pre základy pod novú rampu				
	W		(3,59+1,2)*0,3		1,437		
	W		Súčet		1,437		
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1,437	7,40	10,63
	W		(3,59+1,2)*0,3		1,437		
3	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,818	93,36	169,73
	W		pre rampu				
	W		(3,59+0,9+3,59)*0,3*0,75		1,818		
4	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,818	18,66	33,92
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,818	1,70	3,09
	W		1,818		1,818		
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,818	11,97	21,76
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,818	0,83	1,51

D 2 Zakladanie **481,24**

8	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,790	48,75	38,51
	W		rampa				
	W		1,2*3,29*0,2		0,790		
9	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,674	131,59	88,69
	W		1,5*4,49*0,1		0,674		
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,899	20,68	18,59
	W		(1,5+4,49)*0,15		0,899		
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,899	6,39	5,74
12	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	8,756	5,23	45,79
	W		1,5*4,49*1,3		8,756		
13	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	2,182	130,12	283,92
	W		(3,59+0,9+3,59)*0,3*0,9		2,182		

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie **211,34**

14	K	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,431	139,22	60,00
	W		rampa				
	W		(3,59*0,2*(0,6+0,0)/2)*2		0,431		
15	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	4,308	24,74	106,58
	W		(3,59*0,3*2)*2		4,308		
16	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	4,308	7,01	30,20
17	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2,800	5,20	14,56
	W		(3,59*0,3*1,3)*2		2,800		

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **3 293,78**

18	K	632451688.S	Oprava a vyrovnanie konštrukcie rýchlotuhnúcou vyrovnávacou maltou hr. 40 mm (vyspravenie chýbajúcich častí po odstránení dlažby- cca 30%)	m2	27,600	119,34	3 293,78
	W		92*0,3		27,600		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 931,25
19	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,980	4,79	43,01
	W		3,59+1,2+0,9+3,29		8,980		
20	K	952901411.S	Vyčistenie plochy po odstránení dlažby	m2	92,000	2,46	226,32
21	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,091	31,13	33,96
	W		stienka				
	W		3,1*1,6*0,22		1,091		
	W		Súčet		1,091		
22	K	962041315.S1	Búranie kvetináčov z betónu prostého hr.do 150 mm, - 0,29700t	m2	6,485	8,01	51,94
	W		(2,445+0,84)*2*0,5		3,285		
	W		((0,8+0,8)*2*0,5)*2		3,200		
	W		Súčet		6,485		
23	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	14,370	10,73	154,19
	W		3,59*3+1,2*3		14,370		
24	K	965081812.S	Búranie dlažieb, terazzových, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	102,068	4,79	488,91
	W		40,45		40,450		
	W		10,13*5,64+6,9*0,65		61,618		
	W		Súčet		102,068		
25	K	978057321.S	Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií z terazza stupnic, -0,02000t	m	64,260	7,71	495,44
	W		10,13*3+5,29*3+6,0*3		64,260		
26	K	978057331.S	Odsekanie a odobratie obkladov vrátane podkladnej omietky zo schodiskových konštrukcií z terazza-podstupnic, -0,01000t	m	64,260	5,37	345,08
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,156	15,89	224,94
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,624	0,48	27,18
	W		14,156*4 'Prepočítané koeficientom množstva		56,624		
29	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	14,156	130,00	1 840,28
D 99			Presun hmôt HSV				479,79
30	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,478	45,79	479,79
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 160,47
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				2 501,44
31	K	767161120.DMT Z	Demontáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	4,500	10,36	46,62
32	K	767161120.S1	Montáž zábradlia rovného z rúrok, kotvené chem. kotvami do do želez. konštrukcií s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	18,940	30,30	573,88
	W		1,54+0,75+4,49+0,6+4,5+1,28*2+0,9*5		18,940		
33	M	5535200pc.1	Zábradlie z oceľ. rúr DN 50, madlo výška 750 a 900 mm, žiarové pozinkovanie + vypalovaná prášková farba- ozn. Z1-1 ks, Z2-1 ks, Z3-1 ks, Z4-1 ks, Z5-2 ks	m	14,440	99,31	1 434,04
	W		1,54+0,75+4,49+0,6+4,5+1,28*2		14,440		
34	M	5535200pc.2	Zábradlie z oceľ. rúr DN 50, madlo výška 750 a 900 mm, žiarové pozinkovanie+ vypalovaná prášková farba- ozn. Z6- 5 ks	m	4,500	99,31	446,90
	W		0,9*5		4,500		
35	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		0,90	0,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				7 659,03
36	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	25,232	29,58	746,36
	W		(11,03+4,09+2,41)*0,45*3		23,666		
	W		1,74*0,45*2		1,566		
	W		Súčet		25,232		
37	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	22,260	3,96	88,15
	W		"0.01" (5,65+7,16)*2-3,36		22,260		
38	M	597640006300.S	Sokel keramický, lvxhr 298x80x9 mm	ks	77,175	4,03	311,02
	W		22,26*3,467 'Prepočítané koeficientom množstva		77,175		
39	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	105,755	23,23	2 456,69
	W		"0.01" 40,45		40,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		vonk. plocha				
	W		9,165*5,64+4,49*1,2+4,49*1,5+0,5+1,74*0,57		65,305		
	W		Súčet		105,755		
40	M	597740002300	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	m2	136,226	29,78	4 056,81
	W		105,755+25,232		130,987		
	W		130,987*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva		136,226		
41	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%		3,55	0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				175,60
42	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	17,56	175,60

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**5 - Chodníky okolo objektu**

JKSO:

Miesto: Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

IČO:

51830264

IČ DPH:

SK2120813475

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**4 424,36**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 424,36	20,00%	884,87

**Cena s DPH**

**v EUR**

**5 309,23**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**5 - Chodníky okolo objektu**

Miesto:

Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**4 424,36**

HSV - Práce a dodávky HSV

**4 424,36**

1 - Zemné práce

1 050,31

5 - Komunikácie

552,61

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 280,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

764,47

99 - Presun hmôt HSV

776,17



# ROZPOČET

Stavba:

Dom smútku Horné Obdokovce- rekonštrukcia

Objekt:

**5 - Chodníky okolo objektu**

Miesto:

Horné Obdokovce, parc.č. 353/1, 353/2

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Horné Obdokovce

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

DOM-LUK s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**4 424,36**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>4 424,36</b>
D	1		Zemné práce				1 050,31
1	K	113107131.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	39,936	25,56	1 020,76
	W		okapový chodník				
	W		7,2*0,85+4,86*2,32+5,18*1,2+14,7*0,85+7,66*0,5		39,936		
	W		Súčet		39,936		
	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,283	8,04	10,32
	W		Nový chodník				
	W		8,55*0,6*0,25		1,283		
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1,283	1,21	1,55
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m <sup>3</sup>	1,283	1,62	2,08
	W		1,283		1,283		
5	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m <sup>3</sup>	1,283	11,37	14,59
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1,283	0,79	1,01
D	5		Komunikácie				552,61
7	K	561511126.S1	Príprava drviny fr. 0 - 63 recykl. frezou pre doplnenie do stabilizácie , vrátane dopravy frézy	m <sup>2</sup>	39,936	6,78	270,77
8	K	564730111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm-doplnenie pod vybraný chodník	m <sup>2</sup>	39,936	5,95	237,62
9	K	564750111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m <sup>2</sup>	5,130	8,62	44,22
	W		nový chodník				
	W		8,55*0,6		5,130		
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 280,80
10	K	631312681.S	Mazanina z betónu prostého (m <sup>2</sup> ) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 80 mm (okapový chodník)	m <sup>2</sup>	45,066	13,55	610,64
	W		okapový chodník				
	W		7,2*0,85+4,86*2,32+5,18*1,2+14,7*0,85+7,66*0,5		39,936		
	W		8,55*0,6		5,130		
	W		Súčet		45,066		
11	K	6313199pc1	Zdrsnenie povrchu chodníka kartáčovaním	m <sup>2</sup>	45,066	4,61	207,75
12	K	631351101.S	Debnenie chodníka zhotovenie	m <sup>2</sup>	8,528	15,13	129,03
	W		(7,2+4,86+5,18+14,7+8,55+0,65*2+0,85)*0,2		8,528		
13	K	631351102.S	Debnenie chodníka odstránenie	m <sup>2</sup>	8,528	4,95	42,21
14	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m <sup>2</sup>	58,586	4,97	291,17
	W		45,066*1,3		58,586		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				764,47
15	K	919722111.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	14,170	10,17	144,11
	W		0,85*9+2,32+1,2*2+0,6*3		14,170		
16	K	919722211.S	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne zalatie škár za studena, šírky nad 3 do 9 mm	m	14,170	0,96	13,60
17	M	246990002800.S	Tmel zalielkový pre tmelenie škár komunikácií, aplikovanie za studena	l	1,190	11,96	14,23
	W		14,17*0,084 *Prepočítané koeficientom množstva		1,190		
18	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,986	15,10	135,69


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,944	0,46	16,53
	VV		8,986*4 'Prepočítané koeficientom množstva		35,944		
20	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,986	49,00	440,31
	D	99	Presun hmôt HSV				776,17
21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,843	43,50	776,17

**Harmonogram prác**

Názov diela :	Dom smrtku Horné Obdokovce - rekonstrukcia
Objednávateľ :	Horné Obdokovce
Zhotoviteľ :	DOM-LUK s.r.o.
Doba trvania prác	6mesiacov
Začatie stavby :	
Ukončenie stavby :	

P.č.	Zoznam prác	Časový harmonogram prác															
		Mesiac 1				Mesiac 2				Mesiac 3				Mesiac 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Stechá a blekozvod	■															
2.	Úprava vstupu a obradnej miestnosti					■											
3.	Zateplenie objektu a vonkajšia omietka									■							
4.	Nájazdová rampa, výmena vnútornej a vonkajšej dlažby, zábradlia													■			
5.	Chodníky okolo objektu																
6.	Ukončovacie práce a vyčistenie staveniska																
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	

Datum : 3.8.2023  
 Meno a priezvisko oprávnenej osoby uchádzača: Lukáš Spáň  
 Podpis oprávnenej osoby uchádzača:



75