

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 23022023

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde
Sídlo: Osloboditeľov 118, 044 11 Trstené pri Hornáde
Zastúpený: Mgr. Matej Kočiš
IČO: 00324817
DIČ: 2021245083
Tel.: +421 903 910 141
E-mail: starota@trsteneprihornade.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Zhotoviteľ: GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Sídlo: Barčianska 2 B, Košice
Zastúpený: Ing. Gabriel Babka
IČO: 48293750
DIČ: 2120142618
Tel.: +421 905 680 751
E-mail: gbstavkosice@gmail.com
Zástupca vo veciach technických:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 2

Preambula

- 2.1 Tento dodatok sa uzatvára v súvislosti so nezrovnalosťami rozpočtu k Zmluve o dielo č. 23022023 v porovnaní s rozpočtom k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie.

Článok 3

Predmet dodatku

- 3.1 Predmetom dodatku je v nadväznosti na článok 12. Záverečné ustanovenia bod 12.8. Zmluvy o dielo:
a) úprava prílohy č. 3 k Zmluve o dielo – ocenený výkaz výmer/rozpočet. Pôvodné znenie sa v plnom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Dodatku v súlade so zákonom.

- 4.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane po podpise jeden rovnopis.
- 4.3 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom, že bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebol dojednaný v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu dodatku známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jeho obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V TRSTENOM P/H, dňa 25.7.2023




.....

za objednávateľa

V KOŠICIACH, dňa 25.7.2023

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2/B
040 17 Košice - Barca
IČO: 48293750
IČ DPH: SK2120142618



.....

za zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 18/2/23_F
Stavba: Obnova starej budovy základnej školy

JKSO:
Miesto: Trstené pri Hornáde

KS:
Dátum: 18. 2. 2023

Objednávateľ:
Obec Trstené pri Hornáde

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			247 997,47
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			247 997,47
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	247 997,47	49 599,49
Cena s DPH	v	EUR	297 596,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2/B
040 17 Košice - Barca
IČO: 45293750
IČ DPH: SK2120142618

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 18/2/23 F

Stavba: Obnova starej budovy základnej školy

Miesto: Trstené pri Hornáde

Dátum: 18. 2. 2023

Objednávateľ: Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	247 997,47	297 596,96
001	Oprávnené náklady	245 159,92	294 191,90
01	Zateplenie a výmena okien na starej budove ZŠ	208 149,57	249 779,48
03	Vykurovanie	37 010,35	44 412,42
002	Neoprávnené náklady	2 837,55	3 405,06
02	Ostatné práce	1 658,28	1 989,94
04	Prekládka plynu	1 179,27	1 415,12
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		247 997,47	297 596,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

001 - Oprávnené náklady

Časť:

01 - Zateplenie a výmena okien na starej budove ZŠ

JKSO:

Miesto:

Trstené pri Hornáde

KS:

Dátum:

21.07.2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

208 149,57

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

208 149,57

DPH základná

Základ dane

Sadzbda dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

208 149,57

20,00%

41 629,91

Cena s DPH

v EUR

249 779,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE, s.r.o.

Barčianska 2/B

040 17 Košice - Barca

IČO: 46293750

IČ DPH: SK2120142618

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

001 - Oprávnené náklady

Časť:

01 - Zateplenie a výmena okien na starej budove ZŠ

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Zhotoviteľ:

Dátum:

21.07.2023

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

208 149,57

HSV - Práce a dodávky HSV

108 559,08

1 - Zemné práce

4 433,43

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

80 611,87

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 687,60

99 - Presun hmôt HSV

2 826,18

PSV - Práce a dodávky PSV

97 405,37

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

397,13

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

1 186,20

713 - Izolácie tepelné

27 828,04

762 - Konštrukcie tesárske

11 306,48

764 - Konštrukcie klampiarske

12 411,18

766 - Konštrukcie stolárske

44 276,34

M - Práce a dodávky M

1 883,92

21-M - Elektromontáže

1 883,92

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

301,20

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

208 149,57

ROZPOČET

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

001 - Oprávnené náklady

Časť:

01 - Zateplenie a výmena okien na starej budove ZŠ

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

21.07.2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

208 149,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

108 559,08

D 1

Zemné práce

4 433,43

1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	31,854	102,57	3 267,26
2	K	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	31,854	21,78	693,78
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	31,854	1,86	59,25
4	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	31,854	6,64	211,51
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	31,854	1,14	36,31
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	31,854	5,19	165,32

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

80 611,87

7	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	778,598	31,11	24 222,18
8	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, Baumit MosaikTop	m2	195,623	30,66	5 997,80
9	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	974,221	3,34	3 253,90
10	K	625251384	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	191,448	47,72	9 135,90
11	K	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS)	m2	4,175	42,55	177,65
12	K	625251529	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	638,132	48,14	30 719,67
13	K	625251562	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	85,370	34,31	2 929,04
14	K	625251578	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	55,096	75,79	4 175,73

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 687,60

15	K	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	839,920	3,55	2 981,72
16	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	849,440	3,20	2 718,21
17	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 698,880	2,27	3 856,46
18	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	849,440	2,33	1 979,20
19	K	953995113	BAUMIT Rohová lišta z PVC	m	268,660	4,07	1 093,45
20	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	89,900	4,65	418,04
21	K	968061115.S	Demontáž okien, 1 bm obvodu - 0,008t	m	188,000	3,94	740,72
22	K	968061116.S	Demontáž dverí vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	13,300	8,84	117,57
23	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s výškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	839,920	3,03	2 544,96
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	52,023	14,75	767,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	52,023	18,87	981,67
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	364,161	0,61	222,14
27	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	52,023	13,99	727,80
28	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie odpadov	t	52,023	29,57	1 538,32

D 99 Presun hmôt HSV 2 826,18

29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	60,752	46,52	2 826,18
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 97 405,37

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 397,13

30	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	63,708	6,13	390,53
31	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	47,11	6,60

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 1 186,20

32	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany	m2	439,247	1,08	474,39
33	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	505,134	0,97	489,98
34	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	10,057	6,57	66,07
35	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	11,566	9,51	109,99
36	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	31,579	1,29	40,74
37	K	998712101.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,123	40,86	5,03

D 713 Izolácie tepelné 27 828,04

38	K	713111122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribítlím na konštrukciu	m2	878,494	5,91	5 191,90
39	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	896,064	24,02	21 523,46
40	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	10,057	2,36	23,73
41	M	283760007400.S	Doska spádová EPS 100 S pre vyspádovanie plochých striech	m3	0,523	198,68	103,91
42	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženou v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	10,057	10,99	110,53
43	M	283720008300.S	Doska EPS hr. 160 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	10,459	18,26	190,98
44	M	283720008000	Doska EPS ROOF 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	10,459	11,53	120,59
45	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	12,416	45,34	562,94

D 762 Konštrukcie tesárske 11 306,48

46	K	762810036.S	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 22 mm	m2	439,247	24,94	10 954,82
47	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	4,876	72,12	351,66

D 764 Konštrukcie klampiarske 12 411,18

48	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkarpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	128,000	1,32	168,96
49	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 45st., -0,00110t	ks	8,000	1,75	14,00
50	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	82,500	1,76	145,20
51	K	764451802.S	Demontáž odpadových rúr 100 mm, -0,00338t	m	3,800	1,21	4,60
52	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	59,400	1,41	83,75
53	K	764711116	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 360 mm	m	88,100	27,93	2 460,63
54	K	764751112.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm	m	3,800	38,48	146,22
55	K	764751113.S	Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 120 mm	m	59,400	50,93	3 025,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	764751133.S	Koleno zvodovej rúry pozink farebný, priemer do 120 mm	ks	8,000	24,00	192,00
57	K	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	8,000	42,22	337,76
58	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	120,000	46,51	5 581,20
59	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	8,000	23,25	186,00
60	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,741	88,55	65,62
D 766 Konštrukcie stolárske							44 276,34
61	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	188,000	13,19	2 479,72
62	M	611410000100.S	Plastové okná (O1: 2,4x1,75m=10 ks, O2: 1,6x2,4m=4 ks, O3: 2,4x2,4m=5 ks, O4: 2,1x4,2m=1 ks, O5: 1,3x0,25m=4 ks)	ks	24,000	1 647,43	39 538,34
63	K	766661422.S	Montáž dverí vchodových	ks	1,000	182,62	182,62
64	M	611720000900.S	Exteriérové plastové dvere vxš 2190x2300 mm	ks	1,000	1 362,81	1 362,81
65	M	611720000200.S	Exteriérové plastové dvere vxš 900x1250mm	ks	1,000	618,77	618,77
66	K	998766101.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,221	42,36	94,08
D M Práce a dodávky M							1 883,92
D 21-M Elektromontáže							1 883,92
67	K	2100	Demontáž bleskozvodu	kpl	1,000	1 883,92	1 883,92
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							301,20
68	K	000200063.S	Prieskumné práce - sonda na zhodnotenie stavu stírešky nad vchodom	eur	1,000	301,20	301,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

001 - Oprávnené náklady

Časť:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Trstené pri Hornáde

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.07.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				37 010,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				37 010,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	37 010,35	20,00%	7 402,07	
Cena s DPH	v EUR			44 412,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2/B
040 17 Košice - Barca
IČO: 48293750
IČ DPH: SK2120142618

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

001 - Oprávnené náklady

Časť:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

21.07.2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

37 010,35

HSV - Práce a dodávky HSV

441,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

441,58

PSV - Práce a dodávky PSV

35 600,75

713 - Izolácie tepelné

532,79

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

31,20

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

551,71

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

8 696,77

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

2 287,88

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

11 827,58

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

4 187,79

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

7 485,03

M - Práce a dodávky M

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

968,02

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

37 010,35

ROZPOČET

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

001 - Oprávnené náklady

Časť:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

21.07.2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

37 010,35

D HSV Práce a dodávky HSV 441,58

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 441,58

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,849	13,77	53,00
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,849	20,63	79,40
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,245	0,66	12,70
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,849	16,00	61,58
5	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,849	61,03	234,90

D PSV Práce a dodávky PSV 35 600,75

D 713 Izolácie tepelné 532,79

6	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	52,000	5,33	277,16
7	M	283310006800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	5,000	6,55	32,75
8	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	47,000	4,73	222,31
9	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,011	51,55	0,57

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 31,20

10	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	1,000	9,81	9,81
11	M	551620027100	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	21,36	21,36
12	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	32,93	0,03

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 551,71

13	K	722270002.S	Montáž neutralizačného zariadenia	ks	1,000	29,02	29,02
14	M	009730	Neutralizačné zariadenie	ks	1,000	522,69	522,69

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 8 696,77

15	K	731161010.S	Montáž plynového kondenzačného kotla 8,8 - 44,7 kW	ks	1,000	1 462,81	1 462,81
16	M	Pol1	Plynový kotol VAILLANT VU 486/5-5 ecoTEC plus	ks	1,000	5 180,83	5 180,83
17	K	731200816.S	Demontáž kotla	ks	2,000	67,16	134,32
18	K	73129107.S	Montáž príslušenstva ku kotlom	ks	3,000	122,90	368,70
19	M	1810	Clip-in modul - štartovací set QR	ks	1,000	451,70	451,70
20	M	1815	Clip-in modul - rozširovací set QR	ks	1,000	361,98	361,98
21	M	346182	Kotlový adaptér ZEM pre koaxiálne pripojenie DN125/80	ks	1,000	193,76	193,76
22	K	731370005.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu	ks	1,000	51,58	51,58
23	M	28377	Flexbalance EcoPlus C 1"	ks	1,000	472,76	472,76
24	K	998731101.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,072	254,52	18,33

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 2 287,88

25	K	732110811.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, - 0,07742t	ks	2,000	34,91	69,82
26	K	732320814.S	Demontáž nádrže	ks	1,000	26,60	26,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	732331866.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	ks	1,000	97,74	97,74
28	M	26493	Contraflex 50/3	ks	1,000	151,78	151,78
29	K	732420818.S	Demontáž čerpadla	ks	1,000	75,31	75,31
30	K	732470015.S	Montáž čerpadlovej skupiny	ks	2,000	73,91	147,82
31	M	1451427	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 32, s 3-cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, kvs = 16,0 m3/h, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými otáčkami WILO Yonos Para 30/1-6, uzatváracími ventily, spätným ventilom a teplomerom	ks	2,000	846,75	1 693,50
32	K	998732201.S	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	15,383	1,65	25,31
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				11 827,58
33	K	733120826.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých, - 0,00841t	m	112,000	4,52	506,24
34	K	733125000.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 12x1,0	m	27,000	17,93	484,11
35	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	120,000	18,59	2 230,80
36	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	82,000	18,68	1 531,76
37	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	110,000	23,29	2 561,90
38	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	66,000	33,07	2 182,62
39	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	5,000	49,49	247,45
40	K	733126010.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 32 privarením	ks	4,000	14,59	58,36
41	M	316170009400.S	Redukcia DN 32/25	ks	4,000	2,36	9,44
42	K	733126020.S	Montáž tvarovky - redukcie DN 50	ks	8,000	35,10	280,80
43	M	316170010200.S	Redukcia DN 50/32	ks	4,000	3,97	15,88
44	M	316170010100.S	Redukcia DN 50/25	ks	4,000	3,97	15,88
45	K	733126115.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 15 privarením	ks	30,000	10,43	312,90
46	M	3161700068000.S	T-kus DN15/DN15/DN10	ks	4,000	8,77	35,08
47	M	3161700068002.S	T-kus DN15/DN15/DN15	ks	12,000	10,18	122,16
48	M	3161700068003.S	T-kus DN15/DN32/DN15	ks	2,000	10,48	20,96
49	M	3161700068004.S	T-kus DN15/DN20/DN15	ks	10,000	10,61	106,10
50	M	3161700068005.S	T-kus DN15/DN10/DN10	ks	2,000	9,04	18,08
51	K	733126120.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 20 privarením	ks	4,000	12,57	50,28
52	M	316170006900.S	T-kus DN20/DN20/DN15	ks	4,000	9,13	36,52
53	K	733126125.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 25 privarením	ks	12,000	12,75	153,00
54	M	316170007000.S	T-kus DN25/DN15/DN25	ks	2,000	11,44	22,88
55	M	3161700070002.S	T-kus DN25/DN25/DN15	ks	2,000	11,80	23,60
56	M	3161700070003.S	T-kus DN25/DN10/DN25	ks	2,000	10,76	21,52
57	M	3161700070004.S	T-kus DN25/DN20/DN20	ks	4,000	11,32	45,28
58	M	3161700070005.S	T-kus DN25/DN32/DN20	ks	2,000	12,03	24,06
59	K	733126130.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 32 privarením	ks	2,000	15,23	30,46
60	M	316170007100.S	T-kus DN32/DN15/DN25	ks	2,000	13,06	26,12
61	K	733126140.S	Montáž tvarovky - T-kus DN 50 privarením	ks	2,000	34,52	69,04
62	M	316170007300.S	T-kus DN50/DN32/DN32	ks	2,000	16,19	32,38
63	K	733160081.S	Montáž PP potrubia DN 125	m	3,000	16,25	48,75
64	M	BKAB.AC.601	Priame koncentrické spalínové potrubie O125, dĺžka 1000 mm	ks	3,000	45,94	137,82
65	K	733160172.S	Montáž kolena PP DN125	ks	1,000	11,94	11,94
66	M	BEAH.AA.601	Koleno koncentrické 87° Cox Geelen, PPS O125	ks	1,000	36,51	36,51
67	K	733181363.S	Montáž odlučovača vzduchu absorbného plavákového závitový spoj G 2	ks	1,000	12,59	12,59
68	M	551270005900	Odvzdušňovač plavákový Flamcovent 2" F, s PALL krúžkami, FLAMCO	ks	1,000	269,01	269,01
69	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,533	66,22	35,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				4 187,79
70	K	734213240.S	Montáž ventilu závitového G 3/8	ks	5,000	3,01	15,05
71	M	1392300	HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 10, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom (príp.alt.)	ks	5,000	14,52	72,60
72	K	734213250.S	Montáž ventilu závitového G 1/2	ks	21,000	3,24	68,04
73	M	1392301	HERZ Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom (príp. alt.)	ks	21,000	13,07	274,47
74	K	734213270.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	3,80	15,20
75	M	551210009300.S	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2"	ks	4,000	14,89	59,56
76	K	734223110.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	18,000	4,33	77,94
77	M	1772390	HERZ Ventil TS-90 DN 10, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom (príp. alt.)	ks	18,000	18,54	333,72
78	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	8,000	4,84	38,72
79	M	1772391	HERZ Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom (príp. alt.)	ks	8,000	18,87	150,96
80	K	734223210.S	Montáž termostatickej hlavice	súb.	26,000	2,70	70,20
81	M	1986110	HERZ Hlavica termostatická "HERZCULES" závit M 28 x 1,5, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu, max. hodnotu teploty možno znížiť o 10 K bez zmeny nastavenia, teplotný rozsah 8 - 26°C (príp. alt.)	ks	26,000	50,09	1 302,34
82	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	4,000	5,25	21,00
83	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	4,000	30,09	120,36
84	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	8,000	7,07	56,56
85	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	8,000	68,94	551,52
86	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	7,07	7,07
87	M	551190001100.S	Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	25,35	25,35
88	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1,000	12,03	12,03
89	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	49,75	49,75
90	K	734291113.S	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	9,01	36,04
91	K	734291350.S	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	3,000	7,26	21,78
92	M	422010002400.S	Filter závitový nerez 5/4", dl. 105 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	3,000	130,06	390,18
93	K	734291370.S	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	12,41	12,41
94	M	422010002600.S	Filter závitový nerez 2", dl. 140 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000	230,22	230,22
95	K	734441811.S	Demontáž hydraulického vyrovnávača tlakov	ks	1,000	13,85	13,85
96	K	734449114.S	Montáž snímača teploty	súb.	2,000	35,66	71,32
97	M	IHP119564	Snímač vonkajšej teploty pre kotly	ks	1,000	31,16	31,16
98	M	IHPQAD36/101	Príložný snímač teploty NTX10K	ks	1,000	52,43	52,43
99	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,105	56,75	5,96
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				7 485,03
100	K	735151832.S	Demontáž vykurovacieho telesa, -0,07003t	ks	28,000	20,57	575,96
101	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,01	11,01
102	M	K002260050090 16011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	92,97	92,97
103	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	13,31	13,31
104	M	K002260080090 16011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	135,54	135,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	13,25	26,50
106	M	K00226010009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	168,11	168,11
107	M	K00226012009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	202,55	202,55
108	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	20,000	15,82	316,40
109	M	K00226013009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1300, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	220,11	220,11
110	M	K00226014009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	193,81	387,62
111	M	K00226016009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	217,51	435,02
112	M	K00226017009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1700, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	237,45	1 424,70
113	M	K00226018009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x1800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	9,000	242,82	2 185,38
114	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	19,30	38,60
115	M	K00226026009016011	Oceľové panelové radiátory 22K 600x2300, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	353,92	707,84
116	K	735311515.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 2 cestný	ks	1,000	13,49	13,49
117	M	1450130	HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okruhový, DN32, zvaraný, s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 2", vrátane konzol pre uchytenie na stenu (príp. alt.)	ks	1,000	441,59	441,59
118	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,341	65,87	88,33

D M Práce a dodávky M 0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 968,02

119	K	HZS00011.S	Vyspravenie pôvodných otvorov	hod	6,000	31,35	188,10
120	K	HZS000113.S	Zhotovenie prierazov	hod	8,000	35,99	287,92
121	K	HZS000114.S	Vyspravenie po búracích prácach	hod	12,000	41,00	492,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

002 - Neoprávnené náklady

Časť:

02 - Ostatné práce

JKSO:

Miesto: Trstené pri Hornáde

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 18. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	1 658,28
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 658,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 658,28	20,00%	331,66

Cena s DPH	v EUR	1 989,94
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2/B
040 17 Košice - Barca
IČO: 48293750
IČ DPH: SK2120142618

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

002 - Neoprávnené náklady

Časť:

02 - Ostatné práce

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 658,28

HSV - Práce a dodávky HSV

1 414,25

D1 -

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 414,25

PSV - Práce a dodávky PSV

244,03

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

244,03

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 658,28

ROZPOČET

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

002 - Neoprávnené náklady

Časť:

02 - Ostatné práce

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 658,28

D HSV Práce a dodávky HSV 1 414,25

D D1 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 414,25

3	K	916531111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	112,280	6,98	783,71
4	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	113,000	5,58	630,54

D PSV Práce a dodávky PSV 244,03

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 244,03

5	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	89,845	0,73	65,59
6	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	103,322	1,71	176,68
7	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	56,81	1,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

002 - Neoprávnené náklady

Časť:

04 - Prekládka plynu

JKSO:

Miesto:

Trstené pri Hornáde

KS:

Dátum:

18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 179,27
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				1 179,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	1 179,27	20,00%	235,85	
Cena s DPH	v EUR			1 415,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2/B
040 17 Košice - Barca
IČO: 48293750
IČ DPH: SK2120142618

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

002 - Neoprávnené náklady

Časť:

04 - Prekládka plynu

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 179,27

HSV - Práce a dodávky HSV

8,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8,85

PSV - Práce a dodávky PSV

846,12

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

721,92

783 - Nátery

124,20

M - Práce a dodávky M

324,30

95-M - Revízie

324,30

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 179,27

ROZPOČET

Stavba:

Obnova starej budovy základnej školy

Objekt:

002 - Neoprávnené náklady

Časť:

04 - Prekládka plynu

Miesto:

Trstené pri Hornáde

Dátum:

18. 2. 2023

Objednávateľ:

Obec Trstené pri Hornáde

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 179,27

D HSV Práce a dodávky HSV 8,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8,85

1	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,076	14,45	1,10
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,076	19,63	1,49
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,608	0,66	0,40
4	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,076	15,53	1,18
5	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,076	61,52	4,68

D PSV Práce a dodávky PSV 846,12

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 721,92

7	K	723150801.S	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	30,000	2,72	81,60
8	K	723170126.S	Montáž prechodu pre plynové nerezové vlnovcové rúry DN 25	ks	2,000	6,20	12,40
9	M	286220031600	Prechodka USTRS PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 32/25, FRIALEN	ks	2,000	62,47	124,94
10	K	723190208	Napojenie oceleového potrubia na existujúce potrubie	súb.	2,000	204,71	409,42
11	K	7232391012.S	Montáž príchytky potrubia	ks	15,000	5,33	79,95
12	M	286710020902	Príchytka pre plynové potrubie	ks	15,000	0,64	9,60
13	K	998723101.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,128	31,30	4,01

D 783 Nátery 124,20

14	K	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	30,000	4,14	124,20
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D M Práce a dodávky M 324,30

D 95-M Revízie 324,30

15	K	950506027	Plynovody tlak.sk.plynovod.kontrola plynovodu pred natlak.plynovod do DN 100	m	30,000	10,81	324,30
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------