

**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY A KALKULÁCIA CENY****Oprava prevzdušňovania AN - ČOV Kopčany**

Predmetom zákazky je oprava (výmena) poškodených prevzdušňovacích elementov a ich vzduchových rozvodov linky č. 1 a č. 2, ktoré sa nachádzajú v Čistiarni odpadových vôd (ČOV) Kopčany. Oprava prevzdušňovania bude zahŕňať výmenu prevzdušňovacích platní AN jednej sekcie linky č. 1 (9 ks) a linky č. 2 (9 ks).

Por. číslo	Opis	M. j.	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR bez DPH
1.	Technická špecifikácia linka č. 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prevzdušňovacích elementov - 9 ks</li> <li>Vzduchový rozvod - 3 zvody (DN 50, klapka medzi prírubová)</li> <li>Materiál nad hladinového rozvodu: nerezová oceľ DN50 (vrátane konzol a tvaroviek)</li> <li>Materiál podhladinového rozvodu: HDPE OD63/32 (vrátane konzol a tvaroviek)</li> <li>Potrubné prírody k mamutkám – 2 ks (nerezové, vrátane guľových ventilov)</li> <li>Hlavné vzduchové potrubie DN80 (z dúchane): nerezová oceľ</li> <li>Všetky pridružené komponenty (armatúry, tvarovky, spojovací mat.): nerezová oceľ</li> <li>Manometer s manometrovou slučkou</li> <li>Ručný ventil na odľahčenie membrán</li> <li>Ventil na dávkovanie kyseliny</li> </ul>	sada	1	11 900,00	11 900,00
2.	Technická špecifikácia linka č. 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prevzdušňovacích elementov - 9 ks</li> <li>Vzduchový rozvod - 3 zvody (DN 50, klapka medzi prírubová)</li> <li>Materiál nad hladinového rozvodu: nerezová oceľ DN50 (vrátane konzol a tvaroviek)</li> <li>Materiál podhladinového rozvodu: HDPE OD63/32 (vrátane konzol a tvaroviek)</li> <li>Potrubné prírody k mamutkám – 2 ks (nerezové, vrátane guľových ventilov)</li> <li>Hlavné vzduchové potrubie DN80 (z dúchane): nerezová oceľ</li> <li>Všetky pridružené komponenty (armatúry, tvarovky, spojovací mat.): nerezová oceľ</li> <li>Manometer s manometrovou slučkou</li> <li>Ručný ventil na odľahčenie membrán</li> <li>Ventil na dávkovanie kyseliny</li> </ul>	sada	1	11 900,00	11 900,00
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Demontáž existujúceho systému prevzdušňovania (obe linky)</li> <li>Montáž nového prevzdušňovacieho systému (obe linky)</li> <li>Montáž potrubí a pripojenie mamutiek (obe linky)</li> <li>Uvedenie do prevádzky</li> <li>Skúška tesnosti</li> <li>Zaškolenie obsluhy</li> </ul>	výkon	1	10 450,00	10 450,00
4.	Balné a doprava prevzdušňovacích platní z výrobného závodu na ČOV Kopčany, vrátane zabezpečenia mechanizmu na vyloženie materiálu na ČOV	výkon	1	900,00	900,00
5.	Mobilné lešenie	výkon	1	800,00	800,00
6.	Zneškodnenie demontovaných prevzdušňovacích platní a potrubí	výkon	1	270,00	270,00
<b>CELKOVÁ CENA V EUR BEZ DPH</b>					<b>36 220,00</b>

**Upozornenie:**

**Cenová ponuka musí zahŕňať aj náklady na odovzdanie všetkých súvisiacich dokumentov (projektová dokumentácia, sprievodná dokumentácia, návody a certifikáty).**

V Malackách, dňa 23.08.2023

.....  
Ing. Tomáš Búda, konateľ