

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia SVP Banská Bystrica	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Banská Bystrica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SVP š.p. Banská Bystrica	36022047	SK2020066213
Projektant	expo AIR s.r.o. Trenčín	31447066	SK2020385092
Zhotoviteľ	AVG group,a.s. Vlkanová	36632538	SK2021903752
Spracoval	AVG group,a.s. Vlkanová	36632538	SK2021903752
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
			91

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 21 544,00
2	Montáž 206 593,14	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 31 500,00
3	PSV Dodávky 1 660 204,76	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 504 727,23	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž 80 000,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 2 451 525,13	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 53 044,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 2 504 569,13	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 500 913,83	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 005 482,96	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis 4.12.2019				26 Dodávky objednávateľa	
Pečiatka				27 Kízavá doložka	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia SVP Banská Bystrica

Objednáva SVP š.p. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: AVG group, a.s.

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 04.12.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH podľa zmluvy	zrealizované celkom cena bez DPH	cena nerealizovaných prác bez DPH
SVP-BB	Rekonštrukcia SVP Banská Bystrica			
01	Obnova fasády a výmena výplní otvorov	2 356 910,90	2 316 037,90	-40 873,00
02	Príprava podkladu pod podlahy	133 205,15	52 448,95	-80 756,20
03	Úprava vnútorných priečok	138 600,35	82 969,41	-55 630,94
04	Zdravotechnická inštalácia	64 337,07	53 112,87	-11 224,20
05	Prípravné práce	59 000,00		-59 000,00
	Celkom	2 752 053,47	2 504 569,13	-247 484,34

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia SVP Banská Bystrica
 Objekt: Obnova fasády a výmena výplní otvorov

Objednávateľ: SVP š.p. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: AVG group,a.s. Vlkanová

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 04.12.2019

Č.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH podľa zmluvy	zrealizované celkom cena bez DPH	cena nerealizovaných prác bez DPH
----	-------------	-------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	20 088,00	20 088,00	
2	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m 4650 * 3	54 544,50	54 544,50	
3	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	15 066,00	15 066,00	

99 Presun hmôt HSV

4	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	6 590,58	6 590,58	
---	-----------	---	----------	----------	--

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

5	767112811	Demontáž presklenej fasády - 0,03300t	5 350,00	5 350,00	
6	767141801r	Demontáž exteriérových okien vrátane osadzovacích rámov -0,02500t	1 573,20	1 573,20	
7	767141802r	Demontáž exteriérových dverí vrátane osadzovacích rámov -0,02500t	1 056,00	1 056,00	
8	767411103	Montáž opláštenia stenovými kazetami AL na hliníkovú podkonštrukciu s vložení tepelnej izolácie	206 934,00	206 934,00	
9	767411199	Príplatok za montáž opláštenia v nepravidelnom rastrí - opláštenie vstupnej haly	36 180,00	36 180,00	
10	194214060	Fasádne veľkoformátové kazety z AL plechu hr. 2mm farba strieborná - pravouhlý raster + AL rošt + kotviaci materiál - dodávka	319 156,20	319 156,20	

1791*1,1

Súčet

11	194214060	Fasádne veľkoformátové kazety z AL plechu hr. 2mm farba strieborná - nepravidelný raster + AL rošt + kotviaci materiál - dodávka	168 840,00	168 840,00	
12	631415131	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu NOBASIL FRN, čadičová minerálna izolácia s sklenenou čiernou textíliou - doska 100x600x1000 mm - dodávka	997,92	997,92	

80*1,05

Súčet

13	631415134	Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu NOBASIL FRN čadičová minerálna izolácia s sklenenou čiernou textíliou - doska 150x600x1000 mm - dodávka	48 143,40	48 143,40	
----	-----------	--	-----------	-----------	--

2573*1,05

Súčet

14	628800132	Stabil. fólia, difúzne otvor.vysoko UV-stabilná na ochranu tepel.izol. fasád s otvor. škárami - dodávka	15 321,08	15 321,08	
----	-----------	---	-----------	-----------	--

Difúzne otvorená vysoko UV-stabilná fólia na ochranu tepelnej izolácie fasád s otvorenými škárami. Šírka škáry do 50mm a 40% plochy. Farba čierna, bez potlač. Hodnota Sd

2653*1,1

Súčet

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia SVP Banská Bystrica
Objekt: Obnova fasády a výmena výplní otvorov

Objednávateľ: SVP š.p. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: AVG group,a.s. Vlkanová

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 04.12.2019

Č.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH podľa zmluvy	zrealizované celkom cena bez DPH	cena nerealizovaných prác bez DPH
15	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	7 550,93	7 550,93	

767.1 Demontáž fasády z boletických panelov

16	767411811r	Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi (Boletický panel) -0,035t	190 800,00	190 800,00	
17	979082999	Príplatok za stabilizáciu, zabalenie, prípravu na transport, zneškodnenie sutiny s azbestom	9 182,25	9 182,25	
18	979087017	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových do 5000m	2 712,94	2 712,94	
19	979087018	Odvoz na skládku, demontovaných konštrukcií azbestocementových, príplatok za každých ďalších aj začiatých 5000 m 55,65*5	1 939,40	1 939,40	

767.2 Konštrukcie presklenej AL fasády

20	767634151	Exteriérové okná z AL konštrukcie presklenené izolačným trojsklom O/S, vrátane vonkajších AL a vnútorných parapetov PVC D+M	78 750,00	78 750,00	
21	767662211	Exteriérové dvere so zárubňami z AL konštrukcie s prerušeným tepelným mostom D+M	6 960,00	6 960,00	
22	767721110	Dodávka a montáž presklenej fasády z AL profilov s otváracími a fixnými oknami, presklenie bezpečnostným tepelnoizolačným trojsklom s int. žalúziami, vrátane kotviaceho materiálu D+M	924 000,00	883 127,00	-40 873,00
23	767411105r	Parapetný sokel zo sendvičových tepelnoizolačných panelov PUR hr. 100 mm - osadenie za presklenenou fasádou, vrátane vnútorného parapetu, oplechovania, kotviaceho a tesniaceho materiálu, v mieste delenia požiaromých úsekov bude izolácia panelov MW D+M	92 820,00	92 820,00	
24	1	998767204. Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	9 310,50	9 310,50	

M Práce a dodávky M

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

25	330060209r	Manipulačná a zdvíhacia technika	80 000,00	80 000,00	
----	------------	----------------------------------	-----------	-----------	--

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

26	000300031	Geodetické práce - zameranie pre montáž hliníkovej presklenej fasády a hliníkovej odvetrávanej fasády	8 044,00	8 044,00	
----	-----------	---	----------	----------	--

VRN04 Projektové práce

27	000400021	Výrobná dokumentácia odvetrávaného fasádneho systému a presklenených hliníkových konštrukcií	45 000,00	45 000,00	
----	-----------	--	-----------	-----------	--

Celkom

2 356 910,90

2 316 037,90

-40 873,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia SVP Banská Bystrica

Objekt: Príprava podkladu pod podlahy

Objednávateľ: SVP š.p. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: AVG group,a.s Vlkanová

Dátum: 04.12.2019

Miesto: Banská Bystrica

Č.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH podľa zmluvy	zrealizované celkom cena bez DPH	cena nerealizovaných prác bez DPH
----	-------------	-------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	6124651.1	Príprava podkladu bet. podláh - penetračný náter	7 736,63		-7 736,63
2	63131605.1	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón vrátane dilatácie tr. C 16/20 hr. 60 mm	45 586,58		-45 586,58

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3	96504212.1	Búranie a vybrúsenie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	29 756,25	29 756,25	
---	------------	--	-----------	-----------	--

celková plocha - 4761,0m2

"50% z celkovej plochy" 0,5*4761,0

Súčet

4	96599010.1	Vysávanie podkladu pred betonážou	4 142,07		-4 142,07
5	97807125.1	Odstránenie a separovanie izolácie lepenkovej - terový papier -0,007300t	3 213,68	3 213,68	
6	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	4 869,79	4 869,79	
7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4 707,47		-4 707,47
8	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	3 749,74		-3 749,74

"do 10km" 541,088*9

Súčet

9	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	4 058,16	4 058,16	
10	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	13 983,06		-13 983,06
11	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	850,65		-850,65

99 Presun hmôt HSV

12	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	10 551,07	10 551,07	
----	-----------	---	-----------	-----------	--

Celkom

133 205,15

52 448,95

-80 756,20

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia SVP Banská Bystrica

Objekt: Úprava vnútorných priečok

Objednávateľ: SVP š.p. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: AVG group,a.s. Vlkanová

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 04.12.2019

Č.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH podľa zmluvy	zrealizované celkom cena bez DPH	cena nerealizovaných prác bez DPH
----	-------------	-------	---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	311272122	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 200 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x499)	1 069,20	1 069,20	
---	-----------	--	----------	----------	--

"hr. 200mm" 9*3,3*0,2

Súčet

2	311272123	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (250x249x499)	2 470,50	2 470,50	
---	-----------	--	----------	----------	--

"hr. 250mm" 3*3,3*0,25

"protipožiarny prešľahový pás" 45*0,25

Súčet

3	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	1 083,00	1 083,00	
---	-----------	---	----------	----------	--

"hr. 100mm" 19,0*2,0

Súčet

4	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	183,00	183,00	
---	-----------	---	--------	--------	--

"hr. 150mm" 2,0*3

Súčet

5	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	23 850,00	23 850,00	
---	-----------	--	-----------	-----------	--

"hr. 100mm" 318*3,0

Súčet

6	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	8 962,80	8 962,80	
---	-----------	--	----------	----------	--

"hr. 150mm" 97*3,3

Súčet

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	10 320,00	10 320,00	
---	-----------	--	-----------	-----------	--

"hr. 100mm" 296*3,0

"hr. 100mm" 53*3,3

"hr. 100mm" 61*3,0

"hr. 150mm" 137*3,3

"hr. 150mm" 11*2,0

Súčet

8	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	85,00	85,00	
---	-----------	---	-------	-------	--

"hr. 250mm" 10*2,0*0,25

Súčet

9	968072245	Vybúranie presklených priečok jednoduchých plochy do 2 m2, -0,04100t	1 740,00	1 740,00	
---	-----------	--	----------	----------	--

50*3,0

60*3,3

Súčet

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia SVP Banská Bystrica

Objekt: Úprava vnútorných priečok

Objednávateľ: SVP š.p. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: AVG group,a.s. Vlkanová

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 04.12.2019

Č.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH podľa zmluvy	zrealizované celkom cena bez DPH	cena nerealizovaných prác bez DPH
10	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu (murované parapetné múriky) -1,90500t 432*0,9*0,15 Súčet	1 807,92	1 807,92	
11	978059231	Odsekanie a odobratie stien z umelého kameňa nad 2 m2, -0,16900t 80+174 Súčet	5 842,00	5 842,00	
12	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	4 704,67	4 704,67	
13	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie "stavebná suť x 5 podlaží" 522,741*5	11 761,67	11 761,67	
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4 547,85		-4 547,85
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km "do 10km" 522,741*9	3 622,60		-3 622,60
16	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	3 920,56	3 920,56	
17	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	13 957,19		-13 957,19
99 Presun hmôt HSV					
18	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	4 076,59	4 076,59	
PSV Práce a dodávky PSV					
763 Konštrukcie - drevostavby					
19	763115712	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 50 "hr. 100mm" 247*3,0 Súčet	29 640,00		-29 640,00
20	763115714	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 "hr. 150mm" 3,3*14 Súčet	1 940,40		-1 940,40
21	763119522	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05447t "hr. 100mm" 45*3,0 "hr. 100mm" 2,5*3,3 Súčet	1 360,88	1 092,50	-268,38
22	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1 654,52		-1 654,52
Celkom			138 600,35	82 969,41	-55 630,94

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia SVP Banská Bystrica

Objekt: Zdravotechnická inštalácia

Objednávateľ: SVP s.p. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: AVG group,a.s. Vlkanová

Miesto: Banská Bystrica

Dátum : 04.12.2019

Č.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH podľa zmluvy	zrealizované celkom cena bez DPH	cena nere realizovaných prác bez DPH
----	-------------	-------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konštrukcie

1	4113875.PC	Zabetónov. otvoru s plochou do 1,0 m ² , v stropoch zo železobetónu (otvor v stupačke)	2 400,00	2 400,00	
2	41135110.1	Debnenie a oddebnenie stropov - debnenie otvoru v strope vrátane podpornej konštrukcie	1 500,00	1 500,00	

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	62242-2621	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocementových	7 920,000		-7 920,00
---	------------	---	-----------	--	-----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4	973031813.	Vysekanie otvorov v murive hr. do 150 mm, -0,01000t	6 435,00	6 435,00	
5	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	840,00		-840,00
6	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	420,00		-420,00
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	630,00	630,00	
8	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	560,70		-560,70

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

9	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 20mm,vnúť.priemer do 38 mm	7 781,40	7 781,40	
10	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	3 898,56	3 898,56	
11	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	227,03	227,03	
12	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	90,81	90,81	

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

13	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	4 995,00	4 995,00	
14	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9	1 350,00	1 350,00	
15	72117120.1	Montáž potrubia z rúr PE do D 110	2 875,00	2 875,00	
16	721172109	Potrubie z PVC- U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	1 748,00	1 748,00	
17	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	540,00	540,00	
18	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	810,00	810,00	
19	998721204	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 24 do 36 m	481,32	481,32	
20	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	275,04	275,04	
21	734890803	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	1 483,50		-1 483,50

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

22	722130801	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	7 326,00	7 326,00	
23	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	4 676,70	4 676,70	
24	722190402	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	1 500,00	1 500,00	
25	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	1 440,00	1 440,00	
26	5511870320.1	Guľový ventil prechodný z 3/4", FF motýľ	1 317,60	1 317,60	
27	998722204	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 24 do 36 m	518,90	518,90	
28	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	296,51	296,51	

Celkom

64 337,07

53 112,87

-11 224,20

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia SVP Banská Bystrica

Objekt: Prípravné práce

Objednávateľ: SVP š.p. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: AVG group,a.s. Vlkanová

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 04.12.2019

Č.	Kód položky	Popis	Cena bez DPH podľa zmluvy	zrealizované celkom cena bez DPH	cena nere realizovaných prác bez DPH
----	-------------	-------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN03 Geodetické práce

1	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe	13 500,00		-13 500,00
---	-----------	---	-----------	--	------------

VRN04 Projektové práce

2	000400021	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej a porealizačnej dokumentácie	45 500,00		-45 500,00
---	-----------	---	-----------	--	------------

Celkom

59 000,00

-59 000,00