



Integrovaný regionálny  
operačný program  
2014 - 2020

## Rozpočet projektu



Príloha č. 6 ŽoPr - rozpočet projektu  
**EURÓPSKA ÚNIA**  
EURÓPSKY FOND  
REGIONÁLNEHO ROZVOJA



<b>Názov žiadateľa:</b>	Obec Bunkovce										
<b>Názov projektu:</b>	Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Bunkovce										
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
<b>Špecifický cieľ:</b>	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach										
<b>Oblasť podpory:</b>	B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel										
<b>Spolufinancovanie príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platca DPH?</b>	NIE	<b>Výška príspevku</b>	37 391,84	<b>Výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom</b>	1 967,99	<b>Celková finančná anagažovanosť žiadateľa</b>	1 967,99

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR) <b>POZOR ak je dodávateľ neplatiteľ DPH</b>	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	Žiadateľ ako platiteľ DPH 9 = 6 - 8 Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8	(10)	(11)	(12)
<b>1</b>											
<b>Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Bunkovce SO 01 - Hlavný objekt</b>	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	celok	1,00	32 799,86	32 799,86	39 359,83	39 359,83	0,00	Opis prác: - demontáž pôvodnej autobusovej zastávky - vybúranie betónového podkladu - zemné práce, výkopy základov - betónovanie základových pásov - murovanie nosných stien z kameňa podľa PD - v prednej časti zastávky sa osadia nosné stĺpy z drevených profilov - dodávka a montáž krovu so strešnou krytinou - drevené konštrukcie sa namoria a pretrú lakom - podlaha v zastávke bude zo zamkovej dlažby hr.60mm - napojenie na existujúcu komunikáciu bude plynulé bez výškových rozdielov - terén okolo zastávky sa upraví doplnením ornice s vyrovnaním, vyhrabaním, vysvahovaním a vysiatím trávy - vedľa zastávky sa namontuje odpadkový kôš	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	stavebné práce v súlade s výkazom výmer a projektovou dokumentáciou
<b>SPOLU</b>					<b>32 799,86</b>	<b>39 359,83</b>	<b>39 359,83</b>	<b>0,00</b>			