

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia hasičskej zbrojnice v obci Mojmirovce

Objekt:

4 - Fotovoltaický systém

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.09.2023

Objednávateľ:

Obec Mojmirovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

K2-ART s.r.o., Nitra

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 800,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 800,00	20,00%	1 960,00

Cena s DPH

v EUR

11 760,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia hasičskej zbrojnice v obci Mojmirovce

Objekt:

4 - Fotovoltaický systém

Miesto:

Dátum:

12.09.2023

Objednávateľ:

Obec Mojmirovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

K2-ART s.r.o., Nitra

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 800,00

M - Práce a dodávky M

9 800,00

28-M - Fotovoltaická elektráreň 4,15 kWp, 4800 kWh/rok, 1 fázoavá

9 800,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia hasičskej zbrojnice v obci Mojmírovce

Objekt:

4 - Fotovoltaický systém

Miesto:

Dátum:

12.09.2023

Objednávateľ:

Obec Mojmírovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

K2-ART s.r.o., Nitra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 800,000

D M

Práce a dodávky M

9 800,000

D 28-M

Fotovoltaická elektráreň 4,15 kWp, 4800 kWh/rok, 1 fázoavá

9 800,000

1	K	210501005.S	Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltaických systémov	kpl	10,000	5,000	50,000
2	K	210501050.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltaických panelov na šikmú strechu	kpl	10,000	25,000	250,000
3	M	346510004110.S	Fotovoltaická konštrukcia pre škridlové šikmé strechy	kpl	10,000	75,000	750,000
4	K	210501101.S	Montáž fotovoltaického panelu	ks	10,000	15,000	150,000
5	M	346510000110.S	Fotovoltaický panel 1885x1029 mm Jinko 415 W TIGER N-TYPE 66TR , ekvivalent	ks	10,000	200,000	2 000,000
6	K	210501211.S	Montáž meniča napätia	sub	1,000	350,000	350,000
7	M	346510002110.S	Menič napätia Huawei SUN2000-3.68 KTL-L1, ekvivalent	sub	1,000	1 245,000	1 245,000
8	K	210501283.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltaického striedača	súb.	1,000	4 650,000	4 650,000
9	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	71,000	5,000	355,000