

Odberteľ: Obec Bukovce

Rozpočet CINTORÍN - BUKOVCE / Centrálny chodník v objekte cintorína

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ALFA STAV Stropkov, s.r.o. (alfastavstropkov@gmail.com)


Zákazka CINTORÍN - BUKOVCE

Výkaz výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (Príloha č.1 k ZoD)

Objekt Centrálny chodník v objekte cintorína

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	21,375	6,11	0,00	130,60		0	
1/A 1	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	180,000	0,75	0,00	135,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE			265,60	0,00	265,60		0,000	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
254/C 1	451535111	Podkladová vrstva hrúbky do 250 mm s rozprestretím, zhutnením a s urovnaním hornej plochy zo štrku	m3	25,650	55,44	0,00	1 422,04	1,788	45,849	
11/A 1	434231111	Stupne murované na stojato z bet. obrubníkov s vyškárovaním priame	m	54,000	30,23	0,00	1 632,42	0,144	7,782	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			3 054,46	0,00	3 054,46		53,630	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
S/S70	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	kus	155,925	0,00	4,61	718,81	0,023	3,586	
S/S60	5893270300	Betón C 16/20, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 10-60mm	m3	7,400	0,00	85,66	633,88	2,219	16,423	
221/A 1	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	148,500	7,97	0,00	1 183,55	0,137	20,309	
9		OSTATNÉ PRÁCE			1 183,55	1 352,69	2 536,24		40,320	0
99		PRESUNY HMŔ								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytým dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	135,882	7,48	0,00	1 016,40		0	
99		PRESUNY HMŔ			1 016,40	0,00	1 016,40		0,000	0
		Práce HSV			5 520,01	1 352,69	6 872,70		93,950	0
		Celkom v EUR			5 520,01	1 352,69	6 872,70		93,950	0



ALFA STAV Stropkov, s.r.o.  
Kukučňova 891/2  
091 01 Stropkov  
IČO: 36 739 669  
IČ DPH: SK2022321334

Objekt Orientačné tabule

Objekt Orientačné tabule

Objekt Orientačné tabule

Objekt Orientačné tabule

Objekt Orientačné tabule

Objekt Orientačné tabule


Objekt Orientačné tabule

Objekt Orientačné tabule

Objekt Orientačné tabule

### Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
9		OSTATNÉ PRÁCE								
271/A 1	899713111	Orientačná tabuľka na ocelovom pozinkovanom stĺpiku 400 x 400 mm. D + M	kus	4,000	407,00	0,00	1 628,00	0,000	0,001	0,001
9		OSTATNÉ PRÁCE			1 628,00	0,00	1 628,00		0,000	0
		Práce HSV			1 628,00	0,00	1 628,00		0,000	0
		Celkom v EUR			1 628,00	0,00	1 628,00		0,000	0



ALFA STAV Stropkov, s.r.o.  
Kukučínova 891/2  
091 01 Stropkov  
IČO: 36739 669  
IČ DPH: SK2022321334

Objekt Výsadba zelene, úprava hrobov a ich okolia

Objekt Výsadba zelene, úprava hrobov a ich okolia

Rozpočet CINTORÍN - BUKOVCE / Výsadba zelene, úprava hrobov a ich okolia Spracoval:

Obec Bukovce

Ks:


Projektant: ALFA STAV Stropkov, s.r.o. (alfastavstropkov@gmail.com)

Objekt Výsadba zelene, úprava hrobov a ich okolia

Výkaz výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (Príloha č.1 k ZoD)

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101001	Odstránenie ornice ručne s vodorov. priestm., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	35,925	23,63	0,00	848,91	0,00	848,91	0
232/A 4	184816111	Hnojenie sadenic s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	kus	50,000	0,67	0,00	33,50	0,00	33,50	0
231/A 2	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	148,400	2,88	0,00	427,39	0,00	427,39	0
1/A 1	121101201	Odstránenie hrabanky, akákoľvek hrúbka vrstvy do 1000 m2	m2	185,500	0,94	0,00	174,37	0,00	174,37	0
231/A 2	182001122	Plošná úprava terénu na svahu so sklonom do 1:2 ručná s odvozom výkopu do 100 m	m2	148,400	5,93	0,00	880,01	0,00	880,01	0
231/C 2	1460030011_1	Rozvoz zeminy fúrikom s uložením na kopy alebo na plochu s naložením a vyložením.	m3	29,289	6,84	0,00	200,34	0,00	200,34	0
232/A 4	184302122	Výsadba sadenice výšky do 0,5 m, hĺbky 0,4 m v zaburinená zemina tr.3 - ručne	kus	50,000	7,15	0,00	357,50	0,00	357,50	0
S/S10	1031130000	Rašelina záhradnícka a kompostová, II.	kus	55,000	0,00	7,71	424,05	0,040	2,2	
1/A 1	133201211	Výkop pátiiek nezapažených do 100 m3 v horine triedy 3	m3	4,140	44,86	0,00	185,72	0,00	185,72	0
S/S10	0266184000	Tuja, západna smaragd	kus	45,000	0,00	11,15	501,75	0,008	0,36	
1/A 1	181301106	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 plocha do 500 m2 hrúbka do 300 mm	m2	148,400	11,58	0,00	1 718,47	0,00	1 718,47	0
232/A 4	111111111	Celoplošné kosenie burín v sklone do 1:2.	ha	0,195	3 603,14	0,00	703,56	0,00	703,56	0
S/S20	283163010102	DEKDREN N8 profilovaná fólia, š. 1m	M2	165,000	0,00	2,21	364,65	0,00	364,65	0
P/PE	5833733000_1	Dunajský štrk okrasný	m3	5,500	0,00	135,00	742,50	1,680	9,24	
1		ZEMNÉ PRÁCE			5 529,77	2 032,95	7 562,72		11,800	0
99		PRESUNY HMŔT								
231/A 2	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinnárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	41,065	35,83	0,00	1 471,35	0,00	1 471,35	0
99		PRESUNY HMŔT			1 471,35	0,00	1 471,35		0,000	0
		Práce HSV			7 001,12	2 032,95	9 034,07		11,800	0
		Celkom v EUR			7 001,12	2 032,95	9 034,07		11,800	0



ALFA STAV Stropkov, s.r.o.

Kukučínova 89f/2

092 01 Stropkov

IC: 48 29 666

IČ DPH: SK202231334

Odberteľ: Obec Bukovce

Rozpočet CINTORÍN - BUKOVCE / Oplotenie cintorína

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: ALFA STAV Stropkov, s.r.o. ( alfastavstropkov@gmail.com )

Zákazka CINTORÍN - BUKOVCE

Výkaz výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (Príloha č.1 k ZoD)

Objekt Oplotenie cintorína


## Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
		Práce HSV								
1		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,400	6,59	0,00	35,59		0	0
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	5,400	1,08	0,00	5,83		0	0
1/A 1	133201211	Výkop pátiiek nezapažených do 100 m3 v hornine triedy 3	m3	0,819	44,86	0,00	36,74		0	0
1		ZEMNÉ PRÁCE			78,16	0,00	78,16		0,000	0
2		ZÁKLADY								
2/A 1	271571111	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,129	31,27	0,00	4,02	2,066	0,266	
S/S60	5893230500	Betón C 12/15, z cementu portlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť 60-100mm	m3	0,842	0,00	78,63	66,24	2,213	1,864	
11/A 1	275351217	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,900	21,28	0,00	82,99	0,004	0,016	
11/A 1	275351218	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	3,900	6,72	0,00	26,21		0	
2		ZÁKLADY			113,22	66,24	179,46		2,150	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
15/A 4	338171122	Osadenie stípiika ocelového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	kus	13,000	10,09	0,00	131,17	0,111	1,442	
15/A 4	348121122	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	kus	13,000	18,38	0,00	238,94	0,006	0,082	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			370,11	0,00	370,11		1,520	0
99		PRESUNY HMŔT								
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov výšky do 10 m	t	3,438	21,46	0,00	73,77		0	
99		PRESUNY HMŔT			73,77	0,00	73,77		0,000	0
		Práce HSV			635,26	66,24	701,50		3,670	0



ALFA STAV Stropkov, s.r.o.  
Kukučinová 891/2  
091 01 Stropkov  
IČ OČR-36 739 659  
IČ DPH: SK202212134

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
	767	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE</b>								
		<b>KOZPOCET CINTORIN - BUKOVLE / OPIETENIE CINTORINA</b>								
P/P10	31331051001	Príchytky na stĺp	ks	40,000	0,00	2,16	86,40	0,001	0,04	
P/P10	31331051002	Držiak podhrabovej dosky, PVC 60x40 na stĺp.	ks	10,000	0,00	5,96	59,60	0,001	0,01	
P/P10	313310570021	Panel Merkur 1585x2500 ZN+PVC zelený	ks	10,000	0,00	38,80	388,00	0,005	0,05	
767/A 3	998767101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,647	46,08	0,00	168,06		0	
S/S50	5534370500	Bránka jednokridlová šxv 0,9x1,5 - otváracia, výplň z panelov Merkur - zelený D+M	Sub	1,000	0,00	450,00	450,00	0,038	0,038	
P/P10	313310570011	Podhrabová doska betónová 2500x250x40 mm	ks	10,000	0,00	23,41	234,10	0,025	0,25	
P/P10	31331050011_3	Stĺpik Galaxia 60x40x1,5x2200 ZN+PVC6005-zelený	ks	13,000	0,00	15,17	197,21	0,001	0,007	
767/A 3	767914130	Montáž oplatenia rámového, na ocelové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	24,000	7,60	0,00	182,40		0	
	767	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKČIE</b>			350,46	1 415,31	1 765,77		0,400	0
		<b>Práce PSV</b>			350,46	1 415,31	1 765,77		0,400	0
		<b>Celkom v EUR</b>			985,72	1 481,55	2 467,27		4,070	0



ALFA STAV Stropkov, s.r.o.  
 Kukučínova 851/2  
 091 01 Stropkov  
 IČO: 36 739 669  
 IČ DPH: SK2022321334