

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zateplenie obecného úradu, Veľký Grob

JKSO:

Miesto: OÚ Veľký Grob

KS:

Dátum: 6/14/2023

Objednávateľ: Obecný úrad Veľký Grob

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: m - plan, s.r.o.

IČO:46807586

IČ DPH:SK2023604935

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			104,151.74
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	0.00	0.00
znižovaná	20.00%	99,689.26	19,937.85

Cena s DPH	v	EUR	124,089.59
-------------------	----------	------------	-------------------

.....
Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zateplenie obecného úradu, Veľký Grob

Miesto: OÚ Veľký Grob

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Veľký Grob

Projektant:

Zhotoviteľ: m - plan, s.r.o.

Spracovateľ: m - plan, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		104,151.74	124,089.59
01	1-Zateplenie obvodoveho plášťa, výmena výplní otvorov	86,843.15	103,319.28
02	2-Zateplenie stropu vnútorných priestorov	2,021.22	2,425.46
03	3-Zateplenie a hydroizolácia strechy	15,287.37	18,344.84

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie obecného úradu, Veľký Grob

Objekt:

01 - 1-Zateplenie obvodového plášťa, výmena výplní otvorov

Miesto: OÚ Veľký Grob

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Veľký Grob

Projektant:

Zhotoviteľ: m - plan, s.r.o.

Spracovateľ: m - plan, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86,843.15

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

49,908.70

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne

37,244.21

1	K	617421231	Omiетка vnútorná vápenná úprava ostenia	m2	35.290	16.41	579.11
2	K	625124111	Impregnácia vonkajších omietok a podkladných plôch penetrátorom pred lepením izolantu - penetrácia fasády	m2	533.870	2.42	1,291.97
3	K	622451110	Impregnácia vonkajších podkladov sklotextilná mriežka +lepidlo penetrátorom pred tenkovrstv omietkou	m2	5.000	7.88	39.40
4	K	622475100	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová ryhovaná 2 mm	m2	538.610	13.68	7,368.18
5	K	622475245	Príplatok za viacfarebné zhotovenie omietky	m2	538.610	0.95	511.68
6	K	625124111.1	Potiahnutie stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou a lepiacou stierkou	m2	51.000	7.88	401.88
7	K	625124112	Zateplovací systém ostenia XPS hr 20 mm	m2	0.900	29.92	26.93
8	K	625124115	Zateplenie vonkajších stien XPS hr.150 mm	m2	34.000	59.95	2,038.30
9	K	625258142	Zateplovací systém ostenia MW hr. 20 mm	m2	34.970	36.45	1,274.66
10	K	625991110	Zateplenie vonkajších stropov MW hr. 100 mm	m2	35.000	44.30	1,550.50
11	K	625991415	Zateplenie vonkajších stien MW hr 150 mm	m2	405.000	54.72	22,161.60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce

12,664.49

12	K	941941032	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 1,10 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	605.000	2.27	1,373.35
13	K	941941832	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	605.000	1.46	883.30
14	K	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 1,10 m,	m2	1,210.000	1.73	2,093.30
15	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	605.000	1.74	1,052.70
16	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	605.000	0.67	405.35
17	K	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	150.000	4.26	639.00
18	K	953948529	Soklový profil AL hr 1,0 mm pre hr izolantu 150 mm	m	51.500	8.90	458.35
19	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	270.000	2.48	669.60
20	K	953998621	Ochranný okenný profil plastový APU	m	278.000	4.54	1,262.12
21	K	953998626	Rohový okapový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	90.000	5.54	498.60
22	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,08200t	m2	13.280	4.12	54.71
23	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dojitých alebo zdvojených pl do 1 m2	m2	17.810	12.69	226.01
24	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dojitých alebo zdvojených pl do 4 m2	m2	111.430	6.31	703.12
25	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. dvier do 2 m2	kus	3.000	0.67	2.01
26	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. dvier nad 2 m2	kus	1.000	1.21	1.21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	968072455	Vybúranie kovových dverných zárubní do 2 m2	m2	5.400	21.76	117.50
28	K	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	2.800	16.32	45.70
29	K	978015391	Otlačenie vonkajších omietok vápených a vápenocementových	m2	51.000	2.90	147.90
30	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za prvé podlažie	t	1.000	10.09	10.09
31	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za každé ďalšie podlažie	t	1.700	7.08	12.04
32	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1.000	10.19	10.19
33	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1.700	1.14	1.94
34	K	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	t	1.700	29.14	49.54
35	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute a stavebného odpadu na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad - kontajner	súb	1.000	220.00	220.00
36	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	t	16.500	101.53	1,675.25
37	K	998011002	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby murované výšky od 6 m do 12 m	t	6.550	7.88	51.61

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 36,934.45

D	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D 764	Konštrukcie klampiarske				1,693.27
38	K	764410850 Klamp demontáž parapetov	m	80.650	1.29	104.04
39	K	764711116 AL oplechovanie parapetov do rš 330 mm	m	80.650	15.59	1,257.33
40	M	553425140 Parapeta vonkajšia hliníková, krytka lav	ks	86.000	3.47	298.42
41	K	998764202 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	20.024	1.67	33.48

D 766 Konštrukcie stolárske 1,253.11

D	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	766694111 Montáž parapetných dosák drev š do 30cm dl. do 100cm	ks	22.000	5.46	120.12
43	K	766694112 Montáž parapetných dosák drev š do 30cm dl. do 160cm	ks	8.000	7.45	59.60
44	K	766694114 Montáž parapetných dosák drev š do 30cm dl. nad 260cm	ks	12.000	11.21	134.52
45	M	611900100R Parapet vnútorný biely š do 250 mm	m	72.450	12.82	928.81
46	K	998766202 Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v obj výšky nad 6 m do 12 m	%	14.284	0.70	10.06

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné 29,831.12

D	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	767113140 Montáž stien a priečok pre zasklenie z Al-profilov pl nad 12 do 16 m2	m2	13.280	10.13	134.53
48	K	767631122 Montáž okien plastových jednodielnych šírky 900 mm, výšky 900 mm	m	79.200	12.22	967.82
49	K	767631205 Montáž okien plastových dvojdielnych šírky 1050 mm, výšky 2100 mm	m	6.300	12.22	76.99
50	K	767631210 Montáž okien plastových dvojdielnych šírky 1200 mm, výšky 2100 mm	m	46.200	12.22	564.56
51	K	767631210.1 Montáž okien plastových dvojdielnych šírky 1200 mm, výšky 2100 mm v zostave 3 ks	m	136.800	12.22	1,671.70
52 a	M	611412220R Okno plastové jednodielne šírky 840 mm, výšky 810 mm	ks	21.000	114.40	2,402.40
52 b	M	611412220R Okno plastové jednodielne šírky 860 mm, výšky 810 mm	ks	1.000	114.40	114.40
53	M	611412220R.1 Okno plastové dvojdielne šírky 1 000 mm, výšky 2000 mm, časť 1 šírka 1 000 mm, výška 650 mm - sklopná, časť 2 šírka 1 000 mm, výška 1 350 mm - otváracia	ks	1.000	271.92	271.92
54	M	611412220R.2 Okno plastové dvojdielne šírky 1 140 mm, výšky 2 000 mm, časť 1 šírka 1 140 mm, výška 650 mm - sklopná, časť 2 šírka 1 140 mm, výška 1 350 mm - otváracia	ks	7.000	271.92	1,903.44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55 a	M	611412220R.3	Okno plastové dvojdielne v celkovej šírke 3520 mm, výšky 2 000 mm, časť 1 šírka 1 173 mm, výška 600 mm - sklopná, 1400 mm - otváracá, časť 2 šírka 1 174 mm, výška 600 mm - sklopná, 1400 mm - otváracá, časť 3 šírka 1 173 mm, výška 600 mm - sklopná, 1400 mm - otváracá - v zostave 3 ks so spojovacím profilom	ks	9.000	815.76	7,341.84
55 b	M	611412220R.3	Okno plastové dvojdielne v celkovej šírke 3520 mm, výšky 2 000 mm, časť 1 šírka 1 120 mm, výška 600 mm - sklopná, 1400 mm - otváracá, časť 2 rozširovací profil šírky 100 mm, časť 3 šírka 1 150 mm, výška 600 mm - sklopná, 1400 mm - otváracá, časť 4 šírka 1 150 mm, výška 600 mm - sklopná, 1400 mm - otváracá - v zostave 3 ks so spojovacím a rozširovacím profilom	ks	2.000	815.76	1,631.52
55 c	M	611412220R.3	Okno plastové dvojdielne v celkovej šírke 3520 mm, výšky 2 000 mm, časť 1 šírka 1 150 mm, výška 600 mm - sklopná, 1400 mm - otváracá, časť 2 šírka 1 150 mm, výška 600 mm - sklopná, 1400 mm - otváracá, časť 3 rozširovací profil šírky 100 mm, časť 4 šírka 1 120 mm, výška 600 mm - sklopná, 1400 mm - otváracá - v zostave 3 ks so spojovacím a rozširovacím profilom	ks	1.000	815.76	815.76
56	M	611855100R	Zasklenie z Al-profilov celkovej šírky 2 230 mm, výšky 5 470 mm, otváracé šírky 600 mm, výšky 735 mm - 2 x	súb	1.000	5,104.00	5,104.00
57	K	767616112	Montáž dverí jednokrídlových, z Al-profilov	m	24.200	21.86	529.01
58 a	M	553414500R	Dvere vchodové 1-krídlové plastové O -výš.1760, šír.770 mm, plné, samozatvárač s aretáciou	ks	1.000	950.40	950.40
58 b	M	553414500R	Dvere vchodové 1-krídlové plastové O -výš.1950, šír.790 mm, plné, samozatvárač s aretáciou	ks	1.000	950.40	950.40
58 c	M	553414500R	Dvere vchodové 1-krídlové plastové O -výš.2040, šír.860 mm, plné, samozatvárač s aretáciou	ks	1.000	950.40	950.40
59	M	553414520R	Dvere vchodové 2-krídlové plastové O -výš.2060, šír.1340 mm, plné	ks	1.000	1,478.40	1,478.40
60	K	767834105R	DOD+MTZ rebrik s ochranným košom 11,70 mm	súb	1.000	792.00	792.00
61	K	767834155R	DOD+MTZ nerezové zábradlie	m	2.350	361.68	849.95
0	K	998767202	Presun hmôt pre konštrukcie doplnkové kovové v obj výšky nad 6 m do 12 m	%	340.578	0.97	329.68

D 781 Obklady z obkladačiek a dosiek 2,220.95

62	K	781771111	Montáž obkladov vonkajších keramických rezných hladkých	m2	10.500	20.81	218.51
63	K	781739711	Príplatok za škárovanie škárovacou hmotou	m2	10.500	1.37	14.39
64	M	597740920	Obklad rezný hladký	m2	11.760	19.09	224.50
65	K	781771111	Montáž obkladov vonkajších keramických rezných hladkých	m2	34.000	20.81	707.54
66	K	781739711	Príplatok za škárovanie škárovacou hmotou	m2	34.000	1.37	46.58
67	M	597740920	Obklad rezný hladký	m2	38.080	19.09	726.95
68	K	781771111.1	Montáž obkladov schodiskových stupňov vonkajších keramických rezných protišmykových	m2	5.600	18.26	102.26
69	K	781739711	Príplatok za škárovanie škárovacou hmotou	m2	5.600	1.37	7.67
70	M	597740920	Obklad rezný hladký	m2	6.720	19.09	128.28
71	K	998781202	Presun hmôt pre obklady z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22.865	1.94	44.27

D M Práce a dodávky M 1,936.00

72	K	210220306R	Demontáž, montáž, úpravy, revízia bleskozvodu	kpl	1.000	1,936.00	1,936.00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie obecného úradu, Veľký Grob

Objekt:

02 - 2-Zateplenie stropu vnútorných priestorov

Miesto: OÚ Veľký Grob

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Veľký Grob

Projektant:

Zhotoviteľ: m - plan,s.r.o.

Spracovateľ: m - plan, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2,021.22

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1,939.67

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 1,824.20

1	K	611473112	Omietka vnútorná stropov rovných vápenná V alebo vápennocementová VC hladká zo uchých zmesí	m2	35.000	9.73	340.55
2	K	Pol1	Impregnácia vnútornýchvometok a podkladných plôch penetrátorom pred lepením izolantu	m2	35.000	1.80	63.00
3	K	625991102R	Zateplenie vnút stropu MW hr 80 mm	m2	35.000	40.59	1,420.65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 115.47

4	K	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	35.000	3.09	108.15
5	K	99801-1004	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 36 m	t	0.500	14.64	7.32

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 81.55

D 784 Maľby 81.55

6	K	784402801	Odstránenie malieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3,8m	m2	35.000	0.93	32.55
7	K	784452911	Maľby z maliarských zmesí tekutých jednofarebné-biele so začistením v miestnostiach výšky do 3,8 m	m2	35.000	1.40	49.00

ROZPOČET

Stavba:

Zateplenie obecného úradu, Veľký Grob

Objekt:

03 - 3-Zateplenie a hydroizolácia strechy

Miesto: OÚ Veľký Grob

Dátum: 14.06.2023

Objednávateľ: Obecný úrad Veľký Grob

Projektant:

Zhotoviteľ: m - plan, s.r.o.

Spracovateľ: m - plan, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15,287.37

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1,033.23

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 660.32

1	K	311277202	Murivo nosné z bet tvárnic PREMAC DT 15 hr.150 mm s výplňou B20	m3	1.990	200.94	399.87
2	K	417361721	Výstuž stužujúcich pásov 10505	t	0.060	627.95	37.68
3	K	132850440	Tyč rebr výstuž bet 10425 D8	t	0.060	1,375.44	82.53
4	K	417361721	Výstuž stužujúcich pásov 10505	t	0.070	627.95	43.96
5	K	132850450	Tyč rebr výstuž bet 10425 D10	t	0.070	1,375.44	96.28

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 372.91

6	K	952901410	Vyčistenie strešných konštr plochých striech	m2	180.000	1.88	338.40
7	K	998011002	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby murované výšky od 6 m do 12 m	t	4.380	7.88	34.51

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 12,934.14

D 712 Povlakové krytiny 6,124.78

8	K	712300921	Oprava povl. krytiny príplatok za oprav. kus natavením NAIP, rozrezanie, vysušenie bublín	m2	2.500	1.34	3.35
9	K	712310915	Vykonanie opravy prasklín striech do 10° asfalt. tmelom	m2	2.800	0.46	1.29
10	K	712363314	Zhot lemovania fóľ plechy VILPLANYL stenová lišta rš 70	m	4.000	6.47	25.88
11	K	712363326	Zhotovenie povl. krytiny fóľ plechy VILPLANYL lemovanie L lišta rš 70	m	60.000	6.66	399.60
12	K	712363321	Zhot povl. krytiny do 10° fóľ plechy VILPLANYL-oplech.atiky rš250	m	56.000	16.86	944.16
13	K	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	210.210	5.02	1,055.25
14	M	283 220 260	Fólia FATRAFOL DR.810 hr. 1,5 š.1300mm	m2	250.000	5.85	1,462.50
15	K	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	210.210	0.57	119.82
16	M	693C00105	Geotextílie TETRATEX 300 g/m2 - 2,00x50 m	m2	250.000	1.43	357.50
17	K	712391176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	1,000.000	0.57	570.00
18	M	2831F9046	Kotva EUROFAS + teleskop R 45 x 285	kus	1,000.000	0.84	840.00
19	K	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín.	kus	6.000	6.93	41.58
20	M	6282D2567	Vpust prierez 125, dĺž.240 + lapač lístia	kus	1.000	14.69	14.69
21	K	712964703	Zhotovenie povl. krytiny striech zosilnením kútov, rohov, hrán fóliou	m	53.000	1.19	63.07
22	K	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	91.756	2.46	226.09

D 713 Izolácie tepelné 6,282.80

23	K	713111136	Montáž tepelnej izolácie zvislo - zateplenie atiky	m2	15.540	5.88	91.38
24	M	283762040	Doska EPS 70 F hr 30mm 1000x500mm	m2	26.000	3.73	96.98
25	K	713141151	Montáž tep. izolácie dvojrstvovej striech, polozenie na sucho F	m2	180.000	2.26	406.80
26	M	283763590	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr 150 mm	m2	380.000	14.67	5,574.60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tyepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	91.756	1.23	113.04
D 762			Konštrukcie tesárske				445.18
28	K	762431014	Obloženie atiky z dosiek OSB hr dosky 18 mm	m2	17.490	23.85	417.14
29	K	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	7.080	3.96	28.04
D 783			Nátery				81.38
30	K	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter - exist koštr, očistenie odhrdzenie pred náterom	m2	13.000	6.26	81.38
D D3			PRÁCE A DODÁVKY M				1,320.00
D M21			155 Elektromontáže				1,320.00
47	K	21-BL-001	Elektroinštalácie bleskozvod	kpl	1.000	1,320.00	1,320.00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZATEPLENIE A OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU, VEĽKÝ GROB

Objekt: vykurovanie

Objednávateľ: Obecný úrad veľký Grob

Zhotoviteľ: m-plan, s.r.o.

Miesto: OÚ Veľký Grob

Spracoval: m - plan, s.r.o.

Dátum: 6/14/2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

54,289.857

732 Ústredné kúrenie, strojovne

22,455.890

1		Demontáž existujúcich oceľových rozvodov, armatúr, vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku	kg	217.500	0.984	214.020
2		Demontáž existujúcich kotlov, zásobníkov TV a zariadení vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku	kg	776.300	0.984	763.879
3		Montáž trubíc, hr. 19 mm, vnút. priemer do 42	m	144.700	4.859	703.097
4		K-flex ST 16x19 izolácia-trubica	m	62.200	3.250	202.150
5		K-flex ST 18x19 izolácia-trubica	m	51.800	3.480	180.264
6		K-flex ST 22x19 izolácia-trubica	m	14.600	3.910	57.086
7		K-flex ST 28x19 izolácia-trubica	m	15.100	4.490	67.799
8		lepidlo 2,5kg	ks	1.000	53.000	53.000
9		kaučuková páska 15m	ks	12.000	17.000	204.000
10		Závesný systém s objímkami s prerušeným tepelným mostom	ks	256.000	7.200	1,843.200
11		Montáž strojovne	sub	1.000	2,706.000	2,706.000
12		Tepelné čerpadlo vzduch - voda BUDERUS LOGATHERM WPL14 AR E	ks	1.000	8,179.500	8,179.500
13		ELEKTRICKÝ OHREV KONDENZÁTU	ks	1.000	110.700	110.700
14		IŠTALACNÝ SET INPA	ks	1.000	79.950	79.950
15		KRYT PRE INPA 11 A 14 KW	ks	1.000	22.140	22.140
16		KÁBEL CAN-BUS 2X2X0,75 - 15M	ks	1.000	114.390	114.390
17		AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK LOGALUX P120/5, BIELY	ks	1.000	565.800	565.800
18		REGULÁTOR LOGAMATIC RC100	ks	2.000	105.780	211.560
19		ROZDEĽOVAČ V VYKUROVACÍCH OKRUHOV HKV 2/25/25	ks	1.000	178.350	178.350
20		DRŽIAK RÝCJHLOMONTÁŽNYCH SKUPÍN WMS2	ks	1.000	45.510	45.510
21		RÝCHLOMONTÁŽNA SADA BUDERUS HSM 15/4 S MM100	ks	1.000	549.810	549.810

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22		RÝCHLOMONTÁŽNA SADA BUDERUS HSM 20/6 S MM100	ks	1.000	560.880	560.880
23		ZÁKLAD POD VONKAJŠIU JEDNOTKU, VRÁTANE ODVODENIA	ks	1.000	159.900	159.900
24		Ventil reflex MK 3/4"	ks	1.000	44.280	44.280
25		Expanzná tlaková nádoba s membránou REFLEX NG 35/3	ks	1.000	95.940	95.940
26		Kabeláž pre vnútorný a vonkajší termostat	m	46.000	4.920	226.320
27		Kabeláž pre silové pripojenie zariadení	m	53.000	7.380	391.140
28		Vykurovacia skúška	hod	72.000	19.065	1,372.680
29		Vyregulovanie ventilov	ks	96.000	6.089	584.544
30		Revízne správy elektro	ks	1.000	369.000	369.000
31		Dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1.000	615.000	615.000
32		Realizačný projekt	ks	1.000	615.000	615.000
33		Nastavenie a Uvedenie zariadení do prevádzky	sub	1.000	369.000	369.000
735		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie, armatúry, telesá				31,833.967
34		Demontáž existujúcich ocelových rozvodov vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku	kg	683.200	0.984	672.269
35		Demontáž existujúcich vykurovacích telies vrátane odvozu na skládku a poplatku za skládku	kg	1,342.800	0.984	1,321.315
36		Vyspravenie stavebnej časti po demontáži existujúcich telies a rozvodov	hod	64.000	16.000	1,024.000
37		Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm, vrátane tvaroviek	m	333.800	24.600	8,211.480
38		Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm, vrátane tvaroviek	m	97.600	30.750	3,001.200
39		Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm, vrátane tvaroviek	m	14.600	35.670	520.782
40		Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm, vrátane tvaroviek	m	15.100	46.740	705.774
41		Montáž plastového rozvodu	m	12.000	9.840	118.080
42		Plasthliníkové potrubie HD HT D16x2, 0,4AI, tyče, vrátane tvaroviek	m	12.000	8.610	103.320
43		Tlaková skúška medeného potrubia do D 28 mm	m	461.100	0.873	402.540
44		Tlaková skúška plastového potrubia do D 16 mm	m	12.000	0.627	7.524
45		Prieraz cez stavebnú konštrukciu	ks	44.000	24.000	1,056.000
46		Vyspravenie prierazu cez stavebnú konštrukciu	ks	44.000	18.000	792.000
47		Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	11.000	1.476	16.236
48		vypúšťací kohút dn 15	ks	7.000	4.920	34.440

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49		automatický odzdušňovací ventil FLAMCO dn15	ks	4.000	16.851	67.404
50		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5.000	4.305	21.525
51		Spätný ventil dn 15	ks	1.000	12.054	12.054
52		guľový kohút dn 15	ks	3.000	8.364	25.092
53		automatický dopúšťací ventil HONEYWELL VF 06-1/2 B	ks	1.000	71.340	71.340
54		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	3.000	5.289	15.867
55		gumový kompenzátor KOHAFLEX TF 30, 3/4"	ks	2.000	98.400	196.800
56		kohút so zaistením REFLEX MK 3/4"	ks	1.000	12.054	12.054
57		Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	13.000	5.783	75.179
58		guľový kohút dn 25	ks	5.000	8.733	43.665
59		manometer 100mm, 0-6 bar, kohútik, slučka, montáž	ks	5.000	82.410	412.050
60		filter 1"	ks	1.000	16.605	16.605
61		gumový kompenzátor KOHAFLEX TF 30, 1"	ks	2.000	129.150	258.300
62		Montáž nástenného telesa	ks	34.000	39.360	1,338.240
63		Nástenné teleso JAGA STRW.050 050 10.133	ks	1.000	142.740	142.740
64		Nástenné teleso JAGA STRW.050 060 10.133	ks	10.000	154.940	1,549.400
65		Nástenné teleso JAGA STRW.050 080 10.133	ks	2.000	183.000	366.000
66		Nástenné teleso JAGA STRW.050 090 10.133	ks	2.000	192.760	385.520
67		Nástenné teleso JAGA STRW.050 140 10.133	ks	1.000	257.420	257.420
68		Nástenné teleso JAGA STRW.050 160 10.133	ks	2.000	305.000	610.000
69		Nástenné teleso JAGA STRW.050 060 15.133	ks	1.000	180.560	180.560
70		Nástenné teleso JAGA STRW.050 080 15.133	ks	6.000	219.600	1,317.600
71		Nástenné teleso JAGA STRW.050 110 15.133	ks	2.000	264.740	529.480
72		Nástenné teleso JAGA STRW.050 140 15.133	ks	1.000	315.980	315.980
73		Nástenné teleso JAGA STRW.050 160 15.133	ks	3.000	375.760	1,127.280
74		Nástenné teleso JAGA STRW.050 180 15.133	ks	1.000	407.480	407.480
75		Nástenné teleso JAGA STRW.050 200 15.133	ks	1.000	462.380	462.380
76		Nástenné teleso JAGA STRW.050 070 20.133	ks	1.000	237.900	237.900
77		Ventil JAGA COLO.HBSF.DC.4115	ks	34.000	76.860	2,613.240

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
78		Montáž ventilu JAGA	ks	68.000	5.289	359.652
79		Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou	ks	34.000	12.300	418.200

Celkom bez DPH

54,289.857

Celkom s DPH

65,147.828

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ZATEPLENIE A OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU, VEĽKÝ GROB

Objekt: Zariadenia pre živočíchy

Objednávateľ: Obecný úrad Veľký Grob

Zhotoviteľ: m-plan, s.r.o.

Miesto: OÚ Veľký Grob

Spracoval: m - plan, s.r.o.

Dátum: 14.06.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1		Búdka pre netopiere	ks	4.000	24.100	96.400
2		Búdka pre vrabce a dážďovníky	ks	2.000	25.100	50.200
3		Hniezdo pre lastovičky a beloritky	ks	4.000	21.900	87.600

Celkom bez DPH

234.200

Celkom s DPH

281.040