

Dodatok ž. 1 k

ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.03.2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Dodatok“)

**Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Názov organizácie:	Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Sídlo organizácie:	Závod 243, 908 72 Závod
Štatutárny orgán:	Ing. Richard Nimsch, predseda združenia
IČO:	36067725
DIČ:	2021776174
Bankové spojenie:	Prima Banka a.s.
IBAN:	SK66 5600 0000 0032 2742 8005

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Richard Nimsch, tel. 0918 785 134

Email: starosta@levare.sk

b) technických:

Ing. Pavol Šťastný, tel. 0903 827 092

Email: klasova.zoep@gmail.com

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov:	DAG SLOVAKIA, a. s.
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v:	Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, Vložka číslo: 10421/P
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK 2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a. s.
IBAN:	SK45 0200 0000 0028 6331 2455

Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

b) technických:

Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

Číslo telefónu:

051/749 57 62

Číslo faxu:

051/749 57 62

Email:

dag@dagslovakia.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")



Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 10.03.2023 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je dielo s názvom **Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary – II, časť č. 2: Rozšírenie ČOV Gajary.**
- 2.2 Uzatvorením tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) sa zmluvné strany v zmysle Článku V. bod 5.5 a Článku XIV. bod 14.5 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena spočíva v úprave ceny v súlade s prílohu č. 7 Zmluvy, ako je uvedené v tomto Dodatku a jeho prílohách.

Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Z dôvodu, zmeny cien na stavebnom trhu od dňa podpísania Zmluvy sa mení v súlade s bodom 5.5. Zmluvy cena diela spôsobom uvedeným v prílohe č. 7 Zmluvy.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy (cena Diela). Cena za vykonanie diela je:

bez DPH 2 989 017,41 eur

DPH 20% 597 803,48 eur

Spolu 3 586 820,89 eur

Slovom tri milióny päťstoosemdesiatšesť tisíc osemsto dvadsať a 89/100 eur

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 3.3 Príloha č. 1 Zmluvy Ocenený výkaz výmer sa v celom rozsahu nahrádza novou prílohou:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer dod. 1

Príloha č. 2 – spôsob úpravy ceny dod. 1

- 3.4 Úprava cien podľa tohto dodatku sa vzťahuje na položky faktúrované po nadobudnutí jeho účinnosti.

Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 4.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria prílohy:
- Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer dod. 1
- Príloha č. 2 – spôsob určenia ceny dod. 1



- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

V Závode, dňa 12.10.2023

Združenie obcí EnviroPark Pomoravie
Združenie obcí EnviroPark Pomoravie
IC Závode 243 809 73 Závode
IČO: 38 087 725, IČD: 202176174

Ing. Richard Nimsch, predseda združenia
Združenie obcí EnviroPark Pomoravie
Objednávateľ

V Prešove, dňa

DAG SLOVAKIA, a. s.

Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 03 624 IČDPH: SK2022557749

Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.
Zhotoviteľ



1910

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

JKSO:
Miesto: Gajary

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Združenie obcí Envitropark Pomoravie

IČO: 36067725
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 8, 08001 Prešov

IČO: 44886021
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Karol Urbán, PhD.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 989 017,41
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	2 989 017,41	597 803,48
Cena s DPH			3 586 820,89
y			EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DAG SLOVAKIA, a.s.
Vulgogradská 8, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 021 IČDPH: SK2022057749 [5]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Miesto: Gajary

Dátum:

Objednávatel: Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volkogratská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 989 017,41	3 586 820,89
A/1	SO 01 Vstupná ČS	1 913,78	2 296,54
A/2	SO 02 Strojovňa	255 553,27	306 663,92
A/3	SO 02 Združený objekt ČOV	970 430,54	1 164 516,65
A/4	SO 03 Prepajovacie potrubie	60 160,45	72 192,54
A/5	SO 04 Vodovodná prípojka	67 114,94	80 537,93
A/6	SO 05 Cesty a spevnené plochy	53 030,39	63 636,47
A/7	SO 09 Oplotenia	14 972,81	17 967,37
A/8	SO 10 Terénne a sadové úpravy	26 440,71	31 728,85
B-Objekt6	PS 01a až 04a, -Stroje a zariad.	1 239 727,88	1 487 673,22
B/objekt6	PS 01a až 04a -ELI	199 473,70	239 368,44
B/Objekt7	PS 01a až 04 a -ASRTP	100 199,14	120 238,97

DAG SLOVAKIA,
Volkogratská 9, 080 01 P.
IČO: 44656027 (ČDAN/2022/55)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/1 - SO 01 Vstupná ČS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

36067725

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH		1 913,78		
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	#ODKAZ!		20,00%	0,00
znížená		1 913,78	20,00%	382,76
Cena s DPH		v	EUR	2 296,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/1 - SO 01 Vstupná ČS

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 913,78

HSV - Práce a dodávky HSV

753,36

2 - Zakladanie

667,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

66,12

PSV - Práce a dodávky PSV

1 160,42



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/1 - SO 01 Vstupná ČS

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Karol Urbán,
PhD.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 913,78
D HSV Práce a dodávky HSV							753,36
D 2 Zakladanie							687,24
1	K	278381124	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), plochy do 0,09m2 tr.C 16/20	m3	0,800	859,050	687,24
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							66,12
2	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenevej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	12,000	5,510	66,12
D PSV Práce a dodávky PSV							1 160,42
3	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	100,000	2,000	200,00
4	M	1348051500	Týč oceľová hrubá prerezú I oceľ	t	0,100	2 274,700	227,47
5	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých čielok konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	kg	355,800	2,060	732,95



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/2 - SO 02 Strojovňa

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

IČO:

36057725

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

IČO:

44886021

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			255 553,27
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	255 553,27	20,00%	51 110,65
Cena s DPH	v EUR		306 663,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/2 - SO 02 Strojovňa

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

255 553,27

HSV - Práce a dodávky HSV

111 944,10

1 - Zemné práce

3 943,52

2 - Zakladanie

7 922,23

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 849,64

4 - Vodorovné konštrukcie

18 738,65

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

26 579,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42 302,78

99 - Presun hmôt HSV

5 607,82

PSV - Práce a dodávky PSV

41 689,55

712 - Izolácie striech

1 529,04

713 - Izolácie tepelné

1 378,95

761 - Sklobetónové konštrukcie

640,09

764 - Klampiarske konštrukcie - poplastovaný plech

1 694,32

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

35 811,35

783 - Dokončovacie práce - nátery

635,80

M - Práce a dodávky M

101 919,62

21-M - Elektromontáže - Vonkajšie osvetlenie

72 549,58

D1 - Elektromontáže - Technologická budova č.1

12 145,47

D2 - Elektromontáže - Technologická budova č.2

7 454,21

D3 - Elektromontáže

9 770,36



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/2 - SO 02 Strojovňa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Projektant:


Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							255 553,27
D HSV Práce a dodávky HSV							111 944,10
D 1 Zemné práce							3 943,52
2	K	278381124	Ručný výkop	m3	12,800	54,86	702,21
3	K	Pol1	Ručné premiestnenie výkopku do 20m	m3	12,800	12,11	155,01
4	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100m3	m3	12,800	1,61	20,61
5	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m3	12,800	5,12	65,54
6	K	182701109	Vodorovné premiestnenie výkopku - ZKD km	m3	126,000	1,19	152,32
7	K	Pol2	Uloženie zmlny na skládku	m3	2 465,000	1,05	2 588,25
8	K	Pol3	Poplatok za skládku zeminy	m3	12,800	20,28	259,58
D 2 Zekladenie							7 922,23
9	K	278381124.1	Základ pod stroje (ventilátory, čerpadlá, ohrievače, atď.), plochy do 0,09m2 fr.C 16/20	m3	0,800	1 958,91	1 565,53
10	K	PC	Základ pod stroje - základ pod dýchadlá	m3	16,100	233,41	3 757,90
11	K	PC.1	Základ pod stroje - základ pod dýchadlá - podkladný betón	m3	1,200	164,73	197,68
12	K	PC.2	Debnenie - základ pod dýchadlá	m2	24,000	23,31	559,44
13	K	PC.3	Výstuž - základ pod dýchadlá	t	1,280	1 438,81	1 841,68
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie							6 849,64
14	K	312232489	Murovanie stien výpňových z tehloblokov na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P15	m3	22,200	80,96	1 797,31
15	M	5961221410	Tehlobloky 25 P+D 375x250x238mm P15 pre vnútornú nosnú stenu na klasickú maľu	ks	987,000	3,46	3 345,82
16	K	342241175	Priečky z tehloblokových tvárnice PTH P+D na maľu MC-5 hr.14,00cm	m2	43,500	14,83	645,11
17	M	5961231090	Tehloblokové tvárnice 14 P+D 500x140x238mm PB pre deľiacu priečku na klasickú maľu, spotreba: 8ks/m2 a 57,1ks/m3	ks	348,000	3,05	1 061,40
D 4 Vodorovné konštrukcie							18 738,65
18	K	411133901	Montáž stropného panelu z predpät. betónu v budovách výšky do 18m hmotn. do 1.5t	m2	101,288	52,99	5 387,25
19	M	5934330300	Predpätý stropný panel dĺžky do 11680 mm	m2	102,301	100,23	10 253,63
20	K	417321414	Betón stuzujúcich pásov a vencov železový fr. C 20/25	m3	6,180	156,10	964,70
21	K	417351115	Debnenie bocnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zholovenie	m2	59,400	18,00	1 069,20
22	K	417351116	Debnenie bocnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	59,400	4,99	296,41
23	K	417361821	Výstuž stuzujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 18505	t	0,550	1 431,74	797,46
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							26 579,46
24	K	611421110	Oprava vnútorných vápenných, vápno-cement. omietok stropov rovných, hrubá zařetá	m2	149,050	19,40	2 891,57
25	K	611425911	Vnútorná omietka vápenná alebo vápno-cementová stropov štuková	m2	149,050	15,92	2 372,88
26	K	612421815	Vnútorná omietka vápenná alebo vápno-cementová v podlaží a v schodisku hrubá zařetá	m2	354,998	10,15	3 603,23
27	K	PC.4	Vnútorná omietka vápenná alebo vápno-cementová v podlaží a v schodisku hrubá štuková	m2	354,998	8,73	3 099,13



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	622462504	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová minerálna s ryhovanou štruktúrou hr.zna 2,5mm	m2	229,895	13,58	3 121,97
29	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	2,528	21,74	54,96
30	K	625250028	Kontaktný zateplovací systém ostenia, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm	m2	32,694	24,79	810,48
31	K	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27,5kg hr, 100 mm bez omietky	m2	197,201	26,03	5 133,14
32	K	632451036	Položenie vyrovnávacieho poteru stropov MC 15 hr 20 mm	m2	101,603	18,58	1 887,78
33	K	Pol4	Náter na poter umývateľný	m2	137,000	7,25	993,25
34	M	5891265000	Malta cementová 33 styková PC frakcia do 4mm	m3	2,032	159,80	324,71
35	K	632451055	Poter plaskovocementový hr. do 50 mm	m2	136,990	16,69	2 286,36

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 42 302,78

36	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	252,890	2,99	755,54
37	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	505,380	1,82	970,33
38	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	252,890	2,02	510,43
39	K	PC.5	Rezanie podlahy hr. Do 20cm	bm	18,900	87,84	1 581,12
40	K	PC.6	Vybúranie pátiiek	m3	3,800	276,57	1 050,97
41	K	PC.7	Vybúranie bet. Podlahy hr. Do 20cm	m3	2,800	154,30	432,04
42	K	PC.8	Vnútrostavenisková manipulácia so suťou	l	16,500	27,45	452,93
43	K	PC.9	Naloženie sute - z vybúrania pre pätky pre dýchadlá aj z demolácií	l	273,500	5,89	1 610,92
44	K	979081111	Odvoz sute do 1km	l	273,500	17,14	4 687,79
45	K	979081121	Odvoz sute ZKO km	l	5 470,000	0,53	2 899,10
46	K	PC.10	Poplatok za skládku sute	l	273,500	85,88	18 018,18
47	K	981511113	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z betónu prostého, tehál na maltu cementovú. -2,36000t	m3	108,503	86,02	9 333,43

D 99 Presun hmôt HSV 5 607,82

48	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	188,800	9,36	1 561,25
49	K	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	258,237	15,67	4 046,57

D PSV Práce a dodávky PSV 41 689,55

D 712 Izolácie striech 1 529,04

50	K	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	63,544	6,95	441,63
51	M	2833000100	Strešná zvarovaná fólia hrúbka 2,0 mm šedá	m2	71,169	10,43	742,29
52	K	712431101	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na suchu AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	68,044	4,06	276,26
53	M	6286156800	Fólia podstrešná	m2	78,251	0,88	68,86

D 713 Izolácie tepelné 1 378,95

54	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na suchu	m2	54,054	4,08	219,46
55	M	6314144600	Dosky cadičové 175kg/m3, hrúbka 100 mm	m2	55,135	21,03	1 159,49

D 761 Sklobetónové konštrukcie 640,09


56	M	PC	Príčka zo sklobetónových tvárníc 200x200	m2	2,640	242,46	640,09
----	---	----	--	----	-------	--------	--------

D 764 Klampiarska konštrukcie - poplastovaný plech 1 694,32

57	K	PC.11	Aľukové plechy RŠ400	m2	21,500	29,83	641,35
58	M	PC.1	Okapný plech RŠ350	m2	11,500	27,02	310,73
59	K	PC.12	Žlab	m	11,500	39,38	452,87
60	M	PC.2	Zvod	m	7,500	34,28	257,10
61	K	PC.13	Kotlík	ks	1,000	32,27	32,27

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

35 81 35



PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	767211111	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na ocelovú konštrukciu skrutkovaním	m2	20,000	38,43	768,60
63	M	5524188389	Schody materiál kompozit - šírka 900 mm	m2	20,000	150,90	3 018,00
64	K	767221210	Montáž zábradlí schodísk z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 15 kg	m	17,000	87,84	1 493,28
65	M	5534666989	Zábradlie schodiskové	m	17,000	238,37	4 052,29
66	K	767278911	Montáž rovných a podiast, osadených na ocelovú konštrukciu skrutkovaním	m2	9,400	62,78	590,13
67	M	5530178937	Pochodzne rošty-kompozitný materiál	m2	9,400	153,31	1 441,11
68	K	767831134	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1200 mm	ks	5,000	87,84	439,20
69	M	6114110900	Plastové okno	ks	5,000	628,09	3 130,45
70	M	Po15	Demontáž, úpravy a spätná montáž oceľového schodiska v TG budove	kpl	1,000	3 739,58	3 739,58
71	M	Po15	Vetracie otvory 250x250 s ventilátorom - dodávka + montáž	kpl	2,000	443,15	886,30
72	K	767831322	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1200 mm	ks	1,000	107,62	107,62
73	M	6114117400	Plastové okno dvojkrídlové otváracé,	ks	1,000	941,99	941,99
74	K	767641232	Montáž dverí plastových dvojdielnych	ks	1,000	228,44	228,44
75	M	6114123600	Plastové dvojkrídlové dvere	ks	1,000	3 113,29	3 113,29
76	K	767641302	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych	ks	1,000	166,24	166,24
77	M	6114122300	Plastové dvere výšky/šírky 2100/ 900 mm	ks	1,000	1 525,92	1 525,92
78	K	767641311	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, výšky 2000 mm x šírky 980 mm	ks	3,000	164,37	493,11
79	M	6114123089	Plastové dvere	ks	3,000	1 453,48	4 360,44
80	K	767641312	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1000 mm	ks	2,000	168,90	337,80
81	M	6114122400	Plastové dvere výšky/šírky 2100/1000 mm	ks	2,000	1 615,92	3 231,84
82	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	180,000	2,00	360,00
83	M	1348051500	Tyč oceľová hrubá prierezu 1 oceľ	t	0,180	3 312,76	596,30
84	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	355,800	2,06	732,95
85	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,969	58,28	56,47
c 783 Dokončovacie práce - nátery							635,80
86	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	31,982	1,56	49,89
87	K	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním	m2	31,982	9,31	297,75
88	K	783225800	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emalovaním	m2	31,982	9,01	288,16
d M Práce a dodávky M							101 919,62
b 21-M Elektromontáže - Vonkajšie osvetlenie							72 549,58
89	K	210010125	Rúrka ochranná z PE, novoduro, do D 100 mm uložená voľne, vnútorná	m	202,400	3,39	686,14
90	M	3450704800	I-Rúrka FXKV 110	m	212,520	3,44	731,07
91	M	3450504900	I-Spojka FXKVM110	ks	20,000	1,80	36,00
92	K	210040011	Rúrkový oceľový stojár dĺžky 9-12 m, vrátane rozvozu, vztýčania, očísľovania, zloženia, ale bez výstroja	ks	11,000	54,52	599,72
93	M	3160105500	Stojár 10m	ks	11,000	1 485,14	16 336,54
94	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	42,000	1,90	79,80
95	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	58,000	2,65	148,40
96	M	3452108700	G-Káblové oko CU 16x 8 KUL	ks	56,000	0,74	41,44
97	K	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	28,000	7,78	218,12
98	M	3451807000	Bužirka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	2,600	0,67	1,88
99	K	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	28,000	10,06	281,68



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	M	3451607030	Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks	2,800	0,72	2,02
101	K	210201054	Svetlomety výbojkové 80W, Hg, výložník D 60-70 mm, IP 65	ks	14,000	47,74	668,36
102	M	3480723120	Úložné svietidlo IP65, 1x100W	ks	14,000	245,88	3 442,32
103	M	3480728730	Svetelné zdroje výbojka HPS E LU100V100/MO/D/40	ks	14,000	33,95	475,30
104	K	210201054-D	Demontáž - Svetlomety výbojkové 80W, Hg, výložník D 60-70 mm, IP 65	ks	11,000	23,98	263,78
105	K	210204105	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg	ks	11,000	48,85	537,35
106	M	3160307200	Výložník VUD 20 A zinkový špeciál	ks	11,000	170,76	1 878,38
107	K	210204201	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	11,000	39,65	436,15
108	M	3480723290	Stožiarové svorkovnice poist.rozvod.IP54 ROSA NTB-1,500/250V 80/16A, jedna poisťka	ks	11,000	36,09	396,99
109	K	210220002	Územňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm ²	m	11,000	2,95	32,45
110	M	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	11,000	2,52	27,72
111	K	210220252	Svorka FeZn odbočovací spojovacia SR01-02	ks	11,000	3,69	40,59
112	M	3544221050	Svorka oboččná spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 01	ks	11,000	0,92	10,12
113	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	175,000	0,80	140,00
114	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	183,750	1,51	277,46
115	K	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	150,000	1,38	204,00
116	M	3410350096	CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	157,500	13,08	2 060,10
117	K	MV	Murárske výpomoci	%	139,614	47,25	6 596,76
118	K	PM	Podružný materiál	%	115,424	254,41	29 365,02
119	K	FPV	Podiel pridružených výkonov	%	139,614	46,80	6 533,94


D D1 Elektromontáže - Technologická budova č.1 12 145,47

120	M	PC.3	Rozvádzač RS1 - Dodávka + montáž	ks	1,000	3 404,31	3 404,31
121	K	210010022	Lišta plastová	m	350,000	1,70	595,00
122	M	2869100400	Lišta LV 40x20	ks	350,000	1,51	528,50
123	K	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod s vložkom a svork. vrátane zapojenia	ks	14,000	6,13	85,82
124	M	3450367410	Krabica OBO A8	ks	14,000	1,53	21,42
125	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	4,000	18,67	74,68
126	M	3570154511	Rozvádzač ZS	ks	4,000	548,23	2 192,92
127	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	45,000	1,80	85,50
128	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 8 mm ²	ks	50,000	2,14	107,00
129	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový	ks	8,000	6,33	50,64
130	M	3450202870	RADENIE č.1 IP44 povrchová montáž	ks	5,000	7,25	36,25
131	M	3450202870.1	RADENIE č.1 IP66 povrchová montáž	ks	3,000	7,91	23,73
132	K	210110043	Spínač pokozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	2,000	6,77	13,54
133	M	3450202890	RADENIE č.5 IP44 povrchová montáž	ks	2,000	5,87	11,74
134	K	210110045	Spínač - radenie 6	ks	4,000	6,47	25,88
135	M	3450202910	RADENIE č.6 IP44 povrchová montáž	ks	4,000	7,56	30,24
136	K	210111011	Zásuvka vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	7,000	4,89	34,23
137	M	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, povrchová montáž, IP44	ks	7,000	5,17	36,19
138	K	210200004	Svietidlo stropné, nesislénné, bodové - všeobecne montáž	ks	30,000	17,43	522,90
139	M	3470302800	TYP "EL1" - žiarivkové svietidlo 2x36W, IP64, vrátane svetelných zdrojov	ks	4,000	61,89	247,56
140	M	3470302800.1	TYP "EL2" - žiarivkové svietidlo 2x36W, IP64, vrátane svetelných zdrojov	ks	14,000	62,12	869,68
141	M	3470302800.2	TYP "EL3" - svietidlo žiarivkové nástenné 24W, IP65, vrátane svetelných zdrojov	ks	2,000	41,60	83,20
142	M	3480122100	TYP "EL4" - svietidlo žiarivkové nástenné 24W, IP65, vrátane svetelných zdrojov	ks	3,000	42,11	126,33
143	M	3480122100.1	TYP "EL5" - svietidlo nádzové s piktoqramom 11W/fhob, IP54	ks	7,000	34,86	244,72



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	275,000	0,68	187,00
145	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	240,000	1,36	326,40
146	M	3410106900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHKE-V 3x 1,5	m	35,000	1,36	47,60
147	K	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	190,000	0,80	152,00
148	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	190,000	1,53	290,70
149	K	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	45,000	1,99	89,55
150	M	3410107900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	45,000	3,15	141,75
151	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	67,65	262,95
152	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	86,97	267,91
153	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	20,83	20,83
154	K	HZS000111	Stavebno montážne práce vopred našpecifikované menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	19,04	285,60
155	K	HZS000112	Spracovanie OPaOS	hod	20,000	31,56	631,20

D		D2		Elektromontáže - Technologická budova č.2			7 454,21
156	M	PC.4	Rozvádzač RS2 - Dodávka + montáž	ks	1,000	2 989,64	2 989,64
157	K	210010022	Lišta plastova	m	200,000	1,36	272,00
158	M	2869100400	Lišta LV 40x20	ks	200,000	1,50	300,00
159	K	210010332	Škatuľa pre lištový rozvod s viečkom a svork, vrátane zapojenia	ks	6,000	6,13	36,78
160	M	3450367410	Krabica OBO A8	ks	6,000	1,53	9,18
161	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	18,67	37,34
162	M	3570154511	Rozvádzač ZS	ks	2,000	549,77	1 099,54
163	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	36,000	1,90	68,40
164	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	40,000	2,14	85,60
165	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč zapojenia jednopólový	ks	4,000	6,33	25,32
166	M	3450202870	RADENIE č.1 IP44 povrchová montáž	ks	2,000	7,24	14,48
167	M	3450202870.1	RADENIE č.1 IP66 povrchová montáž	ks	2,000	7,90	15,80
168	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5	ks	1,000	6,77	6,77
169	M	3450202890	RADENIE č.5 IP44 povrchová montáž	ks	1,000	5,91	5,91
170	K	210111011	Zásuvka vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3,000	4,89	14,67
171	M	3450317700	Zásuvka jednoduchá 230V/16A, povrchová montáž, IP44	ks	3,000	5,16	15,48
172	K	210200004	Svietidlo stropné, nástenné, bodové - všeobecne montáž	ks	13,000	17,12	222,56
173	M	3470302800.1	TYP "EL2" - žiarivkové svietidlo 2x36W, IP64, vrátane svetelných zdrojov	ks	8,000	62,14	497,12
174	M	3480122100	TYP "EL4" - svietidlo žiarivkové nástenné 24W, IP65, vrátane svetelných zdrojov	ks	2,000	41,80	83,60
175	M	3480122100.1	TYP "EL5" - svietidlo núdzové s piktogramom 11W/1hod, IP54	ks	3,000	34,87	104,61
176	K	210810005	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	130,000	0,68	88,40
177	M	3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	100,000	1,37	137,00
178	M	3410106900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHKE-V 3x 1,5	m	30,000	1,35	40,50
179	K	210810006	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	110,000	0,80	88,00
180	M	3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	m	110,000	1,50	165,00
181	K	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x6	m	38,000	1,99	71,64
182	M	3410107900	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 6	m	36,000	3,12	112,32
183	K	PD	Presun dodávok	%	3,000	55,82	167,76
184	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	55,64	166,92
185	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	11,07	11,07



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
186	K	HZS000111	Stavebno montážne práce vopred rešpecifikované menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	19,04	190,40
187	K	HZS000112	Spracovanie OPaOS	hod	10,000	31,04	310,40
D D3			Elektromontáže				9 770,36
188	K	210899108	Demontáž-elektroinštalácia - TG budovy č. I, II	kpl	1,000	9 770,36	9 770,36



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/3 - SO 02 Združený objekt ČOV

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenia obcí Envíropark Pomoravie

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

36067725

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

970 430,54

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

970 430,54

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

194 086,11

Cena s DPH

v EUR

1 164 516,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary
Objekt: A/3 - SO 02 Združený objekt ČOV

Miesto:
Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Karol Urbán,
PhD.

Kód dielu - Popis

Čena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Čena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	970 430,54
HSV - Práce a dodávky HSV	960 344,64
1 - Zemné práce	114 229,78
2 - Zakladanie	189 130,71
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	575 279,55
4 - Vodorovné konštrukcie	26 075,16
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	9 749,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	53 263,11
99 - Presun hmôt HSV	12 616,49
PSV - Práce a dodávky PSV	10 085,90
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	9 711,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	374,13



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/3 - SO 02 Združený objekt ČOV

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

970 430,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

960 344,64

D 1

Zemné práce

114 229,78

1	K	121101112	Odstránenie omice s premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	185,907	1,18	219,37
2	K	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 1000 do 10000 m ³	m ³	3 250,613	2,35	7 662,44
3	K	Pol7	Ručné dokopávky - na spoj s pôvodnou stavbou	m ³	45,000	98,76	4 444,20
4	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100m ³	m ³	2 465,000	1,61	3 968,65
5	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m ³	2 465,000	5,12	12 620,80
6	K	162701108	Vodorovné premiestnenie výkopku - ZKD km	m ³	24 650,000	1,19	29 333,50
7	K	Pol2	Uloženie zeminy na skládku	m ³	2 465,000	1,05	2 588,25
8	K	Pol3	Poplatok za skládku zeminy	m ³	2 465,000	20,28	49 990,20
9	K	182201101	Svahovanie násypov	m ²	200,000	1,84	368,00
10	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhuŕnenním jám, šacht, rýh, zárazov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	840,546	3,61	3 034,37

D 2

Zakladanie

169 130,71

11	K	273316281	Betónovanie základovej dosky z betónu vodostavbného prostého	m ³	697,396	36,58	25 510,75
12	M	5893322200	Betón C 30/37, z cementu portlandského, frakcia do 22mm	m ³	697,396	97,25	67 821,76
13	K	273356021	Debnanie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m ²	107,250	20,13	2 158,94
14	K	273356022	Debnanie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m ²	107,250	5,94	637,07
15	K	380361006	Výstuž komplet. konstr. cist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	48,818	1 407,17	68 695,23
16	K	PC	Bet. Základ pre zásobník Fe ₂ (SO ₄) ₃ - 2000x2000x300 B20, obojstranne vystužený sieťou KARI 150/150/8 + ohyby po obvode (85kg výstuže)	kpí	1,000	699,73	699,73
17	K	Pol8	Bet. Základ pre Dieselagregát - 5000x4000x300 B20, obojstranne vystužený sieťou KARI 150/150/8 + ohyby po obvode (440kg výstuže)	kpí	1,000	2 665,83	2 665,83
18	K	Pol9	Podsypy kamenivo zhuŕnenné pod základy pre zásobní Fe ₂ (SO ₄) ₃ a pre Dieselagregát	m ³	10,000	55,53	555,30
19	K	273351217	Debnanie základových dosiek, zhotovenie-tradicné pre podkladný betón	m ²	14,300	20,53	293,58
20	K	273351218	Debnanie základových dosiek, odstránenie-tradicné	m ²	14,300	6,47	92,52

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

575 279,55

27	K	380311643	Kompletne konštrukcie cistiarní odpad. vôd z betónu prostého tr. C 16/20.	m ³	456,000	131,77	60 087,12
21	K	380326931	Zhotovenie kompletne konštrukcií cistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostav.	m ³	1 164,385	48,85	56 880,21
22	M	5893322700	Betón C 30/37, z cementu portlandského, frakcia do 22mm	m ³	1 176,029	103,20	121 366,19
23	K	380356211	Debnanie kompl. konštrukcií cistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m ²	3 408,964	26,24	89 451,22
24	K	380356212	Debnanie kompl. konštrukcií cistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m ²	3 408,964	6,50	22 168,27

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	380356221	Debnenia koncip. konštrukcií čistiamí odpad. vôd z pŕoch zaoblených zhotovenie	m2	554,000	55,76	30 891,04
26	K	380356222	Debnenie koncip. konštrukcií čistiamí odpad. vôd z pŕoch zaoblených odstránenia	m2	554,000	8,92	4 941,68
28	K	380361001	Výstuž komplet. konstr. cist., odpadových vôd a nádrží zo zváraných sieŕí KARI	t	67,379	1 407,80	94 866,16
29	K	380361006	Výstuž komplet. konstr. cist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10505	t	67,261	1 407,17	94 647,66

D 4 Vodorovné konštrukcie 26 075,16

30	K	411321616	Betón stropov doskových a trámových, ŕezový tr.C 30/37	m3	14,860	135,59	2 017,58
31	K	411351101	Debnenia stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	74,400	17,82	1 325,81
32	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenia-dielce	m2	74,400	6,15	457,56
33	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	74,400	12,08	896,75
34	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	74,400	3,36	249,98
35	K	411361831	Zhotovenie výstuže stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových	t	1,256	658,82	827,48
36	M	5895349900	Výstuž do betónu z ocele 10505 D 14-36mm	t	1,256	959,70	1 205,38
37	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo šŕkopiesku s rozprestretím, vŕcnením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	929,534	8,81	8 189,19
38	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo šŕkopiesku s rozprestretím, vŕcnením a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	929,534	11,73	10 903,43

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 9 749,84

39	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	92,953	104,89	9 749,84
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 53 263,11

40	K	933901112	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokolvek druhu a tvaru, s obsahom nad 1000 m3	m3	3 108,480	0,71	2 207,02
41	M	0621131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	3 201,734	1,21	3 874,10
42	K	939941112	Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým plechom medzi dnom a stenou	m	442,000	15,92	7 036,64
43	K	HZS	Práce v HZS na spoji pôvodná COV, prístavovaná časť	hod	400,000	13,93	5 572,00
44	K	PC.1	Oceľové poklapy 600/600, 800/800,600/1000 - montáž	ks	5,000	63,42	317,10
45	K	PC.2	Oceľové poklapy 1500/1500 - montáž	ks	1,000	246,76	246,76
46	K	PC.3	Oceľové poklapy 2300/2300 - montáž	ks	1,000	329,88	329,88
47	K	971058121	Zriadenie prestup. v konštruk. zo zo ŕezobetonu plochy do 0,4m2 hĺbky do 0,5m	súb	1,000	366,64	366,64
48	K	Pol10	Oceľový Poklop 600/600 - dodávka	ks	2,000	116,39	232,78
49	K	Pol11	Oceľový Poklop 800/800 - dodávka	ks	2,000	154,81	309,62
50	K	Pol12	Oceľový Poklop 1000/600 - dodávka	ks	1,000	220,71	220,71
51	K	Pol13	Oceľový Poklop 1500/1500 - dodávka	ks	1,000	1 058,18	1 058,18
52	K	Pol14	Oceľový Poklop 2300/2300 - dodávka	ks	1,000	4 159,68	4 159,68
53	K	Pol15	Prestupy oc. Potrubí cez ŕB konštrukcia - zhotovenia, detaily	ks	10,000	100,24	1 002,40
54	K	942941021	Montáž lešenia ŕaž.radov.s podlahami z dosiek, šírky 2,00-2,50 m, pri zať.plochy 3kPa, výšky do 10 m	m2	3 520,000	5,67	19 958,40
55	K	942941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia výšky do 10 m	m2	14 080,000	0,22	3 097,60
56	K	942941821	Demontáž lešenia ŕaž prac.rad.s podlah., šírky 2,00-2,50m pri zaťaž.plochy do 3 kPa výšky do 10m	m2	3 520,000	0,93	3 273,60

D 99 Presun hmôt HSV 12 616,49

57	K	998142251	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická betónová,výšky do 25 m	t	6 245,787	2,02	12 616,49
----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 10 085,90

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 711,77





PC Ty	K6d	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	Zhovoranie izoľacia proti zemnej vlhkosť za studena na zvislej ploche z kryštálickej hydroizolácie.	m ²	929,534	4,72	4 387,40
59	M	Prúžna hydroizolačná šerka na báze cementového pojiva	kg	1 487,254	3,58	5 324,37
<p><i>Poznámka k položke:</i> Hydroizolačná šerka sa nanáša v 2 vrstvách. Prvá vrstva k položke: hydroizolačná šerka sa nanáša v 2 vrstvách. Roztlačenie: 2mm. Očistená podklad: zolače bazénov a nádrží na oštkovú vodu do hĺbky 5cm, nadvrchných stien, novostavby i staršie objekty, opomýchanie skien a povrchov.</p>						
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				374,13
60	K	Znadenie preskup. v konštruk. zo železobetónu plochy do 0,4m ² hĺbky do 0,5m	sub	1,000	374,13	374,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/4 - SO 03 Prepojovacie potrubie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenia obcí Enviropark Pomoravie

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

36067725

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

60 160,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	60 160,45	20,00%	12 032,09

Cena s DPH

v EUR

72 192,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/4 - SO 03 Prepojovacie potrubie

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Karol Urbán,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60 160,45

HSV - Práce a dodávky HSV

60 160,45

1 - Zemné práce

26 066,60

4 - Vodovonné konštrukcie

1 224,65

8 - Rúrové vedenie

17 800,28

9 - Ostatné konštrukcie a práce, Búranie

13 431,11

99 - Presun hmôt HSV

1 637,81



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/4 - SO 03 Prepoľovacie potrubie

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 160,45

D HSV Práce a dodávky HSV

60 160,45

D 1 Zemné práce

26 066,60

1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hom.3 nad 100 m ³	m ³	451,000	15,47	6 976,97
2	K	PC	Ručné výkopy - v miestach napojenia + križovania s IS	m ³	8,500	73,63	625,86
3	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za leplivosť horniny 3	m ³	451,000	9,38	4 230,38
4	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m ²	148,000	9,56	1 414,88
5	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100m ³	m ³	186,000	1,61	299,46
6	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m ³	186,000	5,12	952,32
7	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku - ZKD km	m ³	1 860,000	0,46	855,60
8	K	PC.1	Poplatok za skládku zeminy	m ³	186,000	13,51	2 512,86
9	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m ²	148,000	5,35	791,80
10	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodania sypaniny	m ³	401,000	18,47	7 406,47

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 224,65

11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameňa drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	18,100	67,66	1 224,65
----	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie

17 800,28

12	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	40,000	0,52	20,80
13	M	2861106500	Rúrka tlaková PVC rPE 50x4,5x4000 mm	m	43,720	4,75	207,67
14	K	871311121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	37,000	1,07	39,59
15	M	2861120000	Rúra PE - 80 SDR 11,0 (0,4 Mpa) 160x14,6mm	m	40,441	26,55	1 073,71
16	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	12,000	2,10	25,20
17	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x4,0x5000mm	ks	13,000	39,64	515,32
18	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	35,000	1,10	38,50
19	M	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x4,5x5000mm	ks	38,000	57,29	2 177,02
20	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 250	m	46,000	2,64	121,44
21	M	2861103800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 250x6,2x5000mm	ks	50,000	107,94	5 397,00
22	M	Pol16	Polievací hydrant D+M vrátane kompletnej zostavy - T-kus, páikové koleno, predčízovací kus, zemná súprava, šupátkový a hydrantový poklop	ks	2,000	1644,06	3 288,12
23	K	892271111	Ostatná práca na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	77,000	0,97	74,69
24	K	PC.2	Preplach, dezinfekcia existujúcich rozvodov po zrealizovaní ostrých prepoľov na nové vetvy	kpl	1,000	1272,92	1 272,92
25	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	12,000	35,98	431,76
26	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	ks	4,000	33,56	134,24



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	5922470160	Skrúž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,000	51,79	103,58
28	M	5922470170	Skrúž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	3,000	92,50	277,50
29	M	5922470180	Skrúž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	3,000	72,90	218,70
30	K	894421111	Zriadenie šachtí prefabrikovaných do 4t	ks	3,000	56,59	169,77
31	M	5922470289	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 600 s otvorom DN 300	ks	3,000	341,73	1 025,19
32	M	PC	Napojenie na pôvodné siete v napojovacích bodoch	ks	5,000	124,25	621,25
33	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	33,34	100,02
34	M	5524211150	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, bezrebrový, trieda C 250kN, CO-600 W, H 115	ks	3,000	155,43	466,29

0 9 Ostatné konštrukcie a práce, Búranie 13 431,11

35	M	PC.1	Rezanie v spevnených plochách - hr. Do 20cm	bm	220,000	9,64	2 120,80
36	M	PC.2	Vybúranie spevnených plôch hr. Do 20cm	m2	100,000	18,16	1 816,00
37	M	PC.3	Geodetické práce	kpl	1,000	1245,81	1 245,81
38	K	PC.3	Vnútroštavenisková manipulácia so sutou	t	50,000	33,18	1 659,00
39	K	PC.4	Naloženie sute - z vybúrania pre pátky pre dýchadlá aj z demolácií	t	50,000	31,36	1 568,00
40	K	979081111	Odvoz suta do 1km	t	50,000	17,14	857,00
41	K	979081121	Odvoz sute ZKD km	t	50,000	0,53	26,50
42	K	PC.5	Poplatok za skládku suta	t	50,000	82,76	4 138,00

0 99 Presun hmôt HSV 1 637,81

43	K	098276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	44,325	36,95	1 637,81
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/5 - SO 04 Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

IČO:

36067725

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

IČO:

44886021

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				67 114,94
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	67 114,94	20,00%	13 422,99

Cena s DPH	v EUR	80 537,93
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary
Objekt: A/5 - SO 04 Vodovodná prípojka

Miesto:
Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ: Ing. Karol Urbán,
PhD.

Kód dielu - Popis Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu	67 114,94
HSV - Práce a dodávky HSV	66 302,76
1 - Zemné práce	35 365,08
4 - Vodovodné konštrukcie	1 569,71
8 - Rúrové vedenie	27 691,94
99 - Presun hmôt HSV	1 676,05
PSV - Práce a dodávky PSV	812,18
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	812,18



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/5 - SO 04 Vodovodná prípojka

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Projektant:


Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							67 114,94
D	HSV		Práce a dodávky HSV				66 302,76
D	1		Zemné práce				35 365,06
1	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	609,000	15,47	9 421,23
2	K	PC	Ručné výkopy	m3	8,500	70,50	599,25
3	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zabezpečených i nezapečených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	609,000	9,38	5 712,42
4	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	840,000	9,56	8 030,40
5	K	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	840,000	5,35	4 494,00
6	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	75,852	18,47	1 400,99
7	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100m3	m3	146,000	1,61	235,06
8	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5km	m3	146,000	14,66	2 140,36
9	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopku - ZKD km	m3	1 460,000	0,94	1 372,40
10	K	PC.1	Poplatok za skládku zeminy	m3	145,000	13,51	1 958,95
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 569,71
11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0/4 mm	m3	23,200	67,66	1 569,71
D	8		Rúrové vedenie				27 691,94
12	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	210,700	1,19	250,73
13	M	2861118400	Rúra PE - HDPE80, PN10 - 80 SDR 17,6 (0,1 Mpa) 90x 5.2mm	m	230,295	13,51	3 111,29
14	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	31,60	31,60
15	M	4222362600	Posúvač S 13-111-606 P 3, PN 6, D 80 mm	ks	1,000	136,20	136,20
16	M	PC	Ostrý prepaj - navŕtavací pás - D+M	ks	1,000	189,06	189,06
17	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	210,700	0,98	208,49
18	K	893810112	Osadenie vodomenej šachty litanej z PP samonosnej plochy do 1,1 m2, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	176,22	176,22
19	M	2866111411	Kompletná vodomenná šachta železobetónová v zmysle PD vrátane poklopu	ks	1,000	3830,48	3 830,48
20	M	PC.1	Rezanie v spevnených plochách - hr. Do 20cm	bm	220,000	9,64	2 120,80
21	M	PC.3	Geodetické práce	kpl	1,000	372,19	372,19
22	M	PC.2	Vybúranie spevnených plôch hr. Do 20cm	m2	100,000	18,16	1 816,00
23	K	PC.2	Vnútroštavenisková manipulácia so suťou	t	50,000	13,46	673,00
24	K	PC.3	Naloženie sute - z vybúrania pre páčky pre dýchadlá aj z demolácií	t	50,000	31,36	1 568,00
25	K	979081111	Odvoz sute do 1km	t	50,000	17,14	857,00
26	K	979081121	Odvoz sute ZKD km	t	50,000	0,53	26,50
27	K	PC.4	Poplatok za skládku sute	t	50,000	82,78	4 138,00
28	K	PC.5	Zásyp kamenivom zhrutnené - zhotovenia SPPL po trasách IS v pôvodných SPPL	m3	60,000	70,49	4 229,40
29	K	PC.6	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I a II., hr.250 mm - po trasách IS v pôvodných SPPL	m2	100,000	39,59	3 959,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				1 676,05
30	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	45,360	36,95	1 676,05
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				812,18
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				812,18
31	K	722262152	Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1,000	98,58	98,58
32	M	3885002389	Vodomer 80	ks	1,000	505,58	505,58
33	M	3885002357	Vodomerná zostava	ks	1,000	208,02	208,02



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/6 - SO 05 Cesty a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

IČO:

36067725

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

IČO:

44886021

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 030,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	53 030,39	20,00%	10 606,08
Cena s DPH	v	EUR	63 636,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt: A/6 - SO 05 Cesty a spevnené plochy

Miesto:

Objednávateľ: Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Karol Urbán,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

53 030,39

HSV - Práce a dodávky HSV

53 030,39

1 - Zemné práce

6 896,21

5 - Komunikácie

35 095,31

8 - Rúrové vedenie

2 320,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 654,48

99 - Presun hmôt HSV

1 054,19



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/6 - SO 05 Cesty a spevnené plochy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							53 030,39
o HSV Práce a dodávky HSV							53 030,39
o 1 Zemné práce							6 896,21
1	K	121101111	Odstránenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m ³	m ³	84,000	1,32	110,88
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	105,000	8,33	874,65
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m ³	9,225	1,30	11,99
4	K	162301104	Vodorovné premiesnenie výkopu po nespevnenej ceste, horniny tr. 1-4, do 1000 m	m ³	189,000	2,84	536,76
5	K	162701109	Vodorovné premiesnenie výkopu - ZKD km	m ³	1 890,000	0,69	1 304,10
6	K	Pol2	Uloženie zeminy na skládku	m ³	189,000	1,19	224,91
7	K	Pol3	Poplatok za skládku zeminy	m ³	189,000	20,28	3 832,92
D 5 Komunikácie							35 095,31
8	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozpresnením a zhuťnením, hr.po zhuťnení 250 mm	m ²	450,000	9,76	4 392,00
9	K	PC	Schody na teréne - šírka 1m, 12 stupňov	kpl	1,000	637,69	637,69
10	K	PC.1	Zásyp kamenivo zhuťnené - zhotovenia SPPL po trasách IS v pôvodných SPPL	m ³	60,000	118,09	7 085,40
11	K	PC.2	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny Ia II., hr.250 mm - po trasách IS v pôvodných SPPL	m ²	100,000	39,59	3 959,00
12	K	PC.3	Okapový chodník z bet. Diaždíc - pokládka diaždíc	m ²	10,500	54,74	574,77
13	K	PC.4	Okapový chodník z bet. Diaždíc - dodávka bet. Diaždíc 500x500x100	ks	42,000	13,94	585,48
14	K	PC.5	Podsyp kamenivo hr. 25cm pod okapový chodník	m ²	10,500	10,33	108,47
15	K	581142115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny Ia II., hr.250 mm	m ²	450,000	39,45	17 752,50
D 8 Rúrové vedenie							2 320,20
16	K	895931111	Vpusty kanalizac. z betónu prostého tr. C 12/15, veľkosti 1200/800 mm	ks	4,000	580,05	2 320,20
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							7 654,48
17	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bocnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	123,000	11,91	1 484,83
18	M	5921745300	Obrubník betónový	ks	124,000	1,99	246,76
19	K	PC.6	Vnútroštavenisková manipulácia so sutoú	t	5,520	13,45	74,24
20	K	PC.7	Naloženie sute - z vyburania pre pásky pre dýchadlá aj z demolácií	t	5,520	31,36	173,11
21	K	979081111	Odvaz sute do 1km	t	5,520	17,14	94,61
22	K	979081121	Odvaz sute ZKD km	t	55,200	0,53	29,26
23	K	PC.8	Poplatok za skládku sute	t	5,520	82,76	456,84
24	K	Pol17	Geodetická práca	kpl	1,000	375,35	375,35
25	K	Pol18	Vybúranie obrubníkov	bm	24,600	3,05	75,03
26	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z diažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	9,225	130,74	1 206,08
27	K	818716111	Oceľová výstuž cementobet. krytu cestných plôch zo zvar. sieť KARI hmotnosť do 7, 5 kg/m ²	t	1,772	1333,18	2 362,39
28	K	935111111	Osadenie priekopového žlabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	51,189	13,78	705,38
29	M	5922784100	Tvárnica priekopová TBM 1-50	ks	110,000	3,55	390,50



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		0 99	Presun hmôt HSV				1 064,19
30	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytím monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	534,768	1,99	1 064,19



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/7 - SO 09 Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

38067725

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH **14 972,81**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	14 972,81	20,00%	2 994,56

Cena s DPH **17 967,37**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/7 - SO 09 Oplotenie

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 972,81

HSV - Práce a dodávky HSV

6 655,85

1 - Zemné práce

210,45

D1 - Základy

1 711,35

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 923,84

9 - Ostatné konštrukcie a práce, Búranie

2 063,40

99 - Presun hmôt HSV

746,81

PSV - Práce a dodávky PSV

8 316,96

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 316,96



ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt: A7 - SO 09 Oplotenie

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Združenie obcí EnviroPark Pomoravie Projektant:
 Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov Spracovateľ: Ing. Karol Urbán, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							14 972,81
D HSV Práce a dodávky HSV							6 655,85
D 1 Zemné práce							210,45
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,841	54,79	210,45
D D1 Základy							1 711,35
2	K	PC	Betón základových páteiek oplotenia	m3	11,600	147,53	1 711,35
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 923,84
3	K	338171112	Osadenie stĺpka ocelového plotového do výšky 2,00m so zabetónovaním	ks	40,000	23,50	940,00
4	M	3133105000	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na na pozinkovanej oceli 2,00m	ks	40,000	14,36	574,40
5	M	PC	Osadenie vzpery	ks	16,000	10,07	161,12
6	M	PC.1	Vzpera - dodávka	ks	16,000	15,52	248,32
D 9 Ostatné konštrukcie a práce, Búranie							2 063,40
7	M	PC.2	Demontáž pôvodného oplotenia	bm	60,000	4,91	294,60
8	M	PC.3	Demontáž pôvodnej brány	ks	1,000	61,95	61,95
9	M	PC.4	Vybúranie bet. Páteiek	m3	5,600	130,67	731,75
10	M	PC.5	Manipulácia so sutou	t	14,000	69,65	975,10
D 99 Presun hmôt HSV							746,81
11	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál, trámíc, blokov výšky do 10 m	t	29,600	25,23	746,81
D PSV Práce a dodávky PSV							8 316,96
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							8 316,96
12	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	115,558	17,38	2 005,95
13	M	3133102200	Plotivo poplastované na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/príemer drôtu/výška tl./dĺžka 50/2,20/1,80/25	ks	5,000	120,78	603,90
14	K	767912110	Montáž oplotenia ostrnatého drôtu, vo výška do 2,0 m	m	230,000	5,83	1 340,90
15	M	1564264000	Drôt ostrnatý poplast	m	230,000	0,36	82,80
16	M	PC.6	Napínací drôt	m	460,000	0,55	253,00
17	M	PC.7	Napínák	ks	64,000	2,47	158,08
18	K	767920150	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osádzovaných na stĺpky murované alebo betónované, 8-10 m2	ks	1,000	164,71	164,71
19	M	5534493000	Vráta ocelové s ocelový stĺpkom 470x200cm	ks	1,000	3687,98	3 687,98
20	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,337	58,28	19,64



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/8 - SO 10 Terénne a sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

IČO:

36067725

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

IČO:

44886021

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 440,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	26 440,71	20,00%	5 288,14

Cena s DPH

v EUR

31 728,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt: A/8 - SO 10 Terénne a sadové úpravy

Miesto:

Objednávateľ: Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ: Ing. Karol Urbán,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom (EUR)

Náklady z rozpočtu

26 440,71

HSV - Práce a dodávky HSV

26 440,71

1 - Zemné práce

26 372,05

99 - Presun hmôt HSV

68,66



ROZPOČET

Slavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

A/8 - SO 10 Terénne a sadové úpravy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							26 440,71
D HSV Práce a dodávky HSV							26 440,71
D 1 Zemné práce							26 372,05
1	K	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr. do 300 mm	m ²	850,000	1,24	1 054,00
2	K	180405116	Založenie trávniká výsevom zmesi ornice a semena na svahu nad 1:2 do 1:1	m ²	850,000	10,16	8 636,00
3	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	26,265	7,83	205,65
4	K	183101112	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m ³	ks	47,000	0,65	31,02
5	K	184201131	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zatiaľím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmena do 1,8 m	ks	27,000	12,77	344,79
6	M	0265530700	Lipa - <i>Tilia cordata</i> , strom obv. 8 - 10 cm	ks	6,000	99,03	594,18
7	M	0266127200	Borovica - <i>Pinus nigra</i> , d 100 - 125 cm	ks	10,000	130,85	1 308,50
8	M	0266079189	Smrek - <i>Picea abies</i> , d 80 - 100 cm	ks	6,000	23,06	138,36
9	M	0265110789	Jerabina vtáčia, zemný bal, d 100 - 150 cm	ks	5,000	47,22	236,10
10	K	184202111	Zakolvenie dreveny tróna a viac kolní pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	27,000	10,07	271,89
11	M	0521723000	Tyče ihličnanové ír. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 10-12 m bez kôry	ks	9,000	8,51	76,59
12	K	184102111	Výsadba dreveny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	20,000	2,38	47,60
13	M	0266046400	Borievka - <i>Juniperus communis hibernica</i> , d 40 - 60 cm	ks	8,000	9,66	77,28
14	M	0265153300	Skalník - <i>Cotoneaster horizontalis</i> , krík d 20 - 30 cm	ks	12,000	2,74	32,88
15	K	184802311	Chemické odburinenie pôdy na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom naširoko	m ²	850,000	0,21	178,50
16	M	2522519201000	Chemické odburinenie trávniká Bofix	l	25,500	510,74	13 023,87
17	K	184807601	Kosenie okolo sadeníc v okruhu do 300 mm okolo sadeníc	ár	8,500	13,51	114,84
D 99 Presun hmôt HSV							68,66
18	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1,432	47,95	68,66



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

B/Objekt5 - PS 01a až 04a, -Stroje a zariad.

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí EnviroPark Pomoravia

IČO:

36067725

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

IČO:

44886021

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 239 727,68

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	1 239 727,68	20,00%	247 945,54

Cena s DPH v EUR 1 487 673,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt: B/Objekt5 - PS 01a až 04a, -Stroje a zariad.

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ: Ing. Karol Urbán, PhD.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 239 727,68

M - Práce a dodávky M

1 239 727,68

23-M - Montáže potrubia

310 048,61

35-M - Montáž čerpadiel, kompr. a vodooh. zar.

929 679,07



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

B/Objekt5 - PS 01a až 04a, -Stroje a zariad.

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí Envloppark Pomoravie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ: Ing. Karol Urbán, PhD.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 239 727,68

D M Práce a dodávky M

1 239 727,68

D 23-M Montáže potrubia

310 048,81


1	K	2300210161	Montáž rúrových dielov prívarovacích nerez	ks	76,000	5,25	399,00
2	M	31959005501	Návarok nerez DN 25	ks	76,000	3,01	228,76
3	K	230021025	Montáž rúrových dielov prívarovacích nerez	ks	14,000	4,59	64,26
4	M	31959005511	Návarok nerez DN 32	ks	14,000	5,20	72,80
5	K	2300210681	Montáž rúrových dielov prívarovacích 100/65 nerez	ks	2,000	24,08	48,16
6	M	286112277891	Prechod trubkový priamy - nerez 100/65	ks	2,000	27,14	54,28
7	K	2300210692	Montáž rúrových dielov 100/80 nerez	ks	4,000	23,98	95,92
8	M	28611227422	Prechod trubkový priamy 100/80 nerez	ks	4,000	22,82	91,28
9	K	230021073	Montáž rúrových dielov 125/100 nerez	ks	3,000	27,28	81,78
10	M	28611227433	Prechod trubkový priamy 125/100	ks	3,000	18,45	55,35
11	K	2300210774	Montáž rúrových dielov 125/80 nerez	ks	2,000	56,06	116,12
12	M	28611227444	Prechod trubkový priamy 125/80 nerez	ks	2,000	36,83	73,66
13	K	2300210785	Montáž rúrových dielov 150/100 nerez	ks	4,000	44,16	176,64
14	M	28611227455	Prechod trubkový priamy 150/100 nerez	ks	4,000	39,43	157,72
15	K	2300210798	Montáž rúrových dielov 200/150 nerez	ks	4,000	92,45	369,80
16	M	28611227466	Prechod trubkový priamy 200/150 nerez	ks	4,000	77,02	308,08
17	K	2300220011	Montáž rúrových dielov nerez	ks	6,000	32,94	197,64
18	M	28611227471	Príruba točivá vč prívarovacieho krúžku 65	ks	6,000	33,42	200,52
19	K	2300220012	Montáž rúrových dielov nerez	ks	12,000	45,70	548,40
20	M	28611227472	Príruba točivá vč prívarovacieho krúžku DN 80	ks	12,000	38,03	456,36
21	K	2300220023	Montáž rúrových dielov nerez	ks	12,000	50,43	605,16
22	M	28611227473	Príruba točivá včetně prívarovacieho krúžku DN 100	ks	12,000	42,13	505,56
23	K	2300220024	Montáž rúrových dielov nerez	ks	10,000	75,98	759,80
24	M	28611227474	Príruba točivá včetně prívarovacieho krúžku DN 125	ks	10,000	64,70	647,00
25	K	2300220025	Montáž rúrových dielov nerez	ks	17,000	97,10	1 650,70
26	M	28611227475	Príruba točivá včetně prívarovacieho krúžku DN 150	ks	17,000	79,29	1 347,93
27	K	2300220026	Montáž rúrových dielov nerez	ks	8,000	149,91	1 199,28
28	M	28611227476	Príruba točivá včetně prívarovacieho krúžku DN 200	ks	8,000	146,95	1 175,60
29	K	2300220027	Montáž rúrových dielov nerez	ks	12,000	162,40	1 948,80
30	M	28611227477	Príruba točivá včetně prívarovacieho krúžku DN 250	ks	12,000	133,57	1 602,84
31	K	2300220038	Montáž rúrových dielov nerez	ks	8,000	384,13	3 073,04
32	M	28611227478	Príruba točivá včetně prívarovacieho krúžku DN 400	ks	8,000	358,43	3 107,44
33	K	230031056	Montáž prírubových spojov DN 65 nerez	spoj	4,000	12,15	48,60
34	M	2863110701	Prírubový spoj nerez DN 65	ks	4,000	25,65	102,60
35	K	230031057	Montáž prírubových spojov DN 80	spoj	17,000	12,15	206,55
36	M	2863110712	Prírubový spoj nerez DN 80	ks	17,000	39,26	667,42
37	K	230031058	Montáž prírubových spojov DN 100	spoj	8,000	22,41	179,28
38	M	2863110713	Prírubový spoj nerez DN 100	ks	8,000	45,36	362,88



39	K	230031059	Montáž prírubových spojov DN 125	spoj	6,000	22,42	134,52
40	M	2863110714	Prírubový spoj nerez DN 125	ks	6,000	48,81	292,86
41	K	230031060	Montáž prírubových spojov DN 150	spoj	47,000	38,31	1 800,57
42	M	2863110715	Prírubový spoj nerez DN 150	ks	47,000	41,78	1 963,66
43	K	230031061	Montáž prírubových spojov DN 200	spoj	45,000	42,24	1 900,80
44	M	2863110716	Prírubový spoj nerez DN 200	ks	45,000	42,19	1 898,55
45	K	230031062	Montáž prírubových spojov DN 250	spoj	15,000	51,94	779,10
46	M	2863110717	Prírubový spoj nerez DN 250	ks	15,000	55,16	827,40
47	K	230031063	Montáž prírubových spojov DN 400	spoj	6,000	76,05	456,30
48	M	2863110718	Prírubový spoj nerez DN 400	ks	6,000	94,48	566,88
49	K	2300400011	Montáž závitových dielov	ks	1,000	9,06	9,06
50	M	3195900551	Nátrubok nerez DN 25	ks	1,000	3,61	3,61
51	K	2300400012	Montáž závitových dielov	ks	42,000	19,52	819,84
52	M	31959005521	Šróbenie DN 25 nerez	ks	26,000	15,92	413,92
53	M	31959005532	Šróbenie DN 32 nerez	ks	13,000	20,30	263,90
54	M	31959005543	Šróbenie DN 40 nerez	ks	3,000	24,85	74,55
55	K	2300721041	Montáž ventilu dvojcestného	ks	2,000	47,60	95,20
56	M	31959005581	Ventil dvojcestný elektromagnetický DN25	ks	2,000	170,16	340,32
57	K	2300721371	Montáž armatúr	ks	178,000	83,45	14 687,20
58	M	31959006482	Šúpatko doskové DN 150	ks	4,000	814,45	3 257,80
59	M	31959006473	Šúpatko doskové DN 200	ks	2,000	1240,50	2 481,00
60	M	319590064712	Šúpatko doskové s predĺženým ovládaním DN 200	ks	8,000	1258,80	10 070,40
61	M	31959006485	Šúpatko doskové DN 250	ks	2,000	1647,50	3 295,00
62	M	319590064816	Šúpatko doskové s predĺženým ovládaním DN400	ks	4,000	4132,46	16 529,84
63	M	31959006541	Spátňý ventil s guľou DN 150	ks	4,000	823,94	3 295,76
64	M	42210650691	Ventil guľový DN 25	ks	74,000	38,04	2 814,96
65	M	42210653892	Ventil guľový DN 32	ks	74,000	50,39	3 728,86
66	M	4221065893	Ventil guľový DN 40	ks	1,000	88,81	88,81
67	M	31959006451	Šúpatko doskové DN 80	ks	3,000	453,84	1 361,52
68	K	230072189	Montáž uzatváraciej klapky so servopohonom DN 65-150	ks	10,000	689,16	6 891,60
69	M	31959005991	Klapka uzatváracia so servopohonom DN 65	ks	2,000	2560,64	5 121,28
70	M	31959005892	Klapka uzatváracia so servopohonom DN100	ks	2,000	2774,17	5 548,34
71	M	31959005993	Klapka uzatváracia so servopohonom DN 125	ks	2,000	2733,84	5 467,68
72	M	31959005594	Šúpatko doskové so servopohonom DN 150	ks	4,000	3684,29	14 737,16
73	K	2300721891	Montáž klapka uzatváracia	ks	10,000	50,90	509,00
74	M	31959006431	Klapka uzatváracia DN 80	ks	3,000	174,92	524,76
75	M	31959006442	Klapka uzatváracia DN 100	ks	7,000	238,34	1 668,38
76	K	230108931	Uloženia rúr	kg	1 220,000	4,68	5 953,60
77	M	4221065689	Rúry nerez	kg	1 220,000	21,43	26 144,60
78	K	230140030	Montáž rúrok D x t 44, 5 x 2, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	29,000	14,11	409,19
79	M	1411532100	Rúrka hladká nerezová priemer 44,5 mm hrúbka steny 2mm	m	29,000	37,62	1 090,98
80	K	230140036	Montáž rúrok D x t 59 x 2, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	43,000	20,34	874,62
81	M	1411539100	Rúrka hladká nerezová priemer 59 mm, hrúbka steny 2 mm	m	43,000	48,64	2 091,52
82	K	230140047	Montáž rúrok D x t 84x 2, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	28,000	20,87	584,36
83	M	1411539400	Rúrka hladká nerezová priemer 84 mm, hrúbka steny 2 mm	m	28,000	46,60	1 304,80
84	K	230140053	Montáž rúrok D x t 104 x 2, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	100,000	27,41	2 741,00
85	M	1413082000	Rúrka hladká nerezová priemer 104 mm, hrúbka steny 2 mm	m	100,000	78,58	7 858,00
86	K	230140054	Montáž rúrok D x t 129x2 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	53,000	34,24	1 814,72
87	M	1413088000	Rúrka hladká nerezová priemer 129 mm, hrúbka steny 2mm	m	53,000	99,04	5 249,12
88	K	230140070	Montáž rúrok D x t 154x 2, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	22,000	41,00	902,00
89	M	1413535000	Rúrka hladká nerezová priemer 154 mm, hrúbka steny 2mm	m	22,000	144,21	3 172,62



90	K	230140080	Montáž rúrok D x t 204 x 2 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	16,000	54,46	871,36
91	M	1413535500	Rúrka hladká nerezová priemer 204 mm, hrúbka steny 2 mm	m	16,000	174,06	2 784,96
92	K	230140093	Montáž rúrok D x t 254x2, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	43,000	46,55	2 001,65
93	M	1413536000	Rúrka hladká nerezová priemer 254 mm, hrúbka steny 2mm	m	43,000	115,45	4 964,35
94	K	230140113	Montáž rúrok D x t 406x 3, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	6,000	146,44	1 187,52
95	M	1413536200	Rúrka hladká nerezová priemer 406 mm, hrúbka steny 3mm	m	6,000	368,17	2 945,36
96	K	230140166	Montáž rúrkových dielov prípravacích DN 65 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	6,000	7,96	47,76
97	M	2863110100	Tvarovka T - nerez DN 65	ks	6,000	20,45	122,70
98	K	230140170	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 65 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	18,000	5,19	93,42
99	M	2863110000	Koleno tlakové D 65 mm 90°	ks	18,000	15,19	273,42
100	K	230140176	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 80 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	8,000	8,39	67,12
101	M	2863110500	Koleno tlakové D 80 90°	ks	8,000	17,38	139,04
102	K	230140177	Montáž rúrkových dielov prípravacích DN 80, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	1,000	9,48	9,48
103	M	28631101-1	Tvarovka T - nerez DN 80	ks	1,000	22,63	22,63
104	K	230140183	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 100 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	5,000	15,72	78,60
105	M	28631101-2	Tvarovka T - nerez DN 100	ks	5,000	39,00	195,00
106	K	230140183.1	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 100 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	25,000	20,21	505,25
107	M	2863110689	Koleno tlakové D 100 90°	ks	25,000	34,46	861,50
108	K	230140189	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 125 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	6,000	26,05	130,25
109	M	28631101-3	Tvarovka T -nerez DN 125	ks	5,000	73,71	368,55
110	K	230140189.1	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 125 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	25,000	24,46	611,50
111	M	2863110689	Koleno tlakové D 125 90°	ks	25,000	45,35	1 133,75
112	K	230140191	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 150 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	6,000	31,79	158,95
113	M	28631101-4	Tvarovka T -nerez DN 150	ks	5,000	102,28	511,40
114	K	230140191	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 150 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	6,000	31,79	190,74
115	M	2863110889	Koleno tlakové D 150 90°	ks	6,000	76,48	458,88
116	K	230140210	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 200 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	9,000	44,36	399,24
117	M	2863110788	Koleno tlakové D200 90°	ks	9,000	110,05	990,45
118	K	230140213	Montáž rúrkových dielov prípravacích DN 200, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	2,000	50,88	101,76
119	M	28631101-5	Tvarovka T -nerez DN 200	ks	2,000	126,23	252,46
120	K	230140222	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 250 z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	14,000	63,36	887,04
121	M	2863110799	Koleno tlakové D250 90°	ks	14,000	303,42	4 247,88
122	K	230140226	Montáž rúrkových dielov prípravacích DN 250, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	1,000	95,30	95,30
123	M	28631101-6	Tvarovka T nerez DN 250	ks	1,000	396,15	396,15
124	K	230140243	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 400, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	2,000	189,10	378,20
125	M	2863109589	Koleno tlakové D 400 mm 90°	ks	2,000	933,33	1 866,66
126	K	230140243	Montáž rúrkových dielov prípravacích D 400, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	2,000	189,10	378,20
127	M	2863109589	Koleno tlakové D 400 mm 90°	ks	2,000	963,33	1 926,66
128	K	230150089	Montáž rúrkových dielov prípravacích z rúr tr.17	ks	17,000	4,41	74,97
129	M	2863109800	Koleno tlakové D 40 mm 90°	ks	17,000	8,60	146,20
130	K	230180012	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 4,5	m	88,000	7,20	633,60
131	M	2861135800	PP rúra tlaková pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 32 x 4,5	m	88,000	6,51	572,88
132	K	230180016	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 5,6	m	38,000	11,60	440,80
133	M	2861135800	PP rúra tlaková pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 40 x 5,6	m	38,000	15,34	582,92
134	K	230180020	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 6,9	m	50,000	17,11	855,50
135	M	2861136000	PP rúra tlaková pre rozvod studenej a teplej vody PN 20 50 x 6,9	m	50,000	8,44	422,00



136	K	230180026	Montáž potrubia z plastických rúr PVC D x t 90 x 3,5	m	60,000	14,52	871,20
137	M	2861108300	Tlakové rúry PVC 90x 3,5	m	60,000	12,02	721,20
138	K	230180039	Montáž potrubia z plastických rúr PVC D x t 160 x 6,2	m	173,000	23,69	4 096,37
139	M	2861108500	Tlakové rúry PVC 160x 6.2	m	173,000	31,15	5 388,95
140	K	230180043	Montáž potrubia z plastických rúr PVC 225 x 8,6	m	125,000	48,92	6 115,00
141	M	2861108600	Tlakové rúry PVC 225x 8.6	m	125,000	65,69	8 211,25
142	K	230180045	Montáž potrubia z plastických rúr PVC 280x10,7	m	69,000	58,73	4 052,37
143	M	2861108700	Tlakové rúry PVC 280x10.7	m	69,000	110,46	7 621,74
144	K	230180066	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	2,000	3,00	6,00
145	M	2861134969	PP - tvarovka T	ks	2,000	6,70	13,40
146	K	230180067	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	2,000	4,68	9,36
147	M	2861135099	PP - tvarovka T	ks	2,000	10,59	21,18
148	K	230180091	Montáž rúrových dielov PVC DN 200	ks	2,000	69,32	138,64
149	M	2862100089	Tvarovka T DN 200 PVC	ks	2,000	138,42	276,84
150	K	230180091.1	Montáž rúrových dielov PP DN 25-40	ks	101,000	16,09	1 625,09
151	M	2861122064	Plastové koleno 90° DN 25	ks	60,000	2,21	132,60
152	M	2861122065	Plastové koleno 90° DN 32	ks	23,000	3,01	69,23
153	M	2861122066	Plastové koleno 90° DN 40	ks	18,000	4,57	82,26
154	K	2301800913	Montáž rúrových dielov PVC 250/200	ks	2,000	136,27	272,54
155	M	2862100294	Prechod priamy PVC 250/200	ks	2,000	166,25	332,50
156	K	230180092	Montáž rúrových dielov PVC DN 150-250	ks	97,000	50,66	4 914,02
157	M	2863101900	PVC koleno DN 150	ks	81,000	41,35	3 348,35
158	M	2863102200	PVC koleno DN 200	ks	8,000	106,47	851,76
159	M	2863102600	PVC koleno DN 250	ks	8,000	358,65	2 869,20
160	K	2301800921	Montáž rúrových dielov PVC	ks	11,000	21,72	238,92
161	M	2863110111	Príruba ločivá včetně prívarovacieho krúžku PVC DN 80	ks	11,000	20,23	222,53
162	K	2301800922	Montáž rúrových dielov PVC	ks	53,000	28,48	1 509,44
163	M	2863110112	Príruba ločivá včetně prívarovacieho krúžku PVC DN150	ks	53,000	48,59	2 575,27
164	K	2301800923	Montáž rúrových dielov PVC	ks	40,000	31,71	1 268,40
165	M	2863110113	Príruba ločivá včetně prívarovacieho krúžku DN 200 PVC	ks	40,000	142,57	5 702,80
166	K	2301800924	Montáž rúrových dielov PVC	ks	10,000	77,10	771,00
167	M	2863110114	Príruba ločivá včetně prívarovacieho krúžku DN 250 PVC	ks	10,000	299,35	2 993,50
168	K	230180093	Montáž rúrových dielov PVC DN 250	ks	4,000	120,76	483,04
169	M	2862100091	Tvarovka T DN 250 PVC	ks	4,000	464,64	1 858,56
170	K	230180125	Príplatok na zhotovenia ohybu PE, PP pri montáži DN 25	ks	60,000	50,07	3 004,20
171	K	230180126	Príplatok na zhotovenie ohybu PE, PP pri montáži DN 32	ks	23,000	33,37	767,51
172	K	230180127	Príplatok na zhotovenie ohybu PE, PP pri montáži DN 40	ks	18,000	25,01	450,18
173	K	230189191	Montáž rúrových dielov PVC 200/150	ks	5,000	58,99	294,95
174	M	2862100199	Prechod priamy PVC 200/150	ks	5,000	119,85	599,25
175	K	230189291	Montáž rúrových dielov PVC 250/150	ks	3,000	96,51	289,83
176	M	2862100182	Prechod priamy PVC 250/150	ks	3,000	230,88	692,64

D 35-M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar. 929 679,07

177	K	350128891	Česlicový kôš	ks	1,000	681,42	681,42
178	M	426410031	Česlicový kôš pre potrubia DN 400	ks	1,000	2816,40	2 816,40
179	K	350148892	Kontejner na hrubé nečistoty a piesok	ks	1,000	91,59	91,59
180	M	42641003892	Kontejner na hrubé nečistoty a piesok	ks	1,000	524,72	524,72
181	K	350150141	Čerpadlo vyčistenej vody	ks	2,000	2877,24	5 754,48
182	M	42604017141	Čerpadlo kalové, vrátene rámu, riadenie FM Q = 25-50l/s, H= 40 m, P= 35kW	ks	2,000	14665,00	29 330,00
183	K	350150142	AT stanica prevádzkovej vody	ks	1,000	2198,47	2 198,47
184	M	42604018142	AT stanica prevádzkovej vody Q max=9,4 m3/hod, H max= 70 m, P= 3 kW	ks	1,000	6785,67	6 785,67
185	K	350158893	Montáž kľadkostroja	ks	1,000	1409,28	1 409,28
186	M	42641003893	Kľadkostroj elektrický, nosnosť 500 kg, P 0,55 kW	ks	1,000	5553,76	5 553,76



187	K	3501700091	Miešadlo uskladňovacej nádrže	ks	2,000	5188,27	10 376,54
188	M	4260901391	Miešadlo uskladňovacej nádrže pr. 635 mm, 335 ot/min, P= 2,2 kW	ks	2,000	16671,05	33 342,10
189	K	3501700101	Pásový lis 1000	ks	1,000	1852,03	1 852,03
190	M	42609013101	Pásový lis š.pásu 1000 mm výkon 5 m3/hod vrátane flokulačného zariadenia	ks	1,000	64850,33	64 850,33
191	K	3501700106	Precovná plošina	ks	1,000	1085,52	1 085,52
192	M	42609112108	Pracovné plošiny pre obsluhu kalovej koncovky	ks	1,000	2650,63	2 650,63
193	K	350170093	Spúšťače zariadenie pre čerpadlo kalovaej vody	ks	2,000	865,74	1 731,48
194	M	42609013093	Spúšťače zariadenie pre čerpadlo kalovej vody, stojan s navijákom pre nastavenie výšky čerpadla, pozink	ks	2,000	3320,31	6 640,62
195	K	350170102	Čerpadlo kalu	ks	1,000	928,06	928,06
196	M	42609013102	Šnekové čerpadlo kalu	ks	1,000	4043,12	4 043,12
197	K	350178894	Čerpadlo surovej odpadovej vody	ks	2,000	2387,43	4 774,86
198	M	42641003894	Pomerné kalové čerpadlo vč.príslušenstva Q=25-50Vs, H=14m, P=14kW	ks	2,000	9896,88	19 793,76
199	K	350180109	Elektrozvídač kalovej koncovky	ks	1,000	1743,14	1 743,14
200	M	42609049109	Elektrozvídač kalovej koncovky	ks	1,000	13997,18	13 997,18
201	K	350188895	Samočistiace česle s integrovaným lisom	ks	1,000	5518,84	5 518,84
202	M	42641003896	Samočistiace česle š:600 mm, lis na zhrabky 5m3/h, P=1,8kW	ks	1,000	33844,85	33 844,85
203	K	350191011	Elektrozvody kalovej koncovky	sada	1,000	721,12	721,12
204	M	42609110111	Elektrozvody kalovej koncovky	sada	1,000	1767,84	1 767,84
205	K	350198898	Ručné česle	ks	1,000	433,68	433,68
206	M	42601002896	Ručné česle vyklápné	ks	1,000	1862,71	1 862,71
207	K	350201012	Kontajner na odvodnený kal	ks	1,000	896,77	896,77
208	M	42604051012	Kontajner na odvodnený kal, oceľ, vrátane úpravy konštrukcie vyťahovania kontajneru	ks	1,000	3174,50	3 174,50
209	K	350209988	Zhod zhrabkov	ks	1,000	982,76	982,76
210	M	4260100988	Šachta pre zhadzovanie zhrabkov z lisu alebo častí	ks	1,000	12182,45	12 182,45
211	K	350211010	Potrubné rozvody	sada	1,000	719,27	719,27
212	M	4260901010	Potrubné rozvody kalovej koncovky	sada	1,000	1767,84	1 767,84
213	K	350218899	Kontajner na zhrabky	ks	1,000	138,32	138,32
214	M	4260100889	Kontajner objem 1 m3	ks	1,000	425,19	425,19
215	K	3502500107	Indukčný prietokomer	ks	1,000	198,01	198,01
216	M	42609045107	Indukčný prietokomer DN 80	ks	1,000	3529,81	3 529,81
217	K	3502500131	Indukčný prietokomer	ks	1,000	663,15	663,15
218	M	42604007131	Indukčný prietokomer na odtoku z dosadzovacích nádrží DN 150	ks	1,000	1735,14	1 735,14
219	K	350250041	Miešadlo denitrifikácie	ks	2,000	1958,26	3 916,52
220	M	4260100841	Hyperboloidné miešadlo 2000 mm, 22 ot/min, P=1,1kW	ks	2,000	15712,91	31 425,82
221	K	350250042	Lávka denitrifikačnej nádrže	ks	2,000	1197,84	2 395,68
222	M	4260100842	Lávka š.800 mm, dl. 4 m, pozink	ks	2,000	4024,45	8 048,90
223	K	350250051	Miešadlo aktivácie	ks	2,000	5851,12	11 702,24
224	M	42609013051	Priebežné miešadlo pr. 1800 mm, 46 ot/min, P= 3,7 kW vč. príslušenstva	ks	2,000	18945,21	37 890,42
225	K	350250052	Prevzdušnenie aktivácie	ks	2,000	3472,43	6 944,86
226	M	4260901452	Jernobublinné aeráčné elementy 120m	ks	2,000	11944,19	23 888,38
227	K	350250053	Prepad aktivačnej zmesi do dosadzovacích nádrží	ks	4,000	388,51	1 554,04
228	M	4260901353	Prepadový box z neruz pl.800x400x750xmm	ks	4,000	1776,65	7 106,60
229	K	350250104	Dávkovacie čerpadlo flokulantu	ks	1,000	1272,29	1 272,29
230	M	42609013104	Šnekové čerpadlo flokulantu	ks	1,000	4052,03	4 052,03
231	K	350250143	Indukčný prietokomer	ks	1,000	647,45	647,45
232	M	4260403143	Indukčný prietokomer na odtoku z dosadzovacích nádrží DN 100	ks	1,000	1840,70	1 840,70
233	K	3502800103	Stanica na prípravu flokulantu	ks	1,000	484,43	484,43
234	M	42609013103	Stanica na prípravu flokulantu počet nádrží 2, objem miešacej 1 m3, zásobnej 2 m3	ks	1,000	20373,86	20 373,86
235	K	3502800105	Dopravník	ks	1,000	2558,05	2 558,05
236	M	42609014105	Pásový dopravník, š. 400 mm	ks	1,000	9134,79	9 134,79
237	K	350280054	Lávka aktivácie	ks	2,000	4118,31	8 236,62
238	M	4260100854	Lávka š. 1000 mm, dl. 14 m pozink	ks	2,000	14588,30	29 172,60



239	K	350280055	Čerpadlo interného recyklu	ks	4,000	1246,95	4 983,80
240	M	4260901355	Recirkulačné čerpadlo Q= 10l/s, H= 0,3m, P=0,75 kW	ks	4,000	3865,91	15 463,64
241	K	350280061	Lávka dosadzovacej nádrže	ks	8,000	1650,08	13 200,84
242	M	4260901361	Lávka š. 800 mm, dĺ. 6 m pozink	ks	8,000	6105,55	48 844,40
243	K	350280062	Ukľudňovací valec	ks	8,000	881,25	7 050,00
244	M	42609014062	Ukľudňovací valec pr. 800 mm, materiál PP	ks	8,000	2757,88	22 062,88
245	K	350280122	Zásobná nádrž	ks	1,000	3808,20	3 808,20
246	M	42604007122	Zásobná nádrž 5 m3 dvojplošťová, mat. PE	ks	1,000	17551,03	17 551,03
247	K	350300063	Odfukový vaniec	ks	8,000	832,12	6 658,88
248	M	4260901463	Odfukový vaniec včelne vyrovnávacej nádoby perforovane rúra DN 100, mat PVC/nerez	ks	8,000	3509,68	28 077,44
249	K	350300064	Čerpadlo vratného/prebytočného kalu	ks	8,000	1709,05	13 672,40
250	M	4260901364	Čerpadlo recirkulačné Q=10l/s, H= 0,3m, P=0,75kW	ks	8,000	4208,25	33 686,00
251	K	350320065	Odfah plávajúceho kalu	ks	8,000	671,40	5 371,20
252	M	4260901365	Odfah plávajúceho kalu vč. mameutky tr. DN 80 4 vĺky, mameutka DN 80, PVC/PP	ks	8,000	2833,64	22 688,12
253	K	350328966	Sťahovanie hľadiny	ks	8,000	759,42	6 075,36
254	M	4260901366	Perforovane rúrka vzduchu DN 32, po odvode nádrže, mat. nerez	ks	8,000	4015,75	32 126,00
255	K	350330071	Miešadlo regenerácie	ks	2,000	1997,04	3 994,08
256	M	4260901371	Hyperboloidné miešadlo pr. 2000 mm, 18 oblín, P=0,75 kW	ks	2,000	11161,52	22 323,04
257	K	350330072	Prevzdušnenie regenerácie	ks	2,000	1383,30	2 766,60
258	M	42609013072	Jemnobublinné aeračné elementy 24 m	ks	2,000	2695,34	5 390,68
259	K	350380081	Prevzdušnenie stabilizácie	ks	2,000	525,74	1 051,48
260	M	4260901381	Strednobublinné aeračné elementy 60 m	ks	2,000	4684,49	9 368,98
261	K	350390082	Mameutka kalu	ks	2,000	332,46	664,92
262	M	4260901382	Mameutka kalu DN 100, mat. PP	ks	2,000	1505,22	3 010,44
263	K	350390083	Norná stena	ks	2,000	155,62	311,24
264	M	4260901383	Norná stena dĺ. 1500 mm, v. 700 mm, mat. nerez	ks	2,000	851,48	1 702,96
265	K	3505200106	Montáž kompresora	ks	1,000	490,95	490,95
266	M	42609043106	Kompresor pre kalovú koncentráciu	ks	1,000	1090,05	1 090,05
267	K	350530111	Montáž dýchadla aktivácie	ks	3,000	3654,79	10 964,37
268	M	4260405111	Dýchadlo aktivácie Q=9,7m3/min, p=65kPa, P=18,5kW	ks	3,000	11341,03	34 023,09
269	K	350600112	Montáž dýchadla stabilizácie	ks	3,000	2615,51	7 846,53
270	M	42604025112	Dýchadlo stabilizácie Q=3,6 m3/min, p=65kPa, P=7,5 kW	ks	3,000	6502,11	19 506,33
271	K	350610121	Dávkovací komplet	ks	1,000	3163,92	3 163,92
272	M	42604003121	Dávkovací komplet Q= 7,5l/h, p max= 0,4 MPa	ks	1,000	14575,65	14 575,65



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

B/objekt0 - PS 01a až 04a -ELI

JKSO:

miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

IČO: 36067725

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

IČO: 44886021

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 199 473,70

	Základ dane	Sažba dane	Výška dane
DPH	199 473,70	20,00%	39 894,74

Cena s DPH v EUR 239 368,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

B/objekt6 - PS 01a až 04a -ELI

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

Projektant:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

199 473,70

M - Práce a dodávky M

199 473,70

21-M - Elektromontáže

196 074,01

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 477,42

95-M - Revízia

1 922,27



ROZPOČET

Súvaha:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

B/objekt6 - PS 01a až 04a -ELI

Miesto:

Dátum:

Objednávatel:

Združenie obcí EnviroPark Pomoravia

Projektant:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 473,70

D M

Práce a dodávky M

199 473,70

D 21-M

Elektromontáže

196 074,01

1	K	210010022	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC 25 mm	m	100,000	1,76	176,00
2	M	2869100400	Príchytky plastové PPR 25 mm	ks	300,000	0,17	51,00
3	M	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	20,000	0,23	4,60
4	M	3450726300	Rúrka tuhá PVC 1523	m	100,000	0,67	67,00
5	M	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	20,000	0,65	13,00
6	K	210010033	Rúrka elektroinšt. ohybná 25 mm	m	200,000	1,66	332,00
7	M	3450519300	Spojka 9623	ks	10,000	0,23	2,30
8	M	3450526200	Spojka nastavná 9821/23	ks	10,000	0,24	2,40
9	M	3450716000	Rúrka ohybná, kovová, 23 mm, mechanická pevnosť: 750N/5cm	m	200,000	6,92	1 394,00
10	M	3451006600	Vývodka 9923 rovná	ks	20,000	0,27	5,40
11	K	210010043	Rúrka elektroinšt. ohybná, uložená pevne, 23 mm	m	80,000	2,15	172,00
12	M	3450519300	Spojka 9623	ks	4,000	0,23	0,92
13	M	3450526200	Spojka nastavná 9821/23	ks	4,000	0,23	0,92
14	M	3450716000	Rúrka ohybná, kovová, 23 mm, mechanická pevnosť: 750N/5cm	m	60,000	6,72	537,60
15	M	3451011500	Vývodka PVC 4821/P	ks	8,000	0,33	2,64
16	M	3451101800	I-Príchytky S25 bledošedá	ks	240,000	0,16	38,40
17	M	3451105600	Príchytky 14-28	ks	240,000	1,54	369,60
18	K	210010136	Rúrka ochranná z PE, novoduru sp., uložená pevne D 100 mm	m	100,000	3,56	356,00
19	M	2861052500	Rúrka odpadová rovná z PVC D 110x2,2mm	m	100,000	13,27	1 327,00
20	M	3451106100	Príchytky 91-120	ks	300,000	3,03	909,00
21	K	210010302	Krabica prístrojová pre ručné ovládanie	ks	26,000	2,96	76,96

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Prístrojová skrinica pre ovládanie

čísločet, selekčnými ventilmi, odpadmi alebo nastavením ručne a táhajú polonoz

P

22	K	210010310	Krabica prístrojová	ks	26,000	23,66	615,16
23	K	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou	ks	5,000	10,39	51,95
24	K	2100103231	Limitný plovákový spínač hladiny ponorný, IP 68	ks	5,000	2,61	13,05
25	K	210020031	Káblový držiak	ks	300,000	0,74	222,00
26	K	2101100011	Ponorná elektróda pre limitné snímanie vody	ks	2,000	18,93	37,86
27	K	2101100032	Spínač tlakový 3f,400V/10A 0,15-0,3 MPa	ks	1,000	11,58	11,58
28	K	2101100231	Frekvenčný menič 35kW/400V	ks	2,000	4701,30	9 402,60
29	K	2101100242	Frekvenčný menič 18,5kW/400V	ks	3,000	2466,45	7 399,35
30	K	210190071	Dodávka rozvádzača RG1	kpl	1,000	6072,91	6 072,91

Poznámka k položke:

Poznámka k položke: Skupený rozvádzač IP 62-20 vrátane

busštržnice a bočných krytov a príslušenstva. Hlavný štít s

nastaviteľnou späťou a s ovládaním a prístrojovými

schémami. Typ: RG1. Rozvádzač 24 V. Roz. pre koncovú sieť 0,63

0,63A. S integrovanou rozvádzača, spojovací a iný materiál

P



31	K	210190072	Dodávka rozvádzača RH 1	kpl	1,000	4017,67	4 017,67
			<p>Poznamka k položke:</p> <p>Poznáme k položke: Skrutkový rozvádzač IP 4000 vrátane bežných kľúčov a prídavného hlavného výfukového nádržným spa. tlačítkom na dvierke Zdroj 24VDC 10A s prídavným meracím transformátor 400/50, 15VA n. 1 Vývod pre kompenzačný rozvádzač RM1. 1 Vývod pre technológiu rozvádzača RM1 2-5 Vývod pre dátový rozvádzač DT 1 Vývod pre rozvádzač RS 1 Načítané elektrifikácia Raš 24V Výfukové osvetlenie a termostatické rozvádzače Ošetrova Kompletizácia rozvádzača spojovací a nosný materiál</p>				
32	K	Pol19	Výmena transformátora vrátane úprav VN častí a výmena elektromerového rozvádzača pre napájania ČOV Gajary	kpl	1,000	26179,67	26 179,67
33	K	Pol20	NN prípojka pre napájania ČOV Gajary vrátane zemniacej siete	kpl	1,000	4205,59	4 205,69
34	K	210190073	Dodávka rozvádzača RM1-5 (spolu 5 rozvádzačov)	kpl	1,000	26253,38	26 253,38
			<p>Poznamka k položke:</p> <p>Poznáme k položke: Rozvádzač sklady z jednotlivých skrat. kľúčov IP4000, vrátane podstavca a bežných kľúčov Raš pre kontrolu špi. jednotičných pol. Výfukové osvetlenie bežných pol. Práca do rozvádzača RM1 Vývod pre samostatný rozvádzač 1-4-1-1 Vývod pre samostatný rozvádzač 50-1-1 Vývod pre bežný vývod Vývod pre bezpečnostné tlačidlo bežným mechan. do 1.6kV/400V Vývod pre bezpečnostné tlačidlo bežným mechan. do 3.3kV/400V Vývod pre bežný vývod vývod vývod Vývod pre motor meradla do 1.1kV/400V Vývod pre motor meradla do 3.3kV/400V Vývod pre motor meradla do 0.75kV/400V Vývod pre motor meradla do 1.5kV/400V Vývod pre motor meradla do 2.2kV/400V Vývod pre jednotlivý motor samostatného a rezerv do 1.5kV Vývod pre samostatný motor 1.1kV/400V Vývod pre motor meradla do 0.75kV/400V Spojovací a nosný materiál, čistota komplektačné rozvádzača</p>				
35	K	210190074	Dodávka rozvádzača RM 2	kpl	1,000	9008,61	9 008,61
			<p>Poznamka k položke:</p> <p>Poznáme k položke: Skrutkový rozvádzač IP 4000 vrátane bežných kľúčov a prídavného hlavného tlač. s nádržným spa. tlačítkom Zdroj 24VDC 10A, pomocné relé, vrátane prídavného a signálneho svetla na dvierke Raš pre kontrolu špi. jednotičných pol. Vývod pre bežný rozvádzač RTZ Vývod pre technológiu rozvádzača RM2 1 Vývod pre bežný vývod bežným mechan. do 1.6kV/400V Vývod pre motor meradla do 0.75kV/400V Vývod pre motor meradla do 1.5kV/400V Vývod pre motor meradla do 2.2kV/400V Vývod pre jednotlivý motor samostatného a rezerv do 1.5kV Vývod pre samostatný motor 1.1kV/400V Vývod pre motor meradla do 0.75kV/400V Spojovací a nosný materiál, čistota komplektačné rozvádzača</p>				
36	K	210190075	Dodávka rozvádzača RM2.1	kpl	1,000	3530,76	3 530,76
			<p>Poznamka k položke:</p> <p>Poznáme k položke: Nástený rozvádzač IP 6424 Hlavný špi. s nádržným STOP tlačítkom Pomocné relé svotky, osvetlenie, relé pre kontrolu špi. Raš pre kontrolu špi. jednotičných pol. Vývod pre bežný vývod bežným mechan. do 1.6kV/400V Vývod pre motor meradla do 0.75kV/400V Vývod pre motor meradla do 1.5kV/400V Vývod pre motor meradla do 2.2kV/400V Vývod pre jednotlivý motor samostatného a rezerv do 1.5kV Vývod pre samostatný motor 1.1kV/400V Vývod pre motor meradla do 0.75kV/400V Spojovací a nosný materiál, čistota komplektačné rozvádzača</p>				
37	K	210190076	Dodávka rozvádzača RC 1	kpl	1,000	3564,39	3 564,39
			<p>Poznamka k položke:</p> <p>Poznáme k položke: Nástený rozvádzač IP 6424 vrátane kompenzačného panelu a prídavného hlavného tlač. s nádržným spa. tlačítkom Zdroj 24VDC 10A, pomocné relé, vrátane prídavného a signálneho svetla na dvierke Raš pre kontrolu špi. jednotičných pol. Vývod pre bežný vývod bežným mechan. do 1.6kV/400V Vývod pre motor meradla do 0.75kV/400V Vývod pre motor meradla do 1.5kV/400V Vývod pre motor meradla do 2.2kV/400V Vývod pre jednotlivý motor samostatného a rezerv do 1.5kV Vývod pre samostatný motor 1.1kV/400V Vývod pre motor meradla do 0.75kV/400V Spojovací a nosný materiál, čistota komplektačné rozvádzača</p>				
38	K	210190130	Dodávka a montáž dieselegregátu	kpl	1,000	50101,52	50 101,52
			<p>Poznamka k položke:</p> <p>Poznáme k položke: Dieselegregát výkon 260kVA, 150 kVA, 400V/230V Agregát osadený na oceľovom (sme pomocou zariadení) a výfukový výfukovým systémom Zdroj 24VDC 10A, pomocné relé, vrátane prídavného a signálneho svetla na dvierke Raš pre kontrolu špi. jednotičných pol. Vývod pre bežný vývod bežným mechan. do 1.6kV/400V Vývod pre motor meradla do 0.75kV/400V Vývod pre motor meradla do 1.5kV/400V Vývod pre motor meradla do 2.2kV/400V Vývod pre jednotlivý motor samostatného a rezerv do 1.5kV Vývod pre samostatný motor 1.1kV/400V Vývod pre motor meradla do 0.75kV/400V Spojovací a nosný materiál, čistota komplektačné rozvádzača</p>				
39	K	210199689	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	2,000	27,51	55,02
40	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	25,000	3,13	78,25
41	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	10,000	1,23	12,30
42	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	26,750	3,50	96,30
43	K	2102716111	Pozinkované oceľové konštrukcie pre inštaláciu, pomocné konštrukcie káblových trás	kg	500,000	16,69	8 345,00



44	K	2108001011	CYKY-J 3x185+95	m	50,000	117,96	5 898,00
45	K	2108001022	CYKY-J 3x95+50	m	80,000	63,13	5 050,40
46	K	210800103	CYKY-J 3x70+50	m	10,000	42,49	424,90
47	K	210800104	CYKY-J 4x50	m	10,000	34,76	347,60
48	K	2108001055	CYKY-J 34 x 10	m	70,000	8,35	584,50
49	K	2108001066	CYKY-J 4x 4	m	70,000	3,14	219,80
50	K	2108001077	CYKY-J 5 x 6	m	45,000	4,88	219,80
51	K	2108001088	CYKY-J 5 x 4	m	20,000	3,60	76,00
52	K	2108001099	CYKY - J 7 x 2, 5	m	1 575,000	3,56	5 607,00
53	K	210800114	CYKY-J 12 x 1,5	m	270,000	3,27	882,90
54	K	210800115	CYKY J 5 x 2, 5	m	200,000	2,71	542,00
55	K	210800178	CYKY J 4 x 1, 5	m	120,000	2,02	242,40
56	K	2108001889	CYKY J 3 x 2, 5	m	160,000	2,28	364,80
57	K	210800189	CYKY O 2 x 2, 5	m	70,000	1,67	116,90
58	K	2108001894	CYKY 4x35	m	20,000	26,32	526,40
59	K	2108005678	NYCWY 3x10+10	m	115,000	7,56	869,40
60	K	2108005689	NYCWY 3x35+16	m	45,000	22,82	1 026,90
61	K	2108006219	JYTY-O 4x1	m	20,000	1,78	35,60
62	K	2108008229	JYTY - O 2x1	m	150,000	1,24	186,00
63	K	210800623	TCEPKPFLE 5x4x0,8	m	275,000	5,91	1 625,25
64	K	2108006249	TCEPKPFLE 3x4x0,8	m	1 400,000	3,30	4 620,00
65	K	2108006259	TCEPKPFLE 1x4x0,8	m	145,000	1,78	258,10
66	K	2108006449	Cya-25 zž	m	50,000	4,90	245,00
67	K	2108006459	Cya - 6 zž	m	350,000	2,40	840,00
68	K	210800789	CYKY - J 7 x 1,5	m	60,000	2,68	160,80

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 477,42

69	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,68	20,40
70	M	2830002000	Fólia červená v m	m	30,000	0,60	18,00
71	K	210078911	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,000	1439,02	1 439,02

D 95-M Revízie 1 922,27

72	K	950101896	Vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické zameranie káblových trás	kpl	1,000	385,89	385,89
73	K	210150889	Revízie,PD skutočného vyhotovenia,oživenie,montáž elektroinštalácie	kpl	1,000	1536,38	1 536,38



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

B/Objekt7 - P5 01a až 04 a -ASRTP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Voľgogradská 9, 08001 Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán, PhD.

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

36067725

IČ DPH:

IČO:

44886021

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

100 199,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	100 199,14	20,00%	20 039,83

Cena s DPH v EUR 120 238,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

B/Objekt7 - PS 01a až 04 a -ASRTP

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

100 199,14

M - Práce a dodávky M

100 199,14

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

100 199,14



ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie spoločnej ČOV Gajary

Objekt:

B/Objekt7 - PS 01a až 04 a -AS RTP

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Združenie obcí EnviroPark Pomoravie

Projektant:

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Spracovateľ:

Ing. Karol Urbán,
PhD.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

100 199,14

o M Práce a dodávky M

100 199,14

o 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

100 199,14

1	K	220268891	Skríňový rozvádzač DT 1 IP 40/20 vrátane príslušenstva	kpl	1,000	3320,46	3 320,46
---	---	-----------	--	-----	-------	---------	----------

F

Popis práce k položke:
 Rozvádzač k položke: Skríňový rozvádzač IP 40/20 vrátane príslušenstva vrátane CPU a záložnej batérie s kapacitou 24 VDC-5A vrátane oznam. výstražného systému UPS on-line doba zálohy 1500 VA na 30 min. pri záložnej batérii (výkon) zálohovaný. If vývod pre napájanie prevodníka pre transformator Gáberovský odkázaný analogový vývod usmernič usmerničovo animácia Usmerničovo napájanie optické vývod Džerišská Elektrizačné rozvádzače

2	K	220270892	Dodávka riadiaceho systému do rozvádzača DT1	kpl	1,000	8764,50	8 764,50
---	---	-----------	--	-----	-------	---------	----------

P

Popis práce k položke:
 Rozvádzač k položke: Programovateľný modulový riadiaci systém vrátane CPU a záložnej batérie s kapacitou 24 VDC-5A vrátane oznam. výstražného systému UPS on-line doba zálohy 1500 VA na 30 min. pri záložnej batérii (výkon) zálohovaný. If vývod pre napájanie prevodníka pre transformator Gáberovský odkázaný analogový vývod usmernič usmerničovo animácia Usmerničovo napájanie optické vývod Džerišská Elektrizačné rozvádzače

3	K	220278911	Dodávka rozvádzača DT2	kpl	1,000	3320,46	3 320,46
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	---------	----------

F

Popis práce k položke:
 Rozvádzač k položke: Skríňový rozvádzač IP 40/20 vrátane príslušenstva vrátane CPU a záložnej batérie s kapacitou 24 VDC-5A vrátane oznam. výstražného systému UPS on-line doba zálohy 1500 VA na 30 min. pri záložnej batérii (výkon) zálohovaný. If vývod pre napájanie prevodníka pre transformator Gáberovský odkázaný analogový vývod usmernič usmerničovo animácia Usmerničovo napájanie optické vývod Džerišská Elektrizačné rozvádzače

4	K	220271892	Dodávka riadiaceho systému do rozvádzača DT2	kpl	1,000	5822,09	5 822,09
---	---	-----------	--	-----	-------	---------	----------

P

Popis práce k položke:
 Rozvádzač k položke: Programovateľný modulový riadiaci systém vrátane CPU a záložnej batérie s kapacitou 24 VDC-5A vrátane oznam. výstražného systému UPS on-line doba zálohy 1500 VA na 30 min. pri záložnej batérii (výkon) zálohovaný. If vývod pre napájanie prevodníka pre transformator Gáberovský odkázaný analogový vývod usmernič usmerničovo animácia Usmerničovo napájanie optické vývod Džerišská Elektrizačné rozvádzače

5	K	220288891	Káblové rozvody	kpl	1,000	18078,56	18 078,56
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	-----------

P

Popis práce k položke:
 Rozvádzač k položke: PE oceňová konštrukcia pre inštaláciu DYK V 2x2,5 150 m DYK V 1x1,5 700 m B-PCV 25x20x5 55 m SYK V 3x2,5x5 20 m SYK V 3x2,5x20 m OPT 4,50/125 100 m URODY 3,2x4,5x10 m URODY 2,5x4,5x20 m Dya-E 2x 150m P oceňová spojovací materiál výstražná lampa Chromlux DR 40

6	K	220498891	Dodávka operátorského PC	ks	1,000	11754,52	11 754,52
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	----------	-----------

F

Popis práce k položke:
 Rozvádzač k položke: LCD monitor 21" Farbná obrazovka 1600x1200 pixel, zálohová batéria 3000 mAh, 1000000 obrazovky 6000, vrátane klávesnice a myši, vrátane záložnej batérie, vrátane monitora 19" 12V DC, 6000, 10000

7	K	220508892	Dodávka prenosných prístrojov	kpl	1,000	38952,40	38 952,40
---	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	----------	-----------

P

Popis práce k položke:
 Rozvádzač k položke: Prírodný magnetický tvárilový príslušenstvo DT 150 IP 67-odolné prevedenie vrátane prevodníka s výstupom Prírodný magnetický inštalovaný prístroj DT 150 IP 67-odolné prevedenie vrátane prevodníka s výstupom Prírodný magnetický inštalovaný príslušenstvo DT 80 IP 67-odolné prevedenie vrátane prevodníka s výstupom Výstupový inštalovaný inštalovaný DT 6 m 4,20m Rozvádzačová sonda výšky 100mm 0-6 m 4,20 m, kabeľová odbočovačová manžeta Prevodník pre vlnovodovacie svietle a lampy z plynovej trubky svietlo, súčasťou dodávky je nosná konštrukcia prevodníka vrátane stĺpov a PVA oceňová inštalovaná konštrukcia pre potrubnú sondu



8	K	220589191	Dodávka EZS	ks	1,000	1384,51	1 394,51
			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Priznanie k položke: Dodávka EZS číselná 14 úložkových</i> <i>stránok, 2 pády, výška, 1 výškový, 50 užívateľských stránok RFID</i> <i>čísly, pamäť 255 údajov GSM modem, prepínač, ovládacie prvky</i> <i>rozvádzače, 3,5" dotyková LCD klávesnica, Plynový PIR</i> <i>detektor pohybu, PIR detektor pre vonšajšie prostredie</i>				
9	K	220289921	Elektrická montáž a služby	kpl	1,000	8791,64	8 791,64
			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Priznanie k položke: Elektrická Práca a dotasna</i> <i>prevádzka Reálna PD Kód číselná NaF a ostatnej technológií</i> <i>Komplexné služby: Očistenie, revízie</i>				

